

**Extinderea iluminatului public
de la drumul central din s.
Chitcanii Vechi, r. Telenesti**

Formular Nr.1

(denumirea obiectivului)

**Lista cu cantitațiile de lucrări №
Deviz-oferta №**

(denumirea lucrări)

№ crt.	Simbol norme, cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate	Preț pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu)	Total, lei (col.5 x col.6)
1	2	3	4	5	6	7
		Capitolul 1. Lucrari de electromontaj				
1	33-04-008-3	Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti СИП-4 cu tensiunea de la 0.4kV-1kV (cu detensionare :) cu ajutorul autohidroascensorului. СИП-4 2x25 mm2, LEAI- 0,38 kV	km	0,235		
2	Pretul firmei	Cablu СИП 4 - 2x25mm2	m	235,00		
3	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in consola pozate: AVVGng 3x2.5mm2	100 m	0,06		
4	Pretul firmei	Cablu АBBГнг 3x2,5mm2	m	6,00		
5	136	Banda F2007	m	12,00		
6	137	Clama A200	buc	12,00		
7	163	Suport CA 1500	buc	3,00		
8	164	Clema ES 1500	buc	5,00		
9	165	Clema PA 25*100(PA1000)	buc	2,00		
10	167	Curelusa CSB 180	buc	8,00		
11	168	Clema de ramificare LP2x95	buc	8,00		
12		Clema de ramificare CDR/CN IS 95 UK	buc	2,00		
13	08-02-363-1	Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1 KC2	buc	4,00		
14		Consola metalica de tip K20-0,5-0,5-0-10 D48mm	buc	4,00		

1	2	3	4	5	6	7
15	08-03-596-5	Proiector, montat separat pe consola, montat pe stîlp, LED-50W	100 buc	0,02		
Прямые затраты			lei			
Asigurare sociala			24,00 %			
Cheltuieli de transport			10,00 %			
Cheltuieli de regie din manopera			76,00 %			
Total			100,00 +			
Beneficiu de deviz			6,00 %			
Capitolul 2. Utilaj						
16	Pretul firmei	Corp de iluminat LED-50W	buc	4,00		
Прямые затраты			lei			
Celtuieli de depozitare			1,20 %			

Total:

Прямые затраты			lei			
TVA			20,00 %			

Total deviz:

L.S.

L.S.

Proiectant

Ofertant

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

()

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

APROBAT:

L.S.

Investitor

(Primaria Chitcanii Vechi)

