

Primaria s. Fetesti, r-nul Edinet

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL**Reparatia strazilor din s. Fetesti, r-nul Edinet an. 2020**

Valoarea de deviz 295 198,60 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. 1. Str. I (L=140m., b=3,0m. S=420m2) "Cojocari Mariana - Stihari Leomid"				
1	DI54A	Deplasarea autogrederului de la locul parcarii la locul de lucru si inapoi (Перебазировка автогрейдера с места парковки на рабочее место и обратно)	1 km	48,0000	19,404 0,000	931,39 0,00
2	RpDB23C	Utilaje si mijloace de transport, pentru lucrari de reparatii si intretinerea drumurilor si strazilor: autovehicul special pentru transport tehnologic cu bena basculabila de 5,5-6,5-8,5 t pentru lucrari de intretinere a drumurilor si strazilor (Оборудование и транспортные средства, для работы по содержанию и ремонту дорог и улиц: специальный автомобиль для технологической транспортировки с опрокидывающимся ковшем 5,5 - 6,5 - 8,5 т)	ora	2,0000	220,000 0,000	440,00 0,00
3	RpDA04C	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime autogrederul, inclusiv reprofilarea (Легкое разрыхление щебеночного покрытия, до глубины 5 см, автогрейдером, включая восстановление	m2	420,0000	1,871 1,518	785,74 637,56

1	2	3	4	5	6	7
		профиля)				
4	RpDD02B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innoroire (Слой основания или изменение профиля из щебня для дорог с механизированной укладкой, выполнены заклиниванием мелким камнем без заиливания)	m3	42,0000	396,643 23,535	16 658,99 988,49
		<i>Total</i>	Lei			18 816,12
		Total 1. Str. I (L=140m., b=3,0m. S=420m2) "Cojocari Mariana - Stihari Leomid" Inklusiv salariu				18 816,12 1 626,05
		2. 2. Str.II(L=75m., b=3,0m. S=225m2 "Bondarciuc Pici - Scutaru Elena"				
5	RpDA04C	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 5 cm adincime autogrederul, inclusiv reprofilarea (Легкое разрыхление щебеночного покрытия, до глубины 5 см, автогрейдером, включая восстановление профиля)	m2	225,0000	1,871 1,518	420,93 341,55
6	RpDD02B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innoroire (Слой основания или изменение профиля из щебня для дорог с механизированной укладкой, выполнены заклиниванием мелким камнем без заиливания)	m3	22,5000	396,643 23,536	8 924,46 529,55
		<i>Total</i>	Lei			9 345,39
		Total 2. Str.II(L=75m., b=3,0m. S=225m2 "Bondarciuc Pici - Scutaru Elena" Inklusiv salariu				9 345,39 871,10
		3. 3. Str.III(L=250m., b=3,0m. S=750m2 "Seu Ana (Moldovanu - Cioban Marin)"				
7	RpDA04C	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 5 cm adincime	m2	750,0000	1,871	1 403,10

1	2	3	4	5	6	7
		autogrederul, inclusiv reprofilarea (Легкое разрыхление щебеночного покрытия, до глубины 5 см, автогрейдером, включая восстановление профиля)			1,518	1 138,50
8	RpDD02B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innoroire (Слой основания или изменение профиля из щебня для дорог с механизированной укладкой, выполнены заклиниванием мелким камнем без заиливания)	m3	75,0000	396,643 23,536	29 748,19 1 765,17
		<i>Total</i>	Lei			31 151,29
		Total 3. Str. III (L=250m., b=3,0m. S=750m2 "Seu Ana (Moldovanu - Cioban Marin)" Inclusiv salariu				31 151,29 2 903,67
		4. 4.Str. IV (L=210m., b=2,5m. S=525m2) "Esanu Viorel - Scutari Valerian"				
9	RpDA04C	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 5 cm adincime autogrederul, inclusiv reprofilarea (Легкое разрыхление щебеночного покрытия, до глубины 5 см, автогрейдером, включая восстановление профиля)	m2	525,0000	1,871 1,518	982,17 796,95
10	RpDD02B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innoroire (Слой основания или изменение профиля из щебня для дорог с механизированной укладкой, выполнены заклиниванием мелким камнем без заиливания)	m3	52,5000	396,642 23,536	20 823,73 1 235,62
		<i>Total</i>	Lei			21 805,90
		Total 4.Str. IV (L=210m., b=2,5m. S=525m2) "Esanu Viorel - Scutari Valerian" Inclusiv salariu				21 805,90 2 032,57

1	2	3	4	5	6	7
		5. 5.Str. V (L=50m., b=3,0m. S=150m2) "Ursan Svetlana - Radu Vasile"				
11	RpDA04C	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime autogrederul, inclusiv reprofilarea (Легкое разрыхление щебеночного покрытия, до глубины 5 см, автогрейдером, включая восстановление профиля)	m2	150,0000	1,871 1,518	280,62 227,70
12	RpDD02B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innoroire (Слой основания или изменение профиля из щебня для дорог с механизированной укладкой, выполнены заклиниванием мелким камнем без заливания)	m3	15,0000	396,643 23,535	5 949,64 353,03
		<i>Total</i>	Lei			6 230,26
		Total 5.Str. V (L=50m., b=3,0m. S=150m2) "Ursan Svetlana - Radu Vasile" Inclusiv salariu				6 230,26 580,73
		6. 6.Str. VI (L=195m., b=3,0m. S=585m2) "Munteanu Valentina - Moara"				
13	RpDA04C	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime autogrederul, inclusiv reprofilarea (Легкое разрыхление щебеночного покрытия, до глубины 5 см, автогрейдером, включая восстановление профиля)	m2	585,0000	1,871 1,518	1 094,42 888,03
14	RpDD02B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innoroire (Слой основания или изменение профиля из щебня для дорог с механизированной укладкой, выполнены заклиниванием мелким камнем без заливания)	m3	58,5000	396,643 23,536	23 203,59 1 376,83
		<i>Total</i>	Lei			24 298,01

1	2	3	4	5	6	7
		Total 6.Str. VI (L=195m., b=3,0m. S=585m2) "Munteanu Valentina - Moara" Inclusiv salariu				24 298,01 2 264,86
		7. 7.Str. VII (L=300m., b=2,5m. S=750m2) "Seu Viorel - Graur Violeta"				
15	RpDA04C	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 5 cm adincime autogrederul, inclusiv reprofilarea (Легкое разрыхление щебеночного покрытия, до глубины 5 см, автогрейдером, включая восстановление профиля)	m2	750,0000	1,871 1,518	1 403,10 1 138,50
16	RpDD02B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innoroire (Слой основания или изменение профиля из щебня для дорог с механизированной укладкой, выполнены заклиниванием мелким камнем без заиливания)	m3	75,0000	396,643 23,536	29 748,19 1 765,17
		<i>Total</i>	Lei			31 151,29
		Total 7.Str. VII (L=300m., b=2,5m. S=750m2) "Seu Viorel - Graur Violeta" Inclusiv salariu				31 151,29 2 903,67
		8. 8.Str. VIII (L=50m., b=3m. S=150m2) "Ursan Gheorghe - Ancuta Pona"				
17	RpDA04C	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 5 cm adincime autogrederul, inclusiv reprofilarea (Легкое разрыхление щебеночного покрытия, до глубины 5 см, автогрейдером, включая восстановление профиля)	m2	150,0000	1,871 1,518	280,62 227,70
18	RpDD02B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innoroire (Слой основания или изменение профиля из щебня для дорог с механизированной укладкой,	m3	15,0000	396,643 23,535	5 949,64 353,03

1	2	3	4	5	6	7
		выполнены заклиниванием мелким камнем без заиливания)				
		<i>Total</i>	Lei			6 230,26
		Total 8.Str. VIII (L=50m., b=3m. S=150m2) "Ursan Gheorghe - Ancuta Iona" Inklusiv salariu				6 230,26 580,73
		9. 9.Str. IX (L=110m., b=3,0m. S=330m2) "Ghergheliinic Tamara - Magazin" Albu"				
19	RpDA04C	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime autogrederul, inclusiv reprofilarea (Легкое разрыхление щебеночного покрытия, до глубины 5 см, автогрейдером, включая восстановление профиля)	m2	330,0000	1,871 1,518	617,36 500,94
20	RpDD02B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innoroire (Слой основания или изменение профиля из щебня для дорог с механизированной укладкой, выполнены заклиниванием мелким камнем без заиливания)	m3	33,0000	396,643 23,536	13 089,21 776,68
		<i>Total</i>	Lei			13 706,57
		Total 9.Str. IX (L=110m., b=3,0m. S=330m2) "Ghergheliinic Tamara - Magazin" Albu" Inklusiv salariu				13 706,57 1 277,62
		10. 10.Str. X (L=165m., b=3,0m. S=495m2) "Plesca Valentin - Adamciuc"				
21	RpDA04C	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime autogrederul, inclusiv reprofilarea (Легкое разрыхление щебеночного покрытия, до глубины 5 см, автогрейдером, включая восстановление профиля)	m2	495,0000	1,871 1,518	926,05 751,41
22	RpDD02B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri,	m3	49,5000	396,643	19 633,81

1	2	3	4	5	6	7
		cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innoroire (Слой основания или изменение профиля из щебня для дорог с механизированной укладкой, выполнены заклиниванием мелким камнем без заиливания)			23,536	1 165,01
		<i>Total</i>	Lei			20 559,86
		Total 10.Str. X (L=165m., b=3,0m. S=495m2) "Plesca Valentin - Adamciuc" Inclusiv salariu				20 559,86 1 916,42
		11. 11.Str. XI (L=135m., b=3,0m. S=405m2) "Pisari Valentina - Scutari Vasile"				
23	RpDA04C	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime autogrederul, inclusiv reprofilarea (Легкое разрыхление щебеночного покрытия, до глубины 5 см, автогрейдером, включая восстановление профиля)	m2	405,0000	1,871 1,518	757,67 614,79
24	RpDD02B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innoroire (Слой основания или изменение профиля из щебня для дорог с механизированной укладкой, выполнены заклиниванием мелким камнем без заиливания)	m3	40,5000	396,643 23,536	16 064,04 953,20
		<i>Total</i>	Lei			16 821,71
		Total 11.Str. XI (L=135m., b=3,0m. S=405m2) "Pisari Valentina - Scutari Vasile" Inclusiv salariu				16 821,71 1 567,99
		12. 12.Str. XII (L=100m., b=3,0m. S=300m2) "Onea Vasile - Mina Vasile"				
25	RpDA04C	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime autogrederul, inclusiv reprofilarea (Легкое разрыхление щебеночного покрытия, до глубины 5 см, автогрейдером,	m2	300,0000	1,871 1,518	561,24 455,40

Deviz local de resurse

Reparatia strazilor din s. Fetesti, r-nul Edinet an. 2020

Valoarea de deviz 295 198,60 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № :						

Manopera :

1.	7129020012800	Pavator	h-om	122,0400	33,55	4 094,44
2.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	254,2500	30,36	7 719,03
3.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	259,3350	30,36	7 873,41
Total manopera						19 686,88

Materiale:

1.	1212121212121	Apa	m3	76,2750	0,60	45,77
2.	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri 15-25 mm	m3	103,2255	213,00	21 987,04
3.	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri 40-63 si 63-90 mm	m3	619,3530	213,00	131 922,19
Total materiale de construcții						153 955,00

Utilaje de construcții:

1.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	32,1720	252,00	8 107,34
2.	2952240004012	Rulou compresor static autopropulsat de 8-14 t	h-ut	131,1930	220,00	28 862,46
3.	3410540003725	Autovehicul special pentru tr. teh. cu bene basculante de 5,5-6,5-8,5 t	h-ut	2,0000	220,00	440,00
4.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	7,6275	200,00	1 525,50
Total utilaje de construcții						38 935,30

Total	Lei	212 577,18
Asigurari sociale si medicale	22,5 %	4 429,55
Total		217 006,73
Cheltueli de regie	9 %	19 530,61
Total		236 537,34
Beneficiu de deviz	4 %	9 461,49
Total		245 998,83
TVA	20 %	49 199,77

Total deviz:

295 198,6

0

Intocmit

Badrajan V

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Badrajan V

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Primaria s. Fetesti, r-nul Edinet

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. 1. Str. I (L=140m., b=3,0m. S=420m2) "Cojocari Mariana - Stihari Leomid"				
1	DI54A	Deplasarea autogrederului de la locul parcarii la locul de lucru si inapoi (Перебазировка автогрейдера с места парковки на рабочее место и обратно)	1 km			19,404 0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0770	252,00	19,40
2	RpDB23C	Utilaje si mijloace de transport, pentru lucrari de reparatii si intretinerea drumurilor si strazilor: autovehicul special pentru transport tehnologic cu bena basculabila de 5,5-6,5-8,5 t pentru lucrari de intretinere a drumurilor si strazilor (Оборудование и транспортные средства, для работы по содержанию и ремонту дорог и улиц: специальный автомобиль для технологической транспортировки с опрокидывающимся ковшем 5,5 - 6,5 - 8,5 т)	ora			220,000 0,000
	3410540003725	Autovehicul special pentru tr. teh. cu bene basculante de 5,5-6,5-8,5 t	h-ut	1,0000	220,00	220,00
3	RpDA04C	Scarificarea usoara a impietriirii pina la 5 cm adincime autogrederul, inclusiv reprofilarea (Легкое разрыхление щебеночного покрытия, до глубины 5 см, автогрейдером, включая восстановление профиля)	m2			1,871 1,518
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	30,36	1,52
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0014	252,00	0,35
4	RpDD02B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innoaire (Слой основания или изменение профиля из щебня для дорог с механизированной укладкой, выполненны заклиниванием мелким камнем без заиливания)	m3			396,643 23,535
	7129020012800	Pavator	h-om	0,2400	33,55	8,05
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,5100	30,36	15,48
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri 40-63 si 63-90 mm	m3	1,2180	213,00	259,43
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri 15-25 mm	m3	0,2030	213,00	43,24
	1212121212121	Apa	m3	0,1500	0,60	0,09
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	252,00	10,58
	2952240004012	Rulou compresor static autopropulsat de 8-14 t	h-ut	0,2580	220,00	56,76
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stopire	h-ut	0,0150	200,00	3,00
		2. 2. Str.II(L=75m., b=3,0m. S=225m2 "Bondarciuc Ilici - Scutaru Elena"				
5	RpDA04C	Scarificarea usoara a impietriirii pina la 5 cm adincime autogrederul, inclusiv reprofilarea (Легкое разрыхление щебеночного покрытия, до глубины 5 см, автогрейдером, включая восстановление профиля)	m2			1,871 1,518
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	30,36	1,52

1	2	3	4	5	6	7
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0014	252,00	0,35
6	RpDD02B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innoroire (Слой основания или изменение профиля из щебня для дорог с механизированной укладкой, выполненны заклиниванием мелким камнем без заиливания)	m3			396,643 23,536
	7129020012800	Pavator	h-om	0,2400	33,55	8,05
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,5100	30,36	15,48
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri 40-63 si 63-90 mm	m3	1,2180	213,00	259,43
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri 15-25 mm	m3	0,2030	213,00	43,24
	1212121212121	Apa	m3	0,1500	0,60	0,09
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	252,00	10,58
	2952240004012	Rulou compresor static autopropulsat de 8-14 t	h-ut	0,2580	220,00	56,76
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	200,00	3,00
		3. 3. Str.III(L=250m., b=3,0m. S=750m2 "Seu Ana (Moldovanu - Cioban Marin)"				
7	RpDA04C	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime autogrederul, inclusiv reprofilarea (Легкое разрыхление щебеночного покрытия, до глубины 5 см, автогрейдером, включая восстановление профиля)	m2			1,871 1,518
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	30,36	1,52
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0014	252,00	0,35
8	RpDD02B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innoroire (Слой основания или изменение профиля из щебня для дорог с механизированной укладкой, выполненны заклиниванием мелким камнем без заиливания)	m3			396,643 23,536
	7129020012800	Pavator	h-om	0,2400	33,55	8,05
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,5100	30,36	15,48
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri 40-63 si 63-90 mm	m3	1,2180	213,00	259,43
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri 15-25 mm	m3	0,2030	213,00	43,24
	1212121212121	Apa	m3	0,1500	0,60	0,09
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	252,00	10,58
	2952240004012	Rulou compresor static autopropulsat de 8-14 t	h-ut	0,2580	220,00	56,76
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	200,00	3,00
		4. 4.Str. IV (L=210m., b=2,5m. S=525m2) "Esanu Viorel - Scutari Valerian"				
9	RpDA04C	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime autogrederul, inclusiv reprofilarea (Легкое разрыхление щебеночного покрытия, до глубины 5 см, автогрейдером, включая восстановление профиля)	m2			1,871 1,518
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	30,36	1,52
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0014	252,00	0,35
10	RpDD02B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innoroire (Слой основания или изменение профиля из щебня для дорог с механизированной укладкой, выполненны заклиниванием мелким камнем без заиливания)	m3			396,642 23,536
	7129020012800	Pavator	h-om	0,2400	33,55	8,05
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,5100	30,36	15,48
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri 40-63 si 63-90 mm	m3	1,2180	213,00	259,43
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri 15-25 mm	m3	0,2030	213,00	43,24
	1212121212121	Apa	m3	0,1500	0,60	0,09
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	252,00	10,58

1	2	3	4	5	6	7
	2952240004012	Rulou compresor static autopropulsat de 8-14 t	h-ut	0,2580	220,00	56,76
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	200,00	3,00
		5. 5.Str. V (L=50m., b=3,0m. S=150m2) "Ursan Svetlana - Radu Vasile"				
11	RpDA04C	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 5 cm adincime autogrederul, inclusiv reprofilarea (Легкое разрыхление щебеночного покрытия, до глубины 5 см, автогрейдером, включая восстановление профиля)	m2			1,871 1,518
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	30,36	1,52
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0014	252,00	0,35
12	RpDD02B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innoroire (Слой основания или изменение профиля из щебня для дорог с механизированной укладкой, выполненны заклиниванием мелким камнем без заиливания)	m3			396,643 23,535
	7129020012800	Pavator	h-om	0,2400	33,55	8,05
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,5100	30,36	15,48
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri 40-63 si 63-90 mm	m3	1,2180	213,00	259,43
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri 15-25 mm	m3	0,2030	213,00	43,24
	1212121212121	Apa	m3	0,1500	0,60	0,09
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	252,00	10,58
	2952240004012	Rulou compresor static autopropulsat de 8-14 t	h-ut	0,2580	220,00	56,76
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	200,00	3,00
		6. 6.Str. VI (L=195m., b=3,0m. S=585m2) "Munteanu Valentina - Moara"				
13	RpDA04C	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 5 cm adincime autogrederul, inclusiv reprofilarea (Легкое разрыхление щебеночного покрытия, до глубины 5 см, автогрейдером, включая восстановление профиля)	m2			1,871 1,518
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	30,36	1,52
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0014	252,00	0,35
14	RpDD02B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innoroire (Слой основания или изменение профиля из щебня для дорог с механизированной укладкой, выполненны заклиниванием мелким камнем без заиливания)	m3			396,643 23,536
	7129020012800	Pavator	h-om	0,2400	33,55	8,05
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,5100	30,36	15,48
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri 40-63 si 63-90 mm	m3	1,2180	213,00	259,43
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri 15-25 mm	m3	0,2030	213,00	43,24
	1212121212121	Apa	m3	0,1500	0,60	0,09
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	252,00	10,58
	2952240004012	Rulou compresor static autopropulsat de 8-14 t	h-ut	0,2580	220,00	56,76
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	200,00	3,00
		7. 7.Str. VII (L=300m., b=2,5m. S=750m2) "Seu Viorel - Graur Violeta"				
15	RpDA04C	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 5 cm adincime autogrederul, inclusiv reprofilarea (Легкое разрыхление щебеночного покрытия, до глубины 5 см, автогрейдером, включая восстановление профиля)	m2			1,871 1,518
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	30,36	1,52
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0014	252,00	0,35

1	2	3	4	5	6	7
16	RpDD02B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innoroire (Слой основания или изменение профиля из щебня для дорог с механизированной укладкой, выполненны заклиниванием мелким камнем без заиливания)	m3			396,643 23,536
	7129020012800	Pavator	h-om	0,2400	33,55	8,05
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,5100	30,36	15,48
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri 40-63 si 63-90 mm	m3	1,2180	213,00	259,43
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri 15-25 mm	m3	0,2030	213,00	43,24
	1212121212121	Apa	m3	0,1500	0,60	0,09
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	252,00	10,58
	2952240004012	Rulou compresor static autopropulsat de 8-14 t	h-ut	0,2580	220,00	56,76
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	200,00	3,00
		8. 8.Str. VIII (L=50m., b=3m. S=150m2) "Ursan Gheorghe - Ancuta Iona"				
17	RpDA04C	Scarificarea usoara a impietriirii pina la 5 cm adincime autogrederul, inclusiv reprofilarea (Легкое разрыхление щебеночного покрытия, до глубины 5 см, автогрейдером, включая восстановление профиля)	m2			1,871 1,518
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	30,36	1,52
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0014	252,00	0,35
18	RpDD02B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innoroire (Слой основания или изменение профиля из щебня для дорог с механизированной укладкой, выполненны заклиниванием мелким камнем без заиливания)	m3			396,643 23,535
	7129020012800	Pavator	h-om	0,2400	33,55	8,05
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,5100	30,36	15,48
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri 40-63 si 63-90 mm	m3	1,2180	213,00	259,43
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri 15-25 mm	m3	0,2030	213,00	43,24
	1212121212121	Apa	m3	0,1500	0,60	0,09
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	252,00	10,58
	2952240004012	Rulou compresor static autopropulsat de 8-14 t	h-ut	0,2580	220,00	56,76
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	200,00	3,00
		9. 9.Str. IX (L=110m., b=3,0m. S=330m2) "Ghergheliinic Tamara - Magazin"Albu"				
19	RpDA04C	Scarificarea usoara a impietriirii pina la 5 cm adincime autogrederul, inclusiv reprofilarea (Легкое разрыхление щебеночного покрытия, до глубины 5 см, автогрейдером, включая восстановление профиля)	m2			1,871 1,518
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	30,36	1,52
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0014	252,00	0,35
20	RpDD02B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innoroire (Слой основания или изменение профиля из щебня для дорог с механизированной укладкой, выполненны заклиниванием мелким камнем без заиливания)	m3			396,643 23,536
	7129020012800	Pavator	h-om	0,2400	33,55	8,05
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,5100	30,36	15,48
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri 40-63 si 63-90 mm	m3	1,2180	213,00	259,43
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri 15-25 mm	m3	0,2030	213,00	43,24
	1212121212121	Apa	m3	0,1500	0,60	0,09
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	252,00	10,58
	2952240004012	Rulou compresor static autopropulsat de 8-14 t	h-ut	0,2580	220,00	56,76

1	2	3	4	5	6	7
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	200,00	3,00
		10. 10.Str. X (L=165m., b=3,0m. S=495m2) "Plesca Valentin - Adamciuc"				
21	RpDA04C	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 5 cm adincime autogrederul, inclusiv reprofilarea (Легкое разрыхление щебеночного покрытия, до глубины 5 см, автогрейдером, включая восстановление профиля)	m2			1,871 1,518
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	30,36	1,52
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0014	252,00	0,35
22	RpDD02B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innoroire (Слой основания или изменение профиля из щебня для дорог с механизированной укладкой, выполненны заклиниванием мелким камнем без заиливания)	m3			396,643 23,536
	7129020012800	Pavator	h-om	0,2400	33,55	8,05
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,5100	30,36	15,48
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri 40-63 si 63-90 mm	m3	1,2180	213,00	259,43
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri 15-25 mm	m3	0,2030	213,00	43,24
	1212121212121	Apa	m3	0,1500	0,60	0,09
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	252,00	10,58
	2952240004012	Rulou compresor static autopropulsat de 8-14 t	h-ut	0,2580	220,00	56,76
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	200,00	3,00
		11. 11.Str. XI (L=135m., b=3,0m. S=405m2) "Pisari Valentina - Scutari Vasile"				
23	RpDA04C	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 5 cm adincime autogrederul, inclusiv reprofilarea (Легкое разрыхление щебеночного покрытия, до глубины 5 см, автогрейдером, включая восстановление профиля)	m2			1,871 1,518
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	30,36	1,52
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0014	252,00	0,35
24	RpDD02B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innoroire (Слой основания или изменение профиля из щебня для дорог с механизированной укладкой, выполненны заклиниванием мелким камнем без заиливания)	m3			396,643 23,536
	7129020012800	Pavator	h-om	0,2400	33,55	8,05
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,5100	30,36	15,48
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri 40-63 si 63-90 mm	m3	1,2180	213,00	259,43
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri 15-25 mm	m3	0,2030	213,00	43,24
	1212121212121	Apa	m3	0,1500	0,60	0,09
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	252,00	10,58
	2952240004012	Rulou compresor static autopropulsat de 8-14 t	h-ut	0,2580	220,00	56,76
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	200,00	3,00
		12. 12.Str. XII (L=100m., b=3,0m. S=300m2) "Onea Vasile - Mina Vasile"				
25	RpDA04C	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 5 cm adincime autogrederul, inclusiv reprofilarea (Легкое разрыхление щебеночного покрытия, до глубины 5 см, автогрейдером, включая восстановление профиля)	m2			1,871 1,518
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	30,36	1,52
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0014	252,00	0,35
26	RpDD02B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra	m3			396,643

1	2	3	4	5	6	7
		sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innogoire (Слой основания или изменение профиля из щебня для дорог с механизированной укладкой, выполненны заклиниванием мелким камнем без заиливания)				23,536
	7129020012800	Pavator	h-om	0,2400	33,55	8,05
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,5100	30,36	15,48
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri 40-63 si 63-90 mm	m3	1,2180	213,00	259,43
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri 15-25 mm	m3	0,2030	213,00	43,24
	1212121212121	Ара	m3	0,1500	0,60	0,09
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	252,00	10,58
	2952240004012	Rulou compresor static autopropulsat de 8-14 t	h-ut	0,2580	220,00	56,76
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	200,00	3,00

APROBAT:

Intocmit

Investitor

Badrajan V

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.