

**Reparatia Centrului de  
plasament temporar pentru  
persoane in etate si cu dizabilitati  
„Casa Noastra”**  
(denumirea obiectivului)

## DEVIZ OFERTA

Valoarea de deviz 665 339 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
<b>1. nr.1 Depozit</b>						
1	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn ( usa,)	m2	1,410	19,943 19,943	28,120 28,120
2	CD64A	Zidarie ordinara din blocuri de calcar (cotilet) cu prepararea mortarului M-25, M- 50 in conditii de santier la pereti cu inaltimea pina la 4 m - gol usa	m3	0,670	1 075,721 191,328	720,733 128,190
3	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp	m2	1,410	1 601,034 40,096	2 257,458 56,535
4	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton - la gol usa	m2	3,800	91,541 59,000	347,855 224,200
5	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor - inainte de vopsea la pereti	m2	43,900	3,750 1,350	164,625 59,265
6	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual - la pereti	m2	43,900	36,750 24,750	1 613,325 1 086,525
7	RpCR17A	Vopsirea dusumelelor cu email, executata pe dusumele vechi, care au mai fost vopsite	m2	9,600	29,910 18,000	287,136 172,800
<b>Total nr.1 Depozit</b>					<b>5 419,252</b>	

1	2	3	4	5	6	7
<b>Incluziv salariu</b>						<b>1 755,635</b>
		<b>2. nr.2 Dormitor</b>				
8	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti - din lemn paneli	m2	26,000	44,650 44,650	1 160,900 1 160,900
9	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hartie lavabila sau semilavabila	m2	56,400	14,450 14,400	814,980 812,160
10	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	26,000	91,523 59,000	2 379,598 1 534,000
11	CN53A	Grunduirea suprafetelor a peretilor interiori	m2	90,200	3,750 1,350	338,250 121,770
12	CN33A	Tapete pe baza de poliesteri, inclusiv montarea baghetelor aplicate pe pereti gletuiti	m2	90,200	70,284 29,250	6 339,617 2 638,350
13	RpEF02A	Montarea corpur de iluminat multiple, pentru lampi fluorescente tubulare, orice tip, de plafon sau de perete, inclusiv dispozitivul de sustinere, tip CGA 140-485 complet echipate	buc	6,000	421,700 54,500	2 530,200 327,000
14	RpCR17A	Vopsirea dusumelelor cu email, executata pe dusumele vechi, care au mai fost vopsite	m2	48,400	29,760 18,000	1 440,384 871,200
<b>Total nr.2 Dormitor</b>						<b>15 003,929</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>7 465,380</b>
		<b>3. nr.3 Dormitor</b>				
15	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hartie lavabila sau semilavabila	m2	62,100	14,450 14,400	897,345 894,240
16	CG08A	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez	m2	48,400	201,573 54,500	9 756,119 2 637,800
17	CN53A	Grunduirea suprafetelor a peretilor interiori	m2	62,100	3,750 1,350	232,875 83,835
18	CN33A	Tapete pe baza de poliesteri, inclusiv montarea baghetelor aplicate pe pereti gletuiti	m2	62,100	70,284 29,250	4 364,636 1 816,425
<b>Total nr.3 Dormitor</b>						<b>15 250,975</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>5 432,300</b>
		<b>4.</b>				

1	2	3	4	5	6	7
19	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi,)	m2	3,700	19,950 19,950	73,815 73,815
20	CD64A	Zidarie ordinara din blocuri de calcar (cotilet) cu prepararea mortarului M-25, M- 50 in conditii de santier la pereti cu inaltimea pina la 4 m - gol razdacia	m3	0,520	1 076,094 191,365	559,569 99,510
21	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	3,680	1 597,790 40,090	5 879,866 147,530
22	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	0,600	91,808 59,000	55,085 35,400
23	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2	87,400	14,520 14,400	1 269,048 1 258,560
24	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor interiori	m2	87,400	3,750 1,350	327,750 117,990
25	RpEF02A	Montarea corpuri de iluminat multiple, pentru lampi fluorescente tubulare, orice tip, de plafon sau de perete, inclusiv dispozitivul de sustinere, tip CGA 140-485 complet echipate	buc	6,000	421,700 54,500	2 530,200 327,000
26	CN33A	Tapete pe baza de poliesteri, inclusiv montarea baghetelor aplicate pe pereti gletuiti	m2	87,400	70,284 29,250	6 142,822 2 556,450
27	RpCR17A	Vopsirea dusumelelor cu email, executata pe dusumele vechi, care au mai fost vopsite	m2	48,400	29,910 18,000	1 447,644 871,200
<b>Total</b>						<b>18 285,799</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>5 487,455</b>
<b>5. nr.5 Baie si Viceu</b>						
28	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc	m2	20,100	10,450 10,450	210,045 210,045
29	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	2,100	297,550 44,550	624,855 93,555
30	TsD04A	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate cu pietris	m3	2,100	39,150 39,150	82,215 82,215

1	2	3	4	5	6	7
31	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2	20,300	130,918 44,500	2 657,630 903,350
32	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2	20,300	309,720 123,750	6 287,320 2 512,125
33	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	27,900	91,518 59,000	2 553,356 1 646,100
34	CN53A	Grunduirea suprafetelor a peretilor interiori	m2	27,900	3,750 1,350	104,625 37,665
35	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor	m2	27,900	312,210 121,500	8 710,661 3 389,850
36	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor interiori	m2	31,600	3,750 1,350	118,500 42,660
37	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	31,600	32,287 27,000	1 020,259 853,200
38	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	31,600	37,000 24,750	1 169,200 782,100
39	CK22B	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltimei pina la 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii	m2	18,900	1 868,150 47,750	35 308,035 902,475
40	SA08C	Teava din policlorura de vinil neplastifiata, tip greu, imbinata prin lipire la constructii industriale, avind diametrul de 25 mm	m	30,000	63,391 32,500	1 901,730 975,000
41	SA08B	Teava din policlorura de vinil neplastifiata, tip greu, imbinata prin lipire la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm	m	35,000	57,132 29,000	1 999,634 1 015,000
42	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat	m	13,000	46,490 12,500	604,370 162,500

1	2	3	4	5	6	7
		sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm				
43	SC07B	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip P	buc	2,000	2 056,565 245,000	4 113,130 490,000
44	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	2,000	1 021,652 92,500	2 043,304 185,000
45	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	2,000	542,500 82,500	1 085,000 165,000
46	SC01B	Cada de baie din fonta emailata, tabla emailata, polimetacril, fibra de sticla etc., inclusiv cu hidromasaj, avind teava de scurgere din material plastic, montata pe picioare din fonta	buc	1,000	2 469,064 180,000	2 469,064 180,000
47	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.	100 m3	0,280	1 670,000 0,000	467,600 0,000
48	TsA20C	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren tare	m3	1,100	145,350 145,350	159,885 159,885
49	AcD52A1	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1.0 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana	put	2,000	1 720,000 0,000	3 440,000 0,000
50	AcD18C	Montarea tevii din PVC tip M-3, pentru scurgere, imbinat prin lipire, in exteriorul cladirilor, ingropate la o adincime de pina la 2m, avind diametrul de 110 mm	m	50,000	69,204 20,000	3 460,222 1 000,000
51	AcE07A	Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, necarosabil tip I	buc	2,000	1 458,625 35,000	2 917,250 70,000
52	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2	59,600	14,400 14,400	858,240 858,240
53	CN53A	Grunduirea suprafetelor a peretilor interiori	m2	31,600	3,750 1,350	118,500 42,660

1	2	3	4	5	6	7
54	CN33A	Tapete pe baza de poliesteri, inclusiv montarea baghetelor aplicate pe pereti gletuiti	m2	31,600	70,284 29,250	2 220,974 924,300
<b>Total nr.5 Baie si Viceu</b>						<b>86 705,604</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>17 682,925</b>
<b>6. nr.6 Dormitor</b>						
55	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hartie lavabila sau semilavabila	m2	90,900	14,400 14,400	1 308,960 1 308,960
56	CN53A	Grunduirea suprafetelor a peretilor interiori	m2	91,000	3,750 1,350	341,250 122,850
57	CN33A	Tapete pe baza de poliesteri, inclusiv montarea baghetelor aplicate pe pereti gletuiti	m2	91,000	70,284 29,250	6 395,844 2 661,750
58	RpCR17A	Vopsirea dusumelelor cu email, executata pe dusumele vechi, care au mai fost vopsite	m2	48,900	29,760 18,000	1 455,264 880,200
<b>Total nr.6 Dormitor</b>						<b>9 501,318</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>4 973,760</b>
<b>7. nr.7 Dormitor</b>						
59	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hartie lavabila sau semilavabila	m2	40,100	14,400 14,400	577,440 577,440
60	CN53A	Grunduirea suprafetelor a peretilor interiori	m2	40,100	3,750 1,350	150,375 54,135
61	CN33A	Tapete pe baza de poliesteri, inclusiv montarea baghetelor aplicate pe pereti gletuiti	m2	40,100	70,284 29,250	2 818,388 1 172,925
62	RpEF02A	Montarea corpuri de iluminat multiple, pentru lampi fluorescente tubulare, orice tip, de plafon sau de perete, inclusiv dispozitivul de sustinere, tip CGA 140-485 complet echipate	buc	6,000	421,700 54,500	2 530,200 327,000
63	RpCR17A	Vopsirea dusumelelor cu email, executata pe dusumele vechi, care au mai fost vopsite	m2	48,400	29,760 18,000	1 440,384 871,200
<b>Total nr.7 Dormitor</b>						<b>7 516,787</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>3 002,700</b>
<b>8. nr.8 Dormitor</b>						
64	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hartie lavabila sau semilavabila	m2	65,300	14,450 14,400	943,585 940,320
65	CN53A	Grunduirea suprafetelor a peretilor interiori	m2	65,300	3,750	244,875

1	2	3	4	5	6	7
					1,350	88,155
66	CN33A	Tapete pe baza de poliesteri, inclusiv montarea baghetelor aplicate pe pereti gletuiti	m2	65,300	70,284 29,250	4 589,545 1 910,025
67	RpCR17A	Vopsirea dusumelelor cu email, executata pe dusumele vechi, care au mai fost vopsite	m2	48,900	29,760 18,000	1 455,264 880,200
<b>Total nr.8 Dormitor</b>						<b>7 233,269</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>3 818,700</b>
<b>9. nr.9 Birou</b>						
68	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hartie lavabila sau semilavabila	m2	57,100	14,400 14,400	822,240 822,240
69	CN53A	Grunduirea suprafetelor a peretilor interiori	m2	57,100	3,750 1,350	214,125 77,085
70	CN33A	Tapete pe baza de poliesteri, inclusiv montarea baghetelor aplicate pe pereti gletuiti	m2	57,100	70,284 29,250	4 013,216 1 670,175
71	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	18,600	256,230 109,250	4 765,878 2 032,050
72	RpCR17A	Vopsirea dusumelelor cu email, executata pe dusumele vechi, care au mai fost vopsite	m2	18,100	29,760 18,000	538,656 325,800
<b>Total nr.9 Birou</b>						<b>10 354,115</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>4 927,350</b>
<b>10. nr.10 Bloc alimentar</b>						
73	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc	m2	49,400	10,450 10,450	516,230 516,230
74	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti - din lemn paneli	m2	24,800	44,650 44,650	1 107,320 1 107,320
75	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	4,900	297,550 44,550	1 457,995 218,295
76	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2	49,300	130,907 44,500	6 453,706 2 193,850
77	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2	49,300	309,720 123,750	15 269,200 6 100,875

1	2	3	4	5	6	7
78	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hartie lavabila sau semilavabila	m2	56,800	14,520 14,400	824,736 817,920
79	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	42,600	91,526 59,000	3 899,003 2 513,400
80	CN53A	Grunduirea suprafetelor a peretilor interiori	m2	91,000	3,750 1,350	341,250 122,850
81	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor	m2	43,600	311,570 121,500	13 584,450 5 297,400
82	RpEF02A	Montarea corpuri de iluminat multiple, pentru lampi fluorescente tubulare, orice tip, de plafon sau de perete, inclusiv dispozitivul de sustinere, tip CGA 140-485 complet echipate	buc	4,000	421,700 54,500	1 686,800 218,000
83	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm - la tavan	m2	48,900	32,287 27,000	1 578,813 1 320,300
84	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare - la tavan	m2	48,900	3,750 1,350	183,375 66,015
85	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual - la tavan	m2	48,900	37,000 24,750	1 809,300 1 210,275
86	SA08C	Teava din policlorura de vinil neplastifiata, tip greu, imbinata prin lipire la constructii industriale, avind diametrul de 25 mm	m	16,000	63,307 32,500	1 012,912 520,000
87	SA08B	Teava din policlorura de vinil neplastifiata, tip greu, imbinata prin lipire la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm	m	20,000	57,132 29,000	1 142,648 580,000
88	IC50A	Cot UA. 2 cu racord olandez, negru, avind diametrul de 25 mm	buc	4,000	49,898 7,500	199,594 30,000
89	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	13,000	46,490 12,500	604,370 162,500

1	2	3	4	5	6	7
90	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	2,000	1 021,652 92,500	2 043,304 185,000
91	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	2,000	542,500 82,500	1 085,000 165,000
92	AcD52A1	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1.0 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana	put	1,000	1 720,000 0,000	1 720,000 0,000
93	AcE07A	Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, necarosabil tip I	buc	1,000	1 458,625 35,000	1 458,625 35,000
94	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi,)	m2	3,220	19,944 19,944	64,220 64,220
95	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	3,220	1 597,812 40,112	5 144,954 129,160
96	SB10E	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm - 50	buc	4,000	40,000 16,000	160,000 64,000
<b>Total nr.10 Bloc alimentar</b>						<b>63 347,805</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>23 637,610</b>
<b>11. nr.11 Anticamera</b>						
97	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti - din lemn paneli	m2	17,400	44,650 44,650	776,910 776,910
98	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	55,300	91,524 59,000	5 061,277 3 262,700
99	RpEF02A	Montarea corpuri de iluminat multiple, pentru lampi fluorescente tubulare, orice tip, de plafon sau de perete, inclusiv dispozitivul de sustinere, tip CGA 140-485 complet echipate	buc	2,000	421,700 54,500	843,400 109,000

1	2	3	4	5	6	7
100	CN53A	Grunduirea suprafetelor a peretilor interiori	m2	55,300	3,750 1,350	207,375 74,655
101	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	55,300	79,958 61,000	4 421,683 3 373,300
102	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	55,300	32,286 27,000	1 785,440 1 493,100
103	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor interiori	m2	55,300	3,750 1,350	207,375 74,655
104	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	55,300	37,000 24,750	2 046,100 1 368,675
105	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn ( usa.)	m2	4,840	19,942 19,942	96,520 96,520
106	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp	m2	8,490	1 597,801 40,101	13 565,328 340,455
107	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc -linoleum	m2	16,200	21,850 21,850	353,970 353,970
108	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusemele din scindura, dulapi, etc	m2	16,200	10,450 10,450	169,290 169,290
109	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	1,600	297,550 44,550	476,080 71,280
110	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2	16,400	130,910 44,500	2 146,924 729,800
111	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2	16,400	309,720 123,750	5 079,410 2 029,500
112	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	16,600	256,230 109,250	4 253,418 1 813,550
<b>Total nr.11 Anticamera</b>						<b>41 490,500</b>

1	2	3	4	5	6	7
<b>Incluziv salariu</b>						<b>16 137,360</b>
<b>12. nr.12 Proceduri</b>						
113	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hartie lavabila sau semilavabila	m2	68,400	14,400 14,400	984,960 984,960
114	CN53A	Grunduirea suprafetelor a peretilor interiori	m2	68,400	3,750 1,350	256,500 92,340
115	CN33A	Tapete pe baza de poliesteri, inclusiv montarea baghetelor aplicate pe pereti gletuiti	m2	68,400	70,284 29,250	4 807,426 2 000,700
116	CG08A	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez	m2	68,400	201,573 54,500	13 787,589 3 727,800
<b>Total nr.12 Proceduri</b>						<b>19 836,475</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>6 805,800</b>
<b>13. nr.13 Incapere</b>						
117	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor interiori	m2	85,200	3,750 1,350	319,500 115,020
118	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	85,200	32,286 27,000	2 750,805 2 300,400
119	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor interiori	m2	85,200	3,750 1,350	319,500 115,020
120	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	85,200	37,000 24,750	3 152,400 2 108,700
121	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele - la tavan	m2	48,900	32,287 27,000	1 578,813 1 320,300
122	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor interiori - la tavan	m2	48,900	3,750 1,350	183,375 66,015
123	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual - la tavan	m2	31,600	37,000 24,750	1 169,200 782,100
124	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc	m2	49,400	10,450 10,450	516,230 516,230
125	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	4,800	297,550 44,550	1 428,240 213,840

1	2	3	4	5	6	7
126	TsD04A	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate cu pietris	m3	4,800	39,150 39,150	187,920 187,920
127	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2	48,900	130,913 44,500	6 401,656 2 176,050
128	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2	48,900	309,720 123,750	15 145,310 6 051,375
129	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn ( usa.)	m2	3,100	19,950 19,950	61,845 61,845
130	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp	m2	3,100	1 597,800 40,100	4 953,180 124,310
131	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton - la nise	m2	6,000	91,523 59,000	549,138 354,000
132	RpEF02A	Montarea corpuri de iluminat multiple, pentru lampi fluorescente tubulare, orice tip, de plafon sau de perete, inclusiv dispozitivul de sustinere, tip CGA 140-485 complet echipate	buc	6,000	421,700 54,500	2 530,200 327,000
<b>Total nr.13 Incapere</b>						<b>41 247,312</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>16 820,125</b>
<b>14. Incapere nr.15</b>						
133	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2	128,600	14,400 14,400	1 851,840 1 851,840
134	CN53A	Grunduirea suprafetelor a peretilor interiori	m2	128,600	3,750 1,350	482,250 173,610
135	CN33A	Tapete pe baza de poliesteri, inclusiv montarea baghetelor aplicate pe pereti gletuiti	m2	128,600	70,284 29,250	9 038,522 3 761,550
136	RpCR17A	Vopsirea dusumelelor cu email, executata pe dusumele vechi, care au mai fost vopsite	m2	40,200	29,760 18,000	1 196,352 723,600
<b>Total Incapere nr.15</b>						<b>12 568,964</b>

1	2	3	4	5	6	7	
		<b>Incluziv salariu</b>					<b>6 510,600</b>
		<b>15. Incapere nr.16</b>					
137	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn ( usa,)	m2	1,890	19,955 <hr/> 19,955	37,715 <hr/> 37,715	
138	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp	m2	1,890	1 597,803 <hr/> 40,103	3 019,848 <hr/> 75,795	
139	RpEF02A	Montarea corpuri de iluminat multiple, pentru lampi fluorescente tubulare, orice tip, de plafon sau de perete, inclusiv dispozitivul de sustinere, tip CGA 140-485 complet echipate	buc	6,000	421,700 <hr/> 54,500	2 530,200 <hr/> 327,000	
140	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn ( usa, ) - la nise	m2	8,100	19,950 <hr/> 19,950	161,595 <hr/> 161,595	
141	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	10,100	91,534 <hr/> 59,000	924,493 <hr/> 595,900	
142	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc	m2	44,300	10,450 <hr/> 10,450	462,935 <hr/> 462,935	
143	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	4,400	297,550 <hr/> 44,550	1 309,220 <hr/> 196,020	
144	TsD04A	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate cu pietris	m3	4,400	39,150 <hr/> 39,150	172,260 <hr/> 172,260	
145	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2	44,300	130,906 <hr/> 44,500	5 799,156 <hr/> 1 971,350	
146	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2	44,300	309,720 <hr/> 123,750	13 720,600 <hr/> 5 482,125	
147	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2	141,600	14,400 <hr/> 14,400	2 039,040 <hr/> 2 039,040	
148	CN53A	Grunduirea suprafetelor a peretilor interiori	m2	141,600	3,750 <hr/> 1,350	531,000 <hr/> 191,160	
149	CN33A	Tapete pe baza de poliesteri, inclusiv montarea baghetelor aplicate pe pereti gletuiti	m2	141,600	70,284 <hr/> 29,250	9 952,214 <hr/> 4 141,800	

1	2	3	4	5	6	7
150	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare - la tavan	m2	44,300	3,750 1,350	166,125 59,805
151	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm - la tavan	m2	44,300	32,286 27,000	1 430,288 1 196,100
152	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual - la tavan	m2	44,300	37,000 24,750	1 639,100 1 096,425
<b>Total Incapere nr.16</b>						<b>43 895,789</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>18 207,025</b>
<b>16. Incapere nr.17</b>						
153	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc	m2	50,600	10,450 10,450	528,770 528,770
154	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	5,100	297,550 44,550	1 517,505 227,205
155	TsD04A	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate cu pietris	m3	5,100	39,150 39,150	199,665 199,665
156	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2	50,600	130,910 44,500	6 624,046 2 251,700
157	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2	50,600	309,720 123,750	15 671,830 6 261,750
158	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2	62,700	14,400 14,400	902,880 902,880
159	CN33A	Tapete pe baza de poliesteri, inclusiv montarea baghetelor aplicate pe pereti gletuiti	m2	62,700	70,284 29,250	4 406,807 1 833,975
160	CN53A	Grunduirea suprafetelor a peretilor interiori	m2	62,700	3,750 1,350	235,125 84,645
161	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi,)	m2	1,900	19,950 19,950	37,905 37,905
162	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	1,900	1 600,800 40,100	3 041,520 76,190

1	2	3	4	5	6	7
163	RpEF02A	Montarea corpurilor de iluminat multiple, pentru lampi fluorescente tubulare, orice tip, de plafon sau de perete, inclusiv dispozitivul de susținere, tip CGA 140-485 complet echipate	buc	9,000	421,700 54,500	3 795,300 490,500
<b>Total Incapere nr.17</b>						<b>36 961,353</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>12 895,185</b>
<b>17. Usa intrarea principala</b>						
164	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	4,640	1 597,796 40,096	7 413,773 186,045
<b>Total Usa intrarea principala</b>						<b>7 413,773</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>186,045</b>
Cheltuieli directe			lei		442 025	
Asigurarea sociala si medicala			24,00 %		37 379	
Transportarea materialelor			6,00 %		17 139	
Cheltuieli de regie			6,00 %		26 522	
Total			100,00 +		523 065	
Beneficiu			6,00 %		31 384	
Total			100,00 +		554 449	
TVA			20,00 %		110 890	

**Total deviz:**  
**Incluziv salariu**

**665 339**

**155 744**

WinCmeta2000  
Formular Nr.5

Investitor  
Obiect

**Reparatia Centrului de plasament temporar pentru persoane in etate si cu dizabilitati „Casa Noastra”**

## Catalog de prețuri unitare

(formular desfășurat)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
<b>1. nr.1 Depozit</b>						
1	RpCO56	Demontari: timplarie din lemn (	m2			19,943

1	2	3	4	5	6	7
	A	usa,)				19,943
	742201006 0100	Timplar	h-om	0,2100	50,00	10,496
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	45,00	9,447
2	CD64A	Zidarie ordinara din blocuri de calcar (cotilet) cu prepararea mortarului M-25, M- 50 in conditii de santier la pereti cu inaltimea pina la 4 m - gol usa	m3			1 075,721 191,328
	712205001 3400	Zidar	h-om	3,2600	50,00	162,985
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,6300	45,00	28,343
	141112220 1275	Blocuri de calcar (cotilet)	m3	0,9000	760,00	684,000
	264011230 2501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	3,0000	5,20	15,600
	265210210 0737	Var hidratat	kg	10,0100	4,80	48,051
	00000052	Nisip	m3	0,2110	314,00	66,081
	265112210 04022	Ciment M-400	kg	31,4400	2,20	69,169
	201010291 8804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0005	5 000,00	0,000
	295227000 3816	Malaxor pentru mortar de 150 L actionat electric	h-ut	0,0595	25,00	1,493
3	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp	m2			1 601,034 40,096
	712920001 1200	Finisor MP	h-om	0,7300	50,00	36,489
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	45,00	3,606
	203011293 9150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	1 500,00	1 500,000
	287411582 9126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,30	1,200
	241656610 1572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	105,00	52,500
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	5,00	3,000
	401110620 2741	Energie electrica	kw	1,0000	4,00	4,000
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	12,00	0,238
4	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de	m2			91,541 59,000

1	2	3	4	5	6	7
		beton - la gol usa				
	712205001 3400	Zidar	h-om	1,0000	50,00	50,000
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	45,00	9,000
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	3,1500	2,20	6,930
	265210210 0737	Var hidratat	kg	3,6000	4,80	17,280
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0260	314,00	8,181
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	12,00	0,025
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	25,00	0,125
5	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor - inainte de vopsea la pereti	m2			3,750 ----- 1,350
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	45,00	1,350
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,00	2,400
6	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual - la pereti	m2			36,750 ----- 24,750
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	45,00	24,750
	243011610 3800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	30,00	12,000
7	RpCR17 A	Vopsirea dusumelelor cu email, executata pe dusumele vechi, care au mai fost vopsite	m2			29,910 ----- 18,000
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,4000	45,00	18,000
	154212610 8945	Ulei de in sicativat	kg	0,0800	16,00	1,280
	243011610 6105	Email (Durex) pentru dusumele	kg	0,1900	42,00	7,980
	288111600 1666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,5000	5,00	2,500
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0300	5,00	0,150
		<b>2. nr.2 Dormitor</b>				
8	RpCO56 B	Demontari: lambriuri la pereti - din lemn paneli	m2			44,650 ----- 44,650
	742201006 0100	Timplar	h-om	0,4700	50,00	23,500
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	0,4700	45,00	21,150
9	RpCR32 A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2			14,450 ----- 14,400
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	0,3200	45,00	14,400
	171131730 9326	Cirpe de sters	kg	0,0100	5,00	0,050

1	2	3	4	5	6	7
10	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2			91,523 59,000
	712205001 3400	Zidar	h-om	1,0000	50,00	50,000
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	45,00	9,000
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	3,1500	2,20	6,930
	265210210 0737	Var hidratat	kg	3,6000	4,80	17,280
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0260	314,00	8,164
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	12,00	0,024
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	25,00	0,125
11	CN53A	Grunduirea suprafetelor a peretilor interiori	m2			3,750 1,350
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	45,00	1,350
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,00	2,400
12	CN33A	Tapete pe baza de poliesteri, inclusiv montarea baghetelor aplicate pe pereti gletuiti	m2			70,284 29,250
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,6500	45,00	29,250
	212411735 2900	Tapet semilavabil pe suport de hirtie	m2	1,1000	31,00	34,100
	000000310	Clei uscat	kg	0,0100	3,40	0,034
	267011220 2950	Bagheta	m	0,4500	14,00	6,300
	246210610 9879	Aracet	kg	0,2000	3,00	0,600
13	RpEF02 A	Montarea corpuri de iluminat multiple, pentru lampi fluorescente tubulare, orice tip, de plafon sau de perete, inclusiv dispozitivul de sustinere, tip CGA 140-485 complet echipate	buc			421,700 54,500
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	1,0900	50,00	54,500
	287527440 0501	Corp de iluminat de uz general, cu toate piesele si elem. componente	buc	1,0000	360,00	367,200
14	RpCR17 A	Vopsirea dusumelelor cu email, executata pe dusumele vechi, care au mai fost vopsite	m2			29,760 18,000
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,4000	45,00	18,000
	154212610	Ulei de in siccativat	kg	0,0800	16,00	1,280

1	2	3	4	5	6	7
	8945					
	243011610 6105	Email (Durex) pentru dusumele	kg	0,1900	42,00	7,980
	288111600 1666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,5000	5,00	2,500
		<b>3. nr.3 Dormitor</b>				
15	RpCR32 A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2			14,450 <hr/> 14,400
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	0,3200	45,00	14,400
	171131730 9326	Cirpe de sters	kg	0,0100	5,00	0,050
16	CG08A	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez	m2			201,573 <hr/> 54,500
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	45,00	4,500
	712920001 1200	Finisor MP	h-om	1,0000	50,00	50,000
	252311671 6345	Covor PVC	m2	1,0500	126,00	134,284
	246210610 9925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0,2000	3,00	0,609
	252110671 8386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	1,0000	12,00	12,180
17	CN53A	Grunduirea suprafetelor a peretilor interiori	m2			3,750 <hr/> 1,350
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	45,00	1,350
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,00	2,400
18	CN33A	Tapete pe baza de poliesteri, inclusiv montarea baghetelor aplicate pe pereti gletuiti	m2			70,284 <hr/> 29,250
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,6500	45,00	29,250
	212411735 2900	Tapet semilavabil pe suport de hirtie	m2	1,1000	31,00	34,100
	000000310	Clei uscat	kg	0,0100	3,40	0,034
	267011220 2950	Bagheta	m	0,4500	14,00	6,300
	246210610 9879	Aracet	kg	0,2000	3,00	0,600
		<b>4.</b>				
19	RpCO56 A	Demontari: timplarie din lemn (usi,)	m2			19,950 <hr/> 19,950
	742201006 0100	Timplar	h-om	0,2100	50,00	10,500
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	45,00	9,450
20	CD64A	Zidarie ordinara din blocuri de calcar (cotilet) cu prepararea mortarului M-25, M- 50 in conditii de santier la pereti cu	m3			1 076,094 <hr/> 191,365

1	2	3	4	5	6	7
		inaltimea pina la 4 m - gol razdacia				
	712205001 3400	Zidar	h-om	3,2600	50,00	162,981
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,6300	45,00	28,385
	141112220 1275	Blocuri de calcar (cotilet)	m3	0,9000	760,00	684,000
	264011230 2501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	3,0000	5,20	15,600
	265210210 0737	Var hidratat	kg	10,0100	4,80	48,046
	00000052	Nisip	m3	0,2110	314,00	66,423
	265112210 04022	Ciment M-400	kg	31,4400	2,20	69,169
	201010291 8804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0005	5 000,00	0,000
	295227000 3816	Malaxor pentru mortar de 150 L actionat electric	h-ut	0,0595	25,00	1,490
21	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2			<u>1 597,790</u> 40,090
	712920001 1200	Finisor MP	h-om	0,7300	50,00	36,495
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	45,00	3,595
	203011293 9150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	1 500,00	1 500,000
	287411582 9126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,30	1,200
	241656610 1572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	105,00	52,500
	401110620 2741	Energie electrica	kw	1,0000	4,00	4,000
22	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2			<u>91,808</u> 59,000
	712205001 3400	Zidar	h-om	1,0000	50,00	50,000
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	45,00	9,000
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	3,1500	2,20	6,930
	265210210 0737	Var hidratat	kg	3,6000	4,80	17,280
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0260	314,00	8,373
	410011620	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	15,00	0,100

1	2	3	4	5	6	7
	2818					
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	25,00	0,125
23	RpCR32 A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2			14,520 ----- 14,400
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	0,3200	45,00	14,400
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	12,00	0,120
24	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor interiori	m2			3,750 ----- 1,350
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	45,00	1,350
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,00	2,400
25	RpEF02 A	Montarea corpuri de iluminat multiple, pentru lampi fluorescente tubulare, orice tip, de plafon sau de perete, inclusiv dispozitivul de sustinere, tip CGA 140-485 complet echipate	buc			421,700 ----- 54,500
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	1,0900	50,00	54,500
	287527440 0501	Corp de iluminat de uz general, cu toate piesele si elem. componente	buc	1,0000	360,00	367,200
26	CN33A	Tapete pe baza de poliesteri, inclusiv montarea baghetelor aplicate pe pereti gletuiti	m2			70,284 ----- 29,250
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,6500	45,00	29,250
	212411735 2900	Tapet semilavabil pe suport de hirtie	m2	1,1000	31,00	34,100
	000000310	Clei uscat	kg	0,0100	3,40	0,034
	267011220 2950	Bagheta	m	0,4500	14,00	6,300
	246210610 9879	Aracet	kg	0,2000	3,00	0,600
27	RpCR17 A	Vopsirea dusumelelor cu email, executata pe dusumele vechi, care au mai fost vopsite	m2			29,910 ----- 18,000
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,4000	45,00	18,000
	154212610 8945	Ulei de in sicitivat	kg	0,0800	16,00	1,280
	243011610 6105	Email (Durex) pentru dusumele	kg	0,1900	42,00	7,980
	288111600 1666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,5000	5,00	2,500
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0300	5,00	0,150
		<b>5. nr.5 Baie si Viceu</b>				
28	RpCK41 A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc	m2			10,450 ----- 10,450
	713204001 2700	Parchetar	h-om	0,1100	50,00	5,500
	931006001	Muncitor deservire CM	h-om	0,1100	45,00	4,950

1	2	3	4	5	6	7
	9920					
29	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3			297,550 44,550
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	45,00	44,550
	142110220 0068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	220,00	253,000
30	TsD04A	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate cu pietris	m3			39,150 39,150
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,8700	45,00	39,150
31	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2			130,918 44,500
	712301001 0200	Betonist	h-om	0,8000	50,00	40,000
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	45,00	4,500
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	24,0000	2,20	52,800
	142110220 0525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0650	314,00	20,418
	142110220 0161	Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm	m3	0,0600	220,00	13,200
32	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2			309,720 123,750
	713203001 2600	Mozaicar	h-om	2,2500	50,00	112,500
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	45,00	11,250
	266111280 0700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	160,00	164,800
	266410210 20101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	3,00	12,150
	243022610 00001	Fuga	kg	0,3000	27,00	8,100
	201023731 8700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,04	0,800
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0120	10,00	0,120
33	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2			91,518 59,000
	712205001 3400	Zidar	h-om	1,0000	50,00	50,000
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	45,00	9,000

1	2	3	4	5	6	7
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	3,1500	2,20	6,930
	265210210 0737	Var hidratat	kg	3,6000	4,80	17,280
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0260	314,00	8,159
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	12,00	0,024
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	25,00	0,125
34	CN53A	Grunduirea suprafetelor a peretilor interioari	m2			3,750 ----- 1,350
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	45,00	1,350
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,00	2,400
35	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor	m2			312,210 ----- 121,500
	713201001 0900	Faiantar	h-om	2,2500	50,00	112,500
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	45,00	9,000
	267011220 3000	Placi tip faianta	m2	1,0500	160,00	168,000
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,4000	2,20	0,880
	201023731 8700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,04	0,800
	243022610 00001	Fuga	kg	0,3300	27,00	8,910
	246210611 0300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,0000	3,00	12,000
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0120	10,00	0,120
36	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor interioari	m2			3,750 ----- 1,350
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	45,00	1,350
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,00	2,400
37	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			32,287 ----- 27,000
	712205001 3401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	50,00	22,500
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	45,00	4,500
	265310210 0833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	5,00	5,275

1	2	3	4	5	6	7
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	12,00	0,012
38	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			37,000 ----- 24,750
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	45,00	24,750
	243011610 3800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	30,00	12,000
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,250
39	CK22B	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltimei pina la 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii	m2			1 868,150 ----- 47,750
	721421002 6800	Montator constructii metalice	h-om	0,9100	50,00	45,500
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	45,00	2,250
	203011295 1000	Glasvanduri din profiluri din aluminiu	m2	1,0000	1 800,00	1 800,000
	287411582 9126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,30	1,200
	241656610 1572	Spuma de poliuretan	kg	0,1600	105,00	16,800
	401110620 2741	Energie electrica	kw	0,6000	4,00	2,400
40	SA08C	Teava din policlorura de vinil neplastifiata, tip greu, imbinata prin lipire la constructii industriale, avind diametrul de 25 mm	m			63,391 ----- 32,500
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	0,6500	50,00	32,500
	252121670 054025	Teava din PVC neplastifiata, tip greu (G) 25mm	m	1,0200	23,00	24,633
	252315671 2430	Cot din PVC tip G montat prin lipire	buc	0,1200	14,00	1,764
	252315671 4800	Teu din PVC rigid, tip greu (G)	buc	0,1900	14,00	2,793
	252315671 3600	Mufa mixta din PVC rigid, tip G	buc	0,0300	14,00	0,441
	252315671 3500	Mufa din PVC rigid, tip G,	buc	0,0400	14,00	0,588
	252315671 4030	Reductie din PVC tip greu (G)	buc	0,0400	16,00	0,672
41	SA08B	Teava din policlorura de vinil neplastifiata, tip greu, imbinata prin lipire la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm	m			57,132 ----- 29,000
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	0,5800	50,00	29,000
	252121670 054020	Teava din PVC neplastifiata, tip greu (G) 20mm	m	1,0200	19,00	20,543
	252315671 2430	Cot din PVC tip G montat prin lipire	buc	0,2000	12,00	2,544

1	2	3	4	5	6	7
	252315671 4800	Teu din PVC rigid, tip greu (G)	buc	0,2100	12,00	2,671
	252315671 3600	Mufa mixta din PVC rigid, tip G	buc	0,1000	12,00	1,272
	252315671 3500	Mufa din PVC rigid, tip G,	buc	0,0400	12,00	0,509
	252315671 4030	Reductie din PVC tip greu (G)	buc	0,0400	14,00	0,594
42	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m			<u>46,490</u> 12,500
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	50,00	12,500
	252121672 016050	Teava din material plastic pentru canalizare 50	m	1,0300	33,00	33,990
43	SC07B	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip P	buc			<u>2 056,565</u> 245,000
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	4,9000	50,00	245,000
	262210244 2760	Vas pt. closet cu sifon interior	buc	1,0100	1 630,00	1 728,615
	291313420 1755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	1,0000	42,00	44,100
	287413420 3260	Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4"	buc	1,0000	37,00	38,850
44	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc			<u>1 021,652</u> 92,500
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	1,8500	50,00	92,500
	262210243 8000	Lavoar	buc	1,0100	850,00	875,500
	287511420 3270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	37,00	37,740
	252121671 7050	Teava din material plastic	m	0,6000	26,00	15,912
45	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc			<u>542,500</u> 82,500
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	1,6500	50,00	82,500
	291312420 1370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	1,0000	460,00	460,000
46	SC01B	Cada de baie din fonta emailata,	buc			<u>2 469,064</u>

1	2	3	4	5	6	7
		tabla emailata, polimetacril, fibra de sticla etc., inclusiv cu hidromasaj, avind teava de scurgere din material plastic, montata pe picioare din fonta				180,000
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	3,6000	50,00	180,000
	287511420 0790	Cada de baie	buc	1,0000	2 200,00	2 222,000
	287511420 3270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	37,00	37,370
	252121671 7052	Teava din material plastic dn =32 mm	m	1,4000	21,00	29,694
47	TsC02D 1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.	100 m3			1 670,000 0,000
	295226000 3521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,7700	350,00	1 670,000
48	TsA20C	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren tare	m3			145,350 145,350
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	3,2300	45,00	145,350
49	AcD52A 1	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1.0 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana	put			1 720,000 0,000
	266112643 31011	Inel prefabricat pt. camine KИ-10-9	buc	1,0000	360,00	360,000
	266112643 31014	Placi prefabricate pt. camine KИИ1-10-1	buc	1,0000	1 360,00	1 360,000
50	AcD18C	Montarea tevii din PVC tip M-3, pentru scurgere, imbinat prin lipire, in exteriorul cladirilor, ingropate la o adincime de pina la 2m, avind diametrul de 110 mm	m			69,204 20,000
	712909001 0600	Drenor-canalist	h-om	0,4000	50,00	20,000
	252121670 0000110	Teava din PVC neplastifiata 110	m	1,0500	42,00	44,541
	252315667 0000110	Fitinguri PVC (mufe, reductii, coturi, teuri) 110mm	buc	0,1710	27,00	4,663
51	AcE07A	Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, necarosabil tip I	buc			1 458,625 35,000
	712909001 0600	Drenor-canalist	h-om	0,7000	50,00	35,000

1	2	3	4	5	6	7
	287527420 0000	Capac cu rama	buc	1,0000	1 360,00	1 400,800
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	6,4700	2,20	14,661
	142110220 0525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0250	314,00	8,164
52	RpCR32 A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2			14,400 ----- 14,400
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	0,3200	45,00	14,400
53	CN53A	Grunduirea suprafetelor a peretilor interiori	m2			3,750 ----- 1,350
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	45,00	1,350
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,00	2,400
54	CN33A	Tapete pe baza de poliesteri, inclusiv montarea baghetelor aplicate pe pereti gletuiti	m2			70,284 ----- 29,250
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,6500	45,00	29,250
	212411735 2900	Tapet semilavabil pe suport de hirtie	m2	1,1000	31,00	34,100
	000000310	Clei uscat	kg	0,0100	3,40	0,034
	267011220 2950	Bagheta	m	0,4500	14,00	6,300
	246210610 9879	Aracet	kg	0,2000	3,00	0,600
		<b>6. nr.6 Dormitor</b>				
55	RpCR32 A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2			14,400 ----- 14,400
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	0,3200	45,00	14,400
56	CN53A	Grunduirea suprafetelor a peretilor interiori	m2			3,750 ----- 1,350
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	45,00	1,350
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,00	2,400
57	CN33A	Tapete pe baza de poliesteri, inclusiv montarea baghetelor aplicate pe pereti gletuiti	m2			70,284 ----- 29,250
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,6500	45,00	29,250
	212411735 2900	Tapet semilavabil pe suport de hirtie	m2	1,1000	31,00	34,100
	000000310	Clei uscat	kg	0,0100	3,40	0,034
	267011220 2950	Bagheta	m	0,4500	14,00	6,300
	246210610 9879	Aracet	kg	0,2000	3,00	0,600
58	RpCR17 A	Vopsirea dusumelelor cu email, executata pe dusumele vechi, care au mai fost vopsite	m2			29,760 ----- 18,000
	714102001	Zugrav vopsitor	h-om	0,4000	45,00	18,000

1	2	3	4	5	6	7
	3300					
	154212610 8945	Ulei de in sicativat	kg	0,0800	16,00	1,280
	243011610 6105	Email (Durex) pentru dusumele	kg	0,1900	42,00	7,980
	288111600 1666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,5000	5,00	2,500
		<b>7. nr.7 Dormitor</b>				
59	RpCR32 A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2			14,400 <hr/> 14,400
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	0,3200	45,00	14,400
60	CN53A	Grunduirea suprafetelor a peretilor interiori	m2			3,750 <hr/> 1,350
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	45,00	1,350
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,00	2,400
61	CN33A	Tapete pe baza de poliesteri, inclusiv montarea baghetelor aplicate pe pereti gletuiti	m2			70,284 <hr/> 29,250
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,6500	45,00	29,250
	212411735 2900	Tapet semilavabil pe suport de hirtie	m2	1,1000	31,00	34,100
	000000310	Clei uscat	kg	0,0100	3,40	0,034
	267011220 2950	Bagheta	m	0,4500	14,00	6,300
	246210610 9879	Aracet	kg	0,2000	3,00	0,600
62	RpEF02 A	Montarea corpuri de iluminat multiple, pentru lampi fluorescente tubulare, orice tip, de plafon sau de perete, inclusiv dispozitivul de sustinere, tip CGA 140-485 complet echipate	buc			421,700 <hr/> 54,500
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	1,0900	50,00	54,500
	287527440 0501	Corp de iluminat de uz general, cu toate piesele si elem. componente	buc	1,0000	360,00	367,200
63	RpCR17 A	Vopsirea dusumelelor cu email, executata pe dusumele vechi, care au mai fost vopsite	m2			29,760 <hr/> 18,000
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,4000	45,00	18,000
	154212610 8945	Ulei de in sicativat	kg	0,0800	16,00	1,280
	243011610 6105	Email (Durex) pentru dusumele	kg	0,1900	42,00	7,980
	288111600 1666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,5000	5,00	2,500
		<b>8. nr.8 Dormitor</b>				
64	RpCR32 A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2			14,450 <hr/> 14,400
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	0,3200	45,00	14,400

1	2	3	4	5	6	7
	171131730 9326	Cirpe de sters	kg	0,0100	5,00	0,050
65	CN53A	Grunduirea suprafetelor a peretilor interiori	m2			3,750 ----- 1,350
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	45,00	1,350
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,00	2,400
66	CN33A	Tapete pe baza de poliesteri, inclusiv montarea baghetelor aplicate pe pereti gletuiti	m2			70,284 ----- 29,250
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,6500	45,00	29,250
	212411735 2900	Tapet semilavabil pe suport de hirtie	m2	1,1000	31,00	34,100
	000000310	Clei uscat	kg	0,0100	3,40	0,034
	267011220 2950	Bagheta	m	0,4500	14,00	6,300
	246210610 9879	Aracet	kg	0,2000	3,00	0,600
67	RpCR17 A	Vopsirea dusumelelor cu email, executata pe dusumele vechi, care au mai fost vopsite	m2			29,760 ----- 18,000
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,4000	45,00	18,000
	154212610 8945	Ulei de in sicitivat	kg	0,0800	16,00	1,280
	243011610 6105	Email (Durex) pentru dusumele	kg	0,1900	42,00	7,980
	288111600 1666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,5000	5,00	2,500
		<b>9. nr.9 Birou</b>				
68	RpCR32 A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2			14,400 ----- 14,400
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	0,3200	45,00	14,400
69	CN53A	Grunduirea suprafetelor a peretilor interiori	m2			3,750 ----- 1,350
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	45,00	1,350
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,00	2,400
70	CN33A	Tapete pe baza de poliesteri, inclusiv montarea baghetelor aplicate pe pereti gletuiti	m2			70,284 ----- 29,250
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,6500	45,00	29,250
	212411735 2900	Tapet semilavabil pe suport de hirtie	m2	1,1000	31,00	34,100
	000000310	Clei uscat	kg	0,0100	3,40	0,034
	267011220 2950	Bagheta	m	0,4500	14,00	6,300
	246210610 9879	Aracet	kg	0,2000	3,00	0,600
71	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv	m2			256,230 ----- 109,250

1	2	3	4	5	6	7
		sistemul-grila				
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	45,00	6,750
	742201006 0100	Timplar	h-om	2,0500	50,00	102,500
	287413631 3300	Diblu din metal	buc	4,0000	1,00	4,000
	273210364 6151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,0500	136,00	142,800
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	12,00	0,180
72	RpCR17 A	Vopsirea dusumelilor cu email, executata pe dusumele vechi, care au mai fost vopsite	m2			29,760 ----- 18,000
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,4000	45,00	18,000
	154212610 8945	Ulei de in sicativat	kg	0,0800	16,00	1,280
	243011610 6105	Email (Durex) pentru dusumele	kg	0,1900	42,00	7,980
	288111600 1666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,5000	5,00	2,500
		<b>10. nr.10 Bloc alimentar</b>				
73	RpCK41 A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc	m2			10,450 ----- 10,450
	713204001 2700	Parchetar	h-om	0,1100	50,00	5,500
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1100	45,00	4,950
74	RpCO56 B	Demontari: lambriuri la pereti - din lemn paneli	m2			44,650 ----- 44,650
	742201006 0100	Timplar	h-om	0,4700	50,00	23,500
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	0,4700	45,00	21,150
75	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3			297,550 ----- 44,550
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	45,00	44,550
	142110220 0068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	220,00	253,000
76	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2			130,907 ----- 44,500
	712301001 0200	Betonist	h-om	0,8000	50,00	40,000
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	45,00	4,500
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	24,0000	2,20	52,800
	142110220 0525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0650	314,00	20,407
	142110220 0161	Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm	m3	0,0600	220,00	13,200

1	2	3	4	5	6	7
77	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2			309,720 ----- 123,750
	713203001 2600	Mozaicar	h-om	2,2500	50,00	112,500
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	45,00	11,250
	266111280 0700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	160,00	164,800
	266410210 20101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	3,00	12,150
	243022610 00001	Fuga	kg	0,3000	27,00	8,100
	201023731 8700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,04	0,800
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0120	10,00	0,120
78	RpCR32 A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2			14,520 ----- 14,400
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	0,3200	45,00	14,400
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	12,00	0,120
79	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2			91,526 ----- 59,000
	712205001 3400	Zidar	h-om	1,0000	50,00	50,000
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	45,00	9,000
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	3,1500	2,20	6,930
	265210210 0737	Var hidratat	kg	3,6000	4,80	17,280
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0260	314,00	8,167
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	12,00	0,024
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	25,00	0,125
80	CN53A	Grunduirea suprafetelor a peretilor interiori	m2			3,750 ----- 1,350
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	45,00	1,350
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,00	2,400
81	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe	m2			311,570 ----- 121,500

1	2	3	4	5	6	7
		suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor				
	713201001 0900	Faiantar	h-om	2,2500	50,00	112,500
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	45,00	9,000
	267011220 3000	Placi tip faianta	m2	1,0500	160,00	168,000
	201023731 8700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,04	0,800
	243022610 00001	Fuga	kg	0,3300	27,00	8,910
	246210611 0300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,0000	3,00	12,000
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	12,00	0,240
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0120	10,00	0,120
82	RpEF02 A	Montarea corpuri de iluminat multiple, pentru lampi fluorescente tubulare, orice tip, de plafon sau de perete, inclusiv dispozitivul de sustinere, tip CGA 140-485 complet echipate	buc			421,700 54,500
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	1,0900	50,00	54,500
	287527440 0501	Corp de iluminat de uz general, cu toate piesele si elem. componente	buc	1,0000	360,00	367,200
83	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm - la tavan	m2			32,287 27,000
	712205001 3401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	50,00	22,500
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	45,00	4,500
	265310210 0833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	5,00	5,275
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	12,00	0,012
84	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare - la tavan	m2			3,750 1,350
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	45,00	1,350
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,00	2,400
85	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual - la tavan	m2			37,000 24,750
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	45,00	24,750
	243011610	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	30,00	12,000

1	2	3	4	5	6	7
	3800					
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,250
86	SA08C	Teava din policlorura de vinil neplastifiata, tip greu, imbinata prin lipire la constructii industriale, avind diametrul de 25 mm	m			63,307 ----- 32,500
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	0,6500	50,00	32,500
	252121670 054025	Teava din PVC neplastifiata, tip greu (G) 25mm	m	1,0200	23,00	24,633
	252315671 2430	Cot din PVC tip G montat prin lipire	buc	0,1200	14,00	1,764
	252315671 4800	Teu din PVC rigid, tip greu (G)	buc	0,1900	14,00	2,793
	252315671 3600	Mufa mixta din PVC rigid, tip G	buc	0,0300	14,00	0,441
	252315671 3500	Mufa din PVC rigid, tip G,	buc	0,0400	14,00	0,588
	252315671 4030	Reductie din PVC tip greu (G)	buc	0,0400	14,00	0,588
87	SA08B	Teava din policlorura de vinil neplastifiata, tip greu, imbinata prin lipire la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm	m			57,132 ----- 29,000
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	0,5800	50,00	29,000
	252121670 054020	Teava din PVC neplastifiata, tip greu (G) 20mm	m	1,0200	19,00	20,543
	252315671 2430	Cot din PVC tip G montat prin lipire	buc	0,2000	12,00	2,544
	252315671 4800	Teu din PVC rigid, tip greu (G)	buc	0,2100	12,00	2,671
	252315671 3600	Mufa mixta din PVC rigid, tip G	buc	0,1000	12,00	1,272
	252315671 3500	Mufa din PVC rigid, tip G,	buc	0,0400	12,00	0,509
	252315671 4030	Reductie din PVC tip greu (G)	buc	0,0400	14,00	0,594
88	IC50A	Cot UA. 2 cu racord olandez, negru, avind diametrul de 25 mm	buc			49,898 ----- 7,500
	713604001 1749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	50,00	7,500
	287527411 9000	Cot racord olandez cu diam 25 mm	buc	1,0000	42,00	42,000
	171422732 2940	Cinepa fuior	kg	0,0120	33,20	0,399
89	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m			46,490 ----- 12,500
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	50,00	12,500
	252121672 016050	Teava din material plastic pentru canalizare 50	m	1,0300	33,00	33,990
90	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan	buc			1 021,652

1	2	3	4	5	6	7
		sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.				92,500
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	1,8500	50,00	92,500
	262210243 8000	Lavoar	buc	1,0100	850,00	875,500
	287511420 3270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	37,00	37,740
	252121671 7050	Teava din material plastic	m	0,6000	26,00	15,912
91	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc			542,500 82,500
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	1,6500	50,00	82,500
	291312420 1370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	1,0000	460,00	460,000
92	AcD52A 1	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1.0 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana	put			1 720,000 0,000
	266112643 31011	Inel prefabricat pt. camine KII-10-9	buc	1,0000	360,00	360,000
	266112643 31014	Placi prefabricate pt. camine KIII1-10-1	buc	1,0000	1 360,00	1 360,000
93	AcE07A	Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, necarosabil tip I	buc			1 458,625 35,000
	712909001 0600	Drenor-canalist	h-om	0,7000	50,00	35,000
	287527420 0000	Capac cu rama	buc	1,0000	1 360,00	1 400,800
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	6,4700	2,20	14,661
	142110220 0525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0250	314,00	8,164
94	RpCO56 A	Demontari: timplarie din lemn (usi,)	m2			19,944 19,944
	742201006 0100	Timplar	h-om	0,2100	50,00	10,497
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	45,00	9,447
95	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la	m2			1 597,812 40,112

1	2	3	4	5	6	7
		35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv				
	712920001 1200	Finisor MP	h-om	0,7300	50,00	36,506
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	45,00	3,606
	203011293 9150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	1 500,00	1 500,000
	287411582 9126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,30	1,200
	241656610 1572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	105,00	52,500
	401110620 2741	Energie electrica	kw	1,0000	4,00	4,000
96	SB10E	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm - 50	buc			40,000 ----- 16,000
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	0,3200	50,00	16,000
	252315672 1015	Ramificatie simpla din material plastic pentru canalizare	buc	1,0000	24,00	24,000
		<b>11. nr.11 Anticamera</b>				
97	RpCO56 B	Demontari: lambriuri la pereti - din lemn paneli	m2			44,650 ----- 44,650
	742201006 0100	Timplar	h-om	0,4700	50,00	23,500
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	0,4700	45,00	21,150
98	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2			91,524 ----- 59,000
	712205001 3400	Zidar	h-om	1,0000	50,00	50,000
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	45,00	9,000
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	3,1500	2,20	6,930
	265210210 0737	Var hidratat	kg	3,6000	4,80	17,280
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0260	314,00	8,165
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	12,00	0,024
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	25,00	0,125
99	RpEF02 A	Montarea corpuri de iluminat multiple, pentru lampi fluorescente tubulare, orice tip, de	buc			421,700 ----- 54,500

1	2	3	4	5	6	7
		plafon sau de perete, inclusiv dispozitivul de sustinere, tip CGA 140-485 complet echipate				
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	1,0900	50,00	54,500
	287527440 0501	Corp de iluminat de uz general, cu toate piesele si elem. componente	buc	1,0000	360,00	367,200
100	CN53A	Grunduirea suprafetelor a peretilor interioari	m2			3,750 ----- 1,350
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	45,00	1,350
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,00	2,400
101	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			79,958 ----- 61,000
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	1,2200	50,00	61,000
	265310210 0831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,50	17,850
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	12,00	0,948
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0160	10,00	0,160
102	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			32,286 ----- 27,000
	712205001 3401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	50,00	22,500
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	45,00	4,500
	265310210 0833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	5,00	5,275
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	12,00	0,012
103	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor interioari	m2			3,750 ----- 1,350
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	45,00	1,350
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,00	2,400
104	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			37,000 ----- 24,750
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	45,00	24,750
	243011610 3800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	30,00	12,000
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,250
105	RpCO56	Demontari: timplarie din lemn (	m2			19,942

1	2	3	4	5	6	7
	A	usa,)				19,942
	742201006 0100	Timplar	h-om	0,2100	50,00	10,496
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	45,00	9,446
106	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp	m2			1 597,801 40,101
	712920001 1200	Finisor MP	h-om	0,7300	50,00	36,502
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	45,00	3,599
	203011293 9150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	1 500,00	1 500,000
	287411582 9126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,30	1,200
	241656610 1572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	105,00	52,500
	401110620 2741	Energie electrica	kw	1,0000	4,00	4,000
107	RpCK41 C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc -linoleum	m2			21,850 21,850
	713204001 2700	Parchetar	h-om	0,2300	50,00	11,500
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	45,00	10,350
108	RpCK41 A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc	m2			10,450 10,450
	713204001 2700	Parchetar	h-om	0,1100	50,00	5,500
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1100	45,00	4,950
109	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3			297,550 44,550
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	45,00	44,550
	142110220 0068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	220,00	253,000
110	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2			130,910 44,500
	712301001 0200	Betonist	h-om	0,8000	50,00	40,000
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	45,00	4,500
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	24,0000	2,20	52,800
	142110220 0525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0650	314,00	20,410

1	2	3	4	5	6	7
	142110220 0161	Pietris ciuruuit spalat de riu 7-30 mm	m3	0,0600	220,00	13,200
111	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2			309,720 ----- 123,750
	713203001 2600	Mozaicar	h-om	2,2500	50,00	112,500
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	45,00	11,250
	266111280 0700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	160,00	164,800
	266410210 20101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	3,00	12,150
	243022610 00001	Fuga	kg	0,3000	27,00	8,100
	201023731 8700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,04	0,800
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0120	10,00	0,120
112	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2			256,230 ----- 109,250
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	45,00	6,750
	742201006 0100	Timplar	h-om	2,0500	50,00	102,500
	287413631 3300	Diblu din metal	buc	4,0000	1,00	4,000
	273210364 6151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,0500	136,00	142,800
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	12,00	0,180
		<b>12. nr.12 Proceduri</b>				
113	RpCR32 A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2			14,400 ----- 14,400
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	0,3200	45,00	14,400
114	CN53A	Grunduirea suprafetelor a peretilor interiori	m2			3,750 ----- 1,350
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	45,00	1,350
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,00	2,400
115	CN33A	Tapete pe baza de poliesteri, inclusiv montarea baghetelor aplicate pe pereti gletuiti	m2			70,284 ----- 29,250
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,6500	45,00	29,250
	212411735 2900	Tapet semilavabil pe suport de hirtie	m2	1,1000	31,00	34,100
	000000310	Clei uscat	kg	0,0100	3,40	0,034
	267011220 2950	Bagheta	m	0,4500	14,00	6,300
	246210610 9879	Aracet	kg	0,2000	3,00	0,600
116	CG08A	Pardoseli din materiale plastice	m2			201,573

1	2	3	4	5	6	7
		montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez				54,500
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	45,00	4,500
	712920001 1200	Finisor MP	h-om	1,0000	50,00	50,000
	252311671 6345	Covor PVC	m2	1,0500	126,00	134,284
	246210610 9925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0,2000	3,00	0,609
	252110671 8386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	1,0000	12,00	12,180
		<b>13. nr.13 Incapere</b>				
117	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor interiori	m2			3,750 1,350
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	45,00	1,350
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,00	2,400
118	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			32,286 27,000
	712205001 3401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	50,00	22,500
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	45,00	4,500
	265310210 0833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	5,00	5,274
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	12,00	0,012
119	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor interiori	m2			3,750 1,350
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	45,00	1,350
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,00	2,400
120	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			37,000 24,750
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	45,00	24,750
	243011610 3800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	30,00	12,000
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,250
121	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele - la tavan	m2			32,287 27,000
	712205001 3401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	50,00	22,500

1	2	3	4	5	6	7
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	45,00	4,500
	265310210 0833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	5,00	5,275
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	12,00	0,012
122	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor interioari - la tavan	m2			3,750 ----- 1,350
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	45,00	1,350
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,00	2,400
123	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual - la tavan	m2			37,000 ----- 24,750
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	45,00	24,750
	243011610 3800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	30,00	12,000
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,250
124	RpCK41 A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc	m2			10,450 ----- 10,450
	713204001 2700	Parchetar	h-om	0,1100	50,00	5,500
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1100	45,00	4,950
125	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3			297,550 ----- 44,550
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	45,00	44,550
	142110220 0068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	220,00	253,000
126	TsD04A	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate cu pietris	m3			39,150 ----- 39,150
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,8700	45,00	39,150
127	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2			130,913 ----- 44,500
	712301001 0200	Betonist	h-om	0,8000	50,00	40,000
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	45,00	4,500
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	24,0000	2,20	52,800
	142110220 0525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0650	314,00	20,413
	142110220 0161	Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm	m3	0,0600	220,00	13,200
128	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport	m2			309,720 ----- 123,750

1	2	3	4	5	6	7
		din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2				
	713203001 2600	Mozaicar	h-om	2,2500	50,00	112,500
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	45,00	11,250
	266111280 0700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	160,00	164,800
	266410210 20101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	3,00	12,150
	243022610 00001	Fuga	kg	0,3000	27,00	8,100
	201023731 8700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,04	0,800
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0120	10,00	0,120
129	RpCO56 A	Demontari: timplarie din lemn ( usa,)	m2			19,950 <hr/> 19,950
	742201006 0100	Timplar	h-om	0,2100	50,00	10,500
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	45,00	9,450
130	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp	m2			1 597,800 <hr/> 40,100
	712920001 1200	Finisor MP	h-om	0,7300	50,00	36,500
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	45,00	3,600
	203011293 9150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	1 500,00	1 500,000
	287411582 9126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,30	1,200
	241656610 1572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	105,00	52,500
	401110620 2741	Energie electrica	kw	1,0000	4,00	4,000
131	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton - la nise	m2			91,523 <hr/> 59,000
	712205001 3400	Zidar	h-om	1,0000	50,00	50,000
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	45,00	9,000
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	3,1500	2,20	6,930
	265210210 0737	Var hidratat	kg	3,6000	4,80	17,280

1	2	3	4	5	6	7
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0260	314,00	8,164
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	12,00	0,024
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	25,00	0,125
132	RpEF02 A	Montarea corpuri de iluminat multiple, pentru lampi fluorescente tubulare, orice tip, de plafon sau de perete, inclusiv dispozitivul de sustinere, tip CGA 140-485 complet echipate	buc			421,700 ----- 54,500
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	1,0900	50,00	54,500
	287527440 0501	Corp de iluminat de uz general, cu toate piesele si elem. componente	buc	1,0000	360,00	367,200
		<b>14. Incapere nr.15</b>				
133	RpCR32 A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2			14,400 ----- 14,400
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	0,3200	45,00	14,400
134	CN53A	Grunduirea suprafetelor a peretilor interiori	m2			3,750 ----- 1,350
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	45,00	1,350
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,00	2,400
135	CN33A	Tapete pe baza de poliesteri, inclusiv montarea baghetelor aplicate pe pereti gletuiti	m2			70,284 ----- 29,250
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,6500	45,00	29,250
	212411735 2900	Tapet semilavabil pe suport de hirtie	m2	1,1000	31,00	34,100
	000000310	Clei uscat	kg	0,0100	3,40	0,034
	267011220 2950	Bagheta	m	0,4500	14,00	6,300
	246210610 9879	Aracet	kg	0,2000	3,00	0,600
136	RpCR17 A	Vopsirea dusumelelor cu email, executata pe dusumele vechi, care au mai fost vopsite	m2			29,760 ----- 18,000
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,4000	45,00	18,000
	154212610 8945	Ulei de in sicativat	kg	0,0800	16,00	1,280
	243011610 6105	Email (Durex) pentru dusumele	kg	0,1900	42,00	7,980
	288111600 1666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,5000	5,00	2,500
		<b>15. Incapere nr.16</b>				
137	RpCO56 A	Demontari: timplarie din lemn ( usa,)	m2			19,955 ----- 19,955
	742201006 0100	Timplari	h-om	0,2100	50,00	10,503
	931006001	Muncitor deservire	h-om	0,2100	45,00	9,452

1	2	3	4	5	6	7
	9922					
138	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp	m2			1 597,803 40,103
	712920001 1200	Finisor MP	h-om	0,7300	50,00	36,508
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	45,00	3,595
	203011293 9150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	1 500,00	1 500,000
	287411582 9126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,30	1,200
	241656610 1572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	105,00	52,500
	401110620 2741	Energie electrica	kw	1,0000	4,00	4,000
139	RpEF02 A	Montarea corpuri de iluminat multiple, pentru lampi fluorescente tubulare, orice tip, de plafon sau de perete, inclusiv dispozitivul de sustinere, tip CGA 140-485 complet echipate	buc			421,700 54,500
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	1,0900	50,00	54,500
	287527440 0501	Corp de iluminat de uz general, cu toate piesele si elem. componente	buc	1,0000	360,00	367,200
140	RpCO56 A	Demontari: timplarie din lemn ( usa,) - la nise	m2			19,950 19,950
	742201006 0100	Timplrar	h-om	0,2100	50,00	10,500
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	45,00	9,450
141	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2			91,534 59,000
	712205001 3400	Zidar	h-om	1,0000	50,00	50,000
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	45,00	9,000
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	3,1500	2,20	6,930
	265210210 0737	Var hidratat	kg	3,6000	4,80	17,280
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0260	314,00	8,176
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	12,00	0,024

1	2	3	4	5	6	7
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	25,00	0,124
142	RpCK41 A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc	m2			10,450 ----- 10,450
	713204001 2700	Parchetar	h-om	0,1100	50,00	5,500
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1100	45,00	4,950
143	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3			297,550 ----- 44,550
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	45,00	44,550
	142110220 0068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	220,00	253,000
144	TsD04A	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate cu pietris	m3			39,150 ----- 39,150
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,8700	45,00	39,150
145	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2			130,906 ----- 44,500
	712301001 0200	Betonist	h-om	0,8000	50,00	40,000
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	45,00	4,500
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	24,0000	2,20	52,800
	142110220 0525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0650	314,00	20,406
	142110220 0161	Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm	m3	0,0600	220,00	13,200
146	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2			309,720 ----- 123,750
	713203001 2600	Mozaicar	h-om	2,2500	50,00	112,500
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	45,00	11,250
	266111280 0700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	160,00	164,800
	266410210 20101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	3,00	12,150
	243022610 00001	Fuga	kg	0,3000	27,00	8,100
	201023731 8700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,04	0,800
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0120	10,00	0,120
147	RpCR32 A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2			14,400 ----- 14,400
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	0,3200	45,00	14,400
148	CN53A	Grunduirea suprafetelor a peretilor interiori	m2			3,750 -----

1	2	3	4	5	6	7
						1,350
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	45,00	1,350
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,00	2,400
149	CN33A	Tapete pe baza de poliesteri, inclusiv montarea baghetelor aplicate pe pereti gletuiti	m2			70,284 ----- 29,250
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,6500	45,00	29,250
	212411735 2900	Tapet semilavabil pe suport de hirtie	m2	1,1000	31,00	34,100
	000000310	Clei uscat	kg	0,0100	3,40	0,034
	267011220 2950	Bagheta	m	0,4500	14,00	6,300
	246210610 9879	Aracet	kg	0,2000	3,00	0,600
150	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare - la tavan	m2			3,750 ----- 1,350
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	45,00	1,350
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,00	2,400
151	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm - la tavan	m2			32,286 ----- 27,000
	712205001 3401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	50,00	22,500
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	45,00	4,500
	265310210 0833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	5,00	5,274
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	12,00	0,012
152	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual - la tavan	m2			37,000 ----- 24,750
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	45,00	24,750
	243011610 3800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	30,00	12,000
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,250
		<b>16. Incapere nr.17</b>				
153	RpCK41 A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc	m2			10,450 ----- 10,450
	713204001 2700	Parchetar	h-om	0,1100	50,00	5,500
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1100	45,00	4,950
154	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3			297,550 ----- 44,550
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	45,00	44,550
	142110220	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	220,00	253,000

1	2	3	4	5	6	7
	0068					
155	TsD04A	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate cu pietris	m3			39,150 ----- 39,150
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,8700	45,00	39,150
156	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2			130,910 ----- 44,500
	712301001 0200	Betonist	h-om	0,8000	50,00	40,000
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	45,00	4,500
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	24,0000	2,20	52,800
	142110220 0525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0650	314,00	20,410
	142110220 0161	Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm	m3	0,0600	220,00	13,200
157	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2			309,720 ----- 123,750
	713203001 2600	Mozaicar	h-om	2,2500	50,00	112,500
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	45,00	11,250
	266111280 0700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	160,00	164,800
	266410210 20101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	3,00	12,150
	243022610 00001	Fuga	kg	0,3000	27,00	8,100
	201023731 8700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,04	0,800
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0120	10,00	0,120
158	RpCR32 A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2			14,400 ----- 14,400
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	0,3200	45,00	14,400
159	CN33A	Tapete pe baza de poliesteri, inclusiv montarea baghetelor aplicate pe pereti gletuiti	m2			70,284 ----- 29,250
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,6500	45,00	29,250
	212411735 2900	Tapet semilavabil pe suport de hirtie	m2	1,1000	31,00	34,100
	000000310	Clei uscat	kg	0,0100	3,40	0,034
	267011220 2950	Bagheta	m	0,4500	14,00	6,300
	246210610 9879	Aracet	kg	0,2000	3,00	0,600
160	CN53A	Grunduirea suprafetelor a peretilor interiori	m2			3,750 ----- 1,350

1	2	3	4	5	6	7
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	45,00	1,350
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,00	2,400
161	RpCO56 A	Demontari: timplarie din lemn (usi,)	m2			19,950 ----- 19,950
	742201006 0100	Timplar	h-om	0,2100	50,00	10,500
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	45,00	9,450
162	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2			1 600,800 ----- 40,100
	712920001 1200	Finisor MP	h-om	0,7300	50,00	36,500
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	45,00	3,600
	203011293 9150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	1 500,00	1 500,000
	287411582 9126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,30	1,200
	241656610 1572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	105,00	52,500
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	5,00	3,000
	401110620 2741	Energie electrica	kw	1,0000	4,00	4,000
163	RpEF02 A	Montarea corpuri de iluminat multiple, pentru lampi fluorescente tubulare, orice tip, de plafon sau de perete, inclusiv dispozitivul de sustinere, tip CGA 140-485 complet echipate	buc			421,700 ----- 54,500
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	1,0900	50,00	54,500
	287527440 0501	Corp de iluminat de uz general, cu toate piesele si elem. componente	buc	1,0000	360,00	367,200
		<b>17. Usa intrarea principala</b>				
164	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2			1 597,796 ----- 40,096
	712920001 1200	Finisor MP	h-om	0,7300	50,00	36,498
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	45,00	3,598
	203011293 9150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile	m2	1,0000	1 500,00	1 500,000

1	2	3	4	5	6	7
		necesare				
	287411582 9126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,30	1,200
	241656610 1572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	105,00	52,500
	401110620 2741	Energie electrica	kw	1,0000	4,00	4,000

WinCmera2000  
Formular Nr.3

**Reparatia Centrului de  
plasament temporar pentru  
persoane in etate si cu dizabilitati  
„Casa Noastra”**  
(denumirea obiectivului)

## DEVIZ OFERTA

**Valoarea de deviz 665 339 lei**

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № :						

### Manopera :

1.	7122050013400	Zidar	h-om	176,179	50,00	8 808,950
2.	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	141,390	50,00	7 069,500
3.	7122050013442	Tencuitor	h-om	67,466	50,00	3 373,300
4.	7123010010200	Betonist	h-om	183,840	50,00	9 192,000
5.	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	22,100	50,00	1 105,000
6.	7129200011200	Finisor MP	h-om	137,481	50,00	6 874,050
7.	7132010010900	Faiantar	h-om	160,875	50,00	8 043,750
8.	7132030012600	Mozaicar	h-om	517,050	50,00	25 852,500
9.	7132040012700	Parchetar	h-om	29,026	50,00	1 451,300
10.	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	96,980	50,00	4 849,000
11.	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,600	50,00	30,000
12.	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	49,050	50,00	2 452,500
13.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	960,073	45,00	43 203,285
14.	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	17,199	50,00	859,950
15.	7422010060100	Timplar	h-om	110,127	50,00	5 506,350
16.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	40,492	45,00	1 822,140
17.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	209,807	45,00	9 441,315
18.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	350,607	45,00	15 777,315
19.	9310060019930	Muncitor	h-om	0,750	45,00	33,750
		<b>Total manopera</b>				<b>155 744</b>

### Materiale:

1.	000000310	Clei uscat	kg	9,261	3,40	31,486
2.	00000052	Nisip	m3	0,251	314,00	78,814
3.	1411122201275	Blocuri de calcar (cotilet)	m3	1,071	760,00	813,960
4.	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	26,335	220,00	5 793,700
5.	1421102200161	Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm	m3	13,788	220,00	3 033,360
6.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	4,481	314,00	1 407,034
7.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	15,015	314,00	4 714,710
8.	1542126108945	Ulei de in sicutivat	kg	24,872	16,00	397,952
9.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	16,585	5,00	82,925
10.	1711317309326	Cirpe de sters	kg	1,838	5,00	9,190

11.	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,048	33,20	1,594
12.	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,000	5 000,00	0,000
13.	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6 026,000	0,04	241,040
14.	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	28,330	1 500,00	42 495,000
15.	2030112951000	Glasvanduri din profiluri din aluminiu	m2	18,900	1 800,00	34 020,000
16.	2124117352900	Tapet semilavabil pe suport de hirtie	m2	1 018,710	31,00	31 580,010
17.	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	17,189	105,00	1 804,845
18.	2416586105303	Amorsa-grund	kg	231,540	16,00	3 704,640
19.	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	136,320	30,00	4 089,600
20.	2430116106105	Email (Durex) pentru dusumele	kg	59,071	42,00	2 480,982
21.	24302261000001	Fuga	kg	92,535	27,00	2 498,445
22.	2462106109879	Aracet	kg	185,220	3,00	555,660
23.	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	23,710	3,00	71,130
24.	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	286,000	3,00	858,000
25.	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	118,552	12,00	1 422,624
26.	25212167000001 10	Teava din PVC neplastifiata 110	m	53,025	42,00	2 227,050
27.	25212167005402 0	Teava din PVC neplastifiata, tip greu (G) 20mm	m	59,466	19,00	1 129,854
28.	25212167005402 5	Teava din PVC neplastifiata, tip greu (G) 25mm	m	49,266	23,00	1 133,118
29.	2521216717050	Teava din material plastic	m	2,448	26,00	63,648
30.	2521216717052	Teava din material plastic dn =32 mm	m	1,414	21,00	29,694
31.	25212167201605 0	Teava din material plastic pentru canalizare 50	m	26,780	33,00	883,740
32.	2523116716345	Covor PVC	m2	124,479	126,00	15 684,354
33.	25231566700001 10	Fitinguri PVC (mufe, reductii, coturi, teuri) 110mm	buc	8,636	27,00	233,172
34.	2523156712430	Cot din PVC tip G montat prin lipire	buc	11,660 5,796	12,00 14,00	139,920 81,144
35.	2523156713500	Mufa din PVC rigid, tip G,	buc	2,332 1,932	12,00 14,00	27,984 27,048
36.	2523156713600	Mufa mixta din PVC rigid, tip G	buc	5,830 1,449	12,00 14,00	69,960 20,286
37.	2523156714030	Reductie din PVC tip greu (G)	buc	3,004 1,260	14,00 16,00	42,056 20,160
38.	2523156714800	Teu din PVC rigid, tip greu (G)	buc	12,243 9,177	12,00 14,00	146,916 128,478
39.	2523156721015	Ramificatie simpla din material plastic pentru canalizare	buc	4,000	24,00	96,000
40.	2622102438000	Lavoar	buc	4,120	850,00	3 502,000
41.	2622102442760	Vas pt. closet cu sifon interior	buc	2,121	1 630,00	3 457,230
42.	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	3,570	5,20	18,564
43.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	6 089,097	2,20	13 396,014
44.	26511221004022	Ciment M-400	kg	37,414	2,20	82,311
45.	2652102100737	Var hidratat	kg	632,192	4,80	3 034,522
46.	2653102100831	Amestec uscat	kg	394,842	2,50	987,105
47.	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	331,450	5,00	1 657,250
48.	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	236,694	160,00	37 871,040
49.	26611264331011	Inel prefabricat pt. camine KII-10-9	buc	3,000	360,00	1 080,000
50.	26611264331014	Placi prefabricate pt. camine KIII1-10-1	buc	3,000	1 360,00	4 080,000
51.	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	930,690	3,00	2 792,070
52.	2670112202950	Bagheta	m	416,745	14,00	5 834,430
53.	2670112203000	Placi tip faianta	m2	75,075	160,00	12 012,000
54.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	1,986	5,00	9,930
55.	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	36,960	136,00	5 026,560
56.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	188,920	0,30	56,676
57.	2874134203260	Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4"	buc	2,100	37,00	77,700
58.	2874136313300	Diblu din metal	buc	140,800	1,00	140,800
59.	2875114200790	Cada de baie	buc	1,010	2 200,00	2 222,000
60.	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	5,090	37,00	188,330

61.	2875274119000	Cot racord olandez cu diam 25 mm	buc	4,000	42,00	168,000
62.	2875274200000	Capac cu rama	buc	3,090	1 360,00	4 202,400
63.	2875274400501	Corp de iluminat de uz general, cu toate piesele si elem. componente	buc	45,900	360,00	16 524,000
64.	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	155,450	5,00	777,250
65.	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	4,000	460,00	1 840,000
66.	2913134201755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	2,100	42,00	88,200
67.	4011106202741	Energie electrica	kw	39,670	4,00	158,680
68.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,004	15,00	0,060
<b>Total materiale de construcții</b>						<b>285 651</b>

**Utilaje de construcții:**

1.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	1,442	12,00	17,304
2.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	6,455	12,00	77,460
3.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	4,502	10,00	45,020
4.	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	1,336	350,00	467,600
5.	2952270003816	Malaxor pentru mortar de 150 L actionat electric	h-ut	0,071	25,00	1,775
6.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,860	25,00	21,500
<b>Total utilaje de construcții</b>						<b>630</b>

**Total:**

Cheltuieli directe	lei	442 025
Asigurarea sociala si medicala	24,00 %	37 379
Transportarea materialelor	6,00 %	17 139
Cheltuieli de regie	6,00 %	26 522
<b>Total</b>		<b>523 065</b>
Beneficiu	6,00 %	31 384
<b>Total</b>		<b>554 449</b>
TVA	20,00 %	110 890

**Total deviz:**

**665 339**

Intocmit \_\_\_\_\_ ()  
(funcția, semnătura)

Verificat \_\_\_\_\_ ()  
(funcția, semnătura)