

(denumirea obiectivului)

Lista cu cantitațile de lucrări №

Reparatia unui de drum-pe str.Moldova si str.Salcimilor s.Costesti

(denumirea lucrării)

№ crt.	Simbol norme, cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate	Preț pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu)	Total, lei (col.5 x col.6)
1	2	3	4	5	6	7
Capitolul 1. Lucrari de reparatie						
1	DI155A	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 5 cm (h=4cm, k=0.8)	m2	733,620		
2	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innozorire H=12cm V=304 m2x0,12(h)cm	m3	36,480		
3	RpDB26 B	Turnarea stratului de baza din mixturi asfaltice executat la cald cu asternere mecanica	t	60,000		
4	DI93B	Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pina la: 5 cm.	m2	112,000		

Total:

Total

lei



Investitor

Muz