

Plantarea arborilor, arbustilor si florilor multianuale in sectorul Buiucani

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

Plantarea arborilor, arbustilor si florilor multianuale in sectorul Buiucani

Valoarea de deviz 922 794,73 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de plantare a arborilor pe adresele: Str.Calea Iesilor (subterana), Str.Calea Iesilor (Zity Mall), Str.Calea Iesilor 59, Str.Calea Iesilor intersectie Str.Mesager, Str.Calea Iesilor (partile laterale), str.Alba Iulia intersectie str. Ion Creanga, Str.Ghidighici				
1	TsH238E	Saparea manuala a gropilor pentru plantarea arborilor si arbustilor in sol neinghetat, adincime 0,4 - 0,7 m:- sol mediu	buc	181,0000	48,150 48,150	8 715,150 8 715,150
2	TsH92B	Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre (volumul exact se va determina la fata locului, in dependenta de calitatea solului in care se vor planta arborii)	t	6,0000	49,950 49,950	299,700 299,700
3	TsH226A	Incarcarea sau descarcarea materialului saditor - arbori fara balot, lungime 2-3 m	100 buc	1,8100	36,000 36,000	65,160 65,160
4	TsH215A	Distribuirea manuala pentru plantare a butasilor - foioase	100 buc	1,8100	63,450 63,450	114,844 114,844
5	TsH110A	Plantarea arborilor in gropi gata sapate: arbori foiosi Acer	buc	1,0000	1 763,043 13,050	1 763,043 13,050

1	2	3	4	5	6	7
		tataricum Artar tataresc Material saditor crescut in conditii climaterice specifice zonei geografice centrale ale RM. Inaltimea min. 4-5 m, circumferinta tulpinii 12-18 cm coroana simetrica, bine ramificata, fara deteriorari mecanice, daunatori sau infectii. Balot protejat cu diametrul min. 0,6 m, inaltime balot min. 0,5 m sau Container de dimensiuni similare.				
6	TsH110A	Plantarea arborilor in gropi gata sapate: arbori foiosi Betula pendula Gracilis Mesteacan argintiu. Material saditor crescut in conditii climaterice specifice zonei geografice centrale ale RM (dovada certificat de provenienta). Inaltimea min. 4 m, circumferinta tulpinilor 12-20 cm, coroana simetrica, bine ramificata, fara deteriorari mecanice, daunatori sau infectii. Balot protejat cu diametrul min. 0,7 m, inaltime balot 0,5 m sau Container de dimensiuni similare.	buc	3,0000	$\frac{1\ 588,050}{13,050}$	$\frac{4\ 764,150}{39,150}$
7	TsH110A	Plantarea arborilor in gropi gata sapate: arbori foiosi Catalpa bignonioides Nana Catalpa globosa. Material saditor crescut in conditii climaterice specifice zonei geografice centrale ale RM. Inaltimea min. 1,5-2 m, circumferinta tulpinii 10-20 cm, coroana simetrica, bine ramificata, fara deteriorari mecanice, daunatori sau infectii. Balot protejat cu diametrul min. 0,6 m, inaltime balot min. 0,5 m sau Container de dimensiuni similare.	buc	65,0000	$\frac{1\ 763,043}{13,050}$	$\frac{114\ 597,795}{848,250}$
8	TsH110A	Plantarea arborilor in gropi gata sapate: arbori foiosi Picea Molid argintiu Material saditor crescut in conditii climaterice specifice zonei geografice centrale ale RM. Inaltimea min 4-5 m, circumferinta tulpinii 60-100 cm, coroana simetrica, bine ramificata, fara deteriorari mecanice, daunatori sau infectii. Balot	buc	1,0000	$\frac{4\ 563,047}{13,050}$	$\frac{4\ 563,047}{13,050}$

1	2	3	4	5	6	7
		protejat cu diamterul min. 1 m, inaltime balot min 1 m sau container de dimensiuni similare.				
9	TsH110A	Plantarea arborilor in gropi gata sapate: arbori foiosi Prunus cirasifera Pisardii Material saditor crescut in conditii climaterice specifice zonei geografice centrale ale RM (dovada Certificat de provenienta). Inaltimea min. 3 m, circumferinta tulpinii 12-18 cm, coroana simetrica, bine ramificata, fara deteriorari mecanice, daunatori sau infectii. Balot protejat cu diametrul min. 0,6 m, inaltime balot min 0,5 m sau Container de dimensiuni similare.	buc	11,0000	<u>1 063,050</u> 13,050	<u>11 693,550</u> 143,550
10	TsH110A	Plantarea arborilor in gropi gata sapate: arbori foiosi Platanus acerifolia Platan comun Material saditor crescut in conditii climaterice specifice zonei geografice centrale ale RM. Inaltimea min. 3 m, circumferinta tulpinii 18-20 cm coroana simetrica bine ramificata, fara deteriorari mecanice, daunatori sau infectii. Balot protejat cu diametrul min. 0,6 m, inaltime balot min 0,5 m sau Container de dimensiuni similare.	buc	100,0000	<u>1 675,546</u> 13,050	<u>167 554,650</u> 1 305,000
11	TsH190B	Astuparea manuala a gropilor existente, teren mediu	m3	90,0000	<u>26,100</u> 26,100	<u>2 349,000</u> 2 349,000
12	TsH03A	Extragerea pamintului necesar amenajarii spatiilor verzi, cu pastrarea structurii, teren mijlociu	m3	18,0000	<u>44,100</u> 44,100	<u>793,800</u> 793,800
13	pret de piata	Sol pentru amenajare dupa plantare	m3	18,0000	<u>56,000</u> 0,000	<u>1 008,000</u> 0,000
14	TsH222A	Incarcarea solului in transport auto (sol nou adus din locuri autorizate) - volumul exact se va determina la fata locului la necesitate, grosime strat 5-10 cm	m3	18,0000	<u>49,950</u> 49,950	<u>899,100</u> 899,100
15	TsI50A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km	t	23,4000	<u>56,420</u> 0,000	<u>1 320,228</u> 0,000
16	TsH223B	Descarcarea solului din transport auto - volumul exact se va	m3	18,0000	<u>33,300</u>	<u>599,400</u>

1	2	3	4	5	6	7
		determina la fata locului la necesitate, grosime strat 5-10 cm			33,300	599,400
17	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala)	t	23,4000	56,250 56,250	1 316,250 1 316,250
18	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	18,0000	13,950 13,950	251,100 251,100
19	TsH05C	Asternerea uniforma a stratului de pamint vegetal, pe teren orizontal sau cu panta de 20%, cu pastrarea structurii, in straturi de 20 cm grosime	m2	181,0000	6,300 6,300	1 140,300 1 140,300
20	TsH04A	Mobilizarea manuala a solului in vederea asigurarii prizei cu stratul vegetal, nivelarea si finisarea suprafetelor dupa mobilizarea solului, teren mijlociu la adincimea de 10 cm (1x1)	m2	181,0000	8,550 8,550	1 547,550 1 547,550
21	TsH193B	Nivelarea manuala, la ochi, a suprafetelor cu densitate naturala, teren: mediu	100m2	1,8100	549,000 549,000	993,690 993,690
22	TsH94A	Udarea prin ajutoraj de la cisterna GAZ-53 OG a arborilor cu virsta pina la 10 ani (1 data la plantare si de 3 ori timp de 2 saptamini dupa plantare, k=4)	100 buc	1,8100	3 446,200 383,400	6 237,622 693,954
		<i>Total</i>	lei			332 587,129
		Total Lucrari de plantare a arborilor pe adresele: Str.Calea Iesilor (subterana), Str.Calea Iesilor (Zity Mall), Str.Calea Iesilor 59, Str.Calea Iesilor intersectie Str.Mesager, Str.Calea Iesilor (partile laterale), str.Alba Iulia intersectie str. Ion Creanga, Str.Ghidighici				332 587,129
		Inclusiv salariu				22 141,048
		2. Lucrari de plantare a arbustilor pe adresele: Str.Calea Iesilor (Zity				

1	2	3	4	5	6	7
		Mall), Str.Calea Iesilor 47, Str.Calea Iesilor 59, Str.Calea Iesilor intersectie Str.Mesager Parcul la Izvor				
23	TsH238E	Saparea manuala a gropilor pentru plantarea arborilor si arbustilor in sol neinghetat, adincime 0,4 - 0,7 m:- sol mediu	buc	148,0000	48,150 48,150	7 126,200 7 126,200
24	TsH92B	Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre (volumul exact se va determina la fata locului, in dependenta de calitatea solului in care se vor planta arbustii)	t	5,0000	49,950 49,950	249,750 249,750
25	TsH226D	Incarcarea sau descarcarea materialului saditor - arbusti fara balot	1000 buc	0,1480	42,750 42,750	6,327 6,327
26	TsH215D	Distribuirea manuala pentru plantare a arbustilor	100 buc	1,4800	38,250 38,250	56,610 56,610
27	TsH24A	Plantari arbusti fara balot - Berberis thunbergii Reed Cief Berberis rosu Material saditor pentru conditii climaterice din RM, crescut in container, in amestec de sol fertil cu turba. Inaltimea 60-80 cm , tufa simetrica, bine ramificata, fara deteriorari mecanice, daunatori sau infectii. Livrare produs 15 septembrie - 31 decembrie 2024	buc	12,0000	194,695 16,200	2 336,336 194,400
28	TsH24A	Plantari arbusti fara balot - Berberis thunbergii Aurea Berberis galben Material saditor pentru conditii climaterice din RM, crescut in container, in amestec de sol fertil cu turba. Inaltimea 60-80 cm , tufa simetrica, bine ramificata, fara deteriorari mecanice, daunatori sau infectii. Livrare produs 15 septembrie - 31 decembrie 2024	buc	18,0000	194,695 16,200	3 504,505 291,600
29	TsH24A	Plantari arbusti fara balot - Cornus sabguinea Winter Beauty Corn Material saditor pentru conditii climaterice din RM, crescut in container, in amestec de sol fertil cu turba. Inaltimea 60-80 cm , tufa simetrica, bine ramificata, fara deteriorari mecanice, daunatori sau infectii. Livrare	buc	1,0000	194,695 16,200	194,695 16,200

1	2	3	4	5	6	7
		produs 15 septembrie - 31 decembrie 2024				
30	TsH24A	Plantari arbusti fara balot - Hydragea paniculata Polar Bear Hortezie alba Material saditor pentru conditii climaterice din RM, crescut in container, in amestec de sol fertil cu turba. Inaltimea 40-50 cm , tufa simetrica, bine ramificata, fara deteriorari mecanice, daunatori sau infectii. Livrare produs 15 septembrie - 31 decembrie 2024	buc	50,0000	194,695 16,200	9 734,735 810,000
31	TsH24A	Plantari arbusti fara balot - Spiraea japonica MagicCarpet Material saditor pentru conditii climaterice din RM, crescut in container, in amestec de sol fertil cu turba. Inaltimea 40-50 cm , tufa simetrica, bine ramificata, fara deteriorari mecanice, daunatori sau infectii. Livrare produs 15 septembrie - 31 decembrie 2024	buc	45,0000	173,031 16,200	7 786,417 729,000
32	TsH24A	Plantari arbusti fara balot - Thuja occidentalis Globosa Material saditor pentru conditii climaterice din RM, crescut in container, in amestec de sol fertil cu turba. Inaltimea 0,5-0,8 m , tufa simetrica, bine ramificata, fara deteriorari mecanice, daunatori sau infectii. Livrare produs 15 septembrie - 31 decembrie 2024	buc	9,0000	537,031 16,200	4 833,283 145,800
33	TsH24A	Plantari arbusti fara balot - Thuja occidentalis Woodwardii Material saditor pentru conditii climaterice din RM, crescut in container, in amestec de sol fertil cu turba. Inaltimea 60-80 cm , tufa simetrica, bine ramificata, fara deteriorari mecanice, daunatori sau infectii. Livrare produs 15 septembrie - 31 decembrie 2024	buc	3,0000	580,358 16,200	1 741,073 48,600
34	TsH24A	Plantari arbusti fara balot - Physocarpus opulifolius Little Joker Taula Material saditor pentru conditii climaterice din RM, crescut in container, in amestec de sol fertil cu turba.	buc	5,0000	199,032 16,200	995,158 81,000

1	2	3	4	5	6	7
		Inaltimea 40-50 cm , tufa simetrica, bine ramificata, fara deteriorari mecanice, daunatori sau infectii. Livrare produs 15 septembrie - 31 decembrie 2024				
35	TsH24A	Plantari arbusti fara balot - Physocarpus opulifolius Little Greeny Taula Material saditor pentru conditii climaterice din RM, crescut in container, in amestec de sol fertil cu turba. Inaltimea 40-50 cm , tufa simetrica, bine ramificata, fara deteriorari mecanice, daunatori sau infectii. Livrare produs 15 septembrie - 31 decembrie 2024	buc	5,0000	199,032 16,200	995,158 81,000
36	TsH190B	Astuparea manuala a gropilor existente, teren mediu	m3	58,0000	26,100 26,100	1 513,800 1 513,800
37	TsH03A	Extragerea pamintului necesar amenajarii spatiilor verzi, cu pastrarea structurii, teren mijlociu	m3	14,8000	44,100 44,100	652,680 652,680
38	pret de piata	Sol pentru amenajare dupa plantare	m3	14,8000	56,000 0,000	828,800 0,000
39	TsH222A	Incarcarea solului (sol nou adus din locuri autorizate) in transport auto (volumul exact de sol necesar se va determina la fata locului, la necesitate), grosime strat 5-10 cm	m3	14,8000	49,950 49,950	739,260 739,260
40	TsI50A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km	t	20,7000	56,420 0,000	1 167,894 0,000
41	TsH223B	Descarcarea solului din transport auto (volumul exact de sol necesar se va determina la fata locului, la necesitate), grosime strat 5-10 cm	m3	14,8000	33,300 33,300	492,840 492,840
42	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala)	t	20,7000	56,250 56,250	1 164,375 1 164,375
43	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din	m3	14,8000	13,950 13,950	206,460 206,460

1	2	3	4	5	6	7
		teren mijlociu				
44	TsH05C	Asternerea uniforma a stratului de pamint vegetal, pe teren orizontal sau cu panta de 20%, cu pastrarea structurii, in straturi de 20 cm grosime	m2	148,0000	6,300 6,300	932,400 932,400
45	TsH04A	Mobilizarea manuala a solului in vederea asigurarii prizei cu stratul vegetal, nivelarea si finisarea suprafetelor dupa mobilizarea solului, teren mijlociu la adincimea de 10 cm (1x1 m)	m2	148,0000	8,550 8,550	1 265,400 1 265,400
46	TsH193B	Nivelarea manuala, la ochi, a suprafetelor cu densitate naturala, teren: mediu	100m2	1,4800	549,000 549,000	812,520 812,520
47	TsH94A	Udarea prin ajutoraj de la cisterna GAZ-53 OG a arborilor cu virsta pina la 10 ani (de 3 ori timp de 2 saptamini dupa plantare k=3)	100 buc	1,4800	2 584,650 287,550	3 825,282 425,574
		<i>Total</i>	lei			53 161,958
		Total Lucrari de plantare a arbustilor pe adresele: Str.Calea Iesilor (Zity Mall), Str.Calea Iesilor 47, Str.Calea Iesilor 59, Str.Calea Iesilor intersectie Str.Mesager Parcul la Izvor Inklusiv salariu				53 161,958 18 041,796
		3. Lucrari de plantare a florilor multianuale pe adresele: Str. Calea Iesilor (subterana), str. Alba Iulia intersectie str. L. Deleanu, str. Calea Iesilor (Zity Mall), str. Calea Iesilor 47, str. Calea Iesilor 59, str. Calea Iesilor intersectie str. Mesager, str. I. Creanga intersectie str. A. Iulia, str. Calea Iesilor (partile laterale), str. Mesager				
48	TsH92B	Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre (volumul exact se va detrmina la fata locului, in dependenta de calitatea solului in care se vor planta florile)	t	5,0000	49,950 49,950	249,750 249,750
49	TsH50B	Executarea desenului in teren pentru plantarea florilor anuale	m2	373,0000	2,250 2,250	839,250 839,250
50	TsH225B	Incarcarea sau descarcarea materialului saditor - plante in ghiveciuri, diametru pana la 100	1000 buc	1,4920	28,351 28,351	42,300 42,300

1	2	3	4	5	6	7
		mm				
51	TsH212A	Distribuirea rasadului la locul de plantare	1000 buc	1,4920	57,601 57,601	85,941 85,941
52	TsH30B	Plantarea florilor si plantelor perene peste 15 cm inaltime in teren - Achillea millefolium Terracotta Coada soricelului Material saditor, adaptat la conditii climaterice din zona centrala a RM. Plante - sanatoase nevirusate, calitate, cu radacini bine formate, crescute in amestec de sol fertil cu turba, oregatite pentru livrare in ghiveci cu diametrul 14-16 cm, inaltimea plantei 15-20 cm. Obligativu plantele sa fie prelucrate cu propamocarb hidroclorura+fosetil de aluminiu, (530+310 g/l) impotriva bolilor. Eliberarea/Livrarea plantelor multianuale in intervalu 15 septembrie - 31 decembrie 2024 (flexibil in functie de conditii meteo la zi)	100 buc	0,2400	14 055,596 178,650	3 373,343 42,876
53	TsH30B	Plantarea florilor si plantelor perene peste 15 cm inaltime in teren - Astilbe simplefolia rose Astilbe roza Material saditor, adaptat la conditii climaterice din zona centrala a RM. Plante - sanatoase nevirusate, calitate, cu radacini bine formate, crescute in amestec de sol fertil cu turba, oregatite pentru livrare in ghiveci cu diametrul 14-16 cm, inaltimea plantei 20-30 cm. Obligativu plantele sa fie prelucrate cu propamocarb hidroclorura+fosetil de aluminiu, (530+310 g/l) impotriva bolilor. Eliberarea/Livrarea plantelor multianuale in intervalu 15 septembrie - 31 decembrie 2024 (flexibil in functie de conditii meteo la zi)	100 buc	0,3600	14 749,275 178,650	5 309,739 64,314
54	TsH30B	Plantarea florilor si plantelor perene peste 15 cm inaltime in teren - Aruncus dioicus Material saditor, adaptat la conditii climaterice din zona centrala a	100 buc	0,1000	17 521,920 178,650	1 752,192 17,865

1	2	3	4	5	6	7
		RM. Plante - sanatoase nevirusate, calitate, cu radacini bine formate, crescute in amestec de sol fertil cu turba, oregatite pentru livrare in ghiveci cu diametrul 30-50 cm, inaltimea plantei 25-30 cm. Obligativu plantele sa fie prelucrate cu propamocarb hidroclorura+fosetil de aluminiu, (530+310 g/l) impotriva bolilor. Eliberarea/Livrarea plantelor multianuale in intervalu 15 septembrie - 31 decembrie 2024 (flexibil in functie de conditii meteo la zi)				
55	TsH30B	Plantarea florilor si plantelor perene peste 15 cm inaltime in teren - Carex morrovi Variegata Iarba variegata Material saditor, adaptat la conditii climaterice din zona centrala a RM. Plante - sanatoase nevirusate, calitate, cu radacini bine formate, crescute in amestec de sol fertil cu turba, oregatite pentru livrare in ghiveci cu diametrul 15-20 cm, inaltimea plantei 25-30 cm. Obligativu plantele sa fie prelucrate cu propamocarb hidroclorura+fosetil de aluminiu, (530+310 g/l) impotriva bolilor. Eliberarea/Livrarea plantelor multianuale in intervalu 15 septembrie - 31 decembrie 2024 (flexibil in functie de conditii meteo la zi)	100 buc	5,0000	17 521,916 178,650	87 609,581 893,250
56	TsH30B	Plantarea florilor si plantelor perene peste 15 cm inaltime in teren - Calama grostis arundinacea Iarba cu pene Material saditor, adaptat la conditii climaterice din zona centrala a RM. Plante - sanatoase nevirusate, calitate, cu radacini bine formate, crescute in amestec de sol fertil cu turba, oregatite pentru livrare in ghiveci cu diametrul 15-20 cm, inaltimea plantei 25-30 cm. Obligativu plantele sa fie prelucrate cu propamocarb hidroclorura+fosetil de aluminiu, (530+310 g/l) impotriva bolilor.	100 buc	0,4400	17 521,918 178,650	7 709,644 78,606

1	2	3	4	5	6	7
		Eliberarea/Livrarea plantelor multianuale in intervalu 15 septembrie - 31 decembrie 2024 (flexibil in functie de conditii meteo la zi)				
57	TsH30B	Plantarea florilor si plantelor perene peste 15 cm inaltime in teren - Echinacea purpurea roz Rizom de marimea 5-10 cm (calitate superioara), fara semne de boli (nevirusate si nevatamate). Obligatoriuz rizomii sa fie prelucrati cu propamocarb hidroclorura+fosetil de aluminiu, (530+310 g/l) impotriva bolilor. Eliberarea/Livrarea plantelor multianuale in intervalu 15 septembrie - 31 decembrie 2024 (flexibil in functie de conditii meteo la zi)	100 buc	0,3600	17 521,914 178,650	6 307,889 64,314
58	TsH30B	Plantarea florilor si plantelor perene peste 15 cm inaltime in teren - Deschampsia cespitosa Tarsa mare Material saditor, adaptat la conditii climaterice din zona centrala a RM. Plante - sanatoase nevirusate, calitate, cu radacini bine formate, crescute in amestec de sol fertil cu turba, oregatite pentru livrare in ghiveci cu diametrul 30-50 cm, inaltimea plantei 25-30 cm. Obligatoriuz plantele sa fie prelucrate cu propamocarb hidroclorura+fosetil de aluminiu, (530+310 g/l) impotriva bolilor.	100 buc	0,1200	17 521,917 178,650	2 102,630 21,438
59	TsH30B	Plantarea florilor si plantelor perene peste 15 cm inaltime in teren - Echinacea purpurea alb Rizom de marimea 5-10 cm (calitate superioara), fara semne de boli (nevirusate si nevatamate). Obligatoriuz rizomii sa fie prelucrati cu propamocarb hidroclorura+fosetil de aluminiu, (530+310 g/l) impotriva bolilor. Eliberarea/Livrarea plantelor multianuale in intervalu 15 septembrie - 31 decembrie 2024 (flexibil in functie de conditii meteo la zi)	100 buc	0,2700	17 521,922 178,652	4 730,919 48,236

1	2	3	4	5	6	7
60	TsH30B	Plantarea florilor si plantelor perene peste 15 cm inaltime in teren - Lysimachia punctata Material saditor, adaptat la conditii climaterice din zona centrala a RM. Plante - sanatoase nevirusate, calitate, cu radacini bine formate, crescute in amestec de sol fertil cu turba, pregatite pentru livrare in ghiveci cu diametrul 30-50 cm, inaltimea plantei 25-30 cm. Obligativu plantele sa fie prelucrate cu propamocarb hidroclorura+fosetil de aluminiu, (530+310 g/l) impotriva bolilor.	100 buc	0,2400	<u>15 355,596</u> 178,650	<u>3 685,343</u> 42,876
61	TsH30B	Plantarea florilor si plantelor perene peste 15 cm inaltime in teren - Liliu convallium Lacramioara Bulbi de marimea 4-5 cm circumferinta (calitate superioara), fara semne de boli (nevirusate si nevatamate). Obligativu bulbii sa fie prelucrati cu propamocarb hidroclorura+fosetil de aluminiu, (530+310 g/l) impotriva bolilor. Eliberarea/Livrarea plantelor multianuale in intervalu 15 septembrie - 31 decembrie 2024 (flexibil in functie de conditii meteo la zi).	100 buc	0,2400	<u>15 355,596</u> 178,650	<u>3 685,343</u> 42,876
62	TsH30B	Plantarea florilor si plantelor perene peste 15 cm inaltime in teren - Hosta Fire and Ice, Hosta, Crin de toamna Material saditor, adaptat la conditii climaterice din zona centrala a RM. Plante - sanatoase nevirusate, calitate, cu radacini bine formate, crescute in amestec de sol fertil cu turba, pregatite pentru livrare in ghiveci cu diametrul 15-20 cm, inaltimea plantei 20-25 cm. Obligativu plantele sa fie prelucrate cu propamocarb hidroclorura+fosetil de aluminiu, (530+310 g/l) impotriva bolilor.	100 buc	0,1000	<u>17 521,920</u> 178,650	<u>1 752,192</u> 17,865
63	TsH30B	Plantarea florilor si plantelor perene peste 15 cm inaltime in teren - Hosta Sum and Substance, Crin de toamna Material saditor,	100 buc	0,0200	<u>17 521,950</u> 178,650	<u>350,439</u> 3,573

1	2	3	4	5	6	7
		adaptat la conditii climaterice din zona centrala a RM. Plante - sanatoase nevirusate, calitate, cu radacini bine formate, crescute in amestec de sol fertil cu turba, pregatite pentru livrare in ghiveci cu diametrul 15-20 cm, inaltimea plantei 20-25 cm. Obligatoriu plantele sa fie prelucrate cu propamocarb hidroclorura+fosetil de aluminiu, (530+310 g/l) impotriva bolilor.				
64	TsH30B	Plantarea florilor si plantelor perene peste 15 cm inaltime in teren - Hosta Blue Angel, Crin de toamna Material saditor, adaptat la conditii climaterice din zona centrala a RM. Plante - sanatoase nevirusate, calitate, cu radacini bine formate, crescute in amestec de sol fertil cu turba, pregatite pentru livrare in ghiveci cu diametrul 15-20 cm, inaltimea plantei 20-25 cm. Obligatoriu plantele sa fie prelucrate cu propamocarb hidroclorura+fosetil de aluminiu, (530+310 g/l) impotriva bolilor.	100 buc	0,0400	$\frac{17\,521,925}{178,650}$	$\frac{700,877}{7,146}$
65	TsH30B	Plantarea florilor si plantelor perene peste 15 cm inaltime in teren - Lavandula angustifolia Levantica lavanda Material saditor, adaptat la conditii climaterice din zona centrala a RM. Plante - sanatoase nevirusate, calitate, cu radacini bine formate, crescute in amestec de sol fertil cu turba, pregatite pentru livrare in ghiveci cu diametrul 15-20 cm, inaltimea plantei 20-25 cm. Obligatoriu plantele sa fie prelucrate cu propamocarb hidroclorura+fosetil de aluminiu, (530+310 g/l) impotriva bolilor. Eliberarea/Livrarea plantelor multianuale in intervalu 15 septembrie - 31 decembrie 2024 (flexibil in functie de conditii meteo la zi).	100 buc	2,3800	$\frac{13\,189,276}{178,650}$	$\frac{31\,390,477}{425,187}$
66	TsH30B	Plantarea florilor si plantelor perene peste 15 cm inaltime in teren - Lavandula x intermedia	100 buc	1,6000	$\frac{13\,189,276}{178,650}$	$\frac{21\,102,842}{285,840}$

1	2	3	4	5	6	7
		Edelweiss Levantica lavanda Material saditor, adaptat la conditii climaterice din zona centrala a RM. Plante - sanatoase nevirusate, calitate, cu radacini bine formate, crescute in amestec de sol fertil cu turba, pregatite pentru livrare in ghiveci cu diametrul 15-20 cm, inaltimea plantei 20-25 cm. Obligativu plantele sa fie prelucrate cu propamocarb hidroclorura+fosetil de aluminiu, (530+310 g/l) impotriva bolilor. Eliberarea/Livrarea plantelor multianuale in intervalu 15 septembrie - 31 decembrie 2024 (flexibil in functie de conditii meteo la zi).				
67	TsH30B	Plantarea florilor si plantelor perene peste 15 cm inaltime in teren - Miscanthus sinensis MorningLight Iarba de elefant Material saditor, adaptat la conditii climaterice din zona centrala a RM. Plante - sanatoase nevirusate, calitate, cu radacini bine formate, crescute in amestec de sol fertil cu turba, pregatite pentru livrare in ghiveci cu diametrul 15-20 cm, inaltimea plantei 20-25 cm. Obligativu plantele sa fie prelucrate cu propamocarb hidroclorura+fosetil de aluminiu, (530+310 g/l) impotriva bolilor. Eliberarea/Livrarea plantelor multianuale in intervalu 15 septembrie - 31 decembrie 2024 (flexibil in functie de conditii meteo la zi).	100 buc	1,8800	17 521,916 178,650	32 941,202 335,862
68	TsH30B	Plantarea florilor si plantelor perene peste 15 cm inaltime in teren - Sedum telephium (S. spectabile) Norocel Material saditor, adaptat la conditii climaterice din zona centrala a RM. Plante - sanatoase nevirusate, calitate, cu radacini bine formate, crescute in amestec de sol fertil cu turba, pregatite pentru livrare in ghiveci cu diametrul 16-18 cm, inaltimea plantei 20-25 cm.	100 buc	0,4800	16 655,598 178,650	7 994,687 85,752

1	2	3	4	5	6	7
		Obligatoriu plantele sa fie prelucrate cu propamocarb hidroclorura+fosetil de aluminiu, (530+310 g/l) impotriva bolilor. Eliberarea/Livrarea plantelor multianuale in intervalu 15 septembrie - 31 decembrie 2024 (flexibil in functie de conditii meteo la zi).				
69	TsH30B	Plantarea florilor si plantelor perene peste 15 cm inaltime in teren - Salvia nemorosa Salvie, jales Material saditor, adaptat la conditii climaterice din zona centrala a RM. Plante - sanatoase nevirusate, calitate, cu radacini bine formate, crescute in amestec de sol fertil cu turba, pregatite pentru livrare in ghiveci cu diametrul 15-20 cm, inaltimea plantei 15-20 cm. Obligatoriu plantele sa fie prelucrate cu propamocarb hidroclorura+fosetil de aluminiu, (530+310 g/l) impotriva bolilor. Eliberarea/Livrarea plantelor multianuale in intervalu 15 septembrie - 31 decembrie 2024 (flexibil in functie de conditii meteo la zi).	100 buc	0,3600	<u>16 655,594</u> 178,650	<u>5 996,014</u> 64,314
70	TsH30B	Plantarea florilor si plantelor perene peste 15 cm inaltime in teren - Nepeta x faassenii Menta pisicilor Material saditor, adaptat la conditii climaterice din zona centrala a RM. Plante - sanatoase nevirusate, calitate, cu radacini bine formate, crescute in amestec de sol fertil cu turba, pregatite pentru livrare in ghiveci cu diametrul 15-20 cm, inaltimea plantei 20-25 cm. Obligatoriu plantele sa fie prelucrate cu propamocarb hidroclorura+fosetil de aluminiu, (530+310 g/l) impotriva bolilor. Eliberarea/Livrarea plantelor multianuale in intervalu 15 septembrie - 31 decembrie 2024 (flexibil in functie de conditii meteo la zi).	100 buc	0,3600	<u>16 655,594</u> 178,650	<u>5 996,014</u> 64,314
71	TsH30B	Plantarea florilor si plantelor	100 buc	0,1500	<u>16 655,607</u>	<u>2 498,341</u>

1	2	3	4	5	6	7
		perene peste 15 cm inaltime in teren - Pennisetum alopecuroides Little Bunny Iarba chinezeasca Material saditor, adaptat la conditii climaterice din zona centrala a RM. Plante - sanatoase nevirusate, calitate, cu radacini bine formate, crescute in amestec de sol fertil cu turba, pregatite pentru livrare in ghiveci cu diametrul 30-50 cm, inaltimea plantei 25-30 cm. Obligativu plantele sa fie prelucrate cu propamocarb hidroclorura+fosetil de aluminiu, (530+310 g/l) impotriva bolilor.			178,653	26,798
72	TsH30B	Plantarea florilor si plantelor perene peste 15 cm inaltime in teren - Sesleria caerulea Material saditor, adaptat la conditii climaterice din zona centrala a RM. Plante - sanatoase nevirusate, calitate, cu radacini bine formate, crescute in amestec de sol fertil cu turba, pregatite pentru livrare in ghiveci cu diametrul 30-50 cm, inaltimea plantei 25-30 cm. Obligativu plantele sa fie prelucrate cu propamocarb hidroclorura+fosetil de aluminiu, (530+310 g/l) impotriva bolilor.	100 buc	0,1800	16 655,600 178,650	2 998,008 32,157
73	TsH03A	Extragerea pamintului necesar amenajarii spatiilor verzi, cu pastrarea structurii, teren mijlociu	m3	37,3000	44,100 44,100	1 644,930 1 644,930
74	pret de piata	Sol pentru amenajare dupa plantare	m3	37,3000	56,000 0,000	2 088,800 0,000
75	TsH222A	Incarcarea solului in transport auto	m3	37,3000	49,950 49,950	1 863,135 1 863,135
76	TsI50A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km	t	52,2200	56,420 0,000	2 946,240 0,000
77	TsH223B	Descarcarea solului din transport auto (volumul exact de sol necesar se va determina la fata locului, la necesitate) grosime strat 5-10 cm	m3	37,3000	33,300 33,300	1 242,090 1 242,090
78	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe	t	52,2200	56,250 56,250	2 937,375 2 937,375

1	2	3	4	5	6	7
		verticala se considera 10 pe orizontala)				
79	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	37,3000	13,950 <hr/> 13,950	520,335 <hr/> 520,335
80	TsH05C	Asternerea uniforma a stratului de pamint vegetal, pe teren orizontal sau cu panta de 20%, cu pastrarea structurii, in straturi de 20 cm grosime (aproximativ 4 flori/m2)	m2	373,0000	6,300 <hr/> 6,300	2 349,900 <hr/> 2 349,900
81	TsH04A	Mobilizarea manuala a solului in vederea asigurarii prizei cu stratul vegetal, nivelarea si finisarea suprafetelor dupa mobilizarea solului, teren mijlociu la adincimea de 10 cm	m2	373,0000	8,550 <hr/> 8,550	3 189,150 <hr/> 3 189,150
82	TsH193B	Nivelarea manuala, la ochi, a suprafetelor cu densitate naturala, teren: mediu	100m2	3,7300	549,000 <hr/> 549,000	2 047,770 <hr/> 2 047,770
83	TsH96A	Udarea gazoanelor si florilor de la cisterna GAZ-53 OG (de 3 ori timp de 2 saptamini dupa plantare k=3)	100m2	3,7300	1 329,225 <hr/> 144,450	4 958,009 <hr/> 538,798
		<i>Total</i>	lei			266 992,691
		Total Lucrari de plantare a florilor multianuale pe adresele: Str. Calea Iesilor (subterana), str. Alba Iulia intersectie str. L. Deleanu, str. Calea Iesilor (Zity Mall), str. Calea Iesilor 47, str. Calea Iesilor 59, str. Calea Iesilor intersectie str. Mesager, str. I. Creanga intersectie str. A. Iulia, str. Calea Iesilor (partile laterale), str. Mesager Inclusiv salariu				266 992,691 20 216,183

	Total	lei	652 741,81
	CAS	24 %	14 495,77
	Transportarea materialelor	2 %	11 487,58
	Cheltuieli de regie	10 %	67 872,52
	Beneficiu de deviz	3 %	22 397,93
	Total		768 995,61

1	2	3	4	5	6	7	
		TVA	20 %			153 799,12	
		Total deviz:					922 794,73
		Inclusiv salariu					60 399,03

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Plantarea arborilor, arbustilor si florilor multianuale in sectorul Buiucani

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

Deviz local de resurse № Plantarea arborilor, arbustilor si florilor multianuale in sectorul Buiucani

Valoarea de deviz 922 794,73 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № :						

Manopera :

1.	71240100107001	Dulgher	h-om	24,0800	45,00	1 083,600
2.	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	278,5028	45,00	12 532,627
3.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	924,6478	45,00	41 609,150
4.	931006001992	Piesagist-floricultor	h-om	18,6500	45,00	839,250
5.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	96,3200	45,00	4 334,400
Total manopera						60 399,03

Materiale:

1.	0221107204203	Paie in snopi d 8-16 mm lungimea de 70-80cm	kg	17,7600	5,00	88,800
2.	02234445678	Lilium convallium Lacramioara Bulbi de marimea 4-5 cm circumferinta (calitate superioara), fara semne de boli (nevirusate si nevatamate). Obligatoriul bulbii sa fie prelucrati cu propamocarb hidroclorura+fosetil de aluminiu, (530+310 g/l) impotriva bolilor. Eliberarea/Livrarea plantelor multianuale in intervalu 15 septembrie - 31 decembrie 2024 (flexibil in functie de conditii meteo la zi).	buc	24,9600	145,83	3 639,917
3.	11110001000022 2	Berberis thunbergii Reed Cief Berberis rosu Material saditor pentru conditii climaterice din RM, crescut in container, in amestec de sol fertil cu turba. Inaltimea 60-80 cm , tufa simetrica, bine ramificata, fara deteriorari mecanice, daunatori sau infectii. Livrare produs 15 septembrie - 31 decembrie 2024	buc	12,4800	170,83	2 131,958
4.	11110001000022 23	Berberis thunbergii Aurea Berberis galben Material saditor pentru conditii climaterice din RM, crescut in container, in amestec de sol fertil cu turba. Inaltimea 60-80 cm , tufa simetrica, bine ramificata, fara deteriorari mecanice, daunatori sau infectii. Livrare produs 15 septembrie - 31 decembrie 2024	buc	18,7200	170,83	3 197,938
5.	11110001000022 234	Cornus sabguinea Winter Beauty Corn	buc	1,0400	170,83	177,663

		Material saditor pentru conditii climaterice din RM, crescut in container, in amestec de sol fertil cu turba. Inaltimea 60-80 cm , tufa simetrica, bine ramificata, fara deteriorari mecanice, daunatori sau infectii. Livrare produs 15 septembrie - 31 decembrie 2024				
6.	11110001000022 2345	Hydragea paniculata Polar Bear Hortezie alba Material saditor pentru conditii climaterice din RM, crescut in container, in amestec de sol fertil cu turba. Inaltimea 40-50 cm , tufa simetrica, bine ramificata, fara deteriorari mecanice, daunatori sau infectii. Livrare produs 15 septembrie - 31 decembrie 2024	buc	52,0000	170,83	8 883,160
7.	11110001000022 23456	Spiraea japonica MagicCarpet Material saditor pentru conditii climaterice din RM, crescut in container, in amestec de sol fertil cu turba. Inaltimea 40-50 cm , tufa simetrica, bine ramificata, fara deteriorari mecanice, daunatori sau infectii. Livrare produs 15 septembrie - 31 decembrie 2024	buc	46,8000	150,00	7 020,000
8.	11110001000022 234567	Thuja occidentalis Globosa Material saditor pentru conditii climaterice din RM, crescut in container, in amestec de sol fertil cu turba. Inaltimea 0,5-0,8 m , tufa simetrica, bine ramificata, fara deteriorari mecanice, daunatori sau infectii. Livrare produs 15 septembrie - 31 decembrie 2024	buc	9,3600	500,00	4 680,000
9.	11110001000022 2345678	Thuja occidentalis Woodwarlii Material saditor pentru conditii climaterice din RM, crescut in container, in amestec de sol fertil cu turba. Inaltimea 60-80 cm , tufa simetrica, bine ramificata, fara deteriorari mecanice, daunatori sau infectii. Livrare produs 15 septembrie - 31 decembrie 2024	buc	3,1200	541,66	1 689,979
10.	11110001000022 23456780	Physocarpus opulifolius Little Joker Taula Material saditor pentru conditii climaterice din RM, crescut in container, in amestec de sol fertil cu turba. Inaltimea 40-50 cm , tufa simetrica, bine ramificata, fara deteriorari mecanice, daunatori sau infectii. Livrare produs 15 septembrie - 31 decembrie 2024	buc	5,2000	175,00	910,000
11.	11110001000022 234567801	Physocarpus opulifolius Little Greeny Taula Material saditor pentru conditii climaterice din RM, crescut in container, in amestec de sol fertil cu turba. Inaltimea 40-50 cm , tufa simetrica, bine ramificata, fara deteriorari mecanice, daunatori sau infectii. Livrare produs 15 septembrie - 31 decembrie 2024	buc	5,2000	175,00	910,000
12.	11110001000034 44	Achillea millefolium Terracotta Coda soricelului Material saditor, adaptat la conditii climaterice din zona centrala a RM. Plante - sanatoase nevirusate, calitate, cu radacini bine formate, crescute in amestec de sol fertil cu turba, oregatite pentru livrare in ghiveci cu diametrul 14-16 cm, inaltimea plantei 15-20 cm. Obligativu plantele sa fie prelucrate cu	buc	24,9600	133,33	3 327,917

		propamocarb hidroclorura+fosetil de aluminiu, (530+310 g/l) impotriva bolilor. Eliberarea/Livrarea plantelor multianuale in intervalu 15 septembrie - 31 decembrie 2024 (flexibil in functie de conditii meteo la zi)				
13.	11110001000034 445	Astilbe simplefolia rose Astilbe roza Material saditor, adaptat la conditii climaterice din zona centrala a RM. Plante - sanatoase nevirusate, calitate, cu radacini bine formate, crescute in amestec de sol fertil cu turba, oregatite pentru livrare in ghiveci cu diametrul 14-16 cm, inaltimea plantei 20-30 cm. Obligatoriul plantele sa fie prelucrate cu propamocarb hidroclorura+fosetil de aluminiu, (530+310 g/l) impotriva bolilor. Eliberarea/Livrarea plantelor multianuale in intervalu 15 septembrie - 31 decembrie 2024 (flexibil in functie de conditii meteo la zi)	buc	37,4400	140,00	5 241,600
14.	11110001000034 4456	Aruncus dioicus Material saditor, adaptat la conditii climaterice din zona centrala a RM. Plante - sanatoase nevirusate, calitate, cu radacini bine formate, crescute in amestec de sol fertil cu turba, oregatite pentru livrare in ghiveci cu diametrul 30-50 cm, inaltimea plantei 25-30 cm. Obligatoriul plantele sa fie prelucrate cu propamocarb hidroclorura+fosetil de aluminiu, (530+310 g/l) impotriva bolilor. Eliberarea/Livrarea plantelor multianuale in intervalu 15 septembrie - 31 decembrie 2024 (flexibil in functie de conditii meteo la zi)	buc	10,4000	166,66	1 733,264
15.	11110001000034 44567	Carex morrovi Variegata Iarba variegata Material saditor, adaptat la conditii climaterice din zona centrala a RM. Plante - sanatoase nevirusate, calitate, cu radacini bine formate, crescute in amestec de sol fertil cu turba, oregatite pentru livrare in ghiveci cu diametrul 15-20 cm, inaltimea plantei 25-30 cm. Obligatoriul plantele sa fie prelucrate cu propamocarb hidroclorura+fosetil de aluminiu, (530+310 g/l) impotriva bolilor. Eliberarea/Livrarea plantelor multianuale in intervalu 15 septembrie - 31 decembrie 2024 (flexibil in functie de conditii meteo la zi)	buc	520,0000	166,66	86 663,200
16.	11110001000034 445678	Calama grostis arundinacea Iarba cu pene Material saditor, adaptat la conditii climaterice din zona centrala a RM. Plante - sanatoase nevirusate, calitate, cu radacini bine formate, crescute in amestec de sol fertil cu turba, oregatite pentru livrare in ghiveci cu diametrul 15-20 cm, inaltimea plantei 25-30 cm. Obligatoriul plantele sa fie prelucrate cu propamocarb hidroclorura+fosetil de aluminiu, (530+310 g/l) impotriva bolilor. Eliberarea/Livrarea plantelor multianuale in intervalu 15 septembrie - 31 decembrie 2024 (flexibil in	buc	45,7600	166,66	7 626,362

		functie de conditii meteo la zi)				
17.	11110001000034 4456789	Echinacea purpurea roz Rizom de marimea 5-10 cm (calitate superioara), fara semne de boli (nevirusate si nevatamate). Obligatoriul rizomii sa fie prelucrati cu propamocarb hidroclorura+fosetil de aluminiu, (530+310 g/l) impotriva bolilor. Eliberarea/Livrarea plantelor multianuale in intervalul 15 septembrie - 31 decembrie 2024 (flexibil in functie de conditii meteo la zi)	buc	37,4400	166,66	6 239,750
18.	11110001222200 0034445678	Deschampsia cespitosa Tarsa mare Material saditor, adaptat la conditii climaterice din zona centrala a RM. Plante - sanatoase nevirusate, calitate, cu radacini bine formate, crescute in amestec de sol fertil cu turba, oregatite pentru livrare in ghiveci cu diametrul 30-50 cm, inaltimea plantei 25-30 cm. Obligatoriul plantele sa fie prelucrate cu propamocarb hidroclorura+fosetil de aluminiu, (530+310 g/l) impotriva bolilor.	buc	12,4800	166,66	2 079,917
19.	11110001222200 00344456780	Lysimachia punctata Material saditor, adaptat la conditii climaterice din zona centrala a RM. Plante - sanatoase nevirusate, calitate, cu radacini bine formate, crescute in amestec de sol fertil cu turba, pregatite pentru livrare in ghiveci cu diametrul 30-50 cm, inaltimea plantei 25-30 cm. Obligatoriul plantele sa fie prelucrate cu propamocarb hidroclorura+fosetil de aluminiu, (530+310 g/l) impotriva bolilor.	buc	24,9600	145,83	3 639,917
20.	11110001222200 0034445678033	Hosta Fire and Ice, Hosta, Crin de toamna Material saditor, adaptat la conditii climaterice din zona centrala a RM. Plante - sanatoase nevirusate, calitate, cu radacini bine formate, crescute in amestec de sol fertil cu turba, pregatite pentru livrare in ghiveci cu diametrul 15-20 cm, inaltimea plantei 20-25 cm. Obligatoriul plantele sa fie prelucrate cu propamocarb hidroclorura+fosetil de aluminiu, (530+310 g/l) impotriva bolilor.	buc	10,4000	166,66	1 733,264
21.	1111000133	Hosta Sum and Substance, Crin de toamna Material saditor, adaptat la conditii climaterice din zona centrala a RM. Plante - sanatoase nevirusate, calitate, cu radacini bine formate, crescute in amestec de sol fertil cu turba, pregatite pentru livrare in ghiveci cu diametrul 15-20 cm, inaltimea plantei 20-25 cm. Obligatoriul plantele sa fie prelucrate cu propamocarb hidroclorura+fosetil de aluminiu, (530+310 g/l) impotriva bolilor.	buc	2,0800	166,66	346,653
22.	111100013344	Hosta Blue Angel, Crin de toamna Material saditor, adaptat la conditii climaterice din zona centrala a RM. Plante - sanatoase nevirusate, calitate, cu radacini bine formate, crescute in amestec de sol fertil cu turba, pregatite pentru livrare in	buc	4,1600	166,66	693,306

		ghiveci cu diametrul 15-20 cm, inaltimea plantei 20-25 cm. Obligatoriul plantele sa fie prelucrate cu propamocarb hidroclorura+fosetil de aluminiu, (530+310 g/l) impotriva bolilor.				
23.	11110001334477 7	Lavandula angustifolia Levantica lavanda Material saditor, adaptat la conditii climaterice din zona centrala a RM. Plante - sanatoase nevirusate, calitate, cu radacini bine formate, crescute in amestec de sol fertil cu turba, pregatite pentru livrare in ghiveci cu diametrul 15-20 cm, inaltimea plantei 20-25 cm. Obligatoriul plantele sa fie prelucrate cu propamocarb hidroclorura+fosetil de aluminiu, (530+310 g/l) impotriva bolilor. Eliberarea/Livrarea plantelor multianuale in intervalu 15 septembrie - 31 decembrie 2024 (flexibil in functie de conditii meteo la zi).	buc	247,5200	125,00	30 940,000
24.	11110001334477 78777	Lavandula x intermedia Edelweiss Levantica lavanda Material saditor, adaptat la conditii climaterice din zona centrala a RM. Plante - sanatoase nevirusate, calitate, cu radacini bine formate, crescute in amestec de sol fertil cu turba, pregatite pentru livrare in ghiveci cu diametrul 15-20 cm, inaltimea plantei 20-25 cm. Obligatoriul plantele sa fie prelucrate cu propamocarb hidroclorura+fosetil de aluminiu, (530+310 g/l) impotriva bolilor. Eliberarea/Livrarea plantelor multianuale in intervalu 15 septembrie - 31 decembrie 2024 (flexibil in functie de conditii meteo la zi).	buc	166,4000	125,00	20 800,000
25.	11110001334477 78778	Miscanthus sinensis MorningLight Iarba de elefant Material saditor, adaptat la conditii climaterice din zona centrala a RM. Plante - sanatoase nevirusate, calitate, cu radacini bine formate, crescute in amestec de sol fertil cu turba, pregatite pentru livrare in ghiveci cu diametrul 15-20 cm, inaltimea plantei 20-25 cm. Obligatoriul plantele sa fie prelucrate cu propamocarb hidroclorura+fosetil de aluminiu, (530+310 g/l) impotriva bolilor. Eliberarea/Livrarea plantelor multianuale in intervalu 15 septembrie - 31 decembrie 2024 (flexibil in functie de conditii meteo la zi).	buc	195,5200	166,66	32 585,363
26.	11110001334477 7877855	Sedum telephium (S. spectabile) Norocel Material saditor, adaptat la conditii climaterice din zona centrala a RM. Plante - sanatoase nevirusate, calitate, cu radacini bine formate, crescute in amestec de sol fertil cu turba, pregatite pentru livrare in ghiveci cu diametrul 16-18 cm, inaltimea plantei 20-25 cm. Obligatoriul plantele sa fie prelucrate cu propamocarb hidroclorura+fosetil de aluminiu, (530+310 g/l) impotriva bolilor. Eliberarea/Livrarea plantelor multianuale in intervalu 15	buc	49,9200	158,33	7 903,834

		septembrie - 31 decembrie 2024 (flexibil in functie de conditii meteo la zi).				
27.	1111002234445678	Echinacea purpurea alb Rizom de marimea 5-10 cm (calitate superioara), fara semne de boli (nevirusate si nevatamate). Obligatoriul rizomii sa fie prelucrati cu propamocarb hidroclorura+fosetil de aluminiu, (530+310 g/l) impotriva bolilor. Eliberarea/Livrarea plantelor multianuale in intervalul 15 septembrie - 31 decembrie 2024 (flexibil in functie de conditii meteo la zi)	buc	28,0800	166,66	4 679,813
28.	11855	Salvia nemorosa Salvie, jales Material saditor, adaptat la conditii climaterice din zona centrala a RM. Plante - sanatoase nevirusate, calitate, cu radacini bine formate, crescute in amestec de sol fertil cu turba, pregatite pentru livrare in ghiveci cu diametrul 15-20 cm, inaltimea plantei 15-20 cm. Obligatoriul plantele sa fie prelucrate cu propamocarb hidroclorura+fosetil de aluminiu, (530+310 g/l) impotriva bolilor. Eliberarea/Livrarea plantelor multianuale in intervalul 15 septembrie - 31 decembrie 2024 (flexibil in functie de conditii meteo la zi).	buc	37,4400	158,33	5 927,875
29.	11855444	Nepeta x faassenii Menta pisicilor Material saditor, adaptat la conditii climaterice din zona centrala a RM. Plante - sanatoase nevirusate, calitate, cu radacini bine formate, crescute in amestec de sol fertil cu turba, pregatite pentru livrare in ghiveci cu diametrul 15-20 cm, inaltimea plantei 20-25 cm. Obligatoriul plantele sa fie prelucrate cu propamocarb hidroclorura+fosetil de aluminiu, (530+310 g/l) impotriva bolilor. Eliberarea/Livrarea plantelor multianuale in intervalul 15 septembrie - 31 decembrie 2024 (flexibil in functie de conditii meteo la zi).	buc	37,4400	158,33	5 927,875
30.	1185544455	Pennisetum alopecuroides Little Bunny Iarba chinezeasca Material saditor, adaptat la conditii climaterice din zona centrala a RM. Plante - sanatoase nevirusate, calitate, cu radacini bine formate, crescute in amestec de sol fertil cu turba, pregatite pentru livrare in ghiveci cu diametrul 30-50 cm, inaltimea plantei 25-30 cm. Obligatoriul plantele sa fie prelucrate cu propamocarb hidroclorura+fosetil de aluminiu, (530+310 g/l) impotriva bolilor.	buc	15,6000	158,33	2 469,948
31.	118554445566	Sesleria caerulea Material saditor, adaptat la conditii climaterice din zona centrala a RM. Plante - sanatoase nevirusate, calitate, cu radacini bine formate, crescute in amestec de sol fertil cu turba, pregatite pentru livrare in ghiveci cu diametrul 30-50 cm, inaltimea plantei 25-30 cm. Obligatoriul plantele sa fie prelucrate cu propamocarb hidroclorura+fosetil de aluminiu, (530+310 g/l) impotriva bolilor.	buc	18,7200	158,33	2 963,938

32.	1212121212121	apa	m3	40,1450	20,75	833,009
33.	1714227322897	Fringhie cinepa 9-16 mm	kg	1,4800	12,00	17,760
34.	2010102906996	Laturaoie rasin.(molid-brad), Gr18 mm L=1-1,25 m, lt=>7 cm	m	29,5416	5,00	147,708
35.	2052157343803	Rogojini din papura 1,8 x 1,8 m	buc	1,4800	7,00	10,360
36.	28301273030013 3	Arbori - Acer tataricum Artar tataresc Material saditor crescut in conditii climaterice specifice zonei geografice centrale ale RM. Inaltimea min. 4-5 m, circumferinta tulpinii 12-18 cm coroana simetrica, bine ramificata, fara deteriorari mecanice, daunatori sau infectii. Balot protejat cu diametrul min. 0,6 m, inaltime balot min. 0,5 m sau Container de dimensiuni similare.	buc	1,0500	1 666,66	1 749,993
37.	28301273030013 322	Arbori - Betula pendula Gracilis Mesteacan argintiu. Material saditor crescut in conditii climaterice specifice zonei geografice centrale ale RM (dovada certificat de provenienta). Inaltimea min. 4 m, circumferinta tulpinilor 12-20 cm, coroana simetrica, bine ramificata, fara deteriorari mecanice, daunatori sau infectii. Balot protejat cu diametrul min. 0,7 m, inaltime balot 0,5 m sau Container de dimensiuni similare.	buc	3,1500	1 500,00	4 725,000
38.	28301273030013 3223	Arbori - Catalpa bignonioides Nana Catalpa globosa. Material saditor crescut in conditii climaterice specifice zonei geografice centrale ale RM. Inaltimea min. 1,5-2 m, circumferinta tulpinii 10-20 cm, coroana simetrica, bine ramificata, fara deteriorari mecanice, daunatori sau infectii. Balot protejat cu diametrul min. 0,6 m, inaltime balot min. 0,5 m sau Container de dimensiuni similare.	buc	68,2500	1 666,66	113 749,545
39.	28301273030013 32235	Arbori - Picea Molid argintiu Material saditor crescut in conditii climaterice specifice zonei geografice centrale ale RM. Inaltimea min 4-5 m, circumferinta tulpinii 60-100 cm, coroana simetrica, bine ramificata, fara deteriorari mecanice, daunatori sau infectii. Balot protejat cu diamterul min. 1 m, inaltime balot min 1 m sau container de dimensiuni similare.	buc	1,0500	4 333,33	4 549,997
40.	28301273030013 322356	Arbori - Prunus cirasifera Pisardii Material saditor crescut in conditii climaterice specifice zonei geografice centrale ale RM (dovada Certificat de provenienta). Inaltimea min. 3 m, circumferinta tulpinii 12-18 cm, coroana simetrica, bine ramificata, fara deteriorari mecanice, daunatori sau infectii. Balot protejat cu diametrul min. 0,6 m, inaltime balot min 0,5 m sau Container de dimensiuni similare.	buc	11,5500	1 000,00	11 550,000
41.	28301273030013 3223567	Arbori - Platanus acerifolia Platan comun Material saditor crescut in conditii climaterice specifice zonei geografice centrale ale RM. Inaltimea min. 3 m,	buc	105,0000	1 583,33	166 249,650

		circumferinta tulpinii 18-20 cm coroana simetrica bine ramificata, fara deteriorari mecanice, daunatori sau infectii. Balot protejat cu diametrul min. 0,6 m, inaltime balot min 0,5 m sau Container de dimensiuni similare.				
42.	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,8183	20,75	16,978
43.	42222	Sol pentru amenajare după plantare	m3	70,1000	56,00	3 925,600
Total materiale de construcții						574 378,84

Utilaje de construcții:

1.	3110320003013	GAZ-53 OG	h-ut	36,8517	340,00	12 529,578
2.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	17,5302	310,00	5 434,362
Total utilaje de construcții						17 963,94

Total	lei	652 741,8 1
CAS	24 %	14 495,77
Transportarea materialelor	2 %	11 487,58
Cheltuieli de regie	10 %	67 872,52
Beneficiu de deviz	3 %	22 397,93
Total		768 995,6 1
TVA	20 %	153 799,1 2

Total deviz:

**922 794,7
3**

Intocmit

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Plantarea arborilor, arbustilor si florilor Investitor
multianuale in sectorul Buiucani**
Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de plantare a arborilor pe adresele: Str.Calea Iesilor (subterana), Str.Calea Iesilor (Zity Mall), Str.Calea Iesilor 59, Str.Calea Iesilor intersectie Str.Mesager, Str.Calea Iesilor (partile laterale), str.Alba Iulia intersectie str. Ion Creanga, Str.Ghidighici				
1	TsH238E	Saparea manuala a gropilor pentru plantarea arborilor si arbustilor in sol neinghetat, adincime 0,4 - 0,7 m:- sol mediu	buc			48,150 48,150
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,0700	45,00	48,15
2	TsH92B	Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre (volumul exact se va determina la fata locului, in dependenta de calitatea solului in care se vor planta arborii)	t			49,950 49,950
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1100	45,00	49,95
3	TsH226A	Incarcarea sau descarcarea materialului saditor - arbori fara balot, lungime 2-3 m	100 buc			36,000 36,000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,8000	45,00	36,00
4	TsH215A	Distribuirea manuala pentru plantare a butasilor - foioase	100 buc			63,450 63,450
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,4100	45,00	63,45
5	TsH110A	Plantarea arborilor in gropi gata sapate: arbori foiosi Acer tataricum Artar tataresc Material saditor crescut in conditii climaterice specifice zonei geografice centrale ale RM. Inaltimea min. 4-5 m, circumferinta tulpinii 12-18 cm coroana simetrica, bine ramificata, fara deteriorari mecanice, daunatori sau infectii. Balot protejat cu diametrul min. 0,6 m, inaltime balot min. 0,5 m sau Container de dimensiuni similare.	buc			1 763,043 13,050
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,2900	45,00	13,05
	283012730300133	Arbori - Acer tataricum Artar tataresc Material saditor crescut in conditii climaterice specifice zonei geografice centrale ale RM. Inaltimea min. 4-5 m, circumferinta tulpinii 12-18 cm coroana simetrica, bine ramificata, fara deteriorari mecanice, daunatori sau infectii. Balot protejat cu diametrul min. 0,6 m, inaltime balot min. 0,5 m sau Container de dimensiuni similare.	buc	1,0500	1 666,66	1 749,99
6	TsH110A	Plantarea arborilor in gropi gata sapate: arbori foiosi Betula pendula Gracilis Mesteacan argintiu. Material saditot crescut in conditii climaterice specifice zonei geografice centrale ale RM (dovada certificat de provenienta). Inaltimea min. 4 m, circumferinta tulpinilor 12-20 cm, coroana simetrica, bine ramificata, fara deteriorari mecanice, daunatori sau infectii. Balot protejat cu diametrul min. 0,7 m, inaltime	buc			1 588,050 13,050

1	2	3	4	5	6	7
		balot 0,5 m sau Container de dimensiuni similare.				
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,2900	45,00	13,05
	283012730300133 22	Arbori - Betula pendula Gracilis Mesteacan argintiu. Material saditor crescut in conditii climaterice specifice zonei geografice centrale ale RM (dovada certificat de provenienta). Inaltimea min. 4 m, circumferinta tulpinilor 12-20 cm, coroana simetrica, bine ramificata, fara deteriorari mecanice, daunatori sau infectii. Balot protejat cu diametrul min. 0,7 m, inaltime balot 0,5 m sau Container de dimensiuni similare.	buc	1,0500	1 500,00	1 575,00
7	TsH110A	Plantarea arborilor in gropi gata sapate: arbori foiosi Catalpa bignonioides Nana Catalpa globosa. Material saditor crescut in conditii climaterice specifice zonei geografice centrale ale RM. Inaltimea min. 1,5-2 m, circumferinta tulpinii 10-20 cm, coroana simetrica, bine ramificata, fara deteriorari mecanice, daunatori sau infectii. Balot protejat cu diametrul min. 0,6 m, inaltime balot min. 0,5 m sau Container de dimensiuni similare.	buc			1 763,043 <hr/> 13,050
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,2900	45,00	13,05
	283012730300133 223	Arbori - Catalpa bignonioides Nana Catalpa globosa. Material saditor crescut in conditii climaterice specifice zonei geografice centrale ale RM. Inaltimea min. 1,5-2 m, circumferinta tulpinii 10-20 cm, coroana simetrica, bine ramificata, fara deteriorari mecanice, daunatori sau infectii. Balot protejat cu diametrul min. 0,6 m, inaltime balot min. 0,5 m sau Container de dimensiuni similare.	buc	1,0500	1 666,66	1 749,99
8	TsH110A	Plantarea arborilor in gropi gata sapate: arbori foiosi Picea Molid argintiu Material saditor crescut in conditii climaterice specifice zonei geografice centrale ale RM. Inaltimea min 4-5 m, circumferinta tulpinii 60-100 cm, coroana simetrica, bine ramificata, fara deteriorari mecanice, daunatori sau infectii. Balot protejat cu diamterul min. 1 m, inaltime balot min 1 m sau container de dimensiuni similare.	buc			4 563,047 <hr/> 13,050
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,2900	45,00	13,05
	283012730300133 2235	Arbori - Picea Molid argintiu Material saditor crescut in conditii climaterice specifice zonei geografice centrale ale RM. Inaltimea min 4-5 m, circumferinta tulpinii 60-100 cm, coroana simetrica, bine ramificata, fara deteriorari mecanice, daunatori sau infectii. Balot protejat cu diamterul min. 1 m, inaltime balot min 1 m sau container de dimensiuni similare.	buc	1,0500	4 333,33	4 550,00
9	TsH110A	Plantarea arborilor in gropi gata sapate: arbori foiosi Prunus cirasifera Pisardii Material saditor crescut in conditii climaterice specifice zonei geografice centrale ale RM (dovada Certificat de provenienta). Inaltimea min. 3 m, circumferinta tulpinii 12-18 cm, coroana simetrica, bine ramificata, fara deteriorari mecanice, daunatori sau infectii. Balot protejat cu diametrul min. 0,6 m, inaltime balot min 0,5 m sau Container de dimensiuni similare.	buc			1 063,050 <hr/> 13,050
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,2900	45,00	13,05
	283012730300133 22356	Arbori - Prunus cirasifera Pisardii Material saditor crescut in conditii climaterice specifice zonei geografice centrale ale RM (dovada Certificat de provenienta). Inaltimea min. 3 m, circumferinta tulpinii 12-18 cm, coroana simetrica, bine ramificata, fara deteriorari mecanice, daunatori sau infectii. Balot protejat cu diametrul min. 0,6 m, inaltime balot min 0,5 m sau Container de dimensiuni similare.	buc	1,0500	1 000,00	1 050,00
10	TsH110A	Plantarea arborilor in gropi gata sapate: arbori foiosi Platanus acerifolia Platan comun Material saditor crescut in conditii climaterice specifice zonei geografice centrale ale RM.	buc			1 675,546 <hr/> 13,050

1	2	3	4	5	6	7
		Inaltimea min. 3 m, circumferinta tulpinii 18-20 cm coroana simetrica bine ramificata, fara deteriorari mecanice, daunatori sau infectii. Balot protejat cu diametrul min. 0,6 m, inaltime balot min 0,5 m sau Container de dimensiuni similare.				
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,2900	45,00	13,05
	283012730300133 223567	Arbori - Platanus acerifolia Platan comun Material saditor crescut in conditii climaterice specifice zonei geografice centrale ale RM. Inaltimea min. 3 m, circumferinta tulpinii 18-20 cm coroana simetrica bine ramificata, fara deteriorari mecanice, daunatori sau infectii. Balot protejat cu diametrul min. 0,6 m, inaltime balot min 0,5 m sau Container de dimensiuni similare.	buc	1,0500	1 583,33	1 662,50
11	TsH190B	Astuparea manuala a gropilor existente, teren mediu	m3			26,100 26,100
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,5800	45,00	26,10
12	TsH03A	Extragerea pamintului necesar amenajarii spatiilor verzi, cu pastrarea structurii, teren mijlociu	m3			44,100 44,100
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9800	45,00	44,10
13	pret de piata	Sol pentru amenajare dupa plantare	m3			56,000 0,000
	42222	Sol pentru amenajare dupa plantare	m3	1,0000	56,00	56,00
14	TsH222A	Incarcarea solului in transport auto (sol nou adus din locuri autorizate) - volumul exact se va determina la fata locului la necesitate, grosime strat 5-10 cm	m3			49,950 49,950
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1100	45,00	49,95
15	TsI50A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km	t			56,420 0,000
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1820	310,00	56,42
16	TsH223B	Descarcarea solului din transport auto - volumul exact se va determina la fata locului la necesitate, grosime strat 5-10 cm	m3			33,300 33,300
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,7400	45,00	33,30
17	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala)	t			56,250 56,250
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,2500	45,00	11,25
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,0000	45,00	45,00
18	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3			13,950 13,950
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3100	45,00	13,95
19	TsH05C	Asternerea uniforma a stratului de pamint vegetal, pe teren orizontal sau cu panta de 20%, cu pastrarea structurii, in straturi de 20 cm grosime	m2			6,300 6,300
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	0,1400	45,00	6,30
20	TsH04A	Mobilizarea manuala a solului in vederea asigurarii prizei cu stratul vegetal, nivelarea si finisarea suprafetelor dupa mobilizarea solului, teren mijlociu la adincimea de 10 cm (1x1)	m2			8,550 8,550
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,0600	45,00	2,70
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	0,1300	45,00	5,85
21	TsH193B	Nivelarea manuala, la ochi, a suprafetelor cu densitate naturala, teren: mediu	100m2			549,000 549,000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	12,2000	45,00	549,00
22	TsH94A	Udarea prin ajutoraj de la cisterna GAZ-53 OG a arborilor cu virsta pina la 10 ani (1 data la plantare si de 3 ori timp de 2 saptamini dupa plantare, k=4)	100 buc			3 446,200 383,400
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,1300	45,00	383,40
	1212121212121	apa	m3	2,0000	20,75	166,00
	3110320003013	GAZ-53 OG	h-ut	2,1300	340,00	2 896,80

1	2	3	4	5	6	7
		2. Lucrari de plantare a arbustilor pe adresele: Str.Calea Iesilor (Zity Mall), Str.Calea Iesilor 47, Str.Calea Iesilor 59, Str.Calea Iesilor intersectie Str.Mesager Parcul la Izvor				
23	TsH238E	Saparea manuala a gropilor pentru plantarea arborilor si arbustilor in sol neinghetat, adancime 0,4 - 0,7 m:- sol mediu	buc			48,150 ----- 48,150
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,0700	45,00	48,15
24	TsH92B	Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre (volumul exact se va determina la fata locului, in dependenta de calitatea solului in care se vor planta arbusatii)	t			49,950 ----- 49,950
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1100	45,00	49,95
25	TsH226D	Incarcarea sau descarcarea materialului saditor - arbusti fara balot	1000 buc			42,750 ----- 42,750
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9500	45,00	42,75
26	TsH215D	Distribuirea manuala pentru plantare a arbustilor	100 buc			38,250 ----- 38,250
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,8500	45,00	38,25
27	TsH24A	Plantari arbusti fara balot - Berberis thunbergii Reed Cief Berberis rosu Material saditor pentru conditii climaterice din RM, crescut in container, in amestec de sol fertil cu turba. Inaltimea 60-80 cm , tufa simetrica, bine ramificata, fara deteriorari mecanice, daunatori sau infectii. Livrare produs 15 septembrie - 31 decembrie 2024	buc			194,695 ----- 16,200
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,0200	45,00	0,90
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	0,3400	45,00	15,30
	111100010000222	Berberis thunbergii Reed Cief Berberis rosu Material saditor pentru conditii climaterice din RM, crescut in container, in amestec de sol fertil cu turba. Inaltimea 60-80 cm , tufa simetrica, bine ramificata, fara deteriorari mecanice, daunatori sau infectii. Livrare produs 15 septembrie - 31 decembrie 2024	buc	1,0400	170,83	177,66
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0020	20,75	0,04
	0221107204203	Paie in snopi d 8-16 mm lungimea de 70-80cm	kg	0,1200	5,00	0,60
	1714227322897	Fringhie cinepa 9-16 mm	kg	0,0100	12,00	0,12
	2052157343803	Rogojini din papura 1,8 x 1,8 m	buc	0,0100	7,00	0,07
28	TsH24A	Plantari arbusti fara balot - Berberis thunbergii Aurea Berberis galben Material saditor pentru conditii climaterice din RM, crescut in container, in amestec de sol fertil cu turba. Inaltimea 60-80 cm , tufa simetrica, bine ramificata, fara deteriorari mecanice, daunatori sau infectii. Livrare produs 15 septembrie - 31 decembrie 2024	buc			194,695 ----- 16,200
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,0200	45,00	0,90
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	0,3400	45,00	15,30
	1111000100002223	Berberis thunbergii Aurea Berberis galben Material saditor pentru conditii climaterice din RM, crescut in container, in amestec de sol fertil cu turba. Inaltimea 60-80 cm , tufa simetrica, bine ramificata, fara deteriorari mecanice, daunatori sau infectii. Livrare produs 15 septembrie - 31 decembrie 2024	buc	1,0400	170,83	177,66
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0020	20,75	0,04
	0221107204203	Paie in snopi d 8-16 mm lungimea de 70-80cm	kg	0,1200	5,00	0,60
	1714227322897	Fringhie cinepa 9-16 mm	kg	0,0100	12,00	0,12
	2052157343803	Rogojini din papura 1,8 x 1,8 m	buc	0,0100	7,00	0,07
29	TsH24A	Plantari arbusti fara balot - Cornus sabguinea Winter Beauty Corn Material saditor pentru conditii climaterice din RM, crescut in container, in amestec de sol fertil cu turba. Inaltimea 60-80 cm , tufa simetrica, bine ramificata, fara deteriorari mecanice, daunatori sau infectii. Livrare produs 15	buc			194,695 ----- 16,200

1	2	3	4	5	6	7
		septembrie - 31 decembrie 2024				
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,0200	45,00	0,90
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	0,3400	45,00	15,30
	11110001000022234	Cornus sabguinea Winter Beauty Corn Material saditor pentru conditii climaterice din RM, crescut in container, in amestec de sol fertil cu turba. Inaltimea 60-80 cm , tufa simetrica, bine ramificata, fara deteriorari mecanice, daunatori sau infectii. Livrare produs 15 septembrie - 31 decembrie 2024	buc	1,0400	170,83	177,66
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0020	20,75	0,04
	0221107204203	Paie in snopi d 8-16 mm lungimea de 70-80cm	kg	0,1200	5,00	0,60
	1714227322897	Fringhie cinepa 9-16 mm	kg	0,0100	12,00	0,12
	2052157343803	Rogojini din papura 1,8 x 1,8 m	buc	0,0100	7,00	0,07
30	TsH24A	Plantari arbusti fara balot - Hydragea paniculata Polar Bear Hortezie alba Material saditor pentru conditii climaterice din RM, crescut in container, in amestec de sol fertil cu turba. Inaltimea 40-50 cm , tufa simetrica, bine ramificata, fara deteriorari mecanice, daunatori sau infectii. Livrare produs 15 septembrie - 31 decembrie 2024	buc			194,695 16,200
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,0200	45,00	0,90
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	0,3400	45,00	15,30
	111100010000222345	Hydragea paniculata Polar Bear Hortezie alba Material saditor pentru conditii climaterice din RM, crescut in container, in amestec de sol fertil cu turba. Inaltimea 40-50 cm , tufa simetrica, bine ramificata, fara deteriorari mecanice, daunatori sau infectii. Livrare produs 15 septembrie - 31 decembrie 2024	buc	1,0400	170,83	177,66
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0020	20,75	0,04
	0221107204203	Paie in snopi d 8-16 mm lungimea de 70-80cm	kg	0,1200	5,00	0,60
	1714227322897	Fringhie cinepa 9-16 mm	kg	0,0100	12,00	0,12
	2052157343803	Rogojini din papura 1,8 x 1,8 m	buc	0,0100	7,00	0,07
31	TsH24A	Plantari arbusti fara balot - Spiraea japonica MagicCarpet Material saditor pentru conditii climaterice din RM, crescut in container, in amestec de sol fertil cu turba. Inaltimea 40-50 cm , tufa simetrica, bine ramificata, fara deteriorari mecanice, daunatori sau infectii. Livrare produs 15 septembrie - 31 decembrie 2024	buc			173,031 16,200
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,0200	45,00	0,90
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	0,3400	45,00	15,30
	1111000100002223456	Spiraea japonica MagicCarpet Material saditor pentru conditii climaterice din RM, crescut in container, in amestec de sol fertil cu turba. Inaltimea 40-50 cm , tufa simetrica, bine ramificata, fara deteriorari mecanice, daunatori sau infectii. Livrare produs 15 septembrie - 31 decembrie 2024	buc	1,0400	150,00	156,00
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0020	20,75	0,04
	0221107204203	Paie in snopi d 8-16 mm lungimea de 70-80cm	kg	0,1200	5,00	0,60
	1714227322897	Fringhie cinepa 9-16 mm	kg	0,0100	12,00	0,12
	2052157343803	Rogojini din papura 1,8 x 1,8 m	buc	0,0100	7,00	0,07
32	TsH24A	Plantari arbusti fara balot - Thuja occidentalis Globosa Material saditor pentru conditii climaterice din RM, crescut in container, in amestec de sol fertil cu turba. Inaltimea 0,5-0,8 m , tufa simetrica, bine ramificata, fara deteriorari mecanice, daunatori sau infectii. Livrare produs 15 septembrie - 31 decembrie 2024	buc			537,031 16,200
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,0200	45,00	0,90
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	0,3400	45,00	15,30
	11110001000022234567	Thuja occidentalis Globosa Material saditor pentru conditii climaterice din RM, crescut in container, in amestec de sol fertil cu turba. Inaltimea 0,5-0,8 m , tufa simetrica, bine ramificata, fara deteriorari mecanice, daunatori sau infectii. Livrare produs 15 septembrie - 31 decembrie 2024	buc	1,0400	500,00	520,00
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0020	20,75	0,04
	0221107204203	Paie in snopi d 8-16 mm lungimea de 70-80cm	kg	0,1200	5,00	0,60

1	2	3	4	5	6	7
	1714227322897	Fringhie cinepa 9-16 mm	kg	0,0100	12,00	0,12
	2052157343803	Rogojini din papura 1,8 x 1,8 m	buc	0,0100	7,00	0,07
33	TsH24A	Plantari arbusti fara balot - Thuja occidentalis Woodwarlii Material saditor pentru conditii climaterice din RM, crescut in container, in amestec de sol fertil cu turba. Inaltimea 60-80 cm , tufa simetrica, bine ramificata, fara deteriorari mecanice, daunatori sau infectii. Livrare produs 15 septembrie - 31 decembrie 2024	buc			580,358 16,200
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,0200	45,00	0,90
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	0,3400	45,00	15,30
	111100010000222345678	Thuja occidentalis Woodwarlii Material saditor pentru conditii climaterice din RM, crescut in container, in amestec de sol fertil cu turba. Inaltimea 60-80 cm , tufa simetrica, bine ramificata, fara deteriorari mecanice, daunatori sau infectii. Livrare produs 15 septembrie - 31 decembrie 2024	buc	1,0400	541,66	563,33
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0020	20,75	0,04
	0221107204203	Paie in snopi d 8-16 mm lungimea de 70-80cm	kg	0,1200	5,00	0,60
	1714227322897	Fringhie cinepa 9-16 mm	kg	0,0100	12,00	0,12
	2052157343803	Rogojini din papura 1,8 x 1,8 m	buc	0,0100	7,00	0,07
34	TsH24A	Plantari arbusti fara balot - Physocarpus opulifolius Little Joker Taula Material saditor pentru conditii climaterice din RM, crescut in container, in amestec de sol fertil cu turba. Inaltimea 40-50 cm , tufa simetrica, bine ramificata, fara deteriorari mecanice, daunatori sau infectii. Livrare produs 15 septembrie - 31 decembrie 2024	buc			199,032 16,200
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,0200	45,00	0,90
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	0,3400	45,00	15,30
	1111000100002223456780	Physocarpus opulifolius Little Joker Taula Material saditor pentru conditii climaterice din RM, crescut in container, in amestec de sol fertil cu turba. Inaltimea 40-50 cm , tufa simetrica, bine ramificata, fara deteriorari mecanice, daunatori sau infectii. Livrare produs 15 septembrie - 31 decembrie 2024	buc	1,0400	175,00	182,00
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0020	20,75	0,04
	0221107204203	Paie in snopi d 8-16 mm lungimea de 70-80cm	kg	0,1200	5,00	0,60
	1714227322897	Fringhie cinepa 9-16 mm	kg	0,0100	12,00	0,12
	2052157343803	Rogojini din papura 1,8 x 1,8 m	buc	0,0100	7,00	0,07
35	TsH24A	Plantari arbusti fara balot - Physocarpus opulifolius Little Greeny Taula Material saditor pentru conditii climaterice din RM, crescut in container, in amestec de sol fertil cu turba. Inaltimea 40-50 cm , tufa simetrica, bine ramificata, fara deteriorari mecanice, daunatori sau infectii. Livrare produs 15 septembrie - 31 decembrie 2024	buc			199,032 16,200
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,0200	45,00	0,90
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	0,3400	45,00	15,30
	11110001000022234567801	Physocarpus opulifolius Little Greeny Taula Material saditor pentru conditii climaterice din RM, crescut in container, in amestec de sol fertil cu turba. Inaltimea 40-50 cm , tufa simetrica, bine ramificata, fara deteriorari mecanice, daunatori sau infectii. Livrare produs 15 septembrie - 31 decembrie 2024	buc	1,0400	175,00	182,00
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0020	20,75	0,04
	0221107204203	Paie in snopi d 8-16 mm lungimea de 70-80cm	kg	0,1200	5,00	0,60
	1714227322897	Fringhie cinepa 9-16 mm	kg	0,0100	12,00	0,12
	2052157343803	Rogojini din papura 1,8 x 1,8 m	buc	0,0100	7,00	0,07
36	TsH190B	Astuparea manuala a gropilor existente, teren mediu	m3			26,100 26,100
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,5800	45,00	26,10
37	TsH03A	Extragerea pamintelui necesar amenajarii spatiilor verzi, cu pastrarea structurii, teren mijlociu	m3			44,100 44,100
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9800	45,00	44,10
38	pret de piata	Sol pentru amenajare dupa plantare	m3			56,000

1	2	3	4	5	6	7
						0,000
	42222	Sol pentru amenajare dupa plantare	m3	1,0000	56,00	56,00
39	TsH222A	Incarcarea solului (sol nou adus din locuri autorizate) in transport auto (volumul exact de sol necesar se va determina la fata locului, la necesitate), grosime strat 5-10 cm	m3			49,950 49,950
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1100	45,00	49,95
40	TsI50A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km	t			56,420 0,000
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1820	310,00	56,42
41	TsH223B	Descarcarea solului din transport auto (volumul exact de sol necesar se va determina la fata locului, la necesitate), grosime strat 5-10 cm	m3			33,300 33,300
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,7400	45,00	33,30
42	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala)	t			56,250 56,250
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,2500	45,00	11,25
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,0000	45,00	45,00
43	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3			13,950 13,950
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3100	45,00	13,95
44	TsH05C	Asternerea uniforma a stratului de pamint vegetal, pe teren orizontal sau cu panta de 20%, cu pastrarea structurii, in straturi de 20 cm grosime	m2			6,300 6,300
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	0,1400	45,00	6,30
45	TsH04A	Mobilizarea manuala a solului in vederea asigurarii prizei cu stratul vegetal, nivelarea si finisarea suprafetelor dupa mobilizarea solului, teren mijlociu la adincimea de 10 cm (1x1 m)	m2			8,550 8,550
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,0600	45,00	2,70
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	0,1300	45,00	5,85
46	TsH193B	Nivelarea manuala, la ochi, a suprafetelor cu densitate naturala, teren: mediu	100m2			549,000 549,000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	12,2000	45,00	549,00
47	TsH94A	Udarea prin ajutoraj de la cisterna GAZ-53 OG a arborilor cu virsta pina la 10 ani (de 3 ori timp de 2 saptamini dupa plantare k=3)	100 buc			2 584,650 287,550
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,1300	45,00	287,55
	1212121212121	apa	m3	2,0000	20,75	124,50
	3110320003013	GAZ-53 OG	h-ut	2,1300	340,00	2 172,60
		3. Lucrari de plantare a florilor multianuale pe adresele: Str. Calea Iesilor (subterana), str. Alba Iulia intersectie str. L. Deleanu, str. Calea Iesilor (Zity Mall), str. Calea Iesilor 47, str. Calea Iesilor 59, str. Calea Iesilor intersectie str. Mesager, str. I. Creanga intersectie str. A. Iulia, str. Calea Iesilor (partile laterale), str. Mesager				
48	TsH92B	Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre (volumul exact se va detrnina la fata locului, in dependenta de calitatea solului in care se vor planta florile)	t			49,950 49,950
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1100	45,00	49,95
49	TsH50B	Executarea desenului in teren pentru plantarea florilor anuale	m2			2,250 2,250
	931006001992	Piesagist-floricultor	h-om	0,0500	45,00	2,25
50	TsH225B	Incarcarea sau descarcarea materialului	1000 buc			28,351

1	2	3	4	5	6	7
		saditor - plante in ghiveciuri, diametru pana la 100 mm				28,351
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,6300	45,00	28,35
51	TsH212A	Distribuirea rasadului la locul de plantare	1000 buc			57,601
						57,601
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,2800	45,00	57,60
52	TsH30B	Plantarea florilor si plantelor perene peste 15 cm inaltime in teren - Achillea millefolium Terracotta Coadă soricelului Material saditor, adaptat la conditii climaterice din zona centrala a RM. Plante - sanatoase nevirusate, calitate, cu radacini bine formate, crescute in amestec de sol fertil cu turba, oregatite pentru livrare in ghiveci cu diametrul 14-16 cm, inaltimea plantei 15-20 cm. Obligativu plantele sa fie prelucrate cu propamocarb hidroclorura+fosetil de aluminiu, (530+310 g/l) impotriva bolilor. Eliberarea/Livrarea plantelor multianuale in intervalu 15 septembrie - 31 decembrie 2024 (flexibil in functie de conditii meteo la zi)	100 buc			14 055,596
						178,650
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3800	45,00	62,10
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	2,5900	45,00	116,55
	1111000100003444	Achillea millefolium Terracotta Coadă soricelului Material saditor, adaptat la conditii climaterice din zona centrala a RM. Plante - sanatoase nevirusate, calitate, cu radacini bine formate, crescute in amestec de sol fertil cu turba, oregatite pentru livrare in ghiveci cu diametrul 14-16 cm, inaltimea plantei 15-20 cm. Obligativu plantele sa fie prelucrate cu propamocarb hidroclorura+fosetil de aluminiu, (530+310 g/l) impotriva bolilor. Eliberarea/Livrarea plantelor multianuale in intervalu 15 septembrie - 31 decembrie 2024 (flexibil in functie de conditii meteo la zi)	buc	104,0000	133,33	13 866,32
	2010102906996	Laturaoie rasin.(molid-brad), Gr18 mm L=1-1,25 m, lt=>7 cm	m	1,9800	5,00	9,90
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0350	20,75	0,72
53	TsH30B	Plantarea florilor si plantelor perene peste 15 cm inaltime in teren - Astilbe simplefolia rose Astilbe roza Material saditor, adaptat la conditii climaterice din zona centrala a RM. Plante - sanatoase nevirusate, calitate, cu radacini bine formate, crescute in amestec de sol fertil cu turba, oregatite pentru livrare in ghiveci cu diametrul 14-16 cm, inaltimea plantei 20-30 cm. Obligativu plantele sa fie prelucrate cu propamocarb hidroclorura+fosetil de aluminiu, (530+310 g/l) impotriva bolilor. Eliberarea/Livrarea plantelor multianuale in intervalu 15 septembrie - 31 decembrie 2024 (flexibil in functie de conditii meteo la zi)	100 buc			14 749,275
						178,650
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3800	45,00	62,10
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	2,5900	45,00	116,55
	11110001000034445	Astilbe simplefolia rose Astilbe roza Material saditor, adaptat la conditii climaterice din zona centrala a RM. Plante - sanatoase nevirusate, calitate, cu radacini bine formate, crescute in amestec de sol fertil cu turba, oregatite pentru livrare in ghiveci cu diametrul 14-16 cm, inaltimea plantei 20-30 cm. Obligativu plantele sa fie prelucrate cu propamocarb hidroclorura+fosetil de aluminiu, (530+310 g/l) impotriva bolilor. Eliberarea/Livrarea plantelor multianuale in intervalu 15 septembrie - 31 decembrie 2024 (flexibil in functie de conditii meteo la zi)	buc	104,0000	140,00	14 560,00
	2010102906996	Laturaoie rasin.(molid-brad), Gr18 mm L=1-1,25 m, lt=>7 cm	m	1,9800	5,00	9,90
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0350	20,75	0,72
54	TsH30B	Plantarea florilor si plantelor perene peste 15 cm inaltime in teren - Aruncus dioicus Material saditor, adaptat la conditii climaterice din zona centrala a RM. Plante -	100 buc			17 521,920
						178,650

1	2	3	4	5	6	7
		sanatoase nevirusate, calitate, cu radacini bine formate, crescute in amestec de sol fertil cu turba, oregatite pentru livrare in ghiveci cu diametrul 30-50 cm, inaltimea plantei 25-30 cm. Obligativu plantele sa fie prelucrate cu propamocarb hidroclorura+fosetil de aluminiu, (530+310 g/l) impotriva bolilor. Eliberarea/Livrarea plantelor multianuale in intervalu 15 septembrie - 31 decembrie 2024 (flexibil in functie de conditii meteo la zi)				
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3800	45,00	62,10
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	2,5900	45,00	116,55
	111100010000344456	Aruncus dioicus Material saditor, adaptat la conditii climaterice din zona centrala a RM. Plante - sanatoase nevirusate, calitate, cu radacini bine formate, crescute in amestec de sol fertil cu turba, oregatite pentru livrare in ghiveci cu diametrul 30-50 cm, inaltimea plantei 25-30 cm. Obligativu plantele sa fie prelucrate cu propamocarb hidroclorura+fosetil de aluminiu, (530+310 g/l) impotriva bolilor. Eliberarea/Livrarea plantelor multianuale in intervalu 15 septembrie - 31 decembrie 2024 (flexibil in functie de conditii meteo la zi)	buc	104,0000	166,66	17 332,64
	2010102906996	Laturaoie rasin.(molid-brad), Gr18 mm L=1-1,25 m, lt=>7 cm	m	1,9800	5,00	9,90
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0350	20,75	0,73
55	TsH30B	Plantarea florilor si plantelor perene peste 15 cm inaltime in teren - Carex morrovi Variegata Iarba variegata Material saditor, adaptat la conditii climaterice din zona centrala a RM. Plante - sanatoase nevirusate, calitate, cu radacini bine formate, crescute in amestec de sol fertil cu turba, oregatite pentru livrare in ghiveci cu diametrul 15-20 cm, inaltimea plantei 25-30 cm. Obligativu plantele sa fie prelucrate cu propamocarb hidroclorura+fosetil de aluminiu, (530+310 g/l) impotriva bolilor. Eliberarea/Livrarea plantelor multianuale in intervalu 15 septembrie - 31 decembrie 2024 (flexibil in functie de conditii meteo la zi)	100 buc			17 521,916 <hr/> 178,650
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3800	45,00	62,10
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	2,5900	45,00	116,55
	1111000100003444567	Carex morrovi Variegata Iarba variegata Material saditor, adaptat la conditii climaterice din zona centrala a RM. Plante - sanatoase nevirusate, calitate, cu radacini bine formate, crescute in amestec de sol fertil cu turba, oregatite pentru livrare in ghiveci cu diametrul 15-20 cm, inaltimea plantei 25-30 cm. Obligativu plantele sa fie prelucrate cu propamocarb hidroclorura+fosetil de aluminiu, (530+310 g/l) impotriva bolilor. Eliberarea/Livrarea plantelor multianuale in intervalu 15 septembrie - 31 decembrie 2024 (flexibil in functie de conditii meteo la zi)	buc	104,0000	166,66	17 332,64
	2010102906996	Laturaoie rasin.(molid-brad), Gr18 mm L=1-1,25 m, lt=>7 cm	m	1,9800	5,00	9,90
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0350	20,75	0,73
56	TsH30B	Plantarea florilor si plantelor perene peste 15 cm inaltime in teren - Calama grostis arundinacea Iarba cu pene Material saditor, adaptat la conditii climaterice din zona centrala a RM. Plante - sanatoase nevirusate, calitate, cu radacini bine formate, crescute in amestec de sol fertil cu turba, oregatite pentru livrare in ghiveci cu diametrul 15-20 cm, inaltimea plantei 25-30 cm. Obligativu plantele sa fie prelucrate cu propamocarb hidroclorura+fosetil de aluminiu, (530+310 g/l) impotriva bolilor. Eliberarea/Livrarea plantelor multianuale in intervalu 15 septembrie - 31 decembrie 2024 (flexibil in functie de conditii meteo la zi)	100 buc			17 521,918 <hr/> 178,650
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3800	45,00	62,10

1	2	3	4	5	6	7
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	2,5900	45,00	116,55
	111100010000344 45678	Calama grostis arundinacea Iarba cu pene Material saditor, adaptat la conditii climaterice din zona centrala a RM. Plante - sanatoase nevirusate, calitate, cu radacini bine formate, crescute in amestec de sol fertil cu turba, oregatite pentru livrare in ghiveci cu diametrul 15-20 cm, inaltimea plantei 25-30 cm. Obligativu plantele sa fie prelucrate cu propamocarb hidroclorura+fosetil de aluminiu, (530+310 g/l) impotriva bolilor. Eliberarea/Livrarea plantelor multianuale in intervalu 15 septembrie - 31 decembrie 2024 (flexibil in functie de conditii meteo la zi)	buc	104,0000	166,66	17 332,64
	2010102906996	Laturaoie rasin.(molid-brad), Gr18 mm L=1-1,25 m, lt=>7 cm	m	1,9800	5,00	9,90
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0350	20,75	0,73
57	TsH30B	Plantarea florilor si plantelor perene peste 15 cm inaltime in teren - Echinacea purpurea roz Rizom de marimea 5-10 cm (calitate superioara), fara semne de boli (nevirusate si nevatamate). Obligativu rizomii sa fie prelucrati cu propamocarb hidroclorura+fosetil de aluminiu, (530+310 g/l) impotriva bolilor. Eliberarea/Livrarea plantelor multianuale in intervalu 15 septembrie - 31 decembrie 2024 (flexibil in functie de conditii meteo la zi)	100 buc			17 521,914 <hr/> 178,650
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3800	45,00	62,10
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	2,5900	45,00	116,55
	111100010000344 456789	Echinacea purpurea roz Rizom de marimea 5-10 cm (calitate superioara), fara semne de boli (nevirusate si nevatamate). Obligativu rizomii sa fie prelucrati cu propamocarb hidroclorura+fosetil de aluminiu, (530+310 g/l) impotriva bolilor. Eliberarea/Livrarea plantelor multianuale in intervalu 15 septembrie - 31 decembrie 2024 (flexibil in functie de conditii meteo la zi)	buc	104,0000	166,66	17 332,64
	2010102906996	Laturaoie rasin.(molid-brad), Gr18 mm L=1-1,25 m, lt=>7 cm	m	1,9800	5,00	9,90
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0350	20,75	0,72
58	TsH30B	Plantarea florilor si plantelor perene peste 15 cm inaltime in teren - Deschampsia cespitosa Tarsa mare Material saditor, adaptat la conditii climaterice din zona centrala a RM. Plante - sanatoase nevirusate, calitate, cu radacini bine formate, crescute in amestec de sol fertil cu turba, oregatite pentru livrare in ghiveci cu diametrul 30-50 cm, inaltimea plantei 25-30 cm. Obligativu plantele sa fie prelucrate cu propamocarb hidroclorura+fosetil de aluminiu, (530+310 g/l) impotriva bolilor.	100 buc			17 521,917 <hr/> 178,650
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3800	45,00	62,10
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	2,5900	45,00	116,55
	111100012222000 034445678	Deschampsia cespitosa Tarsa mare Material saditor, adaptat la conditii climaterice din zona centrala a RM. Plante - sanatoase nevirusate, calitate, cu radacini bine formate, crescute in amestec de sol fertil cu turba, oregatite pentru livrare in ghiveci cu diametrul 30-50 cm, inaltimea plantei 25-30 cm. Obligativu plantele sa fie prelucrate cu propamocarb hidroclorura+fosetil de aluminiu, (530+310 g/l) impotriva bolilor.	buc	104,0000	166,66	17 332,64
	2010102906996	Laturaoie rasin.(molid-brad), Gr18 mm L=1-1,25 m, lt=>7 cm	m	1,9800	5,00	9,90
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0350	20,75	0,72
59	TsH30B	Plantarea florilor si plantelor perene peste 15 cm inaltime in teren - Echinacea purpurea alb Rizom de marimea 5-10 cm (calitate superioara), fara semne de boli (nevirusate si nevatamate). Obligativu rizomii sa fie prelucrati cu propamocarb hidroclorura+fosetil de aluminiu, (530+310 g/l) impotriva bolilor. Eliberarea/Livrarea plantelor multianuale in intervalu 15	100 buc			17 521,922 <hr/> 178,652

1	2	3	4	5	6	7
		septembrie - 31 decembrie 2024 (flexibil in functie de conditii meteo la zi)				
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3800	45,00	62,10
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	2,5900	45,00	116,55
	1111002234445678	Echinacea purpurea alb Rizom de marimea 5-10 cm (calitate superioara), fara semne de boli (nevirusate si nevatamate). Obligatori rizomii sa fie prelucrati cu propamocarb hidroclorura+fostetil de aluminiu, (530+310 g/l) impotriva bolilor. Eliberarea/Livrarea plantelor multianuale in intervalu 15 septembrie - 31 decembrie 2024 (flexibil in functie de conditii meteo la zi)	buc	104,0000	166,66	17 332,64
	2010102906996	Laturaoie rasin.(molid-brad), Gr18 mm L=1-1,25 m, lt=>7 cm	m	1,9800	5,00	9,90
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0350	20,75	0,73
60	TsH30B	Plantarea florilor si plantelor perene peste 15 cm inaltime in teren - Lysimachia punctata Material saditor, adaptat la conditii climaterice din zona centrala a RM. Plante - sanatoase nevirusate, calitate, cu radacini bine formate, crescute in amestec de sol fertile cu turba, pregatite pentru livrare in ghiveci cu diametrul 30-50 cm, inaltimea plantei 25-30 cm. Obligatori plantele sa fie prelucrate cu propamocarb hidroclorura+fostetil de aluminiu, (530+310 g/l) impotriva bolilor.	100 buc			15 355,596 178,650
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3800	45,00	62,10
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	2,5900	45,00	116,55
	1111000122220000344456780	Lysimachia punctata Material saditor, adaptat la conditii climaterice din zona centrala a RM. Plante - sanatoase nevirusate, calitate, cu radacini bine formate, crescute in amestec de sol fertile cu turba, pregatite pentru livrare in ghiveci cu diametrul 30-50 cm, inaltimea plantei 25-30 cm. Obligatori plantele sa fie prelucrate cu propamocarb hidroclorura+fostetil de aluminiu, (530+310 g/l) impotriva bolilor.	buc	104,0000	145,83	15 166,32
	2010102906996	Laturaoie rasin.(molid-brad), Gr18 mm L=1-1,25 m, lt=>7 cm	m	1,9800	5,00	9,90
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0350	20,75	0,72
61	TsH30B	Plantarea florilor si plantelor perene peste 15 cm inaltime in teren - Lilium convallium Lacramioara Bulbi de marimea 4-5 cm circumferinta (calitate superioara), fara semne de boli (nevirusate si nevatamate). Obligatori bulbii sa fie prelucrati cu propamocarb hidroclorura+fostetil de aluminiu, (530+310 g/l) impotriva bolilor. Eliberarea/Livrarea plantelor multianuale in intervalu 15 septembrie - 31 decembrie 2024 (flexibil in functie de conditii meteo la zi).	100 buc			15 355,596 178,650
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3800	45,00	62,10
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	2,5900	45,00	116,55
	02234445678	Lilium convallium Lacramioara Bulbi de marimea 4-5 cm circumferinta (calitate superioara), fara semne de boli (nevirusate si nevatamate). Obligatori bulbii sa fie prelucrati cu propamocarb hidroclorura+fostetil de aluminiu, (530+310 g/l) impotriva bolilor. Eliberarea/Livrarea plantelor multianuale in intervalu 15 septembrie - 31 decembrie 2024 (flexibil in functie de conditii meteo la zi).	buc	104,0000	145,83	15 166,32
	2010102906996	Laturaoie rasin.(molid-brad), Gr18 mm L=1-1,25 m, lt=>7 cm	m	1,9800	5,00	9,90
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0350	20,75	0,72
62	TsH30B	Plantarea florilor si plantelor perene peste 15 cm inaltime in teren - Hosta Fire and Ice, Hosta, Crin de toamna Material saditor, adaptat la conditii climaterice din zona centrala a RM. Plante - sanatoase nevirusate, calitate, cu radacini bine formate, crescute in amestec de sol fertile cu turba, pregatite pentru livrare in ghiveci cu diametrul 15-20 cm, inaltimea plantei 20-25 cm. Obligatori plantele sa fie prelucrate cu propamocarb	100 buc			17 521,920 178,650

1	2	3	4	5	6	7
		hidroclorura+fosetil de aluminiu, (530+310 g/l) impotriva bolilor.				
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3800	45,00	62,10
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	2,5900	45,00	116,55
	111100012222000 034445678033	Hosta Fire and Ice, Hosta, Crin de toamna Material saditor, adaptat la conditii climaterice din zona centrala a RM. Plante - sanatoase nevirusate, calitate, cu radacini bine formate, crescute in amestec de sol fertil cu turba, pregatite pentru livrare in ghiveci cu diametrul 15-20 cm, inaltimea plantei 20-25 cm. Obligativu plantele sa fie prelucrate cu propamocarb hidroclorura+fosetil de aluminiu, (530+310 g/l) impotriva bolilor.	buc	104,0000	166,66	17 332,64
	2010102906996	Laturaoie rasin.(molid-brad), Gr18 mm L=1-1,25 m, lt=>7 cm	m	1,9800	5,00	9,90
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0350	20,75	0,73
63	TsH30B	Plantarea florilor si plantelor perene peste 15 cm inaltime in teren - Hosta Sum and Substance, Crin de toamna Material saditor, adaptat la conditii climaterice din zona centrala a RM. Plante - sanatoase nevirusate, calitate, cu radacini bine formate, crescute in amestec de sol fertil cu turba, pregatite pentru livrare in ghiveci cu diametrul 15-20 cm, inaltimea plantei 20-25 cm. Obligativu plantele sa fie prelucrate cu propamocarb hidroclorura+fosetil de aluminiu, (530+310 g/l) impotriva bolilor.	100 buc			17 521,950 <hr/> 178,650
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3800	45,00	62,10
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	2,5900	45,00	116,55
	11110001133	Hosta Sum and Substance, Crin de toamna Material saditor, adaptat la conditii climaterice din zona centrala a RM. Plante - sanatoase nevirusate, calitate, cu radacini bine formate, crescute in amestec de sol fertil cu turba, pregatite pentru livrare in ghiveci cu diametrul 15-20 cm, inaltimea plantei 20-25 cm. Obligativu plantele sa fie prelucrate cu propamocarb hidroclorura+fosetil de aluminiu, (530+310 g/l) impotriva bolilor.	buc	104,0000	166,66	17 332,65
	2010102906996	Laturaoie rasin.(molid-brad), Gr18 mm L=1-1,25 m, lt=>7 cm	m	1,9800	5,00	9,90
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0350	20,75	0,75
64	TsH30B	Plantarea florilor si plantelor perene peste 15 cm inaltime in teren - Hosta Blue Angel, Crin de toamna Material saditor, adaptat la conditii climaterice din zona centrala a RM. Plante - sanatoase nevirusate, calitate, cu radacini bine formate, crescute in amestec de sol fertil cu turba, pregatite pentru livrare in ghiveci cu diametrul 15-20 cm, inaltimea plantei 20-25 cm. Obligativu plantele sa fie prelucrate cu propamocarb hidroclorura+fosetil de aluminiu, (530+310 g/l) impotriva bolilor.	100 buc			17 521,925 <hr/> 178,650
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3800	45,00	62,10
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	2,5900	45,00	116,55
	111100013344	Hosta Blue Angel, Crin de toamna Material saditor, adaptat la conditii climaterice din zona centrala a RM. Plante - sanatoase nevirusate, calitate, cu radacini bine formate, crescute in amestec de sol fertil cu turba, pregatite pentru livrare in ghiveci cu diametrul 15-20 cm, inaltimea plantei 20-25 cm. Obligativu plantele sa fie prelucrate cu propamocarb hidroclorura+fosetil de aluminiu, (530+310 g/l) impotriva bolilor.	buc	104,0000	166,66	17 332,65
	2010102906996	Laturaoie rasin.(molid-brad), Gr18 mm L=1-1,25 m, lt=>7 cm	m	1,9800	5,00	9,90
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0350	20,75	0,72
65	TsH30B	Plantarea florilor si plantelor perene peste 15 cm inaltime in teren - Lavandula angustifolia Levantica lavanda Material saditor, adaptat la conditii climaterice din zona centrala a RM. Plante - sanatoase nevirusate, calitate, cu radacini bine formate, crescute in amestec de sol fertil cu turba, pregatite pentru livrare in ghiveci cu diametrul 15-20 cm, inaltimea	100 buc			13 189,276 <hr/> 178,650

1	2	3	4	5	6	7
		plantei 20-25 cm. Obligativu plantele sa fie prelucrate cu propamocarb hidroclorura+fosetil de aluminiu, (530+310 g/l) impotriva bolilor. Eliberarea/Livrarea plantelor multianuale in intervalu 15 septembrie - 31 decembrie 2024 (flexibil in functie de conditii meteo la zi).				
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3800	45,00	62,10
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	2,5900	45,00	116,55
	111100013344777	Lavandula angustifolia Levantica lavanda Material saditor, adaptat la conditii climaterice din zona centrala a RM. Plante - sanatoase nevirusate, calitate, cu radacini bine formate, crescute in amestec de sol fertil cu turba, pregatite pentru livrare in ghiveci cu diametrul 15-20 cm, inaltimea plantei 20-25 cm. Obligativu plantele sa fie prelucrate cu propamocarb hidroclorura+fosetil de aluminiu, (530+310 g/l) impotriva bolilor. Eliberarea/Livrarea plantelor multianuale in intervalu 15 septembrie - 31 decembrie 2024 (flexibil in functie de conditii meteo la zi).	buc	104,0000	125,00	13 000,00
	2010102906996	Laturaoie rasin.(molid-brad), Gr18 mm L=1-1,25 m, lt=>7 cm	m	1,9800	5,00	9,90
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0350	20,75	0,73
66	TsH30B	Plantarea florilor si plantelor perene peste 15 cm inaltime in teren - Lavandula x intermedia Edelweiss Levantica lavanda Material saditor, adaptat la conditii climaterice din zona centrala a RM. Plante - sanatoase nevirusate, calitate, cu radacini bine formate, crescute in amestec de sol fertil cu turba, pregatite pentru livrare in ghiveci cu diametrul 15-20 cm, inaltimea plantei 20-25 cm. Obligativu plantele sa fie prelucrate cu propamocarb hidroclorura+fosetil de aluminiu, (530+310 g/l) impotriva bolilor. Eliberarea/Livrarea plantelor multianuale in intervalu 15 septembrie - 31 decembrie 2024 (flexibil in functie de conditii meteo la zi).	100 buc			13 189,276 <hr/> 178,650
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3800	45,00	62,10
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	2,5900	45,00	116,55
	111100013344777 8777	Lavandula x intermedia Edelweiss Levantica lavanda Material saditor, adaptat la conditii climaterice din zona centrala a RM. Plante - sanatoase nevirusate, calitate, cu radacini bine formate, crescute in amestec de sol fertil cu turba, pregatite pentru livrare in ghiveci cu diametrul 15-20 cm, inaltimea plantei 20-25 cm. Obligativu plantele sa fie prelucrate cu propamocarb hidroclorura+fosetil de aluminiu, (530+310 g/l) impotriva bolilor. Eliberarea/Livrarea plantelor multianuale in intervalu 15 septembrie - 31 decembrie 2024 (flexibil in functie de conditii meteo la zi).	buc	104,0000	125,00	13 000,00
	2010102906996	Laturaoie rasin.(molid-brad), Gr18 mm L=1-1,25 m, lt=>7 cm	m	1,9800	5,00	9,90
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0350	20,75	0,73
67	TsH30B	Plantarea florilor si plantelor perene peste 15 cm inaltime in teren - Miscanthus sinensis MorningLight Iarba de elefant Material saditor, adaptat la conditii climaterice din zona centrala a RM. Plante - sanatoase nevirusate, calitate, cu radacini bine formate, crescute in amestec de sol fertil cu turba, pregatite pentru livrare in ghiveci cu diametrul 15-20 cm, inaltimea plantei 20-25 cm. Obligativu plantele sa fie prelucrate cu propamocarb hidroclorura+fosetil de aluminiu, (530+310 g/l) impotriva bolilor. Eliberarea/Livrarea plantelor multianuale in intervalu 15 septembrie - 31 decembrie 2024 (flexibil in functie de conditii meteo la zi).	100 buc			17 521,916 <hr/> 178,650
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3800	45,00	62,10
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	2,5900	45,00	116,55
	111100013344777 87778	Miscanthus sinensis MorningLight Iarba de elefant Material saditor, adaptat la conditii climaterice din	buc	104,0000	166,66	17 332,64

1	2	3	4	5	6	7
		zona centrala a RM. Plante - sanatoase nevirusate, calitate, cu radacini bine formate, crescute in amestec de sol fertil cu turba, pregatite pentru livrare in ghiveci cu diametrul 15-20 cm, inaltimea plantei 20-25 cm. Obligativu plantele sa fie prelucrate cu propamocarb hidroclorura+fosetil de aluminiu, (530+310 g/l) impotriva bolilor. Eliberarea/Livrarea plantelor multianuale in intervalu 15 septembrie - 31 decembrie 2024 (flexibil in functie de conditii meteo la zi).				
	2010102906996	Laturaoie rasin.(molid-brad), Gr18 mm L=1-1,25 m, It=>7 cm	m	1,9800	5,00	9,90
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0350	20,75	0,73
68	TsH30B	Plantarea florilor si plantelor perene peste 15 cm inaltime in teren - Sedum telephium (S. spectabile) Norocel Material saditor, adaptat la conditii climaterice din zona centrala a RM. Plante - sanatoase nevirusate, calitate, cu radacini bine formate, crescute in amestec de sol fertil cu turba, pregatite pentru livrare in ghiveci cu diametrul 16-18 cm, inaltimea plantei 20-25 cm. Obligativu plantele sa fie prelucrate cu propamocarb hidroclorura+fosetil de aluminiu, (530+310 g/l) impotriva bolilor. Eliberarea/Livrarea plantelor multianuale in intervalu 15 septembrie - 31 decembrie 2024 (flexibil in functie de conditii meteo la zi).	100 buc			16 655,598 <hr/> 178,650
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3800	45,00	62,10
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	2,5900	45,00	116,55
	111100013344777 8777855	Sedum telephium (S. spectabile) Norocel Material saditor, adaptat la conditii climaterice din zona centrala a RM. Plante - sanatoase nevirusate, calitate, cu radacini bine formate, crescute in amestec de sol fertil cu turba, pregatite pentru livrare in ghiveci cu diametrul 16-18 cm, inaltimea plantei 20-25 cm. Obligativu plantele sa fie prelucrate cu propamocarb hidroclorura+fosetil de aluminiu, (530+310 g/l) impotriva bolilor. Eliberarea/Livrarea plantelor multianuale in intervalu 15 septembrie - 31 decembrie 2024 (flexibil in functie de conditii meteo la zi).	buc	104,0000	158,33	16 466,32
	2010102906996	Laturaoie rasin.(molid-brad), Gr18 mm L=1-1,25 m, It=>7 cm	m	1,9800	5,00	9,90
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0350	20,75	0,73
69	TsH30B	Plantarea florilor si plantelor perene peste 15 cm inaltime in teren - Salvia nemorosa Salvie, jales Material saditor, adaptat la conditii climaterice din zona centrala a RM. Plante - sanatoase nevirusate, calitate, cu radacini bine formate, crescute in amestec de sol fertil cu turba, pregatite pentru livrare in ghiveci cu diametrul 15-20 cm, inaltimea plantei 15-20 cm. Obligativu plantele sa fie prelucrate cu propamocarb hidroclorura+fosetil de aluminiu, (530+310 g/l) impotriva bolilor. Eliberarea/Livrarea plantelor multianuale in intervalu 15 septembrie - 31 decembrie 2024 (flexibil in functie de conditii meteo la zi).	100 buc			16 655,594 <hr/> 178,650
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3800	45,00	62,10
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	2,5900	45,00	116,55
	11855	Salvia nemorosa Salvie, jales Material saditor, adaptat la conditii climaterice din zona centrala a RM. Plante - sanatoase nevirusate, calitate, cu radacini bine formate, crescute in amestec de sol fertil cu turba, pregatite pentru livrare in ghiveci cu diametrul 15-20 cm, inaltimea plantei 15-20 cm. Obligativu plantele sa fie prelucrate cu propamocarb hidroclorura+fosetil de aluminiu, (530+310 g/l) impotriva bolilor. Eliberarea/Livrarea plantelor multianuale in intervalu 15 septembrie - 31 decembrie 2024 (flexibil in functie de conditii meteo la zi).	buc	104,0000	158,33	16 466,32
	2010102906996	Laturaoie rasin.(molid-brad), Gr18 mm L=1-1,25 m, It=>7 cm	m	1,9800	5,00	9,90
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-	m3	0,0350	20,75	0,72

1	2	3	4	5	6	7
		terasam.				
70	TsH30B	Plantarea florilor si plantelor perene peste 15 cm inaltime in teren - Nepeta x faassenii Menta piscicilor Material saditor, adaptat la conditii climaterice din zona centrala a RM. Plante - sanatoase nevirusate, calitate, cu radacini bine formate, crescute in amestec de sol fertil cu turba, pregatite pentru livrare in ghiveci cu diametrul 15-20 cm, inaltimea plantei 20-25 cm. Obligativu plantele sa fie prelucrate cu propamocarb hidroclorura+fostil de aluminiu, (530+310 g/l) impotriva bolilor. Eliberarea/Livrarea plantelor multianuale in intervalu 15 septembrie - 31 decembrie 2024 (flexibil in functie de conditii meteo la zi).	100 buc			16 655,594 <hr/> 178,650
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3800	45,00	62,10
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	2,5900	45,00	116,55
	11855444	Nepeta x faassenii Menta piscicilor Material saditor, adaptat la conditii climaterice din zona centrala a RM. Plante - sanatoase nevirusate, calitate, cu radacini bine formate, crescute in amestec de sol fertil cu turba, pregatite pentru livrare in ghiveci cu diametrul 15-20 cm, inaltimea plantei 20-25 cm. Obligativu plantele sa fie prelucrate cu propamocarb hidroclorura+fostil de aluminiu, (530+310 g/l) impotriva bolilor. Eliberarea/Livrarea plantelor multianuale in intervalu 15 septembrie - 31 decembrie 2024 (flexibil in functie de conditii meteo la zi).	buc	104,0000	158,33	16 466,32
	2010102906996	Laturaoie rasin.(molid-brad), Gr18 mm L=1-1,25 m, lt=>7 cm	m	1,9800	5,00	9,90
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0350	20,75	0,72
71	TsH30B	Plantarea florilor si plantelor perene peste 15 cm inaltime in teren - Pennisetum alopecuroides Little Bunny Iarba chinezeasca Material saditor, adaptat la conditii climaterice din zona centrala a RM. Plante - sanatoase nevirusate, calitate, cu radacini bine formate, crescute in amestec de sol fertil cu turba, pregatite pentru livrare in ghiveci cu diametrul 30-50 cm, inaltimea plantei 25-30 cm. Obligativu plantele sa fie prelucrate cu propamocarb hidroclorura+fostil de aluminiu, (530+310 g/l) impotriva bolilor.	100 buc			16 655,607 <hr/> 178,653
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3800	45,00	62,10
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	2,5900	45,00	116,55
	1185544455	Pennisetum alopecuroides Little Bunny Iarba chinezeasca Material saditor, adaptat la conditii climaterice din zona centrala a RM. Plante - sanatoase nevirusate, calitate, cu radacini bine formate, crescute in amestec de sol fertil cu turba, pregatite pentru livrare in ghiveci cu diametrul 30-50 cm, inaltimea plantei 25-30 cm. Obligativu plantele sa fie prelucrate cu propamocarb hidroclorura+fostil de aluminiu, (530+310 g/l) impotriva bolilor.	buc	104,0000	158,33	16 466,32
	2010102906996	Laturaoie rasin.(molid-brad), Gr18 mm L=1-1,25 m, lt=>7 cm	m	1,9800	5,00	9,90
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0350	20,75	0,73
72	TsH30B	Plantarea florilor si plantelor perene peste 15 cm inaltime in teren - Sesleria caerulea Material saditor, adaptat la conditii climaterice din zona centrala a RM. Plante - sanatoase nevirusate, calitate, cu radacini bine formate, crescute in amestec de sol fertil cu turba, pregatite pentru livrare in ghiveci cu diametrul 30-50 cm, inaltimea plantei 25-30 cm. Obligativu plantele sa fie prelucrate cu propamocarb hidroclorura+fostil de aluminiu, (530+310 g/l) impotriva bolilor.	100 buc			16 655,600 <hr/> 178,650
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3800	45,00	62,10
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	2,5900	45,00	116,55
	118554445566	Sesleria caerulea Material saditor, adaptat la conditii climaterice din zona centrala a RM. Plante - sanatoase nevirusate, calitate, cu radacini bine	buc	104,0000	158,33	16 466,32

1	2	3	4	5	6	7
		formate, crescute in amestec de sol fertil cu turba, pregatite pentru livrare in ghiveci cu diametrul 30-50 cm, inaltimea plantei 25-30 cm. Obligatoriile plantele sa fie prelucrate cu propamocarb hidroclorura+fosetil de aluminiu, (530+310 g/l) impotriva bolilor.				
	2010102906996	Laturaoie rasin.(molid-brad), Gr18 mm L=1-1,25 m, lt=>7 cm	m	1,9800	5,00	9,90
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0350	20,75	0,73
73	TsH03A	Extragerea pamintului necesar amenajarii spatiilor verzi, cu pastrarea structurii, teren mijlociu	m3			44,100 ----- 44,100
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9800	45,00	44,10
74	pret de piata	Sol pentru amenajare dupa plantare	m3			56,000 ----- 0,000
	42222	Sol pentru amenajare dupa plantare	m3	1,0000	56,00	56,00
75	TsH222A	Incarcarea solului in transport auto	m3			49,950 ----- 49,950
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1100	45,00	49,95
76	TsI50A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km	t			56,420 ----- 0,000
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1820	310,00	56,42
77	TsH223B	Descarcarea solului din transport auto (volumul exact de sol necesar se va determina la fata locului, la necesitate) grosime strat 5-10 cm	m3			33,300 ----- 33,300
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,7400	45,00	33,30
78	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala)	t			56,250 ----- 56,250
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,2500	45,00	11,25
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,0000	45,00	45,00
79	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3			13,950 ----- 13,950
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3100	45,00	13,95
80	TsH05C	Asternerea uniforma a stratului de pamint vegetal, pe teren orizontal sau cu panta de 20%, cu pastrarea structurii, in straturi de 20 cm grosime (aproximativ 4 flori/m2)	m2			6,300 ----- 6,300
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	0,1400	45,00	6,30
81	TsH04A	Mobilizarea manuala a solului in vederea asigurarii prizei cu stratul vegetal, nivelarea si finisarea suprafetelor dupa mobilizarea solului, teren mijlociu la adincimea de 10 cm	m2			8,550 ----- 8,550
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,0600	45,00	2,70
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	0,1300	45,00	5,85
82	TsH193B	Nivelarea manuala, la ochi, a suprafetelor cu densitate naturala, teren: mediu	100m2			549,000 ----- 549,000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	12,2000	45,00	549,00
83	TsH96A	Udarea gazoanelor si florilor de la cisterna GAZ-53 OG (de 3 ori timp de 2 saptamini dupa plantare k=3)	100m2			1 329,225 ----- 144,450
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,0700	45,00	144,45
	1212121212121	apa	m3	1,5000	20,75	93,38
	3110320003013	GAZ-53 OG	h-ut	1,0700	340,00	1 091,40

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

