

**CAIET DE SARCINI
PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ**

1. Denumirea beneficiarului de stat **Primaria com. Ocolina, r-nul Soroca**
2. Organizatorul procedurii de achiziție **Primaria com. Ocolina, r-nul Soroca**
3. Obiectul achizițiilor **Lucrari de reparatii a strazilor prin sat. Ocolina, com. Ocolina, r-nul Soroca**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări	U.M.		Cantitate conform datelor din proiect
1	2	3	4	5	
		1. Partea carosabila (sat Ocolina)			
		1.1. Demolari			
1	DI118	Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta	m3		54,0000
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,1430	
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0239	
	2952260003544	Scarificator mecanic remorcat	h-ut	0,0138	
	2952500005607	Tractor pe senile 80 cp	h-ut	0,0138	
2	RpDD17A	Separarea manuala a materialului scarificat	m3		1,0000
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,2600	
3	RCsA08A	Sapaturi mecanice, cu excavator pe pneuri (buldoexcavator), de 0,2-0,4 mc (incarcarea materialului decapat)	m3		54,0000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2100	
	2952260003521	Excavator pe pneuri (buldoexcavator) cu motor termic de 0,21-0,39 mc	h-ut	0,0586	
4	TsI51A1	Transportarea materialului decapat cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km	t		94,5000
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0232	
5	TsC51A	Lucrari la descarcarea materialului decapat in depozit, teren categoria I	100 m3		0,5400
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3000	
	141112220164621	Agregate naturale concosate cu rezistenta la fragmentare LA 30 clas de de granulozitate 11,2-22,4 mm	m3	0,0020	
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,3300	
		1.2. Partea carocabila			

1	2	3	4	5	
6	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2		4,5000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	
7	TsD21A	Compactarea umpluturilor cu compator vibrator pe pneuri, de 20 t, in teren coeziv	100 m3		0,6800
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,5400	
	2952240004017	Compactor vibrator autopropulsat mixt 20 tf si 120 cp	h-ut	2,2440	
8	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din agregate naturale concosate cu rezistenta la fragmentare LA 30, (clas de de granulozitate 11,2-22,4 mm,31,5-63mm), conform SR EN 13242+A1:2008,IDT, cu asternere mecanica h-12 cm, executat cu impanare fara innororire K(conditii restrinse)=1,2000	m3		54,0000
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	
	14111222016461	Agregate naturale concosate cu rezistenta la fragmentare LA 30 clas de de granulozitate 11,2-22,4 mm	m3	0,2030	
	14111222016721	Agregate naturale concosate cu rezistenta la fragmentare LA 30 clas de de granulozitate 31,5-63 mm	m3	1,2190	
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	
9	D1107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t		0,2700
	232032260004004921	Bitum 50/70	t	1,0300	
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	
10	DB19E	Imbracaminte de beton asfaltic BADPC D 22,4 leg. 50/70, executata la cald, in grosime de 4,0 cm , cu asternere mecanica	m2		450,0000
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	
	1111000100013101	Mixtura asfaltica preparata la cald BADPC D 22,4 leg. 50/70	t	0,0940	

1	2	3	4	5	6
	14211022000 001	Nisip bitumat sau Mixtura asfaltica preparata la cald BA D 16 rul. 50/70	t	0,0030	
	27106034203 79	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	
	29522400040 10	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8- 14 de 14tf	h-ut	0,0053	
	29522400040 03	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	
	29522400051 00	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	
11	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t		0,1300
	23203226000 4004921	Bitum 50/70	t	1,0300	
	29522200000 00	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	
12	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2		450,0000
	71290400101 10	Asfaltator	h-om	0,0500	
	11110001000 13111	Mixtura asfaltica preparata la cald BA D 16 rul. 50/70	t	0,0940	
	14211022000 001	Nisip bitumat sau Mixtura asfaltica preparata la cald BA D 16 rul. 50/70	t	0,0030	
	27106034203 79	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	
	29522400040 10	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8- 14 de 14tf	h-ut	0,0053	
	29522400040 03	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	
	29522400051 00	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	
		1.3. Consolidarea acostamentelor			
13	DI115	Consolidarea acostamentelor cu amestec optimal din agregate concosate cu rezistenta la fragmentare LA 30 clas de de granulozitate 0-40 mmde 10 cm	m2		100,0000
	93100600199 30	Muncitor	h-om	0,0317	
	26531020000 002	Ametec optimal din agregate concosate cu rezistenta la fragmentare LA 30 clas de de granulozitate 0-40 mm	m3	0,1260	
	41001162028 06	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	
	29522200035 46	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	
	34105400056 03	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	
	29522400041 05	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	
	29522400040 03	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	

**Lucrari de reparatii a strazilor
prin sat. Ocolina, com. Ocolina,
r-nul Soroca**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.1
WinCmeta

Lista cu cantitațile de lucrări №

№ crt.	Simbol norme si cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de măsură	Volum
1	2	3	4	5
		Capitolul 1. Partea carosabila (sat Ocolina)		
		Capitolul 1.1. Demolari		
1	DI118	Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta	m3	54,0000
2	RpDD17A	Separarea manuala a materialului scarificat	m3	1,0000
3	RCsA08A	Sapaturi mecanice, cu excavator pe pneuri (buldoexcavator), de 0,2-0,4 mc (incarcarea materialului decapat)	m3	54,0000
4	TsI51A1	Transportarea materialului decapat cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km	t	94,5000
5	TsC51A	Lucrari la descarcarea materialului decapat in depozit, teren categoria I	100 m3	0,5400
		Capitolul 1.2. Partea carocabila		
6	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	4,5000
7	TsD21A	Compactarea umpluturilor cu compator vibrator pe pneuri, de 20 t, in teren coeziv	100 m3	0,6800
8	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din agregate naturale concosate cu rezistenta la fragmentare LA 30, (clas de de granulozitate 11,2-22,4 mm,31,5-63mm), conform SR EN 13242+A1:2008,IDT, cu asternere mecanica h-12 cm, executat cu impanare fara innorire K(conditii restrinse)=1,2000	m3	54,0000
9	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,2700
10	DB19E	Imbracaminte de beton asfaltic BADPC D 22,4 leg. 50/70, executata la cald, in grosime de 4,0	m2	450,0000

1	2	3	4	5
		cm , cu asternere mecanica		
11	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,1300
12	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	450,0000
		Capitolul 1.3. Consolidarea acostamentelor		
13	DI115	Consolidarea acostamentelor cu amestec optimal din agregate concosate cu rezistenta la fragmentare LA 30 clas de de granulozitate 0-40 mm de 10 cm	m2	100,0000

Elaborator de devize Serghei Nastas

(functia, semnatura, nume, prenumele)



**CAIET DE SARCINI
PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ**

1. Denumirea beneficiarului de stat **Primaria com. Ocolina, r-nul Soroca**
2. Organizatorul procedurii de achiziție **Primaria com. Ocolina, r-nul Soroca**
3. Obiectul achizițiilor **Lucrari de reparatii curente a strazilor prin sat. Tepilova, com. Ocolina, r-nul Soroca**

No crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări	U.M.		Cantitate conform datelor din proiect
1	2	3	4	5	
		1. Partea carosabila (sat Tepilova)			
		1.1. Demolari			
1	DI118	Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta	m3		50,4000
	93100600199 30	Muncitor	h-om	0,1430	
	29522200035 46	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0239	
	29522600035 44	Scarificator mecanic remorcat	h-ut	0,0138	
	29525000056 07	Tractor pe senile 80 cp	h-ut	0,0138	
2	RpDD17A	Separarea manuala a materialului scarificat	m3		1,0000
	93100600199 22	Muncitor deservire	h-om	1,2600	
3	RCsA08A	Sapaturi mecanice, cu excavator pe pneuri (buldoexcavator), de 0,2-0,4 mc (incarcarea materialului decapat)	m3		50,4000
	93100600199 20	Muncitor deservire CM	h-om	0,2100	
	29522600035 21	Excavator pe pneuri (buldoexcavator) cu motor termic de 0,21-0,39 mc	h-ut	0,0586	
4	TsI51A1	Transportarea materialului decapat cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km	t		88,2000
	34105400000 07	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0232	
5	TsC51A	Lucrari la descarcarea materialului decatat in depozit, teren categoria I	100 m3		0,5040
	93100600199 00	Muncitor necalificat	h-om	0,3000	
	14111222016 4621	Agregate naturale concosate cu rezistenta la fragmentare LA 30 clas de de granulozitate 11,2-22,4 mm	m3	0,0020	
	29522600035 54	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,3300	
		1.2. Partea carocabila			

1	2	3	4	5	
6	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2		4,2000
	29522200035 46	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	
7	TsD21A	Compactarea umpluturilor cu compactor vibrator pe pneuri, de 20 t, in teren coeziv	100 m3		0,6300
	93100600199 00	Muncitor necalificat	h-om	1,5400	
	29522400040 17	Compactor vibrator autopropulsat mixt 20 tf si 120 cp	h-ut	2,2440	
8	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din agregate naturale concosate cu rezistenta la fragmentare LA 30, (clas de de granulozitate 11,2-22,4 mm,31,5-63mm), conform SR EN 13242+A1:2008,IDT, cu asternere mecanica h-12 cm, executat cu impanare fara innororire K(conditii restrinse)=1,2000	m3		50,4000
	71290200128 00	Pavator	h-om	0,6000	
	14111222016 461	Agregate naturale concosate cu rezistenta la fragmentare LA 30 clas de de granulozitate 11,2-22,4 mm	m3	0,2030	
	14111222016 721	Agregate naturale concosate cu rezistenta la fragmentare LA 30 clas de de granulozitate 31,5-63 mm	m3	1,2190	
	41001162028 06	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	
	29522200035 46	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	
	29522400040 10	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	
	34105400056 03	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	
9	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t		0,2500
	23203226000 4004921	Bitum 50/70	t	1,0300	
	29522200000 00	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	
10	DB19E	Imbracaminte de beton asfaltic BADPC D 22,4 leg. 50/70, executata la cald, in grosime de 4,0 cm , cu asternere mecanica	m2		420,0000
	71290400101 10	Asfaltator	h-om	0,0500	
	11110001000 13101	Mixtura asfaltica preparata la cald BADPC D 22,4 leg. 50/70	t	0,0940	

1	2	3	4	5	
	14211022000 001	Nisip bitumat sau Mixtura asfaltica preparata la cald BA D 16 rul. 50/70	t	0,0030	
	27106034203 79	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	
	29522400040 10	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8- 14 de 14tf	h-ut	0,0053	
	29522400040 03	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	
	29522400051 00	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	
11	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t		0,1200
	23203226000 4004921	Bitum 50/70	t	1,0300	
	29522200000 00	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	
12	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2		420,0000
	71290400101 10	Asfaltator	h-om	0,0500	
	11110001000 13111	Mixtura asfaltica preparata la cald BA D 16 rul. 50/70	t	0,0940	
	14211022000 001	Nisip bitumat sau Mixtura asfaltica preparata la cald BA D 16 rul. 50/70	t	0,0030	
	27106034203 79	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	
	29522400040 10	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8- 14 de 14tf	h-ut	0,0053	
	29522400040 03	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	
	29522400051 00	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	
		1.3. Consolidarea acostamentelor			
13	DI115	Consolidarea acostamentelor cu amestec optimal din agregate concosate cu rezistenta la fragmentare LA 30 clas de de granulozitate 0-40 mm de 10 cm	m2		90,0000
	93100600199 30	Muncitor	h-om	0,0317	
	26531020000 002	Amestec optimal din agregate concosate cu rezistenta la fragmentare LA 30 clas de de granulozitate 0-40 mm	m3	0,1260	
	41001162028 06	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	
	29522200035 46	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	
	34105400056 03	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	
	29522400041 05	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	
	29522400040 03	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	

**Lucrari de reparatii curente a
strazilor prin sat. Tepilova, com.
Ocolina, r-nul Soroca**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr. 1
WinCmeta

Lista cu cantitățile de lucrări №

№ crt.	Simbol norme si cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de măsură	Volum
1	2	3	4	5
		Capitolul 1. Partea carosabila (sat Tepilova)		
		Capitolul 1.1. Demolari		
1	DI118	Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta	m3	50,4000
2	RpDD17A	Separarea manuala a materialului scarificat	m3	1,0000
3	RCsA08A	Sapaturi mecanice, cu excavator pe pneuri (buldoexcavator), de 0,2-0,4 mc (incarcarea materialului decapat)	m3	50,4000
4	TsI51A1	Transportarea materialului decapat cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km	t	88,2000
5	TsC51A	Lucrari la descarcarea materialului decapat in depozit, teren categoria I	100 m3	0,5040
		Capitolul 1.2. Partea carocabila		
6	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	4,2000
7	TsD21A	Compactarea umpluturilor cu compator vibrator pe pneuri, de 20 t, in teren coeziv	100 m3	0,6300
8	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din agregate naturale concosate cu rezistenta la fragmentare LA 30, (clas de de granulozitate 11,2-22,4 mm,31,5-63mm), conform SR EN 13242+A1:2008,IDT, cu asternere mecanica h-12 cm, executat cu impanare fara innorore K(conditii restrinse)=1,2000	m3	50,4000
9	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,2500
10	DB19E	Imbracaminte de beton asfaltic BADPC D 22,4 leg. 50/70, executata la cald, in grosime de 4,0	m2	420,0000

1	2	3	4	5
		cm , cu asternere mecanica		
11	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,1200
12	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	420,0000
		Capitolul 1.3. Consolidarea acostamentelor		
13	DI115	Consolidarea acostamentelor cu amestec optimal din agregate concosate cu rezistenta la fragmentare LA 30 clas de de granulozitate 0-40 mm de 10 cm	m2	90,0000

Elaborator de devize Serghei Nastas

(functia, semnatura, numele, prenumele)

