

Lucrari de reparatii capitale a cladirii scolii de Arte or.Riscani, r-ul Riscani

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

Valoarea de deviz 864 668,76 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Sector N4-Tocuri,fundatie,pireu si drenaj (Bloc A2)				
		1.1. Tocuri si burlane				
1	RpCH31B	Montarea si demontarea schelei pentru lucrari de constructii - schele metalice tubulare pentru lucrari interioare si exterioare peste 7 m inaltime executata din bile manele inclusiv streasina de protectie din PFL sau plasa de protectie cu toate materialele de prindere, ancorare si rigidizare a schelei de elementele constructiei (Устройство и разборка лесов для строительных работ - из круглых бревен - подтоварника для внутренних и наружных работ на высоте более 7 м, со всеми деталями придания жесткости и крепления лесов к элементам зданий, включая навесы из ДВП или защитной сетки)	m2	28,0000	112,20 48,00	3 141,69 1 344,00
2	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (Разборка внутренней или наружной затертой	m2	12,0600	17,45 16,20	210,44 195,37

1	2	3	4	5	6	7
		штукатурки на стенах или потолках)				
3	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime (Ремонт внутренней штукатурки вокруг дверных коробок и подоконников окон, толщиной 2 см, с затиркой, известково-цементным раствором марки 25-Т, прямых, шириной до 15 см)	m	60,7200	36,93 30,00	2 242,21 1 821,60
4	RpCJ06B1	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime, pentru suprafete curbe (Ремонт внутренней штукатурки вокруг дверных коробок и подоконников окон, толщиной 2 см, с затиркой, цементно-известковым раствором марки 25-Т, криволинейных, шириной 15-25 см)	m	12,2000	57,37 48,60	699,97 592,92
5	RpCJ26B	Reconditionarea stropului la tencuieli exterioare, vechi (cu matura sau masina) executate cu mortar de var-ciment marca 100-Т pentru sprit si mortar de var-ciment marca 25-Т pentru stratul vizibil la tencuieli ce au stratul vizibil din mortar de var-ciment si praf de piatra (Восстановление набрызга наружной старой штукатурки (метелкой или машиной), цементно-известковым раствором марки 100-Т для обрызга и изв.-цем. раствором марки 25-Т для лицевого слоя, штукатурки, у которой лицевой слой из известково-цементного ратвора и каменной пыли)	m2	12,0600	71,92 40,80	867,31 492,05

1	2	3	4	5	6	7
6	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc. (Разные работы - добавление красителя, водонепроницаемого материала)	kg	0,5900	356,10 4,20	210,10 2,48
7	CN55A	Finisare manuala decorativa (vopsea hidroizolanta structurata) la suprafete interioare si exterioare intr-un strat peste grundul "Gleta" (Декоративная отделка вручную (краска гидроизоляционная структурная) наружных и внутренних поверхностей в один слой по грунтовке "Gleta")	m2	12,0600	107,49 40,80	1 296,31 492,05
8	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv D=120mm,(Системы водосточных труб типа "brass" из листовой стали с антикоррозионной защитой) Material marunt=1,0200	m	8,5000	351,99 21,00	2 991,94 178,50
9	TrB01A1-4	Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 40 m (Транспортировка материалов группы 1-3 (погрузка с складированием, разгрузка с складированием), тачкой на пневматическом ходу, на расстояние 40 м)	t	0,3600	58,81 58,81	21,17 21,17
10	TsI50A5	Transportarea pamintului (deseuri din constructii) cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалом на расстояние 5 км)	t	0,3600	47,75 0,00	17,19 0,00
		<i>Total</i>	lei			11 698,33
		Total Tocuri si burlane Inclusiv salariu				11 698,33 5 140,14
		1.2. Fundatie si pireu				
11	RpDB37A	Decaparea imbracamintilor asfaltice de pina la 3 cm grosime formate din covoare asfaltice	m2	8,0000	41,40 41,40	331,20 331,20

1	2	3	4	5	6	7
		permanente, betoane asfaltice sau mortare asfaltice (Выравнивание асфальтовых покрытий толщиной до 3 см, сформированных из постоянного асфальтового покрытия, асфальтобетона или асфальтового раствора)				
12	RpDB37A1	Decaparea imbracamintilor asfaltice de pina la 3 cm grosime formate din covoare asfaltice permanente, betoane asfaltice sau mortare asfaltice, pentru fiecare 1 cm in plus peste cei 3 cm grosime se adauga (Выравнивание асфальтовых покрытий толщиной до 3 см, сформированных из постоянного асфальтового покрытия, асфальтобетона или асфальтового раствора, на каждый 1см дополнительно, на 3 см добавляется) Coeficient la manoperei=3,0000 Coeficient la pentru materiale=3,0000 Coeficient la utilajului=3,0000	m2	8,0000	41,40 41,40	331,20 331,20
13	RpCB18F	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu (Разборка старого простого бетона механизированными средствами)	m3	3,0700	271,45 205,20	833,34 629,96
14	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (Разборка внутренней или наружной затертой штукатурки на стенах или потолках)	m2	16,5400	17,45 16,20	288,62 267,95
15	RpCB15A	Spituirea suprafetelor de beton, in vederea aderarii unui beton nou (Насечка бетонных поверхностей для сцепления с новым бетоном)	m2	16,5400	102,80 96,00	1 700,30 1 587,84
16	DG04B	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton (Разборка каменных или бетонных бордюров различного размера, уложенных на бетон)	m	3,0000	19,20 19,20	57,60 57,60

1	2	3	4	5	6	7
17	DG01A	Desfacerea de pavaje sau fundatii din piatra bruta, bolovani sau alicarie din piatra bruta sau din bolovani asezate pe nisip (Разборка покрытия или основания из щебня или булыжника, уложенных на песок)	m2	12,5000	7,80 7,80	97,50 97,50
18	TsI50A5	Transportarea pamintului (deseuri din constructii) cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалом на расстояние 5 км)	t	5,6600	47,70 0,00	270,00 0,00
19	TsC61B	Sapatura mecanica a pamintului cu excavator "cu o supra inversa " cu volumul cupei de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta pe obiecte de reparatie, reconstrucie sau restaurare: teren categoria 2 (Разработка грунта экскаватором "с обратной лопатой" с ковшом вместимостью 0,15 м3 с погрузкой на автосамосвалы на объектах ремонта, реконструкции и реставрации: группа грунтов 2 категории)	100 m3	0,3100	12 053,48 438,00	3 736,58 135,78
20	TsA02E	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren mijlociu (Разработка грунта вручную в стесненных условиях, шириной до 1 м или более 1 м, без подпорок, с вертикальными откосами, в фундаментах, траншеях, подвалах, ступенях, в среднесвязанных или очень связанных грунтах, глубиной < 1,5 м, средний грунт)	m3	2,8000	79,20 79,20	221,76 221,76
21	TsI50A5	Transportarea pamintului (deseuri din constructii) cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	45,6300	47,70 0,00	2 176,56 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		(Транспортировка грунта автосамосвалом на расстояние 5 км)				
22	TsE01B	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu (Ручная планировка площадки и земляного полотна с неровностью 10-20 см, средний грунт)	100m2	0,2800	502,79 502,79	140,78 140,78
23	TsC53B	Compactarea pamintului cu piatra sparta (Уплотнение грунта с бутом)	100m2	0,2800	3 185,11 408,61	891,83 114,41
24	RpCJ12A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (Внутренняя и наружная заглаженная штукатурка, цементным раствором М 100-Т, стен из бетона или кирпича с ровной поверхностью, средней толщ. 2 см) Coeficient la manoperei=2,0000 Coeficient la pentru materiale=2,0000 Coeficient la utilajului=2,0000	m2	39,9000	277,54 204,00	11 073,85 8 139,60
25	IzF04E	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu pinza bitumata neacoperita, lipita pe toata suprafata cu mastic de bitum (Гидроизоляционный слой, выполненный горячим способом, для террас, крыш или фундаментов и ростверков, на участках без грунтовых вод, включая карнизы и желоба , по горизонтальным или наклонным до 40% ровным или кривым поверхностям, из пропитанной битумом неакрываемой ткани, наклеенной по всей поверхности на битумную мастику)	m2	41,9000	247,59 6,00	10 373,93 251,40

1	2	3	4	5	6	7
26	IzF55B	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren-NOTA:Polistiren extrudat grafitat XPS cu grisimea de 100mm; in loc de Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2,se va folosi membrana cu cramproane,(Наружная теплоизоляция стен зданий с тонкой штукатуркой по утеплителю (система с жестким закреплением утеплителя), поверхность стен ровная: полистироловыми плитами) Materiale marunte (cirpe, spuma)=1,0100	m2	41,9000	382,18 103,08	16 013,33 4 319,05
27	CC03B	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor peste 3 kg/mp (100 x100 x6 =4,6kg/m2) (Укладка арматурной сварной сетки весом более 3 кг/м2, для стен и диафрагм, на высоте до 35 м включительно)	kg	192,7400	37,57 2,10	7 241,48 404,75
28	RpCJ12A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (Внутренняя и наружная заглаженная штукатурка, цементным раствором М 100-Т, стен из бетона или кирпича с ровной поверхностью, средней толщ. 2 см) Coeficient la manoperei=3,0000 Coeficient la pentru materiale=3,0000 Coeficient la utilajului=3,0000	m2	39,9000	416,31 306,00	16 610,77 12 209,40
29	TsC54A	Strat de fundatie din nisip (In loc de nisip se va folosi argila nisipoasa),(Слой основания из песка)	m3	23,7300	769,50 54,00	18 260,24 1 281,42
30	TsI51B4	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 14 km:Nota -Transportarea argilei nisipoase 23,73m3(K=1,65),(Транспортиро	t	39,1500	39,71 0,00	1 554,63 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		вка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 14 км)				
31	TsC54A	Strat de fundatie din nisip (Слой основания из песка)	m3	3,3500	769,50 54,00	2 577,82 180,90
32	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta (Слой основания из бута)	m3	6,1400	864,90 59,40	5 310,49 364,72
33	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi (100 x100 x4 =1,8kg/m2),(Укладка арматурной сварной сетки, для плит, на высоте до 35 м включительно)	kg	46,2700	37,27 1,80	1 724,57 83,29
34	CB02C	Cofraje din panouri reolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltime pina la 20 m inclusiv (Опалубка из вторично использованных щитов с обшивкой из коротких и укороченных хвойных досок для укладки бетона в плиты и балки, без креплений на высоте до 20м включительно)	m2	8,0300	189,24 72,00	1 519,58 578,16
35	RpCB01J	Prepararea betonului clasa C-20/18 Bc20 (B250), turnat cu pompa de beton preparat in statii centralizate (Приготовление бетона класса Bc20(B250) на централизованном РБУ и его укладка насосом)	m3	5,3000	1 619,10 6,00	8 581,23 31,80
36	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc. (Разные работы - добавление красителя, водонепроницаемого материала)	kg	0,8300	356,11 4,20	295,57 3,49
37	CN55A	Finisare manuala decorativa (vopsea hidroizolanta structurata) la suprafete interioare si exterioare intr-un strat peste grundul "Gleta" (Декоративная отделка вручную (краска гидроизоляционная структурная) наружных и	m2	16,9000	107,49 40,80	1 816,53 689,52

1	2	3	4	5	6	7
		внутренних поверхностей в один слой по грунтовке "Gleta")				
		<i>Total</i>	lei			114 031,29
		Total Fundatie si pireu				114 031,29
		Inclusiv salariu				32 453,48
		1.3. Drenaj (Bloc A2)				
38	TsC61B	Sapatura mecanica a pamintului cu excavator "cu o cupa inversa " cu volumul cupei de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta pe obiecte de reparatie, reconstructie sau restaurare: teren categoria 2 (Разработка грунта экскаватором "с обратной лопатой" с ковшом вместимостью 0,15 м3 с погрузкой на автомобилю-самосвалы на объектах ремонта, реконструкции и реставрации: группа грунтов 2 категории)	100 m3	0,3340	12 053,53 437,99	4 025,88 146,29
39	TsA02E	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren mijlociu (Разработка грунта вручную в стесненных условиях, шириной до 1 м или более 1 м, без подпорок, с вертикальными откосами, в фундаментах, траншеях, подвалах, ступенях, в среднесвязанных или очень связанных грунтах, глубиной < 1,5 м, средний грунт)	m3	3,0500	79,20 79,20	241,56 241,56
40	AcE13A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma se ia conform proiectului-CT 5-5*d; Placa de fund 5*5	buc	3,0000	2 450,00 0,00	7 350,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		(Элементы канализационных колодцев сборных железобетонных диаметром 1,0 м, в сухих грунтах. Примечание: ресурс с нормой 0,00 берется по проекту)				
41	AcE06A	Montarea gratarelor cu rama din fonta la gurile de scurgere (Установка решеток с чугунной рамой, на сливном отверстии) Mat. marunte (apa, ciment, dreptare etc.)=1,0200	buc	3,0000	2 566,80 67,80	7 700,40 203,40
42	TsE01B	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu (Ручная планировка площадки и земляного полотна с неровностью 10-20 см, средний грунт)	100m2	0,2000	502,80 502,80	100,56 100,56
43	TsC53B	Compactarea pamintului cu piatra sparta (Уплотнение грунта с бутом)	100m2	0,2000	3 185,10 408,60	637,02 81,72
44	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta (Слой основания из бута)	m3	3,7400	864,90 59,40	3 234,73 222,16
45	CC03C	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi (100 x100 x10 =12,76kg/m2) (Укладка арматурной сварной сетки, для плит, на высоте до 35 м включительно)	kg	262,3500	37,27 1,80	9 778,16 472,24
46	CB01B	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului in constructia apeductelor, canalelor si anexelor, inclusiv sprijinirile (Опалубка из хвойных досок для укладки бетона, при строительстве водоводов, каналов и пристроек, включая крепления)	m2	22,5800	242,22 120,00	5 469,33 2 709,60
47	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa... C -20/18 Bc20 (B250), (Укладка бетона в	m3	3,7400	2 357,71 264,00	8 817,85 987,36

1	2	3	4	5	6	7
		армированные конструкции фундаментов, цоколей, подпорных стен, стен ниже нулевой отметки, приготовление бетона на РБУ или товарный бетон в соответствии с СА01, укладка его типичными средствами, железобетон класса...) Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0150				
48	CC01D1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate (Стальная арматура класса PC 52, уложенная в одиночные фундаменты, заготовленная в мастерской на стройплощадке, диаметром стержней более 8мм)	kg	89,3200	23,42 3,78	2 092,22 337,63
49	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa... (Укладка бетона в армированные конструкции фундаментов, цоколей, подпорных стен, стен ниже нулевой отметки, приготовление бетона на РБУ или товарный бетон в соответствии с СА01, укладка его типичными средствами, железобетон класса...) Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0150	m3	4,9700	2 357,73 264,00	11 717,92 1 312,08
50	IzF04E	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu pinza bitumata neacoperita, lipita pe toata suprafata cu mastic de bitum (Гидроизоляционный слой, выполненный горячим способом, для террас, крыш или фундаментов и ростверков, на	m2	26,2500	247,59 6,00	6 499,23 157,50

1	2	3	4	5	6	7
		участках без грунтовых вод, включая карнизы и желоба , по горизонтальным или наклонным до 40% ровным или кривым поверхностям, из пропитанной битумом неакрываемой ткани, наклеенной по всей поверхности на битумную мастику)				
51	DA19A	Strat anticontaminator din material textil netesut filtrant sintetic asternut pe ampriza sau platforma drumului- Geotextil 300 g/m2 pentru Drenaj,(Слой против загрязнений (заражения) из нетканного, фильтрующего, синтетического текстиля, уложенного на строительный участок дороги или земляное полотно дороги)	m2	59,1300	20,48 2,28	1 210,97 134,81
52	AcA07C	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC tip 4(G) sau 3(M), avind diametrul de 170-210 mm:NOTA-Tub drenaj din teava corugata HDPE SN4 OD.200 (176) 270° cu gastrub,(Подземная укладка труб ПВХ вне зданий, типа 4(G) или 3(M), диаметр 170-210 мм) Materiale marunte (dicloretan, apa)=1,0200	m	23,0000	251,15 27,00	5 776,43 621,00
53	AcA08B	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 200-225 mm :NOTA-Teava PVC SN4 MS D.200,(Подземная укладка труб ПВХ длиной 9 м с муфтой, уплотненными резиновыми прокладками, вне зданий, диаметр 200-225 мм) Materiale marunte (apa, sapun pasta)=1,0050	m	16,0000	221,58 23,40	3 545,33 374,40
54	AcF03C	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu piatra sparta (Засыпка щебнем траншеи трубопровода водоснабжения	m3	18,6700	562,20 70,20	10 496,29 1 310,63

1	2	3	4	5	6	7
		или канализации, в качестве подложки, защитного слоя, изоляционного слоя или фильтрующего слоя, для дренажных труб)				
55	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (Разбрасывание рыхлого грунта из кучи лопатой на расстоянии до 3м равномерными слоями толщиной 10-30 см, с разбивкой комьев, средний грунт)	m3	7,5000	18,60 18,60	139,50 139,50
56	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv (Уплотнение ручной трамбовкой насыпи, в горизонтальных или наклоненных на 1/4 выемках, с поливкой каждого слоя грунта, толщиной 10 см, связный грунт)	m3	7,5000	46,50 45,00	348,75 337,50
		<i>Total</i>	lei			89 182,13
		Total Drenaj (Bloc A2)				89 182,13
		Inclusiv salariu				9 889,94
		<i>Total</i>	lei			214 911,75
		Total Sector N4- Tocuri,fundatie,pireu si drenaj (Bloc A2)				214 911,75
		Inclusiv salariu				47 483,56
		2. Sector N5- Fatada,tocuri,fundatie,pireu si drenaj (Bloc A2,A1,3A)				
		2.1. Tocuri,Fatada Bloc A1 (S5)				
57	RpCH31B	Montarea si demontarea schelei pentru lucrari de constructii -	m2	28,0000	112,20 48,00	3 141,69 1 344,00

1	2	3	4	5	6	7
		schele metalica tubulara pentru lucrari interioare si exterioare peste 7 m inaltime executata din bile manele inclusiv streasina de protectie din PFL sau plasa de protectie cu toate materialele de prindere, ancorare si rigidizare a schelei de elementele constructiei (Устройство и разборка лесов для строительных работ - из круглых бревен - подтоварника для внутренних и наружных работ на высоте более 7 м, со всеми деталями придания жесткости и крепления лесов к элементам зданий, включая навесы из ДВП или защитной сетки)				
58	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (Разборка внутренней или наружной затертой штукатурки на стенах или потолках)	m2	14,7000	17,45 16,20	256,51 238,14
59	TrB01A1-4	Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 40 m (Транспортировка материалов группы 1-3 (погрузка с складированием, разгрузка с складированием), тачкой на пневматическом ходу, на расстояние 40 м)	t	0,4400	58,80 58,80	25,87 25,87
60	TsI50A5	Transportarea pamintului (deseuri din constructii) cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалом на расстояние 5 км)	t	0,4400	47,66 0,00	20,97 0,00
61	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade (Нанесение вручную кварцевой грунтовки "Gleta" в один слой на наружные стены фасадов)	m2	14,7000	33,00 7,20	485,07 105,84
62	RpCJ06B1	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor,	m	58,7800	57,38 48,60	3 372,65 2 856,71

1	2	3	4	5	6	7
		la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime, pentru suprafete curbe (Ремонт внутренней штукатурки вокруг дверных коробок и подоконников окон, толщиной 2 см, с затиркой, цементно-известковым раствором марки 25-Т, криволинейных, шириной 15-25 см)				
63	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc. (Разные работы - добавление красителя, водонепроницаемого материала)	kg	0,7200	356,10 4,19	256,39 3,02
64	CN55A	Finisare manuala decorativa (vopsea hidroizolanta structurata) la suprafete interioare si exterioare intr-un strat peste grundul "Gleta" (Декоративная отделка вручную (краска гидроизоляционная структурная) наружных и внутренних поверхностей в один слой по грунтовке "Gleta")	m2	14,7000	107,49 40,80	1 580,07 599,76
65	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (Разборка внутренней или наружной затертой штукатурки на стенах или потолках)	m2	10,0000	17,45 16,20	174,50 162,00
66	TrB01A1-4	Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 40 m (Транспортировка материалов группы 1-3 (погрузка с складированием, разгрузка с складированием), тачкой на пневматическом ходу, на расстояние 40 м)	t	0,6000	58,80 58,80	35,28 35,28
67	TsI50A5	Transportarea pamintului (deseuri din constructii) cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km (Транспортировка грунта	t	0,6000	47,70 0,00	28,62 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		автосамосвалом на расстояние 5 км)				
68	СК18С	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu-Profil de ghidaj- Маяки,(Установка реек на обшивку из алюминия)	m	9,0000	26,81 15,60	241,26 140,40
69	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade (Нанесение вручную кварцевой грунтовки "Gleta" в один слой на наружные стены фасадов)	m2	10,0000	33,00 7,20	329,98 72,00
70	RpCJ12A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (Внутренняя и наружная заглаженная штукатурка, цементным раствором М 100-Т, стен из бетона или кирпича с ровной поверхностью, средней толщ. 2 см) Coeficient la manoperei=2,0000 Coeficient la pentru materiale=2,0000 Coeficient la utilajului=2,0000	m2	10,0000	277,54 204,00	2 775,40 2 040,00
71	RpCJ25D1	Reparatii de tencuieli exterioare, stropite, pe zidarie de caramida sau beton, (cu matura sau masina) de 3 cm grosime, executate cu mortar de var-ciment marca 50-T pentru sprit si mortar de var-ciment marca 25-T pentru grund si stratul vizibil, inclusiv profilurile trase cu sablonul, avind pina la 5 cm iesitura din cimpul peretelui si 20 cm latime, executate cu mortar de ciment-var marca 50-T in asize, cu rosturi adincite, pentru lucrari noi de tencuieli (refaceri totale) (Ремонт наружной затертой штукатурки бетонных или кирпичных стен толщиной 2,5 см, цементно-известковым раствором марки 50-Т для набрызга и цементно-изв. раствором марки 25-Т для грунтовки и лицевого слоя, включая протянутые шаблоном профили, имеющие выступ от	m2	10,0000	223,14 158,40	2 231,35 1 584,00

1	2	3	4	5	6	7
		стены до 5 см и шириной 20 см, цементно-известковым раствором марки 50-Т, рустов с углубленными швами, при полной переделке штукатурки)				
72	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv D=120mm,(Системы водосточных труб типа "brass" из листовой стали с антикоррозионной защитой) Material marunt=1,0200	m	6,5000	351,99 21,00	2 287,96 136,50
		<i>Total</i>	lei			17 243,57
		Total Tocuri,Fatada Bloc A1 (S5) Inclusiv salariu				17 243,57 9 343,52
		2.2. Tocuri,Fatada Bloc 3A (S6)				
73	RpCH31B	Montarea si demontarea schelei pentru lucrari de constructii - schela metalica tubulara pentru lucrari interioare si exterioare peste 7 m inaltime executata din bile manele inclusiv streasina de protectie din PFL sau plasa de protectie cu toate materialele de prindere, ancorare si rigidizare a schelei de elementele constructiei (Устройство и разборка лесов для строительных работ - из круглых бревен - подтоварника для внутренних и наружных работ на высоте более 7 м, со всеми деталями придания жесткости и крепления лесов к элементам зданий, включая навесы из ДВП или защитной сетки)	m2	28,0000	112,20 48,00	3 141,69 1 344,00
74	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (Разборка внутренней или наружной затертой штукатурки на стенах или потолках)	m2	6,5600	17,45 16,20	114,47 106,27
75	TrB01A1-4	Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 40 m (Транспортировка материалов	t	0,2300	58,78 58,78	13,52 13,52

1	2	3	4	5	6	7
		группы 1-3 (погрузка с складированием, разгрузка с складированием), тачкой на пневматическом ходу, на расстояние 40 м)				
76	TsI50A5	Transportarea pamintului (deseuri din constructii) cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалом на расстояние 5 км)	t	0,2300	47,74 0,00	10,98 0,00
77	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade (Нанесение вручную кварцевой грунтовки "Gleta" в один слой на наружные стены фасадов)	m2	6,5600	33,00 7,20	216,46 47,23
78	RpCJ06B1	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime, pentru suprafete curbe (Ремонт внутренней штукатурки вокруг дверных коробок и подоконников окон, толщиной 2 см, с затиркой, цементно-известковым раствором марки 25-Т, криволинейных, шириной 15-25 см)	m	39,3600	57,38 48,60	2 258,46 1 912,89
79	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc. (Разные работы - добавление красителя, водонепроницаемого материала)	kg	0,3200	356,09 4,19	113,95 1,34
80	CN55A	Finisare manuala decorativa (vopsea hidroizolanta structurata) la suprafete interioare si exterioare intr-un strat peste grundul "Gleta" (Декоративная отделка вручную (краска гидроизоляционная структурная) наружных и внутренних поверхностей в один слой по грунтовке "Gleta")	m2	6,5600	107,49 40,80	705,12 267,65

1	2	3	4	5	6	7
81	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (Разборка внутренней или наружной затертой штукатурки на стенах или потолках)	m2	46,5800	17,45 16,20	812,83 754,60
82	TrB01A1-4	Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 40 m (Транспортировка материалов группы 1-3 (погрузка с складированием, разгрузка с складированием), тачкой на пневматическом ходу, на расстояние 40 м)	t	5,1200	58,80 58,80	301,06 301,06
83	TsI50A5	Transportarea pamintului (deseuri din constructii) cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалом на расстояние 5 км)	t	5,1200	47,70 0,00	244,22 0,00
84	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu-Profil de ghidaj-Mаяки,(Установка реек на обшивку из алюминия)	m	34,0000	26,81 15,60	911,45 530,40
85	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade (Нанесение вручную кварцевой грунтовки "Gleta" в один слой на наружные стены фасадов)	m2	46,5800	33,00 7,20	1 537,05 335,38
86	RpCJ12A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (Внутренняя и наружная заглаженная штукатурка, цементным раствором М 100-Т, стен из бетона или кирпича с ровной поверхностью, средней толщ. 2 см) Coeficient la manoperei=2,0000 Coeficient la pentru materiale=2,0000 Coeficient la utilajului=2,0000	m2	46,5800	277,54 204,00	12 927,81 9 502,32
87	RpCJ25D1	Reparatii de tencuieli exterioare, stropite, pe zidarie de caramida	m2	46,5800	223,14 158,40	10 393,86 7 378,27

1	2	3	4	5	6	7
		sau beton, (cu matura sau masina) de 3 cm grosime, executate cu mortar de var-ciment marca 50-T pentru sprit si mortar de var-ciment marca 25-T pentru grund si stratul vizibil, inclusiv profilurile trase cu sablonul, avind pina la 5 cm iesitura din cimpul peretelui si 20 cm latime, executate cu mortar de ciment-var marca 50-T in asize, cu rosturi adincite, pentru lucrari noi de tencuieli (refaceri totale) (Ремонт наружной затертой штукатурки бетонных или кирпичных стен толщиной 2,5 см, цементно-известковым раствором марки 50-Т для набрызга и цементно-изв. раствором марки 25-Т для грунтовки и лицевого слоя, включая протянутые шаблоном профили, имеющие выступ от стены до 5 см и шириной 20 см, цементно-известковым раствором марки 50-Т, рустов с углубленными швами, при полной переделке штукатурки)				
88	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv D=120mm,(Системы водосточных труб типа "brass" из листовой стали с антикоррозионной защитой) Material marunt=1,0200	m	8,5000	351,99 21,00	2 991,94 178,50
		<i>Total</i>	lei			36 694,87
		Total Tocuri,Fatada Bloc 3A (S6) Inclusiv salariu				36 694,87 22 673,43
		2.3. Fundatie si pirem (Bloc A2,A1)				
89	RpCB18F	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu (Разборка старого простого бетона механизированными средствами)	m3	4,3500	271,45 205,20	1 180,80 892,62
90	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (Разборка внутренней или наружной затертой	m2	15,9400	17,45 16,20	278,16 258,23

1	2	3	4	5	6	7
		штукатурки на стенах или потолках)				
91	RpCB15A	Spituirea suprafetelor de beton, in vederea aderarii unui beton nou (Насечка бетонных поверхностей для сцепления с новым бетоном)	m2	15,9400	102,80 96,00	1 638,64 1 530,24
92	TrB01A1-4	Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 40 m (Транспортировка материалов группы 1-3 (погрузка с складированием, разгрузка с складированием), тачкой на пневматическом ходу, на расстояние 40 м)	t	15,9400	58,80 58,80	937,27 937,27
93	TsI50A5	Transportarea pamintului (deseuri din constructii) cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалом на расстояние 5 км)	t	10,8400	47,70 0,00	517,05 0,00
94	TsC61B	Sapatura mecanica a pamintului cu excavator "cu o supa inversa " cu volumul cupei de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta pe obiecte de reparatie, reconstructie sau restaurare: teren categoria 2 (Разработка грунта экскаватором "с обратной лопатой" с ковшом вместимостью 0,15 м3 с погрузкой на автосамосвалы на объектах ремонта, реконструкции и реставрации: группа грунтов 2 категории)	100 m3	0,4200	12 053,50 438,00	5 062,47 183,96
95	TsA02E	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren mijlociu (Разработка грунта вручную в стесненных условиях, шириной до 1 м или	m3	3,8300	79,20 79,20	303,34 303,34

1	2	3	4	5	6	7
		более 1 м, без подпорок, с вертикальными откосами, в фундаментах, траншеях, подвалах, ступенях, в среднесвязанных или очень связанных грунтах, глубиной < 1,5 м, средний грунт)				
96	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалом на расстояние 5 км)	t	61,9700	47,70 0,00	2 955,96 0,00
97	TsE01B	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu (Ручная планировка площадки и земляного полотна с неровностью 10-20 см, средний грунт)	100m2	0,5800	502,79 502,79	291,62 291,62
98	TsC53B	Compactarea pamintului cu piatra sparta (Уплотнение грунта с бутом)	100m2	0,5800	3 185,10 408,60	1 847,36 236,99
99	RpCJ12A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (Внутренняя и наружная заглаженная штукатурка, цементным раствором М 100-Т, стен из бетона или кирпича с ровной поверхностью, средней толщ. 2 см) Coeficient la manoperei=2,0000 Coeficient la pentru materiale=2,0000 Coeficient la utilajului=2,0000	m2	47,8300	277,54 204,00	13 274,74 9 757,32
100	IzF04E	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu pinza bitumata neacoperita, lipita pe toata suprafata cu mastic de bitum (Гидроизоляционный слой, выполненный горячим способом, для террас, крыш или фундаментов и ростверков, на	m2	50,2200	247,59 6,00	12 434,08 301,32

1	2	3	4	5	6	7
		участках без грунтовых вод, включая карнизы и желоба , по горизонтальным или наклонным до 40% ровным или кривым поверхностям, из пропитанной битумом неакрываемой ткани, наклеенной по всей поверхности на битумную мастику)				
101	IzF55B	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren-NOTA:Polistiren extrudat grafitat XPS cu grosimea de 100mm; in loc de Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2,se va folosi membrana cu scampoane,(Наружная теплоизоляция стен зданий с тонкой штукатуркой по утеплителю (система с жестким закреплением утеплителя), поверхность стен ровная: полистироловыми плитами) Materiale marunte (cirpe, spuma)=1,0100	m2	50,2200	382,18 103,08	19 193,09 5 176,68
102	CC03B	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor peste 3 kg/mp (100 x100 x6 =4,6kg/m2) (Укладка арматурной сварной сетки весом более 3 кг/м2, для стен и диафрагм, на высоте до 35 м включительно)	kg	231,0100	37,57 2,10	8 679,37 485,12
103	RpCJ12A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (Внутренняя и наружная заглаженная штукатурка, цементным раствором М 100-Т, стен из бетона или кирпича с ровной поверхностью, средней толщ. 2 см) Coeficient la manoperei=3,0000 Coeficient la pentru materiale=3,0000 Coeficient la utilajului=3,0000	m2	50,2200	416,31 306,00	20 907,08 15 367,32

1	2	3	4	5	6	7
104	TsC54A	Strat de fundatie din nisip (In loc de nisip se va folosi argila nisipoasa),(Слой основания из песка)	m ³	32,5200	769,50 54,00	25 024,14 1 756,08
105	TsI51B4	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 14 km:Nota -Transportarea argilei nisipoase 23,73m ³ (K=1,65),(Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 14 км)	t	53,6600	39,71 0,00	2 130,86 0,00
106	TsC54A	Strat de fundatie din nisip (Слой основания из песка)	m ³	3,8300	769,50 54,00	2 947,18 206,82
107	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta (Слой основания из бута)	m ³	7,6500	864,90 59,40	6 616,49 454,41
108	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi (100 x100 x4 =1,8kg/m ²),(Укладка арматурной сварной сетки, для плит, на высоте до 35 м включительно)	kg	75,7500	37,27 1,80	2 823,29 136,36
109	CB02C	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimei pina la 20 m inclusiv (Опалубка из вторично использованных щитов с обшивкой из коротких и укороченных хвойных досок для укладки бетона в плиты и балки, без креплений на высоте до 20м включительно)	m ²	9,5600	189,32 72,00	1 809,93 688,32
110	RpCB01J	Prepararea betonului clasa C-20/18 Bc20 (B250), turnat cu pompa de beton preparat in statii centralizate (Приготовление бетона класса Bc20(B250) на централизованном РБУ и его укладка насосом)	m ³	7,6500	1 619,10 6,00	12 386,11 45,90
111	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc. (Разные работы - добавление красителя, водонепроницаемого	kg	0,7800	356,10 4,21	277,76 3,28

1	2	3	4	5	6	7
		материала)				
112	CN55A	Finisare manuala decorativa (vopsea hidroizolanta structurata) la suprafete interioare si exterioare intr-un strat peste grundul "Gleta" (Декоративная отделка вручную (краска гидроизоляционная структурная) наружных и внутренних поверхностей в один слой по грунтовке "Gleta")	m2	15,9400	107,49 40,80	1 713,34 650,35
		<i>Total</i>	lei			145 230,13
		Total Fundatie si pireu (Bloc A2,A1)				145 230,13
		Inclusiv salariu				39 663,55
		2.4. Fundatie,pragul iesirii de rezerva si pireu (Bloc 3A)				
113	RpCB18F	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu (Разборка старого простого бетона механизированными средствами)	m3	2,6200	271,45 205,20	711,19 537,62
114	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (Разборка внутренней или наружной затертой штукатурки на стенах или потолках)	m2	6,8200	17,45 16,20	119,00 110,48
115	RpCB15A	Spituirea suprafetelor de beton, in vederea aderarii unui beton nou (Насечка бетонных поверхностей для сцепления с новым бетоном)	m2	6,8200	102,80 96,00	701,09 654,72
116	TrB01A1-4	Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 40 m (Транспортировка материалов группы 1-3 (погрузка с складированием, разгрузка с складированием), тачкой на пневматическом ходу, на расстояние 40 м)	t	5,7600	58,80 58,80	338,69 338,69
117	TsI50A5	Transportarea pamintului (deseuri	t	5,7600	47,70	274,77

1	2	3	4	5	6	7
		din constructii) cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалом на расстояние 5 км)			0,00	0,00
118	TsC61B	Sapatura mecanica a pamintului cu excavator "cu o cupa inversa " cu volumul cupei de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta pe obiecte de reparatie, reconstructie sau restaurare: teren categoria 2 (Разработка грунта экскаватором "с обратной лопатой" с ковшом вместимостью 0,15 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы на объектах ремонта, реконструкции и реставрации: группа грунтов 2 категории)	100 m3	0,0800	12 053,50 438,00	964,28 35,04
119	TsA02E	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren mijlociu (Разработка грунта вручную в стесненных условиях, шириной до 1 м или более 1 м, без подпорок, с вертикальными откосами, в фундаментах, траншеях, подвалах, ступенях, в среднесвязанных или очень связанных грунтах, глубиной < 1,5 м, средний грунт)	m3	0,7000	79,20 79,20	55,44 55,44
120	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалом на расстояние 5 км)	t	11,7500	47,70 0,00	560,47 0,00
121	TsE01B	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu (Ручная планировка площадки и земляного полотна с неровностью 10-20 см, средний грунт)	100m2	0,1500	502,80 502,80	75,42 75,42

1	2	3	4	5	6	7
122	TsC53B	Compactarea pamintului cu piatra sparta (Уплотнение грунта с бутом)	100m2	0,1500	3 185,07 408,60	477,76 61,29
123	RpCJ12A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (Внутренняя и наружная заглаженная штукатурка, цементным раствором М 100-Т, стен из бетона или кирпича с ровной поверхностью, средней толщ. 2 см) Coeficient la manoperei=2,0000 Coeficient la pentru materiale=2,0000 Coeficient la utilajului=2,0000	m2	16,1000	277,54 204,00	4 468,39 3 284,40
124	IzF04E	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu pinza bitumata neacoperita, lipita pe toata suprafata cu mastic de bitum (Гидроизоляционный слой, выполненный горячим способом, для террас, крыш или фундаментов и ростверков, на участках без грунтовых вод, включая карнизы и желоба , по горизонтальным или наклонным до 40% ровным или кривым поверхностям, из пропитанной битумом неакрываеваемой ткани, наклеенной по всей поверхности на битумную мастику)	m2	17,7100	247,60 6,00	4 384,99 106,26
125	IzF55B	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren-NOTA:Polistiren extrudat grafitat XPS cu grisimea de 100mm; in loc de Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2,se va folosi membrana cu	m2	7,4800	382,18 103,08	2 858,69 771,04

1	2	3	4	5	6	7
		сгампроане,(Наружная теплоизоляция стен зданий с тонкой штукатуркой по утеплителю (система с жестким закреплением утеплителя), поверхность стен ровная: полистироловыми плитами) Materiale marunte (cirpe, spuma)=1,0100				
126	CC03B	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor peste 3 kg/mp (100 x100 x6 =4,6kg/m2) (Укладка арматурной сварной сетки весом более 3 кг/м2, для стен и диафрагм, на высоте до 35 м включительно)	kg	34,4100	37,57 2,10	1 292,81 72,26
127	RpCJ12A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (Внутренняя и наружная заглаженная штукатурка, цементным раствором М 100-Т, стен из бетона или кирпича с ровной поверхностью, средней толщ. 2 см) Coeficient la manoperei=3,0000 Coeficient la pentru materiale=3,0000 Coeficient la utilajului=3,0000	m2	16,1000	416,31 306,00	6 702,59 4 926,60
128	TsC54A	Strat de fundatie din nisip (In loc de nisip se va folosi argila nisipoasa),(Слой основания из песка)	m3	3,9700	769,50 54,00	3 054,92 214,38
129	TsI51B4	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 14 km:Nota -Transportarea argilei nisipoase 23,73m3(K=1,65),(Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 14 км)	t	6,5500	39,71 0,00	260,10 0,00
130	TsC54A	Strat de fundatie din nisip (Слой основания из песка)	m3	1,3300	769,50 54,00	1 023,44 71,82
131	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta (Слой основания из бута)	m3	2,6500	864,90 59,40	2 291,98 157,41
132	CC03C	Montare plase sudate la inaltimi	kg	28,5600	37,27	1 064,44

1	2	3	4	5	6	7
		mai mici sau egale cu 35 m, la placi (100 x100 x4 =1,8kg/m2),(Укладка арматурной сварной сетки, для плит, на высоте до 35 м включительно)			1,80	51,41
133	CB02C	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltime pina la 20 m inclusiv (Опалубка из вторично использованных щитов с обшивкой из коротких и укороченных хвойных досок для укладки бетона в плиты и балки, без креплений на высоте до 20м включительно)	m2	3,0300	189,17 72,00	573,19 218,16
134	RpCB01J	Prepararea betonului clasa C-20/18 Bc20 (B250), turnat cu pompa de beton preparat in statii centralizate (Приготовление бетона класса Bc20(B250) на централизованном РБУ и его укладка насосом)	m3	2,6500	1 619,10 6,00	4 290,61 15,90
135	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc. (Разные работы - добавление красителя, водонепроницаемого материала)	kg	0,7900	356,10 4,20	281,32 3,32
136	CN55A	Finisare manuala decorativa (vopsea hidroizolanta structurata) la suprafete interioare si exterioare intr-un strat peste grundul "Gleta" (Декоративная отделка вручную (краска гидроизоляционная структурная) наружных и внутренних поверхностей в один слой по грунтовке "Gleta")	m2	16,1000	107,49 40,80	1 730,54 656,88
		<i>Total</i>	lei			38 556,12
		Total Fundatie,pragul iesirii de rezerva si pireu (Bloc 3A) Inclusiv salariu				38 556,12 12 418,54
		2.5. Drenaj (Bloc A2, Bloc A1,Bloc 3A)				

1	2	3	4	5	6	7
137	TsC61B	Sapatura mecanica a pamintului cu excavator "cu o cupa inversa " cu volumul cupei de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta pe obiecte de reparatie, reconstructie sau restaurare: teren categoria 2 (Разработка грунта экскаватором "с обратной лопатой" с ковшом вместимостью 0,15 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы на объектах ремонта, реконструкции и реставрации: группа грунтов 2 категории)	100 m3	0,4600	12 053,50 438,00	5 544,61 201,48
138	TsA02E	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren mijlociu (Разработка грунта вручную в стесненных условиях, шириной до 1 м или более 1 м, без подпорок, с вертикальными откосами, в фундаментах, траншеях, подвалах, ступенях, в среднесвязанных или очень связанных грунтах, глубиной < 1,5 м, средний грунт)	m3	4,2000	79,20 79,20	332,64 332,64
139	AcE13A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma se ia conform proiectului-ST 5-5*d; Placa de fund 5*5 (Элементы канализационных колодцев сборных железобетонных диаметром 1,0 м, в сухих грунтах. Примечание: ресурс с нормой 0,00 берется по проекту)	buc	3,0000	2 450,00 0,00	7 350,00 0,00
140	AcE06A	Montarea gratarelor cu rama din fonta la gurile de scurgere (Установка решеток с чугуной	buc	3,0000	2 566,80 67,80	7 700,40 203,40

1	2	3	4	5	6	7
		рамой, на сливном отверстии) Mat. marunte (apa, ciment, dreptare etc.)=1,0200				
141	TsE01B	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu (Ручная планировка площадки и земляного полотна с неровностью 10-20 см, средний грунт)	100m2	0,3000	502,80 502,80	150,84 150,84
142	TsC53B	Compactarea pamintului cu piatra sparta (Уплотнение грунта с бутом)	100m2	0,3000	3 185,10 408,60	955,53 122,58
143	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta (Слой основания из бута)	m3	5,1600	864,90 59,40	4 462,88 306,50
144	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi (100 x100 x10 =12,76kg/m2) (Укладка арматурной сварной сетки, для плит, на высоте до 35 м включительно)	kg	362,0400	37,27 1,80	13 493,72 651,67
145	CB01B	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului in constructia apeductelor, canalelor si anexelor, inclusiv sprijinirile (Опалубка из хвойных досок для укладки бетона, при строительстве водоводов, каналов и пристроек, включая крепления)	m2	31,1600	242,24 120,00	7 548,12 3 739,20
146	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa... C -20/18 Bc20 (B250), (Укладка бетона в армированные конструкции фундаментов, цоколей, подпорных стен, стен ниже нулевой отметки, приготовление бетона на РБУ или товарный бетон в соответствии с CA01, укладка его типичными средствами, железобетон класса...)	m3	5,1600	2 357,71 264,00	12 165,76 1 362,24
		Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie,				

1	2	3	4	5	6	7
		scoabe)=1,0150				
147	CC01D1	Armături din oțel beton PC 52 fasonate în ateliere de șantier și montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv în fundații izolate (Стальная арматура класса PC 52, уложенная в одиночные фундаменты, заготовленная в мастерской на стройплощадке, диаметром стержней более 8мм)	kg	123,2600	23,42 3,78	2 887,24 465,92
148	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, în fundații, socluri, ziduri de sprijin, pereți sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa... (Укладка бетона в армированные конструкции фундаментов, цоколей, подпорных стен, стен ниже нулевой отметки, приготовление бетона на РБУ или товарный бетон в соответствии с CA01, укладка его типичными средствами, железобетон класса...) Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0150	m3	6,8600	2 357,72 264,00	16 173,98 1 811,04
149	IzF04E	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundații și radiere, în terenuri fără ape freatice, inclusiv șafele și doliile din hidroizolația curentă pe suprafețe orizontale sau înclinate pînă la 40% plane sau curbe, cu pinza bitumată neacoperită, lipită pe toată suprafața cu mastic de bitum (Гидроизоляционный слой, выполненный горячим способом, для террас, крыш или фундаментов и ростверков, на участках без грунтовых вод, включая карнизы и желоба, по горизонтальным или наклонным до 40% ровным или кривым поверхностям, из пропитанной битумом неакрываемой ткани, наклеенной по всей поверхности на битумную	m2	36,7000	247,60 6,00	9 086,76 220,20

1	2	3	4	5	6	7
		мастику)				
150	DA19A	Strat anticontaminator din material textil netesut filtrant sintetic asternut pe ampriza sau platforma drumului- Geotextil 300 g/m2 pentru Drenaj,(Слой против загрязнений (заражения) из нетканного, фильтрующего, синтетического текстиля, уложенного на строительный участок дороги или земляное полотно дороги)	m2	81,6000	20,48 2,28	1 671,16 186,04
151	AcA07C	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC tip 4(G) sau 3(M), avind diametrul de 170-210 mm:NOTA-Tub drenaj din teava corugata HDPE SN4 OD.200 (176) 270° cu gastrub,(Подземная укладка труб ПВХ вне зданий, типа 4(G) или 3(M), диаметр 170-210 мм) Materiale marunte (dicloretan, apa)=1,0200	m	30,0000	251,15 27,00	7 534,47 810,00
152	AcF03C	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu piatra sparta (Засыпка щебнем траншеи трубопровода водоснабжения или канализации, в качестве подложки, защитного слоя, изоляционного слоя или фильтрующего слоя, для дренажных труб)	m3	25,7600	562,20 70,20	14 482,27 1 808,35
		<i>Total</i>	lei			111 540,38
		Total Drenaj (Bloc A2, Bloc A1,Bloc 3A) Inclusiv salariu				111 540,38 12 372,10
		<i>Total</i>	lei			349 265,07
		Total Sector N5- Fatada,tocuri,fundatie,pireu si drenaj (Bloc A2,A1,3A) Inclusiv salariu				349 265,07 96 471,14
		Total	lei			564 176,82

1	2	3	4	5	6	7
		Fondul Social	24 %			34 549,13
		Transportarea materialelor	7 %			25 133,19
		Total				623 859,14
		Cheltuieli de regie	10 %			62 385,91
		Total				686 245,05
		Beneficiu de deviz	5 %			34 312,25
		Total				720 557,30
		TVA	20 %			144 111,46
		Total deviz:				864 668,76
		Inclusiv salariu				143 954,70

Intocmit

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Lucrari de reparatii capitale a
cladirii scolii de Arte or.Riscani,
r-ul Riscani**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse №

Valoarea de deviz 864 668,76 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera :

1.	7122050013400	Zidar	h-om	15,7861	60,00	947,17
2.	7122050013442	Tencuitor	h-om	1 074,2826	60,00	64 456,95
3.	7123010010200	Betonist	h-om	168,4440	60,00	10 106,64
4.	7123020011140	Fierar beton	h-om	45,6614	60,00	2 739,69
5.	7124010010700	Dulgher	h-om	71,8600	60,00	4 311,60

6.	71240100107001	Dulgher	h-om	97,8068	60,00	5 868,41
7.	7129020012800	Pavator	h-om	4,7848	60,00	287,08
8.	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	6,7800	60,00	406,80
9.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	158,7100	60,00	9 522,60
10.	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	30,0900	60,00	1 805,40
11.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	55,9368	60,00	3 356,21
12.	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	9,3408	60,00	560,45
13.	7213050013100	Tinichigiu	h-om	8,2250	60,00	493,50
14.	7422010060100	Timplar	h-om	11,1800	60,00	670,80
15.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	168,1050	60,00	10 086,30
16.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	378,8788	60,00	22 732,72
17.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	29,6808	60,00	1 780,85
18.	9310060019930	Muncitor	h-om	11,7092	60,00	702,55
19.	9312040019600	Sapator	h-om	51,9831	60,00	3 118,98
		Total manopera				143 954,70

Materiale:

1.	1411122201752	Piatra sparta	m3	36,8420	480,00	17 684,16
2.	1412122204832	Mozaic granulat din piatra de calcar 1...3 mm	kg	76,9428	2,20	169,27
3.	1421102200240	Pietris ciuruit nespalat de mal 7-30 mm	m3	8,7360	480,00	4 193,28
4.	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0430	420,00	18,06
5.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	20,5987	420,00	8 651,46
6.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	35,4640	420,00	14 894,88
7.	1421102200525a argila	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm (argila nisipoasa)	m3	40,1390	420,00	16 858,38
8.	1421102200575	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	12,1680	420,00	5 110,56
9.	1421102206036	Piatra sparta pt. drumuri 8 -45 mm	m3	45,5408	480,00	21 859,58
10.	1421302200465	Colorant (material hidrofug)	kg	4,1106	345,00	1 418,16
11.	1711217329883g eo	Material textil Geotextil 300 g/m2 pentru Drenaj.	m	102,4514	25,00	2 561,28
12.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	4,1130	5,00	20,56
13.	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,1612	5 500,00	886,60
14.	2010102901170	Bile, manele D=15-18 cm	m3	0,8400	5 500,00	4 620,00
15.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,8805	5 500,00	4 842,75
16.	2010102903971	Scind rasin lunga tiv cls D, gr=24mm, L=3,00 m; S 942	m3	0,0084	5 500,00	46,20
17.	2010102904169	Dulapuri de rasini cls B, Gr=28-58mm, L=3- 3,5m, l=16-30 cm, lung. Tiv	m3	0,0252	5 500,00	138,60
18.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0744	5 500,00	409,20
19.	2010102905955	Sipci de rasinoase cls.I/II , gros 18/24-24/48 mm, L=1,50-2,75m	m3	0,1132	5 500,00	622,60
20.	2010102906959	Rigle de rasin. 38/58;48/48;48/96 L=3-6 m STAS 942-80	m3	0,0252	5 500,00	138,60
21.	2010237318750	Distantieri	buc	401,8260	5,00	2 009,13
22.	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,0102	6 500,00	66,30
23.	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	2,6806	650,00	1 742,40
24.	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	253,9866	10,00	2 539,87
25.	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,1383	5 000,00	691,50
26.	2320187315789	Decofrol	kg	8,9232	33,00	294,47
27.	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	380,1160	69,50	26 418,06
28.	2413217300010	Cleme	buc	11,9850	25,00	299,64

29.	2430116104842	Vopsea hidroizolanta structurata "Fleksodecor"	kg	91,3086	56,25	5 136,10
30.	2430226101010	Grund cu quart "Gleta"	kg	32,3036	61,20	1 976,98
31.	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	402,3840	4,20	1 690,01
32.	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	402,3840	5,10	2 052,16
33.	2513736601700	Garnituri inelare din cauciuc pentru PVC mufate	buc	1,8653	10,00	18,65
34.	2521216700000tub	Teava din PVC neplastifiata- Tub drenaj din teava corugata HDPE SN4 OD.200 (176) 270° cu rastrub	m	56,7630	195,40	11 091,49
35.	2521216700500200	Teava din PVC mufata de 9 m lungime- Teava PVC SN4 MS D.200	m	16,8036	187,50	3 150,68
36.	2521302602907xps	Polistiren extrudat grafitat XPS cu grisimea de 100mm	m2	107,6377	176,80	19 030,34
37.	2524906710000	Piese de legatura din PVC (mufe, cote, reductii)	buc	9,2443	85,00	785,76
38.	2614122601913xps100	Membrana cu crampoane	m2	110,6556	15,20	1 681,96
39.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	6 778,2952	2,50	16 945,73
40.	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	6 084,0000	2,50	15 210,00
41.	2652102100713	Var pasta	m3	0,4798	3 500,00	1 679,30
42.	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	76,0232	50,00	3 801,16
43.	26611264331010	Placa de fund 5*5	buc	6,0000	1 200,00	7 200,00
44.	26611264331014	CT 5-5*d	buc	6,0000	1 250,00	7 500,00
45.	2663102100000	Beton	m3	21,5670	1 850,00	39 898,96
46.	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	2,3381	0,00	0,00
47.	2664102102002	Mortar ciment-var 100-T(pt.informatie)	m3	0,0724	0,00	0,00
48.	2664102102008	Mortar ciment-var 50-T(pt.informatie)	m3	0,3395	0,00	0,00
49.	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	15,3474	0,00	0,00
50.	2682132602070	Tesetura fibre sticla bitum. 2f.nis. TSA 2000 100 cm S10126	m2	193,5136	42,00	8 127,58
51.	2710406311726120	Burlan rotund prefabricat tip brass, D=120m	m	25,1685	185,80	4 676,31
52.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	6,1657	14,50	89,40
53.	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	217,8945	18,20	3 965,68
54.	2710703501057	Cornier din aluminiu l = 3m	m	0,0000	8,50	0,00
55.	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	6,4050	23,50	150,52
56.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	14,4571	23,89	345,39
57.	2743123549025ghidaj	Baghete din aluminiu- Profil de ghidaj- Маяки	m	45,1500	4,50	203,17
58.	2811237329800	Materiale de prindere (cuie, buloane, piulite, saibe, sirma, etc.)	kg	0,2520	88,00	22,17
59.	2873122004100	Plase sudate	kg	1 245,4613	33,00	41 100,22
60.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	6,9643	35,50	247,22
61.	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	6,1860	10,00	61,86
62.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	258,0000	1,00	258,00
63.	2874115830000	Pilnii de curatire	buc	5,9925	20,00	119,85
64.	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	6,1860	2,00	12,38
65.	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,1031	33,00	3,41
66.	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	603,5760	5,00	3 017,88
67.	2875274000050	Elemente de legatura	buc	5,9925	100,00	599,25
68.	2875274000502	Cot burlan	buc	11,9850	80,00	958,80
69.	2875274000503	Cot de capat	buc	5,9925	85,00	509,37
70.	2875274110001	Piesa de legatura	buc	5,9925	100,00	599,25

71.	2875274203624	Gratar cu rama de fonta pentru guri de scurgere tip A carosabil	buc	6,1200	2 450,00	14 994,00
72.	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	3,3056	33,00	109,08
73.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,7500	15,00	11,25
74.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	19,7454	15,00	296,14
75.	4100126202818	Apa	m3	10,1620	15,00	152,43
76.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	45,0220	8,00	360,17
Total materiale de constructii						359 045,61

Utilaje de constructii:

1.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	39,5094	550,00	21 730,17
2.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	19,7547	100,00	1 975,47
3.	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	2,9116	100,00	291,16
4.	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	13,8684	50,00	693,41
5.	2922140006703	Macara fereastr de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	1,6375	50,00	81,87
6.	2922140007000	Macara	h-ut	0,7397	550,00	406,83
7.	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	2,7948	50,00	139,74
8.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,6911	45,00	31,10
9.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	1,7928	40,00	71,71
10.	2952260003523	Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de 0,15 m3	h-ut	28,6635	650,00	18 631,27
11.	2952260003554	Buldozer pe senile pina la 81-180 CP	h-ut	0,2651	650,00	172,31
12.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	12,4380	50,00	621,90
13.	2952270003306	Electropompa de apa 4-6 kw	h-ut	0,0850	50,00	4,25
14.	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	2,9116	100,00	291,16
15.	2952270003712	Centrale de beton, stabila automatizata,productivitate 30 - 45mc/ora	h-ut	0,8581	500,00	429,05
16.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,7105	150,00	106,57
17.	29522700038171	Malaxor de mortar 200 l actionat electric	h-ut	5,1159	150,00	767,39
18.	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	3,2314	150,00	484,71
19.	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	2,9372	50,00	146,87
20.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	5,5949	550,00	3 077,19
21.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	15,7262	450,00	7 076,79
22.	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	7,1738	550,00	3 945,59
Total utilaje de constructii						61 176,51

Total	lei	564 176,8 2
Fondul Social	24 %	34 549,13
Transportarea materialelor	7 %	25 133,19
Total		623 859,1 4
Cheltuieli de regie	10 %	62 385,91
Total		686 245,0 5
Beneficiu de deviz	5 %	34 312,25
Total		720 557,3 0

TVA	20 %	144 111,4 6
-----	------	----------------

Total deviz:

**864 668,7
6**

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Formular Nr.5
WinCmeta

**Obiect Lucrari de reparatii capitale a cladirii
scolii de Arte or.Riscani, r-ul Riscani**

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Sector N4-Tocuri,fundatie,pireu si drenaj (Bloc A2)				
		1.1. Tocuri si burlane				
1	RpCH31B	Montarea si demontarea schelei pentru lucrari de constructii - schela metalica tubulara pentru lucrari interioare si exterioare peste 7 m inaltime executata din bile manele inclusiv streasina de protectie din PFL sau plasa de protectie cu toate materialele de prindere, ancorare si rigidizare a schelei de elementele constructiei (Устройството и разборка лесов для строительных работ - из круглых бревен - подтоварника для внутренних и наружных работ на высоте более 7 м, со всеми деталями придания жесткости и крепления лесов к элементам зданий, включая навесы из ДВП или защитной сетки)	m2			112,20 48,00
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,6100	60,00	36,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1900	60,00	11,40
	2010102904169	Dulapuri de rasini cls B, Gr=28-58mm, L=3- 3,5m, l=16-30 cm, lung. Tiv	m3	0,0003	5 500,00	1,65
	2010102906959	Rigle de rasin. 38/58;48/48;48/96 L=3-6 m STAS 942-80	m3	0,0003	5 500,00	1,65
	2010102901170	Bile, manele D=15-18 cm	m3	0,0100	5 500,00	55,00
	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,00012	6 500,00	0,79
	2010102903971	Scind rasin lunga tiv cls D, gr=24mm, L=3,00 m; S 942	m3	0,0001	5 500,00	0,55
	2811237329800	Materiale de prindere (cuie, buloane, piulite, saibe, sirma, etc.)	kg	0,0030	88,00	0,26
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0060	50,00	0,30
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800	50,00	4,00
		Cheltuieli directe	lei			3 141,69

1	2	3	4	5	6	7
2	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (Разборка внутренней или наружной затертой штукатурки на стенах или потолках)	m2			17,45 16,20
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	60,00	7,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	60,00	9,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	15,00	0,75
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	50,00	0,50
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			210,44
3	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime (Ремонт внутренней штукатурки вокруг дверных коробок и подоконников окон, толщиной 2 см, с затиркой, известково-цементным раствором марки 25-Т, прямых, шириной до 15 см)	m			36,93 30,00
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3200	60,00	19,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1800	60,00	10,80
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,7400	2,50	1,85
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0008	3 500,00	2,80
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0040	0,00	0,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0049	420,00	2,06
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0012	15,00	0,02
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0010	150,00	0,15
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0010	50,00	0,05
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			2 242,21
4	RpCJ06B1	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime, pentru suprafete curbe (Ремонт внутренней штукатурки вокруг дверных коробок и подоконников окон, толщиной 2 см, с затиркой, цементно-известковым раствором марки 25-Т, криволинейных, шириной 15-25 см)	m			57,37 48,60
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,5900	60,00	35,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2200	60,00	13,20
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,9800	2,50	2,45
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0010	3 500,00	3,50
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0050	0,00	0,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0062	420,00	2,60
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	15,00	0,02
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0010	150,00	0,15
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0010	50,00	0,05
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			699,97
5	RpCJ26B	Reconditionarea stropului la tencuieli exterioare, vechi (cu matura sau masina) executate cu mortar de var-ciment marca 100-T pentru sprit si mortar de var-ciment marca 25-T pentru stratul vizibil la tencuieli ce au stratul vizibil din mortar de var-ciment si praf de piatra (Восстановление набрызга наружной старой штукатурки (метелкой или машиной), цементно-известковым раствором марки 100-Т для обрызга и изв.-цем. раствором марки 25-Т для лицевого слоя, штукатурки, у которой лицевой слой из известково-цементного раствора и каменной пыли)	m2			71,92 40,80
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3800	60,00	22,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	60,00	18,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	3,5000	2,50	8,75
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0008	3 500,00	2,79
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0120	420,00	5,04
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0037	15,00	0,06

1	2	3	4	5	6	7
	1412122204832	Mosaic granulat din piatra de calcar 1...3 mm	kg	6,3800	2,20	14,04
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0060	0,00	0,00
	2664102102002	Mortar ciment-var 100-T(pt.informatie)	m3	0,0060	0,00	0,00
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0025	150,00	0,38
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0015	50,00	0,07
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			867,31
6	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc. (Разные работы - добавление красителя, водонепроницаемого материала)	kg			356,10 4,20
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0700	60,00	4,20
	1421302200465	Colorant (material hidrofug)	kg	1,0200	345,00	351,90
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			210,10
7	CN55A	Finisare manuala decorativa (vopsea hidroizolanta structurata) la suprafete interioare si exterioare intr-un strat peste grundul "Gleta" (Декоративная отделка вручную (краска гидроизоляционная структурная) наружных и внутренних поверхностей в один слой по грунтовке "Gleta")	m2			107,49 40,80
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,6800	60,00	40,80
	2430116104842	Vopsea hidroizolanta structurata "Fleksodecor"	kg	1,1100	56,25	62,44
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,5000	8,00	4,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 296,31
8	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv D=120mm,(Системы водосточных труб типа "brass" из листовой стали с антикоррозионной защитой) Material marunt=1,0200	m			351,99 21,00
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3500	60,00	21,00
	2710406311726120	Burlan rotund prefabricat tip brass, D=120m	m	1,0500	185,80	198,99
	2875274000502	Cot burlan	buc	0,5000	80,00	40,80
	2875274110001	Piesa de legatura	buc	0,2500	100,00	25,50
	2413217300010	Cleme	buc	0,5000	25,00	12,75
	2874115830000	Pilnii de curatire	buc	0,2500	20,00	5,10
	2875274000503	Cot de capat	buc	0,2500	85,00	21,68
	2875274000050	Elemente de legatura	buc	0,2500	100,00	25,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	45,00	0,68
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			2 991,94
9	TrB01A1-4	Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 40 m (Транспортировка материалов группы 1-3 (погрузка с складированием, разгрузка с складированием), тачкой на пневматическом ходу, на расстояние 40 м)	t			58,81 58,81
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9800	60,00	58,81
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			21,17
10	TsI50A5	Transportarea pamintului (deseuri din constructii) cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалом на расстояние 5 км)	t			47,75 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1060	450,00	47,75
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			17,19
		1.2. Fundatie si pireu				
11	RpDB37A	Decaparea imbracamintilor asfaltice de pina la 3 cm grosime formate din covoare asfaltice permanente, betoane asfaltice sau mortare asfaltice (Выравнивание асфальтовых покрытий толщиной до 3 см, сформированных из постоянного асфальтового покрытия, асфальтобетона или асфальтового раствора)	m2			41,40 41,40

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6900	60,00	41,40
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			331,20
12	RpDB37A1	Decaparea imbracamintilor asfaltice de pina la 3 cm grosime formate din covoare asfaltice permanente, betoane asfaltice sau mortare asfaltice, pentru fiecare 1 cm in plus peste cei 3 cm grosime se adauga (Выравнивание асфальтовых покрытий толщиной до 3 см, сформированных из постоянного асфальтового покрытия, асфальтобетона или асфальтового раствора, на каждый 1см дополнительно, на 3 см добавляется) Coeficient la manopere=3,0000 Coeficient la pentru materiale=3,0000 Coeficient la utilajului=3,0000	m2			41,40 41,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	60,00	41,40
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			331,20
13	RpCB18F	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu (Разборка старого простого бетона механизированными средствами)	m3			271,45 205,20
	7123010010200	Betonist	h-om	2,1000	60,00	126,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,3200	60,00	79,20
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	15,00	0,75
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,2900	100,00	29,00
	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,2900	100,00	29,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,1500	50,00	7,50
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			833,34
14	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (Разборка внутренней или наружной затертой штукатурки на стенах или потолках)	m2			17,45 16,20
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	60,00	7,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	60,00	9,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	15,00	0,75
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	50,00	0,50
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			288,62
15	RpCB15A	Spituierea suprafetelor de beton, in vederea aderarii unui beton nou (Насечка бетонных поверхностей для сцепления с новым бетоном)	m2			102,80 96,00
	7123010010200	Betonist	h-om	1,6000	60,00	96,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,3000	2,50	5,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	15,00	0,75
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0060	50,00	0,30
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 700,30
16	DG04B	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton (Разборка каменных или бетонных бордюров различного размера, уложенных на бетон)	m			19,20 19,20
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3200	60,00	19,20
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			57,60
17	DG01A	Desfacerea de pavaje sau fundatii din piatra bruta, bolovani sau alicarie din piatra bruta sau din bolovani asezate pe nisip (Разборка покрытия или основания из щебня или булыжника, уложенных на песок)	m2			7,80 7,80
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1300	60,00	7,80
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			97,50
18	TsI50A5	Transportarea pamintului (deseuri din constructii) cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалом на расстояние 5 км)	t			47,70 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1060	450,00	47,70

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			270,00
19	TsC61B	Sapatura mecanica a pamintului cu excavator "cu o cupa inversa " cu volumul cupei de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta pe obiecte de reparatie, reconstructie sau restaurare: teren categoria 2 (Разработка грунта экскаватором "с обратной лопатой" с ковшем вместимостью 0,15 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы на объектах ремонта, реконструкции и реставрации: группа грунтов 2 категории)	100 m3			12 053,48 438,00
	9310060019930	Muncitor	h-om	7,3000	60,00	438,00
	2952260003523	Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de 0,15 m3	h-ut	17,8700	650,00	11 615,48
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			3 736,58
20	TsA02E	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren mijlociu (Разработка грунта вручную в стесненных условиях, шириной до 1 м или более 1 м, без подпорок, с вертикальными откосами, в фундаментах, траншеях, подвалах, ступенях, в среднесвязанных или очень связанных грунтах, глубиной < 1,5 м, средний грунт)	m3			79,20 79,20
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3200	60,00	79,20
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			221,76
21	TsI50A5	Transportarea pamintului (deseuri din constructii) cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалом на расстояние 5 км)	t			47,70 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1060	450,00	47,70
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			2 176,56
22	TsE01B	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu (Ручная планировка площадки и земляного полотна с неровностью 10-20 см, средний грунт)	100m2			502,79 502,79
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,3800	60,00	502,79
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			140,78
23	TsC53B	Compactarea pamintului cu piatra sparta (Уплотнение грунта с бутом)	100m2			3 185,11 408,61
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	6,8100	60,00	408,61
	1411122201752	Piatra sparta	m3	5,1000	480,00	2 448,00
	4100126202818	Apa	m3	0,5000	15,00	7,50
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	2,1400	150,00	321,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			891,83
24	RpCJ12A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (Внутренняя и наружная заглаженная штукатурка, цементным раствором М 100-Т, стен из бетона или кирпича с ровной поверхностью, средней толщ. 2 см) Coeficient la manopere=2,0000 Coeficient la pentru materiale=2,0000 Coeficient la utilajului=2,0000	m2			277,54 204,00
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,3300	60,00	159,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3700	60,00	44,40
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0240	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	9,5700	2,50	47,85
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0270	420,00	22,68
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	15,00	0,21

1	2	3	4	5	6	7
	29522700038171	Malaxor de mortar 200 l actionat electric	h-ut	0,0080	150,00	2,40
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0040	50,00	0,40
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			11 073,85
25	IzF04E	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu pinza bitumata neacoperita, lipita pe toata suprafata cu mastic de bitum (Гидроизоляционный слой, выполненный горячим способом, для террас, крыш или фундаментов и ростверков, на участках без грунтовых вод, включая карнизы и желоба, по горизонтальным или наклонным до 40% ровным или кривым поверхностям, из пропитанной битумом неакрываемой ткани, наклеенной по всей поверхности на битумную мастику)	m2			247,59 6,00
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,1000	60,00	6,00
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatiei	kg	2,2000	69,50	152,90
	2682132602070	Tesetura fibre sticla bitum. 2f.nis. TSA 2000 100 cm S10126	m2	1,1200	42,00	47,04
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,4400	50,00	22,00
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0008	5 000,00	4,00
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,4700	10,00	14,70
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0020	50,00	0,10
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0170	50,00	0,85
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			10 373,93
26	IzF55B	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren-NOTA:Polistiren extrudat grafitat XPS cu grisimea de 100mm; in loc de Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2,se va folosi membrana cu cramioane,(Наружная теплоизоляция стен зданий с тонкой штукатуркой по утеплителю (система с жестким закреплением утеплителя), поверхность стен ровная: полистироловыми плитами) Materiale marunte (cirpe, spuma)=1,0100	m2			382,18 103,08
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,4200	60,00	85,20
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2980	60,00	17,88
	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	4,0000	4,20	16,97
	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	4,0000	5,10	20,60
	2521302602907xps	Polistiren extrudat grafitat XPS cu grisimea de 100mm	m2	1,0700	176,80	191,07
	2614122601913xps100	Membrana cu cramioane	m2	1,1000	15,20	16,89
	2710703501057	Cornier din aluminiu l = 3m	m	0,0000	8,50	0,00
	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	6,0000	5,00	30,30
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0250	50,00	1,25
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0034	45,00	0,15
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0230	50,00	1,15
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0180	40,00	0,72
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			16 013,33
27	CC03B	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor peste 3 kg/mp (100 x100 x6 =4,6kg/m2) (Укладка арматурной сварной сетки весом более 3 кг/м2, для стен и диафрагм, на высоте до 35 м включительно)	kg			37,57 2,10
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0300	60,00	1,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	60,00	0,30
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	33,00	33,33
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	14,50	0,07
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	23,89	0,24

1	2	3	4	5	6	7
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	5,00	1,50
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	550,00	0,33
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			7 241,48
28	RpCJ12A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (Внутренняя и наружная заглаженная штукатурка, цементным раствором М 100-Т, стен из бетона или кирпича с ровной поверхностью, средней толщ. 2 см) Coeficient la manopere=3,0000 Coeficient la pentru materiale=3,0000 Coeficient la utilajului=3,0000	m2			416,31 ----- 306,00
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,3300	60,00	239,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3700	60,00	66,60
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0240	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	9,5700	2,50	71,77
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0270	420,00	34,02
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	15,00	0,32
	29522700038171	Malaxor de mortar 200 l actionat electric	h-ut	0,0080	150,00	3,60
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0040	50,00	0,60
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			16 610,77
29	TsC54A	Strat de fundatie din nisip (In loc de nisip se va folosi argila nisipoasa),(Слой основания из песка)	m3			769,50 ----- 54,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9000	60,00	54,00
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	420,00	462,00
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	15,00	1,50
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	100,00	21,00
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	550,00	231,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			18 260,24
30	TsI51B4	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 14 km:Nota - Transportarea argilei nisipoase 23,73m3(K=1,65),(Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 14 км)	t			39,71 ----- 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0722	550,00	39,71
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 554,63
31	TsC54A	Strat de fundatie din nisip (Слой основания из песка)	m3			769,50 ----- 54,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9000	60,00	54,00
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	420,00	462,00
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	15,00	1,50
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	100,00	21,00
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	550,00	231,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			2 577,82
32	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta (Слой основания из бута)	m3			864,90 ----- 59,40
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	60,00	59,40
	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,1500	480,00	552,00
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	15,00	1,50
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	100,00	21,00
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	550,00	231,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			5 310,49
33	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi (100 x100 x4 =1,8kg/m2),(Укладка арматурной сварной сетки, для плит, на высоте до 35 м включительно)	kg			37,27 ----- 1,80
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	60,00	1,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	60,00	0,30
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	33,00	33,33

1	2	3	4	5	6	7
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	14,50	0,07
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	23,89	0,24
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	5,00	1,50
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	550,00	0,33
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 724,57
34	CB02C	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltime pina la 20 m inclusiv (Опалубка из вторично использованных щитов с обшивкой из коротких и укороченных хвойных досок для укладки бетона в плиты и балки, без креплений на высоте до 20м включительно)	m2			189,24 72,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	60,00	12,00
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,0000	60,00	60,00
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	33,00	0,17
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	2,00	0,60
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	10,00	3,00
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	33,00	0,99
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	23,50	1,18
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0250	35,50	0,89
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1300	650,00	84,50
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	5 500,00	5,48
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	5 500,00	5,48
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	33,00	3,96
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	550,00	11,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 519,58
35	RpCB01J	Prepararea betonului clasa C-20/18 Bc20 (B250), turnat cu pompa de beton preparat in statii centralizate (Приготовление бетона класса Bc20(B250) на централизованном РБУ и его укладка насосом)	m3			1 619,10 6,00
	7123010010200	Betonist	h-om	0,1000	60,00	6,00
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	390,0000	2,50	975,00
	1421102200575	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,7800	420,00	327,60
	1421102200240	Pietris ciuruut nespalat de mal 7-30 mm	m3	0,5600	480,00	268,80
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2100	15,00	3,15
	2952270003712	Centrale de beton, stabila automatizata,productivitate 30 - 45mc/ora	h-ut	0,0550	500,00	27,50
	2952260003554	Buldozer pe senile pina la 81-180 CP	h-ut	0,0170	650,00	11,05
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			8 581,23
36	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc. (Разные работы - добавление красителя, водонепроницаемого материала)	kg			356,11 4,20
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0700	60,00	4,20
	1421302200465	Colorant (material hidrofug)	kg	1,0200	345,00	351,90
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			295,57
37	CN55A	Finisare manuala decorativa (vopsea hidroizolanta structurata) la suprafete interioare si exterioare intr-un strat peste grundul "Gleta" (Декоративная отделка вручную (краска гидроизоляционная структурная) наружных и внутренних поверхностей в один слой по грунтовке "Gleta")	m2			107,49 40,80
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,6800	60,00	40,80
	2430116104842	Vopsea hidroizolanta structurata "Fleksodecor"	kg	1,1100	56,25	62,44
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,5000	8,00	4,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 816,53
		1.3. Drenaj (Bloc A2)				
38	TsC61B	Sapatura mecanica a pamintului cu excavator "cu o cupa inversa " cu volumul cupei de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta pe	100 m3			12 053,53 437,99

1	2	3	4	5	6	7
		obiecte de reparatie, reconstructie sau restaurare: teren categoria 2 (Разработка грунта экскаватором "с обратной лопатой" с ковшом вместимостью 0,15 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы на объектах ремонта, реконструкции и реставрации: группа грунтов 2 категории)				
	9310060019930	Muncitor	h-om	7,3000	60,00	437,99
	2952260003523	Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de 0,15 m3	h-ut	17,8700	650,00	11 615,54
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			4 025,88
39	TsA02E	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren mijlociu (Разработка грунта вручную в стесненных условиях, шириной до 1 м или более 1 м, без подпорок, с вертикальными откосами, в фундаментах, траншеях, подвалах, ступенях, в среднесвязанных или очень связанных грунтах, глубиной < 1,5 м, средний грунт)	m3			79,20 <hr/> 79,20
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3200	60,00	79,20
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			241,56
40	AcE13A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inclare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma se ia conform proiectului-CT 5-5*d; Placa de fund 5*5 (Элементы канализационных колодцев сборных железобетонных диаметром 1,0 м, в сухих грунтах. Примечание: ресурс с нормой 0,00 берется по проекту)	buc			2 450,00 <hr/> 0,00
	26611264331014	CT 5-5*d	buc	1,0000	1 250,00	1 250,00
	26611264331010	Placa de fund 5*5	buc	1,0000	1 200,00	1 200,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			7 350,00
41	AcE06A	Montarea gratarelor cu rama din fonta la gurile de scurgere (Установка решеток с чугунной рамой, на сливном отверстии) Mat. marunte (apa, ciment, dreptare etc.)=1,0200	buc			2 566,80 <hr/> 67,80
	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	1,1300	60,00	67,80
	2875274203624	Gratar cu rama de fonta pentru guri de scurgere tip A carosabil	buc	1,0000	2 450,00	2 499,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			7 700,40
42	TsE01B	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu (Ручная планировка площадки и земляного полотна с неровностью 10-20 см, средний грунт)	100m2			502,80 <hr/> 502,80
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,3800	60,00	502,80
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			100,56
43	TsC53B	Compactarea pamintului cu piatra sparta (Уплотнение грунта с бутом)	100m2			3 185,10 <hr/> 408,60
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	6,8100	60,00	408,60
	1411122201752	Piatra sparta	m3	5,1000	480,00	2 448,00
	4100126202818	Apa	m3	0,5000	15,00	7,50
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	2,1400	150,00	321,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			637,02
44	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta (Слой основания из бута)	m3			864,90 <hr/> 59,40
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	60,00	59,40
	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,1500	480,00	552,00

1	2	3	4	5	6	7
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	15,00	1,50
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	100,00	21,00
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	550,00	231,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			3 234,73
45	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi (100 x100 x10 =12,76kg/m2) (Укладка арматурной сварной сетки, для плит, на высоте до 35 м включительно)	kg			37,27 1,80
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	60,00	1,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	60,00	0,30
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	33,00	33,33
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	14,50	0,07
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	23,89	0,24
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	5,00	1,50
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	550,00	0,33
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			9 778,16
46	CB01B	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului in constructia apeductelor, canalelor si anexelor, inclusiv sprijinirile (Опалубка из хвойных досок для укладки бетона, при строительстве водоводов, каналов и пристроек, включая крепления)	m2			242,22 120,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1800	60,00	10,80
	71240100107001	Dulgher	h-om	1,8200	60,00	109,20
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0500	33,00	1,65
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,1000	23,50	2,35
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1200	35,50	4,26
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	33,00	3,96
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0030	5 500,00	16,49
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	5 500,00	5,50
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0160	5 500,00	88,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			5 469,33
47	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa... C -20/18 Bc20 (B250), (Укладка бетона в армированные конструкции фундаментов, цоколей, подпорных стен, стен ниже нулевой отметки, приготовление бетона на РБУ или товарный бетон в соответствии с СА01, укладка его типичными средствами, железобетон класса...) Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0150	m3			2 357,71 264,00
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	60,00	240,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	60,00	24,00
	2663102100000	Beton	m3	1,0250	1 850,00	1 924,69
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	15,00	1,52
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	50,00	30,00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	550,00	137,50
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			8 817,85
48	CC01D1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate (Стальная арматура класса PC 52, уложенная в одиночные фундаменты, заготовленная в мастерской на стройплощадке, диаметром стержней более 8мм)	kg			23,42 3,78
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0590	60,00	3,54
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	60,00	0,24
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	18,20	18,65
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	5,00	0,75
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	23,89	0,24
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			2 092,22

1	2	3	4	5	6	7
49	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa... (Укладка бетона в армированные конструкции фундаментов, цоколей, подпорных стен, стен ниже нулевой отметки, приготовление бетона на РБУ или товарный бетон в соответствии с СА01, укладка его типичными средствами, железобетон класса...) Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0150	m3			2 357,73 264,00
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	60,00	240,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	60,00	24,00
	2663102100000	Beton	m3	1,0250	1 850,00	1 924,71
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	15,00	1,52
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	50,00	30,00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	550,00	137,50
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			11 717,92
50	IzF04E	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu pinza bitumata neacoperita, lipita pe toata suprafata cu mastic de bitum (Гидроизоляционный слой, выполненный горячим способом, для террас, крыш или фундаментов и ростверков, на участках без грунтовых вод, включая карнизы и желоба, по горизонтальным или наклонным до 40% ровным или кривым поверхностям, из пропитанной битумом ненакрываемой ткани, наклеенной по всей поверхности на битумную мастику)	m2			247,59 6,00
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,1000	60,00	6,00
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	2,2000	69,50	152,90
	2682132602070	Tesetura fibre sticla bitum. 2f.nis. TSA 2000 100 cm S10126	m2	1,1200	42,00	47,04
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,4400	50,00	22,00
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0008	5 000,00	4,00
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,4700	10,00	14,70
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0020	50,00	0,10
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0170	50,00	0,85
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			6 499,23
51	DA19A	Strat anticontaminator din material textil netesut filtrant sintetic asternut pe ampriza sau platforma drumului- Geotextil 300 g/m2 pentru Drenaj,(Слой против загрязнений (заражения) из нетканного, фильтрующего, синтетического текстиля, уложенного на строительный участок дороги или земляное полотно дороги)	m2			20,48 2,28
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,0040	60,00	0,24
	7129020012800	Pavator	h-om	0,0340	60,00	2,04
	1711217329883ge o	Material textil Geotextil 300 g/m2 pentru Drenaj.	m	0,7280	25,00	18,20
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 210,97
52	AcA07C	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC tip 4(G) sau 3(M), avind diametrul de 170-210 mm:NOTA-Tub drenaj din teava corugata HDPE SN4 OD.200 (176) 270° cu rastруб,(Подземная укладка труб ПВХ вне зданий, типа 4(G) или 3(M), диаметр 170-210 мм) Materiale marunte (diclorețan, apa)=1,0200	m			251,15 27,00
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,4500	60,00	27,00

1	2	3	4	5	6	7
	2521216700000tub	Teava din PVC neplastifiata- Tub drenaj din teava corugata HDPE SN4 OD.200 (176) 270° cu rastrub	m	1,0500	195,40	209,27
	2524906710000	Piese de legatura din PVC (mufe, cote, reductii)	buc	0,1710	85,00	14,83
	2952270003306	Electropompa de apa 4-6 kw	h-ut	0,0010	50,00	0,05
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			5 776,43
53	AcA08B	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 200-225 mm :NOTA-Teava PVC SN4 MS D.200,(Подземная укладка труб ПВХ длиной 9 м с муфтой, уплотненными резиновыми прокладками, вне зданий, диаметр 200-225 мм) Materiale marunte (apa, sapun pasta)=1,0050	m			221,58 23,40
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,3900	60,00	23,40
	2521216700500200	Teava din PVC mufata de 9 m lungime- Teava PVC SN4 MS D.200	m	1,0450	187,50	196,92
	2513736601700	Garnituri inelare din cauciuc pentru PVC mufate	buc	0,1160	10,00	1,17
	2952270003306	Electropompa de apa 4-6 kw	h-ut	0,0020	50,00	0,10
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			3 545,33
54	AcF03C	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu piatra sparta (Засыпка щебнем траншеи трубопровода водоснабжения или канализации, в качестве подложки, защитного слоя, изоляционного слоя или фильтрующего слоя, для дренажных труб)	m3			562,20 70,20
	9312040019600	Sapator	h-om	1,1700	60,00	70,20
	1421102206036	Piatra sparta pt. drumuri 8 -45 mm	m3	1,0250	480,00	492,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			10 496,29
55	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (Разбрасывание рыхлого грунта из кучи лопатой на расстоянии до 3м равномерными слоями толщиной 10-30 см, с разбивкой комьев, средний грунт)	m3			18,60 18,60
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3100	60,00	18,60
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			139,50
56	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv (Уплотнение ручной трамбовкой насыпи, в горизонтальных или наклоненных на 1/4 выемках, с поливкой каждого слоя грунта, толщиной 10 см, связный грунт)	m3			46,50 45,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,7500	60,00	45,00
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1000	15,00	1,50
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			348,75
		2. Sector N5- Fatada,tocuri,fundatie,pireu si drenaj (Bloc A2,A1,3A)				
		2.1. Tocuri,Fatada Bloc A1 (S5)				
57	RpCH31B	Montarea si demontarea schelei pentru lucrari de constructii - schela metalica tubulara pentru lucrari interioare si exterioare peste 7 m inaltime executata din bile manele inclusiv streasina de protectie din PFL sau plasa de protectie cu toate materialele de prindere, ancorare si rigidizare a schelei de elementele	m2			112,20 48,00

1	2	3	4	5	6	7
		constructiei (Устройство и разборка лесов для строительных работ - из круглых бревен - подovarника для внутренних и наружных работ на высоте более 7 м, со всеми деталями придания жесткости и крепления лесов к элементам зданий, включая навесы из ДВП или защитной сетки)				
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,6100	60,00	36,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1900	60,00	11,40
	2010102904169	Dulapuri de rasini cls B, Gr=28-58mm, L=3- 3,5m, l=16-30 cm, lung. Tiv	m3	0,0003	5 500,00	1,65
	2010102906959	Rigle de rasin. 38/58;48/48;48/96 L=3-6 m STAS 942-80	m3	0,0003	5 500,00	1,65
	2010102901170	Bile, manele D=15-18 cm	m3	0,0100	5 500,00	55,00
	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,00012	6 500,00	0,79
	2010102903971	Scind rasin lunga tiv cls D, gr=24mm, L=3,00 m; S 942	m3	0,0001	5 500,00	0,55
	2811237329800	Materiale de prindere (cuie, buloane, piulite, saibe, sirma, etc.)	kg	0,0030	88,00	0,26
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0060	50,00	0,30
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0800	50,00	4,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			3 141,69
58	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (Разборка внутренней или наружной затертой штукатурки на стенах или потолках)	m2			17,45 ----- 16,20
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	60,00	7,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	60,00	9,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	15,00	0,75
	2922140006703	Macara fereastr de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	50,00	0,50
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			256,51
59	TrB01A1-4	Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 40 m (Транспортировка материалов группы 1-3 (погрузка с складированием, разгрузка с складированием), тачкой на пневматическом ходу, на расстояние 40 м)	t			58,80 ----- 58,80
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9800	60,00	58,80
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			25,87
60	TsI50A5	Transportarea pamintului (deseuri din constructii) cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалом на расстояние 5 км)	t			47,66 ----- 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1060	450,00	47,66
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			20,97
61	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade (Нанесение вручную кварцевой грунтовки "Gleta" в один слой на наружные стены фасадов)	m2			33,00 ----- 7,20
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200	60,00	7,20
	2430226101010	Grund cu cuar "Gleta"	kg	0,4150	61,20	25,40
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	8,00	0,40
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			485,07
62	RpCJ06B1	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime, pentru suprafete curbe (Ремонт внутренней штукатурки вокруг дверных коробок и подоконников окон, толщиной 2 см, с затиркой, цементно-известковым раствором марки 25-Т, криволинейных, шириной 15-25 см)	m			57,38 ----- 48,60
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,5900	60,00	35,40

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2200	60,00	13,20
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,9800	2,50	2,45
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0010	3 500,00	3,50
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0050	0,00	0,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0062	420,00	2,60
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	15,00	0,02
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0010	150,00	0,15
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0010	50,00	0,05
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			3 372,65
63	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc. (Разные работы - добавление красителя, водонепроницаемого материала)	kg			356,10
						4,19
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0700	60,00	4,19
	1421302200465	Colorant (material hidrofug)	kg	1,0200	345,00	351,90
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			256,39
64	CN55A	Finisare manuala decorativa (vopsea hidroizolanta structurata) la suprafete interioare si exterioare intr-un strat peste grundul "Gleta" (Декоративная отделка вручную (краска гидроизоляционная структурная) наружных и внутренних поверхностей в один слой по грунтовке "Gleta")	m2			107,49
						40,80
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,6800	60,00	40,80
	2430116104842	Vopsea hidroizolanta structurata "Fleksodecor"	kg	1,1100	56,25	62,44
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,5000	8,00	4,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 580,07
65	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (Разборка внутренней или наружной затертой штукатурки на стенах или потолках)	m2			17,45
						16,20
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	60,00	7,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	60,00	9,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	15,00	0,75
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	50,00	0,50
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			174,50
66	TrB01A1-4	Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 40 m (Транспортировка материалов группы 1-3 (погрузка с складированием, разгрузка с складированием), тачкой на пневматическом ходу, на расстояние 40 м)	t			58,80
						58,80
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9800	60,00	58,80
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			35,28
67	Ts150A5	Transportarea pamintului (deseuri din constructii) cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалом на расстояние 5 км)	t			47,70
						0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1060	450,00	47,70
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			28,62
68	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu-Profil de ghidaj-Маяки.(Установка реек на обшивку из алюминия)	m			26,81
						15,60
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	60,00	15,60
	2743123549025ghidaj	Baghete din aluminiu- Profil de ghidaj-Маяки	m	1,0500	4,50	4,72
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	2,50	0,06
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	420,00	0,42
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestă 6 x 30 mm	buc	6,0000	1,00	6,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			241,26
69	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade (Нанесение вручную кварцевой	m2			33,00
						7,20

1	2	3	4	5	6	7
		grunтовки "Gleta" в один слой на наружные стены (фасадов)				
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200	60,00	7,20
	2430226101010	Grund cu cuart "Gleta"	kg	0,4150	61,20	25,40
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	8,00	0,40
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			329,98
70	RpCJ12A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (Внутренняя и наружная заглаженная штукатурка, цементным раствором М 100-Т, стен из бетона или кирпича с ровной поверхностью, средней толщ. 2 см) Coeficient la manoperei=2,0000 Coeficient la pentru materiale=2,0000 Coeficient la utilajului=2,0000	m2			277,54 204,00
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,3300	60,00	159,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3700	60,00	44,40
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0240	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	9,5700	2,50	47,85
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0270	420,00	22,68
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	15,00	0,21
	29522700038171	Malaxor de mortar 200 l actionat electric	h-ut	0,0080	150,00	2,40
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0040	50,00	0,40
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			2 775,40
71	RpCJ25D1	Reparatii de tencuieli exterioare, stropite, pe zidarie de caramida sau beton, (cu matura sau masina) de 3 cm grosime, executate cu mortar de var-ciment marca 50-T pentru sprit si mortar de var-ciment marca 25-T pentru grund si stratul vizibil, inclusiv profilurile trase cu sablonul, avind pina la 5 cm iesitura din cimpul peretelui si 20 cm latime, executate cu mortar de ciment-var marca 50-T in asize, cu rosturi adincite, pentru lucrari noi de tencuieli (refaceri totale) (Ремонт наружной затертой штукатурки бетонных или кирпичных стен толщиной 2,5 см, цементно-известковым раствором марки 50-Т для набрызга и цементно-изв. раствором марки 25-Т для грунтовки и лицевого слоя, включая протянутые шаблоном профили, имеющие выступ от стены до 5 см и шириной 20 см, цементно-известковым раствором марки 50-Т, рустов с углубленными швами, при полной переделке штукатурки)	m2			223,14 158,40
	7122050013442	Tencuitor	h-om	2,3800	60,00	142,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2600	60,00	15,60
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	6,5700	2,50	16,42
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0055	3 500,00	19,25
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0390	420,00	16,38
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0120	15,00	0,18
	2010102905955	Sipci de rasinoase cls.I/II , gros 18/24-24/48 mm, L=1,50-2,75m	m3	0,0020	5 500,00	11,00
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0260	0,00	0,00
	2664102102008	Mortar ciment-var 50-T(pt.informatie)	m3	0,0060	0,00	0,00
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0090	150,00	1,35
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0030	50,00	0,15
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			2 231,35
72	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv D=120mm,(Системы водосточных труб типа "brass" из листовой стали с антикоррозионной защитой) Material marunt=1,0200	m			351,99 21,00
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3500	60,00	21,00
	2710406311726120	Burlan rotund prefabricat tip brass, D=120m	m	1,0500	185,80	198,99
	2875274000502	Cot burlan	buc	0,5000	80,00	40,80
	2875274110001	Piesa de legatura	buc	0,2500	100,00	25,50

1	2	3	4	5	6	7
	2413217300010	Cleme	buc	0,5000	25,00	12,75
	2874115830000	Pilnii de curatire	buc	0,2500	20,00	5,10
	2875274000503	Cot de capat	buc	0,2500	85,00	21,68
	2875274000050	Elemente de legatura	buc	0,2500	100,00	25,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	45,00	0,68
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			2 287,96
		2.2. Tocuri,Fatada Bloc 3A (S6)				
73	RpCH31B	Montarea si demontarea schelei pentru lucrari de constructii - schele metalice tubulare pentru lucrari interioare si exterioare peste 7 m inaltime executata din bile manele inclusiv streasina de protectie din PFL sau plasa de protectie cu toate materialele de prindere, ancorare si rigidizare a schelei de elementele constructiei (Устройство и разборка лесов для строительных работ - из круглых бревен - подтоварника для внутренних и наружных работ на высоте более 7 м, со всеми деталями придания жесткости и крепления лесов к элементам зданий, включая навесы из ДВП или защитной сетки)	m2			112,20 48,00
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,6100	60,00	36,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1900	60,00	11,40
	2010102904169	Dulapuri de rasini cls B, Gr=28-58mm, L=3- 3,5m, l=16-30 cm, lung. Tiv	m3	0,0003	5 500,00	1,65
	2010102906959	Rigle de rasin. 38/58;48/48;48/96 L=3-6 m STAS 942-80	m3	0,0003	5 500,00	1,65
	2010102901170	Bile, manele D=15-18 cm	m3	0,0100	5 500,00	55,00
	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,00012	6 500,00	0,79
	2010102903971	Scind rasin lunga tiv cls D, gr=24mm, L=3,00 m; S 942	m3	0,0001	5 500,00	0,55
	2811237329800	Materiale de prindere (cuie, buloane, piulite, saibe, sirma, etc.)	kg	0,0030	88,00	0,26
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0060	50,00	0,30
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800	50,00	4,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			3 141,69
74	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (Разборка внутренней или наружной затертой штукатурки на стенах или потолках)	m2			17,45 16,20
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	60,00	7,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	60,00	9,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	15,00	0,75
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	50,00	0,50
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			114,47
75	TrB01A1-4	Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 40 m (Транспортировка материалов группы 1-3 (погрузка с складированием, разгрузка с складированием), тачкой на пневматическом ходу, на расстояние 40 м)	t			58,78 58,78
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9800	60,00	58,78
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			13,52
76	TsI50A5	Transportarea pamintului (deseuri din constructii) cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалом на расстояние 5 км)	t			47,74 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1060	450,00	47,74
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			10,98
77	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade (Нанесение вручную кварцевой грунтовки "Gleta" в один слой на наружные стены фасадов)	m2			33,00 7,20
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200	60,00	7,20

1	2	3	4	5	6	7
	2430226101010	Grund cu cuar "Gleta"	kg	0,4150	61,20	25,40
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	8,00	0,40
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			216,46
78	RpCJ06B1	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime, pentru suprafete curbe (Ремонт внутренней штукатурки вокруг дверных коробок и подоконников окон, толщиной 2 см, с затиркой, цементно-известковым раствором марки 25-Т, криволинейных, шириной 15-25 см)	m			57,38 48,60
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,5900	60,00	35,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2200	60,00	13,20
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,9800	2,50	2,45
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0010	3 500,00	3,50
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0050	0,00	0,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0062	420,00	2,60
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	15,00	0,02
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0010	150,00	0,15
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0010	50,00	0,05
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			2 258,46
79	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc. (Разные работы - добавление красителя, водонепроницаемого материала)	kg			356,09 4,19
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0700	60,00	4,19
	1421302200465	Colorant (material hidrofug)	kg	1,0200	345,00	351,91
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			113,95
80	CN55A	Finisare manuala decorativa (vopsea hidroizolanta structurata) la suprafete interioare si exterioare intr-un strat peste grundul "Gleta" (Декоративная отделка вручную (краска гидроизоляционная структурная) наружных и внутренних поверхностей в один слой по грунтовке "Gleta")	m2			107,49 40,80
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,6800	60,00	40,80
	2430116104842	Vopsea hidroizolanta structurata "Fleksodecor"	kg	1,1100	56,25	62,44
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,5000	8,00	4,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			705,12
81	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (Разборка внутренней или наружной затертой штукатурки на стенах или потолках)	m2			17,45 16,20
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	60,00	7,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	60,00	9,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	15,00	0,75
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	50,00	0,50
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			812,83
82	TrB01A1-4	Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 40 m (Транспортировка материалов группы 1-3 (погрузка с складированием, разгрузка с складированием), тачкой на пневматическом ходу, на расстояние 40 м)	t			58,80 58,80
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9800	60,00	58,80
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			301,06
83	TsI50A5	Transportarea pamintului (deseuri din constructii) cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалом на расстояние 5 км)	t			47,70 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1060	450,00	47,70

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			244,22
84	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu-Profil de ghidaj-Маяки,(Установка реек на обшивку из алюминия)	m			26,81
						15,60
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	60,00	15,60
	2743123549025ghidaj	Baghete din aluminiu- Profil de ghidaj-Маяки	m	1,0500	4,50	4,72
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	2,50	0,06
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	420,00	0,42
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	1,00	6,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			911,45
85	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade (Нанесение вручную кварцевой грунтовки "Gleta" в один слой на наружные стены фасадов)	m2			33,00
						7,20
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200	60,00	7,20
	2430226101010	Grund cu cuart "Gleta"	kg	0,4150	61,20	25,40
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	8,00	0,40
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 537,05
86	RpCJ12A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (Внутренняя и наружная заглаженная штукатурка, цементным раствором М 100-Т, стен из бетона или кирпича с ровной поверхностью, средней толщ. 2 см) Coeficient la manopere=2,0000 Coeficient la pentru materiale=2,0000 Coeficient la utilajului=2,0000	m2			277,54
						204,00
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,3300	60,00	159,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3700	60,00	44,40
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0240	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	9,5700	2,50	47,85
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0270	420,00	22,68
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	15,00	0,21
	29522700038171	Malaxor de mortar 200 l actionat electric	h-ut	0,0080	150,00	2,40
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0040	50,00	0,40
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			12 927,81
87	RpCJ25D1	Reparatii de tencuieli exterioare, stropite, pe zidarie de caramida sau beton, (cu matura sau masina) de 3 cm grosime, executate cu mortar de var-ciment marca 50-T pentru sprit si mortar de var-ciment marca 25-T pentru grund si stratul vizibil, inclusiv profilurile trase cu sablonul, avind pina la 5 cm iesitura din cimpul peretelui si 20 cm latime, executate cu mortar de ciment-var marca 50-T in asize, cu rosturi adincite, pentru lucrari noi de tencuieli (refaceri totale) (Ремонт наружной затертой штукатурки бетонных или кирпичных стен толщиной 2,5 см, цементно-известковым раствором марки 50-Т для набрызга и цементно-изв. раствором марки 25-Т для грунтовки и лицевого слоя, включая протянутые шаблоном профили, имеющие выступ от стены до 5 см и шириной 20 см, цементно-известковым раствором марки 50-Т, рустов с углубленными швами, при полной переделке штукатурки)	m2			223,14
						158,40
	7122050013442	Tencuitor	h-om	2,3800	60,00	142,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2600	60,00	15,60
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	6,5700	2,50	16,43
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0055	3 500,00	19,25
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0390	420,00	16,38
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0120	15,00	0,18
	2010102905955	Sipci de rasinoase cls.I/II , gros 18/24-24/48 mm, L=1,50-2,75m	m3	0,0020	5 500,00	11,00

1	2	3	4	5	6	7
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0260	0,00	0,00
	2664102102008	Mortar ciment-var 50-T(pt.informatie)	m3	0,0060	0,00	0,00
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0090	150,00	1,35
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0030	50,00	0,15
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			10 393,86
88	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv D=120mm,(Системы водосточных труб типа "brass" из листовой стали с антикоррозионной защитой) Material marunt=1,0200	m			351,99 21,00
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3500	60,00	21,00
	2710406311726120	Burlan rotund prefabricat tip brass, D=120m	m	1,0500	185,80	198,99
	2875274000502	Cot burlan	buc	0,5000	80,00	40,80
	2875274110001	Piesa de legatura	buc	0,2500	100,00	25,50
	2413217300010	Cleme	buc	0,5000	25,00	12,75
	2874115830000	Pilnii de curatire	buc	0,2500	20,00	5,10
	2875274000503	Cot de capat	buc	0,2500	85,00	21,68
	2875274000050	Elemente de legatura	buc	0,2500	100,00	25,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	45,00	0,68
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			2 991,94
		2.3. Fundatie si pireu (Bloc A2,A1)				
89	RpCB18F	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu (Разборка старого простого бетона механизированными средствами)	m3			271,45 205,20
	7123010010200	Betonist	h-om	2,1000	60,00	126,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,3200	60,00	79,20
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	15,00	0,75
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,2900	100,00	29,00
	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,2900	100,00	29,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,1500	50,00	7,50
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 180,80
90	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (Разборка внутренней или наружной затертой штукатурки на стенах или потолках)	m2			17,45 16,20
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	60,00	7,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	60,00	9,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	15,00	0,75
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	50,00	0,50
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			278,16
91	RpCB15A	Spituirea suprafetelor de beton, in vederea aderarii unui beton nou (Насечка бетонных поверхностей для сцепления с новым бетоном)	m2			102,80 96,00
	7123010010200	Betonist	h-om	1,6000	60,00	96,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,3000	2,50	5,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	15,00	0,75
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0060	50,00	0,30
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 638,64
92	TrB01A1-4	Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 40 m (Транспортировка материалов группы 1-3 (погрузка с складированием, разгрузка с складированием), тачкой на пневматическом ходу, на расстояние 40 м)	t			58,80 58,80
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9800	60,00	58,80
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			937,27
93	TsI50A5	Transportarea pamintului (deseuri din constructii) cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалом на расстояние 5 км)	t			47,70 0,00

1	2	3	4	5	6	7
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1060	450,00	47,70
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			517,05
94	TsC61B	Sapatura mecanica a pamintului cu excavator "cu o cupa inversa " cu volumul cupei de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta pe obiecte de reparatie, reconstructie sau restaurare: teren categoria 2 (Разработка грунта экскаватором "с обратной лопатой" с ковшом вместимостью 0,15 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы на объектах ремонта, реконструкции и реставрации: группа грунтов 2 категории)	100 m3			12 053,50 438,00
	9310060019930	Muncitor	h-om	7,3000	60,00	438,00
	2952260003523	Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de 0,15 m3	h-ut	17,8700	650,00	11 615,50
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			5 062,47
95	TsA02E	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren mijlociu (Разработка грунта вручную в стесненных условиях, шириной до 1 м или более 1 м, без подпорок, с вертикальными откосами, в фундаментах, траншеях, подвалах, ступенях, в среднесвязанных или очень связанных грунтах, глубиной < 1,5 м, средний грунт)	m3			79,20 79,20
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3200	60,00	79,20
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			303,34
96	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалом на расстояние 5 км)	t			47,70 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1060	450,00	47,70
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			2 955,96
97	TsE01B	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu (Ручная планировка площадки и земляного полотна с неровностью 10-20 см, средний грунт)	100m2			502,79 502,79
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,3800	60,00	502,79
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			291,62
98	TsC53B	Compactarea pamintului cu piatra sparta (Уплотнение грунта с бутом)	100m2			3 185,10 408,60
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	6,8100	60,00	408,60
	1411122201752	Piatra sparta	m3	5,1000	480,00	2 448,00
	4100126202818	Apa	m3	0,5000	15,00	7,50
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	2,1400	150,00	321,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 847,36
99	RpCJ12A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (Внутренняя и наружная заглаженная штукатурка, цементным раствором М 100-Т, стен из бетона или кирпича с ровной поверхностью, средней толщ. 2 см) Coeficient la manoperei=2,0000 Coeficient la pentru materiale=2,0000 Coeficient la utilajului=2,0000	m2			277,54 204,00
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,3300	60,00	159,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3700	60,00	44,40
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0240	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	9,5700	2,50	47,85
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0270	420,00	22,68

1	2	3	4	5	6	7
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	15,00	0,21
	29522700038171	Malaxor de mortar 200 l actionat electric	h-ut	0,0080	150,00	2,40
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0040	50,00	0,40
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			13 274,74
100	IzF04E	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu pinza bitumata neacoperita, lipita pe toata suprafata cu mastic de bitum (Гидроизоляционный слой, выполненный горячим способом, для террас, крыш или фундаментов и ростверков, на участках без грунтовых вод, включая карнизы и желоба, по горизонтальным или наклонным до 40% ровным или кривым поверхностям, из пропитанной битумом ненакрываемой ткани, наклеенной по всей поверхности на битумную мастику)	m2			247,59 6,00
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,1000	60,00	6,00
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	2,2000	69,50	152,90
	2682132602070	Tesetura fibre sticla bitum. 2f.nis. TSA 2000 100 cm S10126	m2	1,1200	42,00	47,04
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,4400	50,00	22,00
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0008	5 000,00	4,00
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,4700	10,00	14,70
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0020	50,00	0,10
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0170	50,00	0,85
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			12 434,08
101	IzF55B	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren-NOTA:Polistiren extrudat grafitat XPS cu grisimea de 100mm; in loc de Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2,se va folosi membrana cu cramioane,(Наружная теплоизоляция стен зданий с тонкой штукатуркой по утеплителю (система с жестким креплением утеплителя), поверхность стен ровная: полистироловыми плитами) Materiale marunte (cirpe, spuma)=1,0100	m2			382,18 103,08
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,4200	60,00	85,20
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2980	60,00	17,88
	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	4,0000	4,20	16,97
	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	4,0000	5,10	20,60
	2521302602907xps	Polistiren extrudat grafitat XPS cu grisimea de 100mm	m2	1,0700	176,80	191,07
	2614122601913xps100	Membrana cu cramioane	m2	1,1000	15,20	16,89
	2710703501057	Cornier din aluminiu 1 = 3m	m	0,0000	8,50	0,00
	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	6,0000	5,00	30,30
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0250	50,00	1,25
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0034	45,00	0,15
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0230	50,00	1,15
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0180	40,00	0,72
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			19 193,09
102	CC03B	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor peste 3 kg/mp (100 x100 x6 =4,6kg/m2) (Укладка арматурной сварной сетки весом более 3 кг/м2, для стен и диафрагм, на высоте до 35 м включительно)	kg			37,57 2,10
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0300	60,00	1,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	60,00	0,30
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	33,00	33,33
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	14,50	0,07

1	2	3	4	5	6	7
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	23,89	0,24
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	5,00	1,50
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	550,00	0,33
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			8 679,37
103	RpCJ12A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (Внутренняя и наружная заглаженная штукатурка, цементным раствором М 100-Т, стен из бетона или кирпича с ровной поверхностью, средней толщ. 2 см) Coeficient la manopere=3,0000 Coeficient la pentru materiale=3,0000 Coeficient la utilajului=3,0000	m2			416,31 ----- 306,00
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,3300	60,00	239,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3700	60,00	66,60
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0240	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	9,5700	2,50	71,77
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0270	420,00	34,02
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	15,00	0,32
	29522700038171	Malaxor de mortar 200 l actionat electric	h-ut	0,0080	150,00	3,60
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0040	50,00	0,60
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			20 907,08
104	TsC54A	Strat de fundatie din nisip (In loc de nisip se va folosi argila nisipoasa),(Слой основания из песка)	m3			769,50 ----- 54,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9000	60,00	54,00
	1421102200525argila	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm (argila nisipoasa)	m3	1,1000	420,00	462,00
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	15,00	1,50
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	100,00	21,00
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	550,00	231,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			25 024,14
105	TsI51B4	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 14 km:Nota - Transportarea argilei nisipoase 23,73m3(K=1,65),(Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 14 км)	t			39,71 ----- 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0722	550,00	39,71
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			2 130,86
106	TsC54A	Strat de fundatie din nisip (Слой основания из песка)	m3			769,50 ----- 54,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9000	60,00	54,00
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	420,00	462,00
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	15,00	1,50
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	100,00	21,00
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	550,00	231,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			2 947,18
107	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta (Слой основания из бута)	m3			864,90 ----- 59,40
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	60,00	59,40
	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,1500	480,00	552,00
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	15,00	1,50
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	100,00	21,00
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	550,00	231,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			6 616,49
108	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi (100 x100 x4 =1,8kg/m2),(Укладка арматурной сварной сетки, для плит, на высоте до 35 м включительно)	kg			37,27 ----- 1,80
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	60,00	1,50

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	60,00	0,30
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	33,00	33,33
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	14,50	0,07
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	23,89	0,24
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	5,00	1,50
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	550,00	0,33
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			2 823,29
109	CB02C	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltime pina la 20 m inclusiv (Опалубка из вторично использованных щитов с обшивкой из коротких и укороченных хвойных досок для укладки бетона в плиты и балки, без креплений на высоте до 20м включительно)	m2			189,32 72,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	60,00	12,00
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,0000	60,00	60,00
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	33,00	0,17
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	2,00	0,60
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	10,00	3,00
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	33,00	0,99
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	23,50	1,17
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0250	35,50	0,89
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1300	650,00	84,50
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	5 500,00	5,52
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	5 500,00	5,52
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	33,00	3,96
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	550,00	11,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 809,93
110	RpCB01J	Prepararea betonului clasa C-20/18 Bc20 (B250), turnat cu pompa de beton preparat in statii centralizate (Приготовление бетона класса Bc20(B250) на централизованном РБУ и его укладка насосом)	m3			1 619,10 6,00
	7123010010200	Betonist	h-om	0,1000	60,00	6,00
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	390,0000	2,50	975,00
	1421102200575	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,7800	420,00	327,60
	1421102200240	Pietris ciuruit nespalat de mal 7-30 mm	m3	0,5600	480,00	268,80
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2100	15,00	3,15
	2952270003712	Centrale de beton, stabila automatizata, productivitate 30 - 45mc/ora	h-ut	0,0550	500,00	27,50
	2952260003554	Buldozer pe senile pina la 81-180 CP	h-ut	0,0170	650,00	11,05
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			12 386,11
111	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc. (Разные работы - добавление красителя, водонепроницаемого материала)	kg			356,10 4,21
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0700	60,00	4,21
	1421302200465	Colorant (material hidrofug)	kg	1,0200	345,00	351,90
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			277,76
112	CN55A	Finisare manuala decorativa (vopsea hidroizolanta structurata) la suprafete interioare si exterioare intr-un strat peste grundul "Gleta" (Декоративная отделка вручную (краска гидроизоляционная структурная) наружных и внутренних поверхностей в один слой по грунтовке "Gleta")	m2			107,49 40,80
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,6800	60,00	40,80
	2430116104842	Vopsea hidroizolanta structurata "Fleksodecor"	kg	1,1100	56,25	62,44
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,5000	8,00	4,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 713,34
		2.4. Fundatie, pragul iesirii de rezerva si pireu (Bloc 3A)				
113	RpCB18F	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace	m3			271,45

1	2	3	4	5	6	7
		mecanice, beton simplu (Разборка старого простого бетона механизированными средствами)				205,20
	7123010010200	Betonist	h-om	2,1000	60,00	126,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,3200	60,00	79,20
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	15,00	0,75
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,2900	100,00	29,00
	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,2900	100,00	29,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,1500	50,00	7,50
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			711,19
114	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (Разборка внутренней или наружной затертой штукатурки на стенах или потолках)	m2			17,45 16,20
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	60,00	7,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	60,00	9,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	15,00	0,75
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	50,00	0,50
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			119,00
115	RpCB15A	Spituirea suprafetelor de beton, in vederea aderarii unui beton nou (Насечка бетонных поверхностей для сцепления с новым бетоном)	m2			102,80 96,00
	7123010010200	Betonist	h-om	1,6000	60,00	96,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,3000	2,50	5,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	15,00	0,75
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0060	50,00	0,30
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			701,09
116	TrB01A1-4	Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 40 m (Транспортировка материалов группы 1-3 (погрузка с складированием, разгрузка с складированием), тачкой на пневматическом ходу, на расстояние 40 м)	t			58,80 58,80
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9800	60,00	58,80
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			338,69
117	TsI50A5	Transportarea pamintului (deseuri din constructii) cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалом на расстояние 5 км)	t			47,70 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1060	450,00	47,70
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			274,77
118	TsC61B	Sapatura mecanica a pamintului cu excavator "cu o cupa inversa " cu volumul cupei de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta pe obiecte de reparatie, reconstructie sau restaurare: teren categoria 2 (Разработка грунта экскаватором "с обратной лопатой" с ковшом вместимостью 0,15 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы на объектах ремонта, реконструкции и реставрации: группа грунтов 2 категории)	100 m3			12 053,50 438,00
	9310060019930	Muncitor	h-om	7,3000	60,00	438,00
	2952260003523	Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de 0,15 m3	h-ut	17,8700	650,00	11 615,50
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			964,28
119	TsA02E	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren mijlociu (Разработка грунта вручную в стесненных условиях, шириной до 1 м или более 1 м, без подпорок, с вертикальными откосами, в фундаментах, траншеях, подвалах,	m3			79,20 79,20

1	2	3	4	5	6	7
		stufen, в среднесвязанных или очень связанных грунтах, глубиной < 1,5 м, средний грунт)				
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3200	60,00	79,20
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			55,44
120	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалом на расстояние 5 км)	t			47,70 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1060	450,00	47,70
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			560,47
121	TsE01B	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu (Ручная планировка площадки и земляного полотна с неровностью 10-20 см, средний грунт)	100m2			502,80 502,80
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,3800	60,00	502,80
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			75,42
122	TsC53B	Compactarea pamintului cu piatra sparta (Уплотнение грунта с бутом)	100m2			3 185,07 408,60
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	6,8100	60,00	408,60
	1411122201752	Piatra sparta	m3	5,1000	480,00	2 448,00
	4100126202818	Apa	m3	0,5000	15,00	7,47
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	2,1400	150,00	321,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			477,76
123	RpCJ12A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (Внутренняя и наружная заглаженная штукатурка, цементным раствором М 100-Т, стен из бетона или кирпича с ровной поверхностью, средней толщ. 2 см) Coeficient la manoperei=2,0000 Coeficient la pentru materiale=2,0000 Coeficient la utilajului=2,0000	m2			277,54 204,00
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,3300	60,00	159,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3700	60,00	44,40
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0240	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	9,5700	2,50	47,85
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0270	420,00	22,68
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	15,00	0,21
	29522700038171	Malaxor de mortar 200 l actionat electric	h-ut	0,0080	150,00	2,40
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0040	50,00	0,40
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			4 468,39
124	IzF04E	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu pinza bitumata neacoperita, lipita pe toata suprafata cu mastic de bitum (Гидроизоляционный слой, выполненный горячим способом, для террас, крыш или фундаментов и ростверков, на участках без грунтовых вод, включая карнизы и желоба, по горизонтальным или наклонным до 40% ровным или кривым поверхностям, из пропитанной битумом неакрываемой ткани, наклеенной по всей поверхности на битумную мастику)	m2			247,60 6,00
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,1000	60,00	6,00
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	2,2000	69,50	152,90
	2682132602070	Tesetura fibre sticla bitum. 2f.nis. TSA 2000 100 cm S10126	m2	1,1200	42,00	47,04
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,4400	50,00	22,00
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0008	5 000,00	4,01

1	2	3	4	5	6	7
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,4700	10,00	14,70
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0020	50,00	0,10
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0170	50,00	0,85
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			4 384,99
125	IzF55B	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren-NOTA:Polistiren extrudat grafitat XPS cu grisimea de 100mm; in loc de Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2,se va folosi membrana cu crampoane,(Наружная теплоизоляция стен зданий с тонкой штукатуркой по утеплителю (система с жестким закреплением утеплителя), поверхность стен ровная: полистироловыми плитами) Materiale marunte (cirpe, spuma)=1,0100	m2			382,18 103,08
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,4200	60,00	85,20
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2980	60,00	17,88
	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	4,0000	4,20	16,97
	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	4,0000	5,10	20,60
	2521302602907xps	Polistiren extrudat grafitat XPS cu grisimea de 100mm	m2	1,0700	176,80	191,07
	2614122601913xps100	Membrana cu crampoane	m2	1,1000	15,20	16,89
	2710703501057	Cornier din aluminiu l = 3m	m	0,0000	8,50	0,00
	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	6,0000	5,00	30,30
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0250	50,00	1,25
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0034	45,00	0,15
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0230	50,00	1,15
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0180	40,00	0,72
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			2 858,69
126	CC03B	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor peste 3 kg/mp (100 x100 x6 =4,6kg/m2) (Укладка арматурной сварной сетки весом более 3 кг/м2, для стен и диафрагм, на высоте до 35 м включительно)	kg			37,57 2,10
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0300	60,00	1,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	60,00	0,30
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	33,00	33,33
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	14,50	0,07
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	23,89	0,24
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	5,00	1,50
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	550,00	0,33
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 292,81
127	RpCJ12A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (Внутренняя и наружная заглаженная штукатурка, цементным раствором М 100-Т, стен из бетона или кирпича с ровной поверхностью, средней толщ. 2 см) Coeficient la manoperei=3,0000 Coeficient la pentru materiale=3,0000 Coeficient la utilajului=3,0000	m2			416,31 306,00
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,3300	60,00	239,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3700	60,00	66,60
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0240	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	9,5700	2,50	71,78
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0.0-3.0 mm	m3	0,0270	420,00	34,02
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	15,00	0,31
	29522700038171	Malaxor de mortar 200 l actionat electric	h-ut	0,0080	150,00	3,60
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0040	50,00	0,60
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			6 702,59
128	TsC54A	Strat de fundatie din nisip (In loc de nisip se	m3			769,50

1	2	3	4	5	6	7
		va folosi argila nisipoasa),(Слой основания из песка)				54,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9000	60,00	54,00
	1421102200525ar gila	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm (argila nisipoasa)	m3	1,1000	420,00	462,00
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	15,00	1,50
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	100,00	21,00
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	550,00	231,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			3 054,92
129	TsI51B4	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 14 km:Nota - Transportarea argilei nisipoase 23,73m3(K=1,65),(Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 14 км)	t			39,71
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0722	550,00	39,71
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			260,10
130	TsC54A	Strat de fundatie din nisip (Слой основания из песка)	m3			769,50
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9000	60,00	54,00
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	420,00	462,00
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	15,00	1,50
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	100,00	21,00
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	550,00	231,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 023,44
131	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta (Слой основания из бута)	m3			864,90
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	60,00	59,40
	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,1500	480,00	552,00
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	15,00	1,50
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	100,00	21,00
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	550,00	231,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			2 291,98
132	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi (100 x100 x4 =1,8kg/m2),(Укладка арматурной сварной сетки, для плит, на высоте до 35 м включительно)	kg			37,27
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	60,00	1,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	60,00	0,30
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	33,00	33,33
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	14,50	0,07
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	23,89	0,24
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	5,00	1,50
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	550,00	0,33
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 064,44
133	CB02C	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimei pina la 20 m inclusiv (Опалубка из вторично использованных щитов с обшивкой из коротких и укороченных хвойных досок для укладки бетона в плиты и балки, без креплений на высоте до 20м включительно)	m2			189,17
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	60,00	12,00
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,0000	60,00	60,00
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	33,00	0,17
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	2,00	0,60
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	10,00	3,00
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	33,00	0,99
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	23,50	1,17
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0250	35,50	0,89
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1300	650,00	84,50

1	2	3	4	5	6	7
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	5 500,00	5,45
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	5 500,00	5,45
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	33,00	3,96
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	550,00	11,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			573,19
134	RpCB01J	Prepararea betonului clasa C-20/18 Bc20 (B250), turnat cu pompa de beton preparat in statii centralizate (Приготовление бетона класса Bc20(B250) на централизованном РБУ и его укладка насосом)	m3			1 619,10 6,00
	7123010010200	Betonist	h-om	0,1000	60,00	6,00
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	390,0000	2,50	975,00
	1421102200575	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,7800	420,00	327,60
	1421102200240	Pietris ciuruit nespalat de mal 7-30 mm	m3	0,5600	480,00	268,80
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2100	15,00	3,15
	2952270003712	Centrale de beton, stabila automatizata,productivitate 30 - 45mc/ora	h-ut	0,0550	500,00	27,51
	2952260003554	Buldozer pe senile pina la 81-180 CP	h-ut	0,0170	650,00	11,04
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			4 290,61
135	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc. (Разные работы - добавление красителя, водонепроницаемого материала)	kg			356,10 4,20
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0700	60,00	4,20
	1421302200465	Colorant (material hidrofug)	kg	1,0200	345,00	351,90
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			281,32
136	CN55A	Finisare manuala decorativa (vopsea hidroizolanta structurata) la suprafete interioare si exterioare intr-un strat peste grundul "Gleta" (Декоративная отделка вручную (краска гидроизоляционная структурная) наружных и внутренних поверхностей в один слой по грунтовке "Gleta")	m2			107,49 40,80
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,6800	60,00	40,80
	2430116104842	Vopsea hidroizolanta structurata "Fleksodecor"	kg	1,1100	56,25	62,44
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,5000	8,00	4,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 730,54
		2.5. Drenaj (Bloc A2, Bloc A1,Bloc 3A)				
137	TsC61B	Sapatura mecanica a pamintului cu excavator "cu o cupa inversa " cu volumul cupei de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta pe obiecte de reparatie, reconstructie sau restaurare: teren categoria 2 (Разработка грунта экскаватором "с обратной лопатой" с ковшом вместимостью 0,15 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы на объектах ремонта, реконструкции и реставрации: группа грунтов 2 категории)	100 m3			12 053,50 438,00
	9310060019930	Muncitor	h-om	7,3000	60,00	438,00
	2952260003523	Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de 0,15 m3	h-ut	17,8700	650,00	11 615,50
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			5 544,61
138	TsA02E	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren mijlociu (Разработка грунта вручную в стесненных условиях, шириной до 1 м или более 1 м, без подпорок, с вертикальными откосами, в фундаментах, траншеях, подвалах, ступенях, в среднесвязанных или очень связанных грунтах, глубиной < 1,5 м, средний грунт)	m3			79,20 79,20

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3200	60,00	79,20
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			332,64
139	AcE13A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inclare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma se ia conform proiectului-CT 5-5*d; Placa de fund 5*5 (Элементы канализационных колодцев сборных железобетонных диаметром 1,0 м, в сухих грунтах. Примечание: ресурс с нормой 0,00 берется по проекту)	buc			2 450,00 0,00
	26611264331014	CT 5-5*d	buc	1,0000	1 250,00	1 250,00
	26611264331010	Placa de fund 5*5	buc	1,0000	1 200,00	1 200,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			7 350,00
140	AcE06A	Montarea gratarelor cu rama din fonta la gurile de scurgere (Установка решеток с чугунной рамой, на сливном отверстии) Mat. marunte (apa, ciment, dreptare etc.)=1,0200	buc			2 566,80 67,80
	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	1,1300	60,00	67,80
	2875274203624	Gratar cu rama de fonta pentru guri de scurgere tip A carosabil	buc	1,0000	2 450,00	2 499,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			7 700,40
141	TsE01B	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu (Ручная планировка площадки и земляного полотна с неровностью 10-20 см, средний грунт)	100m2			502,80 502,80
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,3800	60,00	502,80
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			150,84
142	TsC53B	Compactarea pamintului cu piatra sparta (Уплотнение грунта с бутом)	100m2			3 185,10 408,60
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	6,8100	60,00	408,60
	1411122201752	Piatra sparta	m3	5,1000	480,00	2 448,00
	4100126202818	Apa	m3	0,5000	15,00	7,50
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	2,1400	150,00	321,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			955,53
143	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta (Слой основания из бута)	m3			864,90 59,40
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	60,00	59,40
	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,1500	480,00	552,00
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	15,00	1,50
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	100,00	21,00
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	550,00	231,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			4 462,88
144	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi (100 x100 x10 =12,76kg/m2) (Укладка арматурной сварной сетки, для плит, на высоте до 35 м включительно)	kg			37,27 1,80
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	60,00	1,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	60,00	0,30
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	33,00	33,33
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	14,50	0,07
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	23,89	0,24
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	5,00	1,50
	2922140007000	Mascara	h-ut	0,0006	550,00	0,33
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			13 493,72
145	CB01B	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului in constructia apeductelor, canalelor si anexelor, inclusiv sprijinirile (Опалубка из хвойных досок для укладки бетона, при строительстве водоводов,	m2			242,24 120,00

1	2	3	4	5	6	7
		каналов и пристроек, включая крепления)				
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1800	60,00	10,80
	71240100107001	Dulgher	h-om	1,8200	60,00	109,20
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0500	33,00	1,65
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,1000	23,50	2,35
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1200	35,50	4,26
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	33,00	3,96
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0030	5 500,00	16,50
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	5 500,00	5,51
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0160	5 500,00	88,01
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			7 548,12
146	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa... C -20/18 Bc20 (B250), (Укладка бетона в армированные конструкции фундаментов, цоколей, подпорных стен, стен ниже нулевой отметки, приготовление бетона на РБУ или товарный бетон в соответствии с СА01, укладка его типичными средствами, железобетон класса...) Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0150	m3			2 357,71 264,00
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	60,00	240,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	60,00	24,00
	2663102100000	Beton	m3	1,0250	1 850,00	1 924,68
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	15,00	1,52
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	50,00	30,00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	550,00	137,50
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			12 165,76
147	CC01D1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate (Стальная арматура класса PC 52, уложенная в одиночные фундаменты, заготовленная в мастерской на стройплощадке, диаметром стержней более 8мм)	kg			23,42 3,78
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0590	60,00	3,54
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	60,00	0,24
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	18,20	18,66
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	5,00	0,75
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	23,89	0,24
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			2 887,24
148	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa... (Укладка бетона в армированные конструкции фундаментов, цоколей, подпорных стен, стен ниже нулевой отметки, приготовление бетона на РБУ или товарный бетон в соответствии с СА01, укладка его типичными средствами, железобетон класса...) Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0150	m3			2 357,72 264,00
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	60,00	240,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	60,00	24,00
	2663102100000	Beton	m3	1,0250	1 850,00	1 924,70
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	15,00	1,52
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	50,00	30,00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	550,00	137,50
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			16 173,98
149	IzF04E	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si	m2			247,60 6,00

1	2	3	4	5	6	7
		doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu pinza bitumata neacoperita, lipita pe toata suprafata cu mastic de bitum (Гидроизоляционный слой, выполненный горячим способом, для террас, крыш или фундаментов и ростверков, на участках без грунтовых вод, включая карнизы и желоба, по горизонтальным или наклонным до 40% ровным или кривым поверхностям, из пропитанной битумом ненакрываемой ткани, наклеенной по всей поверхности на битумную мастику)				
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,1000	60,00	6,00
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	2,2000	69,50	152,90
	2682132602070	Tesetura fibre sticla bitum. 2f.nis. TSA 2000 100 cm S10126	m2	1,1200	42,00	47,04
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,4400	50,00	22,00
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0008	5 000,00	4,01
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,4700	10,00	14,70
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0020	50,00	0,10
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0170	50,00	0,85
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			9 086,76
150	DA19A	Strat anticontaminator din material textil netesut filtrant sintetic asternut pe ampriza sau platforma drumului- Geotextil 300 g/m2 pentru Drenaj,(Слой против загрязнений (заражения) из нетканного, фильтрующего, синтетического текстиля, уложенного на строительный участок дороги или земляное полотно дороги)	m2			20,48 2,28
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,0040	60,00	0,24
	7129020012800	Pavator	h-om	0,0340	60,00	2,04
	1711217329883ge o	Material textil Geotextil 300 g/m2 pentru Drenaj.	m	0,7280	25,00	18,20
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 671,16
151	AcA07C	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC tip 4(G) sau 3(M), avind diametrul de 170-210 mm:NOTA-Tub drenaj din teava corugata HDPE SN4 OD.200 (176) 270° cu rastrub,(Подземная укладка труб ПВХ вне зданий, типа 4(G) или 3(M), диаметр 170-210 мм) Materiale marunte (dicloretan, apa)=1,0200	m			251,15 27,00
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,4500	60,00	27,00
	2521216700000tu b	Teava din PVC neplastifiata- Tub drenaj din teava corugata HDPE SN4 OD.200 (176) 270° cu rastrub	m	1,0500	195,40	209,27
	2524906710000	Piese de legatura din PVC (mufe, cote, reductii)	buc	0,1710	85,00	14,83
	2952270003306	Electropompa de apa 4-6 kw	h-ut	0,0010	50,00	0,05
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			7 534,47
152	AcF03C	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu piatra sparta (Засыпка щебнем траншеи трубопровода водоснабжения или канализации, в качестве подложки, защитного слоя, изоляционного слоя или фильтрующего слоя, для дренажных труб)	m3			562,20 70,20
	9312040019600	Sapator	h-om	1,1700	60,00	70,20
	1421102206036	Piatra sparta pt. drumuri 8 -45 mm	m3	1,0250	480,00	492,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			14 482,27

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.