

**Reparatia strazilor
Mecanizatorilor, Moldova,
Sadoveanu, Chisinaului, D. Zidu,
Cotiubinski si M. Eminescu din
s. Giurgiulesti, anul 2023**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL

Valoarea de deviz 4 888 479,42 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Reparatia str. Mecanizatorilor in varianta alba, L=100ml, b=5ml, h=15cm (Sapatura la 25cm adincime)				
1	TsC03F1 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II(h=25cm,l=100m,b=5m)	100 m3	1,25	900,00 0,00	1 125,00 0,00
2	TsI50A1 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 1 km	t	187,50	10,00 0,00	1 875,00 0,00
3	TsE05B п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	5,00	94,50 0,00	472,50 0,00
4	TsD7F1 п.	Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor	100 m3	0,75	911,30	683,48

1	2	3	4	5	6	7
	K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	static autopropulsat de 10-12 t, in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se cu pamint coeziv grad. compact. 95-96%			422,30	316,73
5	TsC03F1 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II(p/s)	100 m3	1,12	900,00 0,00	1 008,00 0,00
6	TsI50A1 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 1 km(p/s)	t	130,20	10,00 0,00	1 302,00 0,00
7	DI134 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm (l=100m, b=5m)	100m2	5,00	12 969,35 419,75	64 846,76 2 098,76
8	TsC17B п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. II	100 m	1,00	621,15 146,15	621,15 146,15
Total Reparatia str. Mecanizatorilor in varianta alba, L=100ml, b=5ml, h=15cm (Sapatura la 25cm adincime) Incluziv salariu						71 933,88 2 561,63
		2. Reparatia str. Mecanizatorilor din beton cu h=15cm,l=200ml, b=5 m(Sapatura in pamant h=50cm)				
9	TsC03F1 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu	100 m3	5,00	900,00 0,00	4 500,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II(h=50cm,l=200ml,b=5m)				
10	TsE05B п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	10,00	94,50 0,00	945,00 0,00
11	TsD7F1 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t, in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint coeziv grad. compact. 95-96%	100 m3	1,00	911,30 422,30	911,30 422,30
12	TsC03F1 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	1,905	899,99 0,00	1 714,48 0,00
13	TsI50A1 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 1 km	t	220,98	10,00 0,00	2 209,80 0,00
14	RpDD02C п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare si fara innoroire(L=200ml,h=15cm,b=5 m)	m3	150,00	710,44 31,44	106 565,84 4 715,84
15	CB01A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile	m2	90,60	259,90 144,45	23 546,85 13 087,08
16	CC03A1	Montare plase sudate la inaltimi	kg	627,00	45,66	28 627,88

1	2	3	4	5	6	7
	п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	peste 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp			4,25	2 663,81
17	DC05A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Imbracaminte din beton cu ciment la drumuri, executata intr-un singur strat, cu grosimea de 15 cm(M350-granit), 200x5=1000m2	m2	1 000,00	527,60 52,68	527 597,40 52 681,40
18	RpAr3C п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Taierea imbracamintilor din ciment-beton cu agregat CD 613 H16 cu disc diamantat D -400, grosime 4 mm, adincime pina la: 250 mm	m	177,78	72,84 13,60	12 948,68 2 416,95
19	DI08A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Intretinerea rosturilor si colmatarea crapaturilor, la imbracaminti cu lianti hidraulici, folosind mastic bituminos	m	177,78	46,32 9,35	8 234,35 1 661,66
20	RpAcF01 A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe zid de caramida cu mortar de ciment(pentru toate strazile)	buc	55,00	376,51 106,21	20 708,19 5 841,69
Total Reparatia str. Mecanizatorilor din beton cu h=15cm,l=200ml, b=5 m(Sapatura in pamant h=50cm)						738 509,76
Incluziv salariu						83 490,72
		3. Reparatia str. Moldova din p/s cu h=15cm, l=300ml, b=4m, Sapatura in pamant 30cm				
21	TsC03F1 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamant cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	3,60	900,00 0,00	3 240,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
22	TsI50A1 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 1 km	t	540,00	10,00 0,00	5 400,00 0,00
23	TsE05B п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	12,00	94,50 0,00	1 134,00 0,00
24	TsD7F1 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t, in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint coeziv grad. compact. 95-96%	100 m3	1,80	911,30 422,30	1 640,34 760,14
25	TsC03F1 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II(p/s)	100 m3	2,688	900,00 0,00	2 419,20 0,00
26	TsI50A1 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 1 km	t	312,47	10,00 0,00	3 124,70 0,00
27	DI134 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm (l=300ml,b=4m)	100m2	12,00	12 969,35 419,75	155 632,22 5 037,02
28	TsC17B п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. II	100 m	3,00	621,15 146,15	1 863,45 438,45

1	2	3	4	5	6	7
Total Reparatie str. Moldova din p/s cu h=15cm, l=300ml, b=4m, Sapatura in pamant 30cm						174 453,91
Incluziv salariu						6 235,61
		4. Reparatie str. Sadoveanu din piatra sparta cu h=15cm, l=1500ml, b=4m(Sapatura pamant = 30 cm)				
29	TsC03F1 n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	22,50	900,00 0,00	20 250,00 0,00
30	TsI50A1 n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 1 km	t	3 375,00	10,00 0,00	33 750,00 0,00
31	TsE05B n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	60,00	94,50 0,00	5 670,00 0,00
32	TsD7F1 n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t, in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint coeziv grad. compact. 95-96%	100 m3	2,00	911,30 422,30	1 822,60 844,60
33	TsC03F1 n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	13,44	900,00 0,00	12 096,00 0,00
34	TsI50A1 n. K=3=1,00;	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta	t	1 562,34	10,00 0,00	15 623,40 0,00

1	2	3	4	5	6	7
	M=1,00; III=1,00	de 1 km				
35	DI134 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	60,00	12 969,35 419,75	778 161,11 25 185,11
36	TsC17B п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. II	100 m	15,00	621,15 146,15	9 317,23 2 192,23
Total Reparatia str. Sadoveanu din piatra sparta cu h=15cm, l=1500ml, b=4m(Sapatara pamant = 30 cm)						876 690,34
Incluziv salariu						28 221,94
		5. Reparatia str. Chisinaului din beton cu h=15cm, l=100ml, b=4m(Sapatara pamant h=30cm)				
37	TsC03F1 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	1,20	900,00 0,00	1 080,00 0,00
38	TsI50A1 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 1 km	t	180,00	10,00 0,00	1 800,00 0,00
39	TsE05B п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	4,00	94,50 0,00	378,00 0,00
40	TsD7F1 п. K=3=1,00; M=1,00;	Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t, in straturi succesive de 15-20 cm	100 m3	0,60	911,30 422,30	546,78 253,38

1	2	3	4	5	6	7
	III=1,00	grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se cu pamint coeziv grad. compact. 95-96%				
41	TsC03F1 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II,p/s	100 m3	0,896	900,00 0,00	806,40 0,00
42	TsI50A1 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 1 km p/s	t	104,16	10,00 0,00	1 041,60 0,00
43	DI134 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	4,00	12 969,35 419,75	51 877,41 1 679,01
44	CB01A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile	m2	30,60	259,90 144,45	7 952,91 4 420,14
45	CC03A1 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Montare plase sudate la inaltimi peste 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp	kg	250,80	45,66 4,25	11 451,16 1 065,52
46	DC05A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Imbracaminte din beton cu ciment la drumuri, executata intr-un singur strat, cu grosimea de 15 cm(M350-granit)	m2	400,00	527,60 52,68	211 038,96 21 072,56
47	DI119 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale, Dinte (4x0.6x0.5 = 1.2 m3)	m3	1,20	3 326,54 271,05	3 991,85 325,27
48	RpAr3C п. K=3=1,00;	Taierea imbracamintilor din ciment-beton cu agregat CD 613 H16 cu disc diamantat D -400,	m	88,89	72,84 13,60	6 474,32 1 208,48

1	2	3	4	5	6	7
	M=1,00; III=1,00	grosime 4 mm, adincime pina la: 250 mm				
49	DI08A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Intretinerea rosturilor si colmatarea crapaturilor, la imbracaminti cu lianti hidraulici, folosind mastic bituminos	m	88,89	46,32 9,35	4 117,18 830,83
Total Reparatia str. Chisinaului din beton cu h=15cm, l=100ml, b=4m(Sapatura pamant h=30cm)						302 556,55
Incluziv salariu						30 855,18
		6. Reparatia str. Dumitru Zidu din p/s cu h=15 cm , l=200ml, b=4m (Sapatura pamant h= 25 cm)				
50	TsC03F1 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	2,00	900,00 0,00	1 800,00 0,00
51	TsI50A1 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 1 km	t	300,00	10,00 0,00	3 000,00 0,00
52	TsE05B п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	8,00	94,50 0,00	756,00 0,00
53	TsD7F1 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t, in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint coeziv grad. compact. 95-96%	100 m3	1,00	911,30 422,30	911,30 422,30

1	2	3	4	5	6	7
54	TsC03F1 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	1,792	900,00 0,00	1 612,80 0,00
55	TsI50A1 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 1 km	t	208,22	10,00 0,00	2 082,20 0,00
56	DI134 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm (l=200m,b=4m)	100m2	8,00	12 969,35 419,75	103 754,81 3 358,01
57	TsC17B п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. II	100 m	2,00	621,15 146,15	1 242,30 292,30
Total Reparatia str. Dumitru Zidu din p/s cu h=15 cm , l=200ml, b=4m (Sapatura pamant h= 25 cm)						115 159,41
Incluziv salariu						4 072,61
		7. Reparatia str. Cotiubinschi in varianta alba, l=800ml, b=5m, h=15cm				
58	DI155A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 5 cm / Denivelari (90% din suprafata 4000x0.9=3600m2)	m2	3 600,00	16,77 2,97	60 384,43 10 675,63
59	TsI50B1 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km	t	252,00	39,44 0,00	9 938,88 0,00
60	TsC03F1	Sapatura mecanica cu	100 m3	18,00	900,00	16 200,00

1	2	3	4	5	6	7
	п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II(800*5*0.45=1800m3)			0,00	0,00
61	TsE05B п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	40,00	94,50 0,00	3 780,00 0,00
62	TsD7F1 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t, in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint coeziv grad. compact. 95-96%	100 m3	1,00	911,30 422,30	911,30 422,30
63	TsC03F1 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II/pietris	100 m3	8,96	900,00 0,00	8 064,00 0,00
64	TsI50A1 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 1 km/pietris	t	1 041,56	10,00 0,00	10 415,60 0,00
65	DI134 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	40,00	12 969,35 419,75	518 774,07 16 790,07
66	TsC17B п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. II	100 m	8,00	621,15 146,15	4 969,19 1 169,19

1	2	3	4	5	6	7
Total Reparatie str. Cotiubinschi in varianta alba, l=800ml, b=5m, h=15cm						633 437,47
Incluziv salariu						29 057,19
		8. Reparatie strazii M. Eminescu in varianta alba cu l=550ml, b=5m, h= 15 cm (Sapatura pamant h=45cm)				
67	TsC03F1 n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	12,375	900,00 0,00	11 137,52 0,00
68	TsE05B n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	27,50	94,50 0,00	2 598,75 0,00
69	TsD7F1 n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t, in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint coeziv grad. compact. 95-96%	100 m3	1,80	911,30 422,30	1 640,34 760,14
70	TsC03F1 n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II/p/s	100 m3	6,16	900,00 0,00	5 544,00 0,00
71	TsI50A1 n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 1 km,p/s	t	743,08	10,00 0,00	7 430,80 0,00
72	DI134 n. K=3=1,00;	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra	100m2	27,50	12 969,35 419,75	356 657,17 11 543,17

1	2	3	4	5	6	7
	M=1,00; III=1,00	sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm				
73	TsC17B п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. II	100 m	5,50	621,15 146,15	3 416,32 803,82
Total Reparatia strazii M. Eminescu in varianta alba cu l=550ml, b=5m, h= 15 cm (Sapatura pamant h=45cm)						388 424,90
Incluziv salariu						13 107,13
		9. Nivelarea cu autogreiderul a pamantului transportat de la toate strazile				
74	TsE05B п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	83,25	94,50 0,00	7 867,10 0,00
Total Nivelarea cu autogreiderul a pamantului transportat de la toate strazile						7 867,10
Incluziv salariu						0,00
Total			lei		3 309 033,33	
CASM			24,00 %		47 424,48	
Total			100,00 +		3 356 457,81	
Cheltuieli de regie			14,50 %		486 686,38	
Total			100,00 +		3 843 144,20	
Beneficiu			6,00 %		230 588,65	
Total			100,00 +		4 073 732,85	
TVA			20,00 %		814 746,57	

Total deviz:
Incluziv salariu

4 888 479,4
2
197 602,02

Intocmit	SRL Lifestar Com() (funcția, semnătura)
Verificat	() (funcția, semnătura)