

**CAIET DE SARCINI
PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ**

1. Denumerea beneficiarului de stat: Primaria sat. Tirnova r-nul Edinet

2. Organizatorul procedurii de achiziție: Primaria sat. Tirnova r-nul Edinet

3. Obiectul achizițiilor: Renovarea rețelei de iluminat public din sat.

Tirnova r-nul Edinet

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
		1. Iluminat public PT-503		
		1.1. Lucrari de constructie		
1	TsA01B1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m teren mijlociu	m3	11,5000
2	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	11,0000
3		Teava din otel diametru pina la 40*40*3 mm	m	6,5000
4	IzA06D	Vopsitorii anticorozive pe timplarie metalica, utilaje tehnologice si constructii metalice cu email alchidic (un strat grund de miniu si trei straturi de email)	m2	0,5200
5	33-04-016-2	Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a sustinerilor din beton armat cu un singur picior	buc	11,0000
6	33-04-016-5	Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a materialelor echipamentului sustinerilor cu un singur picior	buc	11,0000
7	33-04-003-1	Montarea stilpilor din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse fara adaosuri, cu un singur picior	buc	11,0000
8		Stilp din beton armat ,model trapazoidal,	buc	9,0000

1	2	3	4	5
		pretensionati SET- 9,5-3		
9		Stilp din beton armat ,model trapazoidal, pretensionati SET- 10,5-5	buc	2,0000
		1.2. Lucrari de montare		
10	33-04-008-3	Suspendarea cu ajutorul mecanismelor a conductorilor izolati LEA 0,38 kV	1 km	3,1880
11		Conductor SIP 5 2x25 mm2	m	3 188,0000
12		Clema de ancora PA - 25	buc	55,0000
13		Suport AL CA-1500	buc	55,0000
14		Clema de suport RA25	buc	67,0000
15		Suport AL CS-1500	buc	67,0000
16		Banda de INOX F2007	m	419,0000
17		Clame A200	buc	419,0000
18		Clema de conexiune 4-35/6-150	buc	26,0000
19	08-03-525-2	Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme pentru conectare pina la 9, curent pina la 100 A (Intrerupator cu siguranta NH-LATR 160A)	buc	1,0000
20	08-01-061-1	Dispozitiv de siguranta (Siguranta IIIIH 33 32A)	buc	1,0000
21	08-03-572-3	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x600 (BZUM DDE-1 25)	buc	1,0000
22	08-03-525-2	Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme pentru conectare pina la 9, curent pina la 100 A (Intrerupator de sarcina BH-32 40A)	buc	2,0000
23	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A	buc	4,0000

1	2	3	4	5
24	08-03-600-1	Contoare, montate pe suport pregatit, monofaza (ME-172)	buc	1,0000
25	08-03-572-3	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x600 (Panou de distributie IIMPI 2-3 IP-54)	buc	1,0000
26	08-01-081-1	Aparat de comanda tip (Relevu de timp U-220V In-16A AHC)	buc	1,0000
27	08-03-529-3	Contactator de curent alternativ pe constructii, curent pina la KMI 40 A	buc	1,0000
28	08-01-066-1	Paratrasnet, tensiune pina la 10 kV (Descarcator 1P B)	set	1,0000
29		Bara N 8*12	buc	1,0000
30		Bara PE 8*12	buc	1,0000
31		Papuc de cablu din aluminiu TA25	buc	4,0000
32	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	1,4600
33		Cablu AVVG 2x25 mm ²	m	8,0000
34		Cablu AVVG 3x10 mm ²	m	1,5000
35		Cablu AVVG 3x4 mm ²	m	136,5000
36		Tub retractabil 12-3 (1m)	buc	4,0000
37		Manusa termoretractabila 2P D16	buc	2,0000
38	08-02-411-1	Furtun metalic, diametrul exterior pina la 25 mm	100 m	0,1000
39		Furtun metalic gofrat cu izolatie PVC D-25 mm	m	10,0000
40	08-02-369-3	Montarea corp de iluminat tip LED	buc	91,0000
41		Clema de conexiune 1.5-10/16-95	buc	273,0000
42		Conectoare Forbox d-6 mm	buc	273,0000

1	2	3	4	5
43	RpEO02A	Montarea suportului cu un brat	buc	91,0000
44		Consola metalica p/u felinar stradal KP-4M	buc	91,0000
45	08-02-472-2	Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel fisie, sectiune 160 mm ²	100 m	0,1500
46		Banda de legatura din otel 40x4 mm	m	15,0000
47	08-02-471-4	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 20 mm	10 buc	3,3000
48		Vergea din otel D20 mm	m	99,0000
49	08-02-472-8	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 8 mm	100 m	2,1000
50		Vergea din otel D10 mm	m	210,0000
51		Clema de conexiune 4-35/6-150	buc	30,0000
52		Clema PS-1-1	buc	30,0000
		1.3. Utilaj		
53		Intrerupator cu siguranta NH-LATR 160A	buc	1,0000
54		Siguranta IIIH 33 32A	buc	1,0000
55		Panou de evidenta BZUM DDE-1 1F	buc	1,0000
56		Intrerupator de sarcina BH-32 40A 2P	buc	1,0000
57		Intrerupator de sarcina BH-32 40A 1P	buc	1,0000
58		Intrerupator automat VA 47-29-B32 1P	buc	1,0000
59		Contor electronic ME-172	buc	1,0000
60		Panou de distributie IIIMII 2-3 IP-65	buc	1,0000
61		Releu de timp U-220V In-16A AHC	buc	1,0000
62		Demaror electromagnetic КМИ 22510	buc	1,0000

1	2	3	4	5
63		Limitatoare ale tensiunilor de impuls Un - 400V OIIC1-B (1 pol)	buc	1,0000
64		Intrerupator automat VA 47-29 B06 1P	buc	1,0000
65		Intrerupator automat VA 47-29 B10 1P	buc	2,0000
66		Corp de iluminat tip LED 50W 4000-6500K	buc	91,0000
		2. Iluminat public PT-525		
		2.1. Lucrari de constructie		
67	TsA01B1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m teren mijlociu	m3	3,5000
68	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	3,5000
69		Teava din otel diametru pina la 40*40*3 mm	m	6,5000
70	IzA06D	Vopsitorii anticorozive pe timplarie metalica, utilaje tehnologice si constructii metalice cu email alchidic (un strat grund de miniu si trei straturi de email)	m2	0,5200
71	33-04-016-2	Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a sustinerilor din beton armat cu un singur picior	buc	3,0000
72	33-04-016-5	Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a materialelor echipamentului sustinerilor cu un singur picior	buc	3,0000
73	33-04-003-1	Montarea stilpilor din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse fara adaosuri, cu un singur picior	buc	3,0000
74		Stilp din beton armat ,model trapazoidal, pretensionati SET- 9,5-3	buc	2,0000

1	2	3	4	5
75		Stilp din beton armat ,model trapazoidal, pretensionati SET- 10,5-5	buc	1,0000
		2.2. Lucrari de montare		
76	33-04-008-3	Suspendarea cu ajutorul mecanismelor a conductorilor izolati LEA 0,38 kV	1 km	2,9320
77		Conductor SIP 5 2x25 mm2	m	2 932,0000
78		Clema de ancora PA - 25	buc	49,0000
79		Suport AL CA-1500	buc	49,0000
80		Clema de suport RA25	buc	59,0000
81		Suport AL CS-1500	buc	59,0000
82		Banda de INOX F2007	m	297,0000
83		Clame A200	buc	297,0000
84		Clema de conexiune 4-35/6-150	buc	32,0000
85	08-03-525-2	Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme pentru conectare pina la 9, curent pina la 100 A (Intreruptor cu siguranta NH-LATR 160A)	buc	1,0000
86	08-01-061-1	Dispozitiv de siguranta (Siguranta IIIH 33 32A)	buc	1,0000
87	08-03-572-3	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x600 (BZUM DDE-1 25)	buc	1,0000
88	08-03-525-2	Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme pentru conectare pina la 9, curent pina la 100 A (Intreruptor de sarcina BH-32 40A)	buc	2,0000
89	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A	buc	4,0000

1	2	3	4	5
90	08-03-600-1	Contoare, montate pe suport pregatit, monofaza (ME-172)	buc	1,0000
91	08-03-572-3	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x600 (Panou de distributie IIMPI 2-3 IP-54)	buc	1,0000
92	08-01-081-1	Aparat de comanda tip (Releu de timp U-220V In-16A AHC)	buc	1,0000
93	08-03-529-3	Contactator de curent alternativ pe constructii, curent pina la KMI 40 A	buc	1,0000
94	08-01-066-1	Paratrasnet, tensiune pina la 10 kV (Descarcator 1P B)	set	1,0000
95		Bara N 8*12	buc	1,0000
96		Bara PE 8*12	buc	1,0000
97		Papuc de cablu din aluminiu TA25	buc	4,0000
98	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	129,5000
99		Cablu AVVG 2x25 mm ²	m	8,0000
100		Cablu AVVG 3x10 mm ²	m	1,5000
101		Cablu AVVG 3x4 mm ²	m	120,0000
102		Tub retractabil 12-3 (1m)	buc	4,0000
103		Manusa termoretractabila 2P D16	buc	2,0000
104	08-02-411-1	Furtun metalic, diametrul exterior pina la 25 mm	100 m	0,1000
105		Furtun metalic gofrat cu izolatie PVC D-25 mm	m	10,0000
106	08-02-369-3	Montarea corp de iluminat tip LED	buc	80,0000
107		Clema de conexiune 1.5-10/16-95	buc	240,0000
108		Conectoare Forbox d-6 mm	buc	240,0000

1	2	3	4	5
109	RpEO02A	Montarea suportului cu un brat	buc	80,0000
110		Consola metalica p/u felinar stradal KP-4M	buc	80,0000
111	08-02-472-2	Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel fisie, sectiune 160 mm ²	100 m	0,1500
112		Banda de legatura din otel 40x4 mm	m	15,0000
113	08-02-471-4	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 20 mm	10 buc	2,8000
114		Vergea din otel D20 mm	m	84,0000
115	08-02-472-8	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 8 mm	100 m	1,7500
116		Vergea din otel D10 mm	m	175,0000
117		Clema de conexiune 4-35/6-150	buc	25,0000
118		Clema PS-1-1	buc	25,0000
		2.3. Utilaj		
119		Intrerupator cu siguranta NH-LATR 160A	buc	1,0000
120		Siguranta IIIH 33 32A	buc	1,0000
121		Panou de evidenta BZUM DDE-1 1F	buc	1,0000
122		Intrerupator de sarcina BH-32 40A 2P	buc	1,0000
123		Intrerupator de sarcina BH-32 40A 1P	buc	1,0000
124		Intrerupator automat VA 47-29-B32 1P	buc	1,0000
125		Contor electronic ME-172	buc	1,0000
126		Panou de distributie IIIMII 2-3 IP-65	buc	1,0000
127		Relevu de timp U-220V In-16A AHC	buc	1,0000
128		Demaror electromagnetic KMИ 22510	buc	1,0000
129		Limitatoare ale tensiunilor de impuls Un -	buc	1,0000

1	2	3	4	5
		400V OIIC1-B (1 pol)		
130		Intrerupator automat VA 47-29 B06 1P	buc	1,0000
131		Intrerupator automat VA 47-29 B10 1P	buc	1,0000
132		Intrerupator automat VA 47-29 B13 1P	buc	1,0000
133		Corp de iluminat tip LED 50W 4000-6500K	buc	80,0000
		3. Iluminat public PT-493		
		3.1. Lucrari de constructie		
134	TsA01B1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m teren mijlociu	m3	0,5000
135	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	0,5000
136		Teava din otel diametru pina la 40*40*3 mm	m	6,5000
137	IzA06D	Vopsitorii anticorozive pe timplarie metalica, utilaje tehnologice si constructii metalice cu email alchidic (un strat grund de miniu si trei straturi de email)	m2	0,5200
		3.2. Lucrari de montare		
138	33-04-008-3	Suspendarea cu ajutorul mecanismelor a conductorilor izolati LEA 0,38 kV	1 km	1,7400
139		Conductor SIP 5 2x25 mm2	m	1 740,0000
140		Clema de ancora PA - 25	buc	27,0000
141		Suport AL CA-1500	buc	27,0000
142		Clema de suport RA25	buc	33,0000
143		Suport AL CS-1500	buc	33,0000

1	2	3	4	5
144		Banda de INOX F2007	m	252,0000
145		Clame A200	buc	252,0000
146		Clema de conexiune 4-35/6-150	buc	18,0000
147	08-03-525-2	Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme pentru conectare pina la 9, curent pina la 100 A (Intreruptor cu siguranta NH-LATR 160A)	buc	1,0000
148	08-01-061-1	Dispozitiv de siguranta (Siguranta IIIH 33 32A)	buc	1,0000
149	08-03-572-3	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x600 (BZUM DDE-1 25)	buc	1,0000
150	08-03-525-2	Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme pentru conectare pina la 9, curent pina la 100 A (Intreruptor de sarcina BH-32 40A)	buc	2,0000
151	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A	buc	2,0000
152	08-03-600-1	Contoare, montate pe suport pregatit, monofaza (ME-172)	buc	1,0000
153	08-03-572-3	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x600 (Panou de distributie IIMPI 2-3 IP-54)	buc	1,0000
154	08-01-081-1	Aparat de comanda tip (Releu de timp U-220V In-16A AHC)	buc	1,0000
155	08-03-529-3	Contactator de curent alternativ pe constructii, curent pina la KMI 40 A	buc	1,0000
156	08-01-066-1	Paratrasnet, tensiune pina la 10 kV (Descarcator 1P B)	set	1,0000
157		Bara N 8*12	buc	1,0000

1	2	3	4	5
158		Bara PE 8*12	buc	1,0000
159		Papuc de cablu din aluminiu TA25	buc	4,0000
160	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	0,7250
161		Cablu AVVG 2x25 mm2	m	8,0000
162		Cablu AVVG 3x10 mm2	m	1,5000
163		Cablu AVVG 3x4 mm2	m	63,0000
164		Tub retractabil 12-3 (1m)	buc	4,0000
165		Manusa termoretractabila 2P D16	buc	2,0000
166	08-02-411-1	Furtun metalic, diametrul exterior pina la 25 mm	100 m	0,1000
167		Furtun metalic gofrat cu izolatie PVC D-25 mm	m	10,0000
168	08-02-369-3	Montarea corp de iluminat tip LED	buc	42,0000
169		Clema de conexiune 1.5-10/16-95	buc	126,0000
170		Conectoare Forbox d-6 mm	buc	126,0000
171	RpEO02A	Montarea suportului cu un brat	buc	42,0000
172		Consola metalica p/u felinar stradal KP-4M	buc	42,0000
173	08-02-472-2	Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel fisie, sectiune 160 mm2	100 m	0,1500
174		Banda de legatura din otel 40x4 mm	m	15,0000
175	08-02-471-4	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 20 mm	10 buc	1,9000
176		Vergea din otel D20 mm	m	57,0000
177	08-02-472-8	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 8 mm	100 m	1,1200

1	2	3	4	5
178		Vergea din otel D10 mm	m	112,0000
179		Clema de conexiune 4-35/6-150	buc	16,0000
180		Clema PS-1-1	buc	16,0000
		3.3. Utilaj		
181		Intrerupator cu siguranta NH-LATR 160A	buc	1,0000
182		Siguranta IIIH 33 32A	buc	1,0000
183		Panou de evidenta BZUM DDE-1 1F	buc	1,0000
184		Intrerupator de sarcina BH-32 40A 2P	buc	1,0000
185		Intrerupator de sarcina BH-32 40A 1P	buc	1,0000
186		Intrerupator automat VA 47-29-B32 1P	buc	1,0000
187		Contor electronic ME-172	buc	1,0000
188		Panou de distributie IIIMII 2-3 IP-65	buc	1,0000
189		Releu de timp U-220V In-16A AHC	buc	1,0000
190		Demaror electromagnetic КМИ 22510	buc	1,0000
191		Limitatoare ale tensiunilor de impuls Un - 400V ОПІС1-В (1 pol)	buc	1,0000
192		Intrerupator automat VA 47-29 B13 1P	buc	1,0000
193		Corp de iluminat tip LED 50W 4000-6500K	buc	42,0000
		4. Iluminat public PT-494		
		4.1. Lucrari de constructie		
194	TsA01B1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m teren mijlociu	m3	3,5000
195	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi,	m3	3,5000

1	2	3	4	5
		inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu		
196		Teava din otel diametru pina la 40*40*3 mm	m	6,5000
197	IzA06D	Vopsitorii anticorozive pe timplarie metalica, utilaje tehnologice si constructii metalice cu email alchidic (un strat grund de miniu si trei straturi de email)	m2	0,5200
198	33-04-016-2	Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a sustinerilor din beton armat cu un singur picior	buc	3,0000
199	33-04-016-5	Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a materialelor echipamentului sustinerilor cu un singur picior	buc	3,0000
200	33-04-003-1	Montarea stilpilor din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse fara adaosuri, cu un singur picior	buc	3,0000
201		Stilp din beton armat ,model trapazoidal, pretensionati SET- 9,5-3	buc	3,0000
		4.2. Lucrari de montare		
202	33-04-008-3	Suspendarea cu ajutorul mecanismelor a conductorilor izolati LEA 0,38 kV	1 km	2,0280
203		Conductor SIP 5 2x25 mm2	m	2 028,0000
204		Clema de ancora PA - 25	buc	35,0000
205		Suport AL CA-1500	buc	35,0000
206		Clema de suport RA25	buc	43,0000
207		Suport AL CS-1500	buc	43,0000
208		Banda de INOX F2007	m	265,0000
209		Clame A200	buc	265,0000
210		Clema de conexiune 4-35/6-150	buc	26,0000
211	08-03-525-2	Intreruptor sau comutator de pachet in invelis	buc	1,0000

1	2	3	4	5
		metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme pentru conectare pina la 9, curent pina la 100 A (Intrerupator cu siguranta NH-LATR 160A)		
212	08-01-061-1	Dispozitiv de siguranta (Siguranta IIIIH 33 32A)	buc	1,0000
213	08-03-572-3	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x600 (BZUM DDE-1 25)	buc	1,0000
214	08-03-525-2	Intrerupator sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme pentru conectare pina la 9, curent pina la 100 A (Intrerupator de sarcina BH-32 40A)	buc	2,0000
215	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A	buc	3,0000
216	08-03-600-1	Contoare, montate pe suport pregatit, monofaza (ME-172)	buc	1,0000
217	08-03-572-3	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x600 (Panou de distributie IIIMI 2-3 IP-54)	buc	1,0000
218	08-01-081-1	Aparat de comanda tip (Releu de timp U-220V In-16A AHC)	buc	1,0000
219	08-03-529-3	Contactori de curent alternativ pe constructii, curent pina la KMI 40 A	buc	1,0000
220	08-01-066-1	Paratrasnet, tensiune pina la 10 kV (Descarcator 1P B)	set	1,0000
221		Bara N 8*12	buc	1,0000
222		Bara PE 8*12	buc	1,0000
223		Papuc de cablu din aluminiu TA25	buc	4,0000
224	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	0,9350

1	2	3	4	5
225		Cablu AVVG 2x25 mm ²	m	8,0000
226		Cablu AVVG 3x10 mm ²	m	1,5000
227		Cablu AVVG 3x4 mm ²	m	84,0000
228		Tub retractabil 12-3 (1m)	buc	4,0000
229		Manusa termoretractabila 2P D16	buc	2,0000
230	08-02-411-1	Furtun metalic, diametrul exterior pina la 25 mm	100 m	0,1000
231		Furtun metalic gofrat cu izolatie PVC D-25 mm	m	10,0000
232	08-02-369-3	Montarea corp de iluminat tip LED	buc	56,0000
233		Clema de conexiune 1.5-10/16-95	buc	168,0000
234		Conectoare Forbox d-6 mm	buc	168,0000
235	RpEO02A	Montarea suportului cu un brat	buc	56,0000
236		Consola metalica p/u felinar stradal KP-4M	buc	56,0000
237	08-02-472-2	Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel fisie, sectiune 160 mm ²	100 m	0,1500
238		Banda de legatura din otel 40x4 mm	m	15,0000
239	08-02-471-4	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 20 mm	10 buc	2,0000
240		Vergea din otel D20 mm	m	60,0000
241	08-02-472-8	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 8 mm	100 m	1,1900
242		Vergea din otel D10 mm	m	119,0000
243		Clema de conexiune 4-35/6-150	buc	17,0000
244		Clema PS-1-1	buc	17,0000
		4.3. Utilaj		

1	2	3	4	5
245		Intrerupator cu siguranta NH-LATR 160A	buc	1,0000
246		Siguranta IIIH 33 32A	buc	1,0000
247		Panou de evidenta BZUM DDE-1 1F	buc	1,0000
248		Intrerupator de sarcina BH-32 40A 2P	buc	1,0000
249		Intrerupator de sarcina BH-32 40A 1P	buc	1,0000
250		Intrerupator automat VA 47-29-B32 1P	buc	1,0000
251		Contor electronic ME-172	buc	1,0000
252		Panou de distributie IIIMII 2-3 IP-65	buc	1,0000
253		Releu de timp U-220V In-16A AHC	buc	1,0000
254		Demaror electromagnetic КМИ 22510	buc	1,0000
255		Limitatoare ale tensiunilor de impuls Un - 400V ОПС1-В (1 pol)	buc	1,0000
256		Intrerupator automat VA 47-29 B10 1P	buc	2,0000
257		Corp de iluminat tip LED 50W 4000-6500K	buc	56,0000