

Specificații de preț (FA.2)

Numărul procedurii de achiziție ocds-b3wdp1-MD-1566989918215 din 18.09.2019

Denumirea procedurii de achiziție: Elaborarea documentației de proiect și deviz pentru «Rețele de canalizare menajere fecaloide cartierul localitiv marjinit cu străzile Vlahuță, Radișcev, Muzicescu, Aivazovskii, M.Cebotari din mun.Bălți», conform necesităților Primăriei mun. Bălți

Cod CP V	Denumirea bunurilor/serviciilor	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA), Lei MD	Preț unitar (cu TVA), Lei MD	Suma fără TVA, Lei MD	Suma cu TVA, Lei MD	Termenul de Livrare/prestare	Clasificație bugetară (IBAN)
1	Servicii	2	3	4	5	6	7	8	9
71242000-6	Elaborarea documentației de proiect și deviz pentru «Construcția sistemului de canalizare menajer-fecalo-idă din cartierul localitiv, mărginit cu str. Vlahuță, Radișcev, Muzicescu, Ai-vazovskii, Maria Cebotari din mun.Bălți»	Buca -tă	1	268 000	321 600	268 000	321 600	Termenul maxim de proiectare – 2,5 luni, după înregistrarea contractului la MF-TR Nord	MD05TRPDA3192 40K10549AD
1	Canalizarea gravitațională:								
-	Elaborarea documentației de proiect și deviz p-u rețelele exteriore de canalizare menajeră extensia traseului	km	8,8						
-	Lucrări topo- geodezice	ha	30,0						
-	Lucrări inginer- geologice - peste 100 metri puț	puț	88						
-	De prevăzut construcția căminelor de canalizare în conformitate cu NCM.G.03.02.2015								
-	De prevăzut conectarea la rețea a tuturor gospodăriilor potențiale cu construcția căminelor p-u conectare	determinați după							



	pe traseul magistral și pe teritoriul gospodăriilor private după gard	locăție							
2	Colector de presiune:								
-	Extensia traseului	km	1,0						
-	Lucrări topo-geodezice	ha	2						
-	Lucrări inginer-geologice peste 100 metri puț	puț	10						
-	Conform avizului SRL Glorin-Ingine-ring nr.42/A din 05.03.2019, evacuarea apelor uzate din «Rețele de canalizare menajer-fecaloidă din cartierul local-tiv mărginit cu străzile Vlahuță, Ră-dișev, Muzicescu, Aivazovskii, M. Cebotari din mun. Bălți» a efectua în stația pompare de canalizare menajere-fecaloid de pe str. T. Ciobanu (pe teri-toriul stației de pompare existente PHC-3), proiectată.	buc	1						
-	În legătura cu majorare volumului ape-lor uzate din cartierul proiectat, pre-cum și din cartierul «Planul nou» de a proiecta Stația de pompare de pe str. T. Ciobanu cu transferul rețelei de cana-lizare de pe str. Pocrîșchin și str. T. Cio-hanu. Productivitatea Stației de pom-pare - 7000 m.cub pe lună	m. cub	7000, 0						
-	De la Stația de pompare proiectată de prevăzut 2 linii a colectorului de presiune pînă la str. Sportivă.								
3	Elaborarea DPD (Documentației de Proiect și Deviz)	buc	4	268 000	321 600	268 000	321 600		

Semnat: _____

Numele, Prenumele: Jitari Gheorghe

În calitate de: director

Oferantul: „Geoconstrucții” SRL

Adresa: mun. Chișinău, str. G. Grosu, 3, ap.36

