

DECLARAȚIE DE ELIGIBILITATE

Către **IMSP Spitalu Raional Leova, or.Leova, Ștefan cel Mare 63**

Stimați domni,

Subsemnatul, reprezentant împuternicit al **„MegaconService” SRL**,
(denumirea operatorului economic)

în calitate de ofertant, declar pe propria răspundere, sub sancțiunea excluderii din procedură și sub sancțiunile aplicate faptei de fals în acte publice, că nu mă aflu în una dintre situațiile prevăzute la art. 19 din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice.

Mă oblig, la solicitarea autorității/entității contractante, în scopul verificării și confirmării declarației, să prezint orice document doveditor de care dispun.

Data completării 10.11.2023

Ofertant/candidat

(semnătura autorizată)

CERERE DE PARTICIPARE

Către **IMSP Spitalu Raional Leova, or.Leova, Ștefan cel Mare 63**

Stimați domni,

Ca urmare a anunțului/invitației de participare/de preselecție apărut în Buletinul achizițiilor publice și/sau Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, nr. 21115428 din 9 noiembrie 2023, privind aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului, Lucrări de reparație la cabinetul radiografic (renghencabinet) la IMSP Spitalul raional Leova., noi, compania de construcții „MegaconService” SRL, am luat cunoștință de condițiile și de cerințele expuse în documentația de atribuire și ne exprimăm, prin prezenta, interesul de a participa, în calitate de ofertant/candidat, neavând obiecții la documentația de atribuire.

Data completării 10.11.2023

Cu stimă,

„MegaconService” SRL

Ofertant/candidat

.....

(semnătura autorizată)

DECLARAȚIE
privind valabilitatea ofertei

Către **IMSP Spitalu Raional Leova, or.Leova, Ștefan cel Mare 63**

Stimați domni,

Ne angajăm să menținem oferta valabilă, **privind achiziționarea, Lucrări de reparație la cabinetul radiografic (renghencabinet) la IMSP Spitalul raional Leova.**

(se indică obiectul achiziției)

prin procedura de achiziție Achiziții cu costuri mici,

(tipul procedurii de achiziție)

pentru o durată de 20 (douazeci) zile, respectiv până la data de 02.12.2023, și ea va rămâne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

Data completării 10.11.2023

Cu stimă,

„MegaconService” SRL

Ofertant/candidat

.....

(semnătura autorizată)

DECLARAȚIE

**privind dotările specifice, utilajul și echipamentul necesar pentru îndeplinirea
corespunzătoare a contractului**

Nr. d/o	Denumirea principalelor utilaje, echipamente, mijloace de transport, baze de producție (ateliere, depozite, spații de cazare) și laboratoare propuse de ofertant ca necesare pentru executarea lucrării, rezultate în baza tehnologiilor pe care el urmează să le adopte	Unitatea de măsură (bucăți și seturi)	Asigurate din dotare	Asigurate de la terți sau din alte surse
0	1	2	3	4
1	Compresor	1buc	PROPRIU	
2	Malaxor de mortar	4 buc	PROPRIU	
3	Macara de fereastră	1 buc	PROPRIU	
4	Perforator	5 buc	PROPRIU	
5	Betoniera	2 buc	PROPRIU	
6	Lobzic 70 STE	2 buc	PROPRIU	
8	Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP	1 buc	PROPRIU	
9	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor electric	2 buc	PROPRIU	
10	Schela metalica	1 compl.	PROPRIU	
11	Vibrator de interior	1 buc	PROPRIU	
12	KAMAZ	1 buc		ARENDA
13	Automacara KC 3577	1 buc		ARENDA
14	Exavator EO 4321	1 buc		ARENDA

Semnat: _____

Nume: **Ceresau Ghenadie**

Funcția în cadrul firmei **Director**

Denumirea firmei și sigiliu: **SC „Megacon Service” SRL**

FORMULARUL: Propunerea financiară

OFERTĂ

Către **IMSP Spitalu Raional Leova, or.Leova, Ștefan cel Mare 63**

(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Stimați domni,

1. Examinând documentația standard pentru elaborarea și prezentarea ofertei, subsemnații, **director Ghenadie Ceresău** reprezentanți ai ofertantului **SC „Megacon Service” SRL**

(denumirea, numele ofertantului)

ne oferim ca, în conformitate cu prevederile și cerințele cuprinse în documentația menționată, să executăm **Lucrări de reparație la cabinetul radiografic (renghencabinet) la IMSP Spitalul raional Leova.**

(denumirea lucrării)

pentru suma fără TVA de 265 760,68 lei MD (doua sute saizeci si cinci mii sapte sute saizeci lei 68 bani)

(suma în litere și în cifre)

la care se adaugă taxa pe valoarea adăugată în cuantum de 53 152,14 lei MD (cincizeci si trei mii una suta cincizeci si doi lei 14 bani)

(suma în litere și în cifre)

2. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câștigătoare, să începem lucrările cât mai curând posibil după primirea dispoziției de începere și să terminăm lucrările în conformitate cu graficul de executare anexate în 20.12.2023

(perioada în litere și în cifre)

3. Ne angajăm să menținem această ofertă valabilă pentru o durată de 20 (douazeci) zile, respectiv până la data de - 02.12.2023,

(durata în litere și în cifre) (ziua/luna/anul)

și ea va rămâne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

4. Până la încheierea, semnarea contractului de achiziție publică această ofertă, împreună cu comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este stabilită câștigătoare, vor constitui un contract angajat între noi.

5. Alături de oferta de bază (se bifează opțiunea corespunzătoare):

[] depunem oferta alternativă, ale cărei detalii sunt prezentate într-un formular de ofertă separat, marcat în mod clar «alternativă»;

[] nu depunem ofertă alternativă.

6. Am înțeles și consimțim că, în cazul în care oferta noastră este stabilită ca fiind câștigătoare, să constituim garanția de bună executare în conformitate cu prevederile din documentația standard pentru elaborarea și prezentarea ofertei.

7. Înțelegem că nu sunteți obligați să acceptați oferta cu cel mai scăzut preț sau orice altă ofertă pe care o puteți primi.

Data 10.11.2023

în calitate de director

Ghenadie Ceresau

SC „Megacon Service” SRL

Reparatia la cabinet de radiografie (renghencabinet) la Spitalul Raional din or.Leova

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

Reparatia la cabinet de radiografie (renghencabinet) la Spitalul Raional din or.Leova

Valoarea de deviz 318 912,82 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
		1.1. Demontari				
1	RpIB11E	Demontarea registrelor de incalzire cu conducte orizontale sau verticale din teava de otel	buc	5,0000	101,40 101,40	507,00 507,00
2	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	186,0000	19,10 17,55	3 552,60 3 264,30
3	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc	m2	50,0000	16,85 14,30	842,50 715,00
4	RpCK41B	Desfacerea pardoselilor din parchet de stejar sau fag	m2	36,0000	39,20 35,10	1 411,20 1 263,60
		Total Demontari Inclusiv salariu				6 313,30 5 749,90
		1.2. Lucrari interioare				
5	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	186,0000	5,55 1,95	1 032,30 362,70
6	CF50A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului.	m2	186,0000	211,99 49,92	39 430,96 9 285,12

1	2	3	4	5	6	7
7	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	186,0000	29,51 13,00	5 488,01 2 418,00
8	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	272,0000	45,12 35,75	12 271,98 9 724,00
9	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	272,0000	5,55 1,95	1 509,60 530,40
10	CN06A	Vopsirea cu vopsea antibacteriana (Tip Oscar ceramic ultralavabil) la pereti, in 2 straturi, pe tencuieli existente (Culoarea se va coordona cu beneficiarul)	m2	272,0000	66,99 35,75	18 220,19 9 724,00
11	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC de 9 mm grosime cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie (PGC Rezisten la umezeala)	m2	86,0000	285,38 124,15	24 542,46 10 676,90
12	CG56B	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm	m2	86,0000	253,56 30,42	21 805,88 2 616,12
13	CG47A	Pardoseli din placi de gresie portelan 600x600 mm (culoarea se va coordona cu beneficiarul), inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat)	m2	86,0000	395,46 90,35	34 009,30 7 770,10
14	RpIB02A	Montarea radiatoarelor din aluminiu (Radiatoare bimetal sec.500*80*80mm) functionind cu apa calda	m2	6,0000	1 681,85 55,25	10 091,08 331,50
		Total Lucrari interioare Inclusiv salariu				168 401,76 53 438,84
		<i>Total</i>	lei			174 715,06
		<i>Asigurarea sociala</i>	24,00 %			14 205,30
		<i>Transport</i>	10,00 %			8 894,06
		<i>Cheltuieli de regie</i>	14,50 %			28 683,09
		<i>Beneficiul de deviz</i>	6,00 %			13 589,85

1	2	3	4	5	6	7
		Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu				240 087,36 59 188,74
		2. Lucrari de electricitate				
15	RpEB13A	Demontarea conductorilor de aluminiu sau cupru, cu sau fara izolatie, introdusi in tuburi sau tevi de protectie, montati aerian pe izolatori-role, pe ziduri sau platforme tencuite sau conductori montati ingropat, cu sectiunea pina la 4 mmp	m	110,0000	2,27 2,27	250,25 250,25
16	RpEG16B	Montarea pe santier a cutiilor de tablou capsulate si fixarea lor pe panouri sau pe schelet metalic, tip cutie metalica cu 12 monopolari	buc	1,0000	2 763,15 137,15	2 763,15 137,15
17	RpEE15B	Montarea intrerupatoarelor - intrerupator automat monopolar 32 A cu nul- simbol 3130N	buc	6,0000	125,94 46,80	755,64 280,80
18	RpEE15C	Montarea intrerupatoarelor - intrerupator 32 A-380 V, ST-simbol 0239	buc	1,0000	175,34 96,20	175,34 96,20
19	RpEJ08A	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp	m	16,0000	6,50 6,50	104,00 104,00
20	RpEB01B	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, VVGng 3*2.5	m	55,0000	26,89 5,85	1 479,22 321,75
21	RpEB01A	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmp	m	58,0000	19,08 4,55	1 106,69 263,90
22	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc	12,0000	76,02 20,15	912,18 241,80
23	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala,	buc	4,0000	69,36 17,55	277,44 70,20

1	2	3	4	5	6	7
		impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu				
24	RpEF02A	Montarea corpuri de iluminat LED 5000-5500K 600*600 mm complet echipate	buc	7,0000	529,85 70,85	3 708,95 495,95
25	RpEJ05C	Incercari, verificari electrice la scurt circuit	buc	1,0000	665,00 390,00	665,00 390,00
		<i>Total</i>	lei			12 197,86
		<i>Asigurarea sociala</i>	24,00 %			636,48
		<i>Transport</i>	10,00 %			927,09
		<i>Cheltuieli de regie</i>	76,00 %			10 458,68
		<i>Beneficiul de deviz</i>	6,00 %			1 453,21
		Total Lucrari de electricitate Inclusiv salariu				25 673,32 2 652,00

		Total	lei	265 760,68
		TVA	20,00 %	53 152,14
		Total deviz: Inclusiv salariu		318 912,82 61 840,74

Intocmit

Megacon Service SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

IMSP Spitalul Raional Leova

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Reparatia la cabinet de
radiografie (renghencabinet) la
Spitalul Raional din or.Leova**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse №
**Reparatia la cabinet de radiografie (renghencabinet) la Spitalul Raional din
or.Leova**

Valoarea de deviz 318 912,82 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera :

1.	7122050013400	Zidar	h-om	59,520	65,00	3 868,80
2.	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	122,400	65,00	7 956,00
3.	7122050013442	Tencuitor	h-om	142,848	65,00	9 285,12
4.	7132030012600	Mozaicar	h-om	159,788	65,00	10 386,22
5.	7132040012700	Parchetar	h-om	15,220	65,00	989,30
6.	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	12,900	65,00	838,50
7.	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	40,800	65,00	2 652,00
8.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	163,340	65,00	10 617,10
9.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	70,320	65,00	4 570,80
10.	9310060019930	Muncitor	h-om	164,260	65,00	10 676,90
		Total manopera				61 840,74

Materiale:

1.	1111000100020	Intrerupator	buc	7,000	75,00	525,00
2.	1111000100024	Intrerupator manual	buc	4,040	42,00	169,68
3.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	13,715	8,00	109,72
4.	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,132	330,00	43,56
5.	2010237318700	Distantieri de rost	buc	1 737,200	0,50	868,60
6.	2051142950700	Dibluri	buc	24,000	1,55	37,20
7.	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	142,609	1,25	178,26
8.	2051142950716	Diblu din lemn	buc	14,000	1,55	21,70
9.	2320166200729	Parchetin	l	0,900	36,00	32,40
10.	2413217300101	Clema de legatura	buc	4,956	6,70	33,20
11.	2416586105303	Amorsa-grund	kg	68,700	21,00	1 442,70
12.	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,006	87,00	0,52
13.	2430116103800	Vopsea Tip Oscar ceramic ultralavabil	kg	108,800	65,00	7 072,00
14.	24302261000001	Fuga	kg	50,379	17,45	879,11
15.	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	15,349	37,00	567,91
16.	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	23,423	14,00	327,92
17.	2462106110132	Aracet CPMB	kg	27,900	44,00	1 227,60
18.	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	65,471	10,00	654,71
19.	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dihungsband"	m	203,110	6,25	1 269,44
20.	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	204,600	9,00	1 841,40
21.	2653102100827	Amestec "Nivelir-Gross"	kg	2 647,390	6,95	18 399,36
22.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	16,580	5,00	82,90

23.	2653102100831	Amestec uscat	kg	1 593,648	3,50	5 577,77
24.	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	286,933	8,79	2 522,14
25.	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie 600*600	m2	89,466	245,00	21 919,17
26.	2662102701000	Placi ghips-carton PGC Rezisten la umezeala	m2	90,751	65,00	5 898,82
27.	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	217,150	7,62	1 654,68
28.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	136,000	9,00	1 224,00
29.	2682117323463	Garnituri din fire de azbest grafitate d=5-9 mm	kg	0,300	65,00	19,50
30.	2710703520284	Profil de ghidaj	m	79,429	14,25	1 131,86
31.	2710703520285	Profil de suport	m	190,146	18,30	3 479,67
32.	27221031070011	Conductor de cupru VVGng 3*2.5	m	60,616	18,90	1 145,64
33.	27221031070012	Conductor de cupru VVG 3*1	m	65,714	12,50	821,42
34.	2746167335100	Priza	buc	12,240	42,00	514,08
35.	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	16,000	9,10	145,60
36.	2822115720000	Radiatoare bimetal sec.500*80*80mm	m2	6,060	1 600,00	9 696,00
37.	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	1 399,302	0,25	349,83
38.	2874115836777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	24,000	0,38	9,12
39.	2874115836911	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat L 4 x 20 mm, alama	buc	14,000	0,50	7,00
40.	2875274400501	Corp de iluminat LED 5000-5500K 600*600 mm	buc	7,140	450,00	3 213,00
41.	3162137312436	Cutie de tablou gata echipata	buc	1,010	2 600,00	2 626,00
42.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	10,793	18,00	194,27
43.	4100126202818	Apa	m3	3,545	20,00	70,90
44.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	22,900	9,00	206,10
		Total materiale de construcții				98 211,46

Utilaje de construcții:

1.	2875277400000	Compresor	h-ut	70,308	250,00	17 577,00
2.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	2,940	65,00	191,10
3.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	1,860	65,00	120,90
4.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	3,162	75,00	237,15
5.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	7,224	50,00	361,20
6.	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	5,418	150,00	812,70
7.	2952270000000	Agregat pentru ridicat mortar	h-ut	69,192	75,00	5 189,40
8.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	11,160	160,00	1 785,60
9.	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,602	75,00	45,15
10.	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	4,085	65,00	265,52
11.	3410540004803	Autolaborator mobil de verificari si incercari electrice pe auto 3 t	h-ut	0,500	550,00	275,00
		Total utilaje de construcții				26 860,72

Total	lei	265 760,68
TVA	20,00 %	53 152,14

Total deviz:

318 912,82

Intocmit

Megacon Service SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

IMSP Spitalul Raional Leova

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Reparatia la cabinet de radiografie
(renghencabinet) la Spitalul Raional din
or.Leova

Investitor IMSP Spitalul Raional Leova

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
		1.1. Demontari				
1	RpIB11E	Demontarea registrelor de incalzire cu conducte orizontale sau verticale din teava de otel	buc			101,40 101,40
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	1,5600	65,00	101,40
2	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			19,10 17,55
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	65,00	7,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	65,00	9,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	18,00	0,90
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	65,00	0,65
3	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc	m2			16,85 14,30
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1100	65,00	7,15
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1100	65,00	7,15
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	20,00	0,60
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	65,00	1,95
4	RpCK41B	Desfacerea pardoselilor din parchet de stejar sau fag	m2			39,20 35,10
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2700	65,00	17,55
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2700	65,00	17,55
	2320166200729	Parchetin	l	0,0250	36,00	0,90
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	20,00	0,60
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0400	65,00	2,60
		1.2. Lucrari interioare				
5	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,55 1,95
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	65,00	1,95
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	21,00	3,15
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	9,00	0,45
6	CF50A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului.	m2			211,99 49,92
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,6400	65,00	49,92
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,50	29,99
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	18,00	0,09
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0500	160,00	9,60
	2952270000000	Agregat pentru ridicat mortar	h-ut	0,3100	75,00	27,90
	2875277400000	Compresor	h-ut	0,3150	250,00	94,50
7	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			29,51 13,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	65,00	13,00
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	9,00	9,90
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	44,00	6,60

1	2	3	4	5	6	7
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	18,00	0,01
8	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			45,12 35,75
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	65,00	29,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	65,00	6,50
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,79	9,27
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	75,00	0,07
9	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,55 1,95
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	65,00	1,95
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	21,00	3,15
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	9,00	0,45
10	CN06A	Vopsirea cu vopsea antibacteriana (Tip Oscar ceramic ultralavabil) la pereti, in 2 straturi, pe tencuieli existente (Culoarea se va coordona cu beneficiarul)	m2			66,99 35,75
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	65,00	35,75
	2430116103800	Vopsea Tip Oscar ceramic ultralavabil	kg	0,4000	65,00	26,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	5,00	0,30
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	9,00	4,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	8,00	0,40
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	18,00	0,04
11	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC de 9 mm grosime cu executarea carcasi metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie (PGC Rezisten la umezeala)	m2			285,38 124,15
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,9100	65,00	124,15
	2662102701000	Placi ghips-carton PGC Rezisten la umezeala	m2	1,0500	65,00	68,59
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,9190	14,25	13,16
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	18,30	40,46
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	2,3500	6,25	14,76
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,7575	10,00	7,61
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2710	14,00	3,81
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	37,00	3,25
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,6500	1,25	2,07
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16,1900	0,25	4,07
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0046	75,00	0,35
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0475	65,00	3,09
12	CG56B	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm	m2			253,56 30,42
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,4680	65,00	30,42
	2653102100827	Amestec "Nivelir-Gross"	kg	30,6000	6,95	213,95
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	37,00	3,35
	4100126202818	Apa	m3	0,0070	20,00	0,14
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0840	50,00	4,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	75,00	1,50
13	CG47A	Pardoseli din placi de gresie portelan 600x600 mm (culoarea se va coordona cu beneficiarul), inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat)	m2			395,46 90,35
	7132030012600	Mozaicar	h-om	1,3900	65,00	90,35
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie 600*600	m2	1,0300	245,00	254,87
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	2,5000	7,62	19,24
	24302261000001	Fuga	kg	0,5800	17,45	10,22
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,00	0,02
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,50	10,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0090	75,00	0,68
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0070	75,00	0,53
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0630	150,00	9,45
14	RplB02A	Montarea radiatoarelor din aluminiu (Radiatoare bimetal sec.500*80*80mm) functionind cu apa calda	m2			1 681,85 55,25
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,8500	65,00	55,25
	2822115720000	Radiatoare bimetal sec.500*80*80mm	m2	1,0100	1 600,00	1 616,00
	2682117323463	Garnituri din fire de azbest grafitate d=5-9 mm	kg	0,0500	65,00	3,25
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0220	330,00	7,26
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,0010	87,00	0,09
		2. Lucrari de electricitate				

1	2	3	4	5	6	7
15	RpEB13A	Demontarea conductorilor de aluminiu sau cupru, cu sau fara izolatie, introdusi in tuburi sau tevi de protectie, montati aerian pe izolatori-role, pe ziduri sau platforme tencuite sau conductori montati ingropat, cu sectiunea pina la 4 mmp	m			2,27 2,27
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0350	65,00	2,27
16	RpEG16B	Montarea pe santier a cutiilor de tablou capsulate si fixarea lor pe panouri sau pe schelet metalic, tip cutie metalica cu 12 monopolari	buc			2 763,15 137,15
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	2,1100	65,00	137,15
	3162137312436	Cutie de tablou gata echipata	buc	1,0000	2 600,00	2 626,00
17	RpEE15B	Montarea intrerupatoarelor - intrerupator automat monopolar 32 A cu nul- simbol 3130N	buc			125,94 46,80
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,7200	65,00	46,80
	1111000100020	Intrerupator	buc	1,0000	75,00	75,00
	2051142950716	Diblu din lemn	buc	2,0000	1,55	3,10
	2874115836911	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestet L 4 x 20 mm, alama	buc	2,0000	0,50	1,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	8,00	0,04
18	RpEE15C	Montarea intrerupatoarelor - intrerupator 32 A-380 V, ST-simbol 0239	buc			175,34 96,20
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,4800	65,00	96,20
	1111000100020	Intrerupator	buc	1,0000	75,00	75,00
	2051142950716	Diblu din lemn	buc	2,0000	1,55	3,10
	2874115836911	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestet L 4 x 20 mm, alama	buc	2,0000	0,50	1,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	8,00	0,04
19	RpEJ08A	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp	m			6,50 6,50
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,1000	65,00	6,50
20	RpEB01B	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, VVGng 3*2.5	m			26,89 5,85
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0900	65,00	5,85
	27221031070011	Conductor de cupru VVGng 3*2.5	m	1,0300	18,90	20,83
	2413217300101	Clema de legatura	buc	0,0300	6,70	0,22
21	RpEB01A	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmp	m			19,08 4,55
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0700	65,00	4,55
	27221031070012	Conductor de cupru VVG 3*1	m	1,0300	12,50	14,16
	2413217300101	Clema de legatura	buc	0,0500	6,70	0,37
22	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc			76,02 20,15
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3100	65,00	20,15
	2746167335100	Priza	buc	1,0200	42,00	42,84
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	9,10	9,10
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	5,00	0,03
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	8,00	0,04
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	1,55	3,10
	2874115836777	Surub cap inecat crestet L 3 x 40	buc	2,0000	0,38	0,76
23	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu	buc			69,36 17,55
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2700	65,00	17,55
	1111000100024	Intrerupator manual	buc	1,0100	42,00	42,42
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	9,10	9,10

1	2	3	4	5	6	7
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	8,00	0,04
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	5,00	0,25
24	RpEF02A	Montarea corpuri de iluminat LED 5000-5500K 600*600 mm complet echipate	buc			529,85 70,85
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,0900	65,00	70,85
	2875274400501	Corp de iluminat LED 5000-5500K 600*600 mm	buc	1,0000	450,00	459,00
25	RpEJ05C	Incerari, verificari electrice la scurt circuit	buc			665,00 390,00
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	6,0000	65,00	390,00
	3410540004803	Autolaborator mobil de verificari si incercari electrice pe auto 3 t	h-ut	0,5000	550,00	275,00

APROBAT:

Intocmit
Megacon Service SRL
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Investitor
IMSP Spitalul Raional Leova
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.



10.11.2023

Mun.Chisnau

DECLARATIE

Prin prezenta, compania de constructii "Megacon Service"SRL, declara ca perioada de garantie pentru "Lucrări de reparație la cabinetul radiografic (renghencabinet) la IMSP Spitalul raional Leova" este de 25 (douazeci si cinci) ani.

Director
"Megacon Service"SRL

Ghenadie CERESĂU