

Lucrari de reparatie a salii de sport ,a salilor de clase si coridoare in Liceul Teoretic "Petre Stefanuca
(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 01-01-2000
РЕМОНТ

Valoarea de deviz 972 520,90 lei

Intocmit in prețuri curente 05.06.2020

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. LOT I				
		1.1. Coridorul Nr.3				
1	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2	8,000	9,22 9,22	73,80 73,80
2	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	142,000	12,04 10,99	1 710,31 1 561,21
3	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	3,600	17,10 17,10	61,56 61,56
4	RpCM33G	Demontarea placajelor din elemente liniare (glafuri, socluri, baghete etc.)	m	90,000	62,35 62,30	5 611,82 5 607,14
5	RpCM33B	Demontarea placajelor din marmura, piatra, granit sau similare	m2	68,000	93,76 93,66	6 375,81 6 368,60
6	RpCM33E	Demontarea placajelor din PVC, azbociment (ipso carton)	m2	28,000	31,82 31,76	890,83 889,32
7	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intreruptoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare	buc	4,000	2,44 2,44	9,77 9,77

1	2	3	4	5	6	7
		de la distanta)				
8	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc	5,000	8,96 8,96	44,79 44,79
9	CD55A	Zidarie din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu inaltimea pina la 4 m, zidarie ordinara	m3	5,500	827,44 151,48	4 550,93 833,13
10	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	96,000	67,04 48,86	6 435,64 4 690,94
11	CF54A	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, exclusiv glafurile usilor si ferestrelor (corob)	m2	96,000	186,74 103,84	17 926,66 9 968,26
12	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie	buc	84,000	68,81 20,36	5 780,04 1 710,24
13	CI20E	Ceruirea si lustruirea elementelor liniare, masive sau placate (glafuri, solbancuri, profile, baghete etc) din beton mozaicat	m	90,000	48,07 42,76	4 326,41 3 848,04
14	CK07B	Pervazuri sau baghete din lemn montate la usi sau ferestre	m	15,600	66,87 3,26	1 043,21 50,82
15	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Betoncontact)	m2	90,000	4,47 1,22	402,39 109,94
16	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	244,000	48,56 36,09	11 847,56 8 805,37
17	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	90,000	57,73 45,26	5 195,60 4 073,17
18	CF17C	Diverse lucrari - strat de	m2	244,000	19,65	4 794,60

1	2	3	4	5	6	7
		impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj			8,14	1 987,14
19	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos " Fnito " grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	90,000	26,42 22,40	2 377,68 2 015,64
20	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu	m	172,000	24,11 10,59	4 147,73 1 821,00
21	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	334,000	4,53 1,22	1 511,88 408,01
22	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	90,000	37,69 22,40	3 392,46 2 015,64
23	CN12A	Vopsitorii decorative in relief cu vopsea pe baza de dispersii vinilice, aplicate pe suprafete de beton, executate cu 2 straturi de vopsea decorativa	m2	244,000	113,99 14,25	27 814,05 3 477,49
24	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	244,000	40,49 22,40	9 880,53 5 464,62
25	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m	90,000	31,55 20,36	2 839,37 1 832,40
26	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila (Panouri de metal)	m2	160,000	216,76 89,58	34 682,24 14 333,44
27	RpEF02C	Montarea corpuri de iluminat multiple, pentru lampi fluorescente, inclusiv dispozitivul de sustinere, tip CPB, CGC, cu unul sau mai multe tuburib(Led)	buc	15,000	347,49 61,89	5 212,42 928,42
28	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din	buc	3,000	45,43 10,99	136,28 32,98

1	2	3	4	5	6	7
		lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu				
29	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc	4,000	45,34 12,62	181,35 50,49
30	RpED08A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 2x1,5 mmp	m	64,000	29,84 8,96	1 909,78 573,34
31	RpED08B	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 2x2,5 mmp	m	26,000	31,06 10,18	807,61 264,68
32	IB06C	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1501 - 2000 mm (2000*500)	buc	4,000	1 313,80 46,13	5 255,21 184,51
33	SA38B	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 3/4"	buc	20,000	24,94 2,88	498,86 57,66
34	SA17A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 25 mm	m	32,000	46,75 8,07	1 495,90 258,32
35	SD20A	Racord olandez si cot cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/8" - 1/2"	buc	10,000	25,87 9,23	258,72 92,26
36	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind	buc	16,000	29,66 10,38	474,52 166,06

1	2	3	4	5	6	7
		diametrul exterior de 25,0 mm				
37	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2"	buc	8,000	129,28 10,38	1 034,23 83,03
38	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala)	t	3,000	55,13 55,13	165,40 165,40
39	Tr11AA01 C1	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 1	t	3,000	20,18 20,18	60,54 60,54
		Total Coridorul Nr.3 Inclusiv salariu				181 218,49 84 979,17
		1.2. Coridorul Nr.2				
40	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2	6,000	9,22 9,22	55,35 55,35
41	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	84,000	12,04 10,99	1 011,73 923,53
42	RpCM33G	Demontarea placajelor din elemente liniare (glafuri, socluri, baghete etc.)	m	49,000	62,35 62,30	3 055,33 3 052,78
43	RpCM33B	Demontarea placajelor din marmura, piatra, granit sau similare	m2	44,000	93,76 93,66	4 125,52 4 120,86
44	RpCM33E	Demontarea placajelor din PVC, azbociment (ipso carton)	m2	20,000	31,82 31,76	636,32 635,24
45	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intreruptoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	3,000	2,44 2,44	7,33 7,33
46	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	3,000	8,96 8,96	26,88 26,88
47	CD55A	Zidarie din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu inaltimea pina la 4 m, zidarie ordinara	m3	4,000	827,28 151,48	3 309,11 605,91

1	2	3	4	5	6	7
48	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	64,000	67,04 48,86	4 290,44 3 127,30
49	CF54A	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, exclusiv glafurile usilor si ferestrelor (corob)	m2	62,000	186,74 103,84	11 577,63 6 437,83
50	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie	buc	56,000	68,81 20,36	3 853,36 1 140,16
51	CI20F	Ceruirea si lustruirea elementelor liniare, masive sau placate (glafuri, solbancuri, profile, baghete etc) din piatra, travertin sau marmura	m	49,000	37,25 30,54	1 825,35 1 496,46
52	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Betoncontact)	m2	84,000	4,47 1,22	375,57 102,61
53	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	154,000	48,56 36,09	7 477,56 5 557,49
54	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	62,000	57,73 45,26	3 579,20 2 805,96
55	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	154,000	19,65 8,14	3 026,10 1 254,18
56	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu	m	98,000	24,11 10,59	2 363,25 1 037,55
57	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe	m2	62,000	26,42	1 637,95

1	2	3	4	5	6	7
		baza de ipsos " Fnito " grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor			22,40	1 388,55
58	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	216,000	4,53 1,22	977,75 263,87
59	CN12A	Vopsitorii decorative in relief cu vopsea pe baza de dispersii vinilice, aplicate pe suprafete de beton, executate cu 2 straturi de vopsea decorativa	m2	154,000	113,99 14,25	17 554,77 2 194,81
60	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	62,000	37,69 22,40	2 337,03 1 388,55
61	CN06A	Vopsitorii interioare lac Brito, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	154,000	37,69 22,40	5 804,87 3 448,98
62	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m	49,000	31,55 20,36	1 545,88 997,64
63	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila (Panouri de metal)	m2	112,000	216,76 89,58	24 277,57 10 033,41
64	RpEF02C	Montarea corpurilor de iluminat multiple, pentru lampi fluorescente, inclusiv dispozitivul de sustinere, tip CPB, CGC, cu unul sau mai multe tuburi (Led)	buc	12,000	347,49 61,89	4 169,93 742,73
65	RpEE01A	Montarea interuptoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu	buc	2,000	45,43 10,99	90,86 21,99
66	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc	4,000	45,34 12,62	181,35 50,49

1	2	3	4	5	6	7
67	RpED08A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 2x1,5 mmp	m	42,000	29,84 8,96	1 253,29 376,25
68	RpED08B	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 2x2,5 mmp	m	28,000	31,06 10,18	869,73 285,04
69	IB06C	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1501 - 2000 mm (2000*500)	buc	3,000	1 313,80 46,13	3 941,40 138,38
70	SA38B	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apă și gaze, din otel sau PVC montată prin înșurubare, conductele avind diametrul de 3/4"	buc	16,000	24,94 2,88	399,09 46,13
71	SA17A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 25 mm	m	22,000	46,75 8,07	1 028,43 177,59
72	SD20A	Racord olandez si cot cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/8" - 1/2"	buc	8,000	25,87 9,22	206,96 73,80
73	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm	buc	10,000	29,66 10,38	296,58 103,79
74	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2"	buc	6,000	129,28 10,38	775,67 62,27
75	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe	t	3,000	55,13 55,13	165,40 165,40

1	2	3	4	5	6	7
		orizontala)				
76	Tr11AA01 C1	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 1	t	3,000	20,18 20,18	60,54 60,54
		Total Coridorul Nr.2 Inclusiv salariu				118 171,08 54 407,63
		1.3. Sala N1				
77	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	2,000	8,96 8,96	17,92 17,92
78	RpCK42E	Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate	m	13,000	10,29 10,18	133,71 132,34
79	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	11,300	19,69 18,73	222,51 211,66
80	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	11,300	56,46 28,50	638,01 322,09
81	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (teracota tip laminat 0.2*0.6)	m2	11,300	299,35 118,09	3 382,66 1 334,39
82	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m	13,000	31,55 20,36	410,13 264,68
83	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	11,300	216,76 89,58	2 449,44 1 012,30
84	RpEF02C	Montarea corpuri de iluminat multiple, pentru lampi fluorescente, inclusiv dispozitivul de sustinere, tip CPB, CGC, cu unul sau mai multe tuburi(Led)	buc	2,000	347,50 61,90	694,99 123,79
85	RpED08A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 2x1,5 mmp	m	2,000	29,84 8,96	59,68 17,92

1	2	3	4	5	6	7
		Total Sala N1 Inclusiv salariu				8 009,05 3 437,09
		1.4. Sala N2				
86	RpCK42E	Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate	m	21,000	10,28 10,18	215,98 213,78
87	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc	3,000	8,96 8,96	26,88 26,88
88	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	21,400	19,69 18,73	421,38 400,84
89	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	21,400	56,46 28,50	1 208,14 609,98
90	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (teracota tip laminat 0.2*0.6)	m2	21,400	299,35 118,09	6 406,09 2 527,08
91	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m	19,000	31,55 20,36	599,42 386,84
92	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	21,400	216,76 89,58	4 638,75 1 917,10
93	RpEF02C	Montarea corpuri de iluminat multiple, pentru lampi fluorescente, inclusiv dispozitivul de sustinere, tip CPB, CGC, cu unul sau mai multe tuburi(Led)	buc	3,000	347,49 61,89	1 042,48 185,68
94	RpED08A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 2x1,5 mmp	m	6,000	29,84 8,96	179,04 53,75
		Total Sala N2 Inclusiv salariu				14 738,16 6 321,93
		1.5. Sala N3				

1	2	3	4	5	6	7
95	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	2,000	8,96 8,96	17,92 17,92
96	CF54A	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, exclusiv glafurile usilor si ferestrelor (corob 0.3*0.3)	m2	7,200	186,74 103,84	1 344,50 747,62
97	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	7,200	48,56 36,09	349,61 259,83
98	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu	m	12,000	24,11 10,59	289,38 127,05
99	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Finito" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	7,200	25,78 22,40	185,64 161,25
100	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	7,200	4,53 1,22	32,60 8,80
101	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	7,200	37,69 22,40	271,39 161,25
102	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	20,900	216,76 89,58	4 530,37 1 872,31
103	RpEF02C	Montarea corpuri de iluminat multiple, pentru lampi fluorescente, inclusiv dispozitivul de sustinere, tip CPB, CGC, cu unul sau mai multe tuburi(Led)	buc	3,000	347,49 61,89	1 042,48 185,68
104	RpED08A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 2x1,5 mmp	m	6,000	29,84 8,96	179,04 53,75
		Total Sala N3 Inclusiv salariu				8 242,93 3 595,46
		1.6. Coridorul si scara				

1	2	3	4	5	6	7
		(contabilitate)				
105	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	121,000	12,04 10,99	1 457,37 1 330,32
106	RpCP45D	Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc	kg	380,000	2,13 1,97	810,92 747,69
107	RpCM33G	Demontarea placajelor din elemente liniare (glafuri, socluri, baghete etc.)	m	30,000	62,35 62,30	1 870,61 1 869,05
108	RpCM33B	Demontarea placajelor din marmura, piatra, granit sau similare	m2	30,000	93,76 93,66	2 812,86 2 809,68
109	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	4,000	2,44 2,44	9,77 9,77
110	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	4,000	8,96 8,96	35,83 35,83
111	CD50E	Zidarie din caramida complexa, format 250 x 120 x 65 la pereti exteriori cu inaltimea pina la 4 m	m3	1,000	2 001,47 252,87	2 001,47 252,87
112	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	38,000	67,04 48,86	2 547,44 1 856,83
113	CF54A	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, exclusiv glafurile usilor si ferestrelor (corob)	m2	42,000	186,74 103,84	7 842,91 4 361,11
114	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie	buc	18,000	68,81 20,36	1 238,58 366,48
115	CI20F	Ceruirea si lustruirea elementelor liniare, masive sau placate	m	30,000	37,25 30,54	1 117,55 916,20

1	2	3	4	5	6	7
		(glafuri, solbancuri, profile, baghete etc) din piatra, travertin sau marmura				
116	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	141,000	4,53 1,22	638,25 172,25
117	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	141,000	48,56 36,09	6 846,34 5 088,35
118	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	141,000	19,65 8,14	2 770,64 1 148,30
119	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu	m	68,000	24,11 10,59	1 639,80 719,93
120	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos " Fnito " grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	42,000	26,42 22,40	1 109,57 940,63
121	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	183,000	4,53 1,22	828,37 223,55
122	CN12A	Vopsitorii decorative in relief cu vopsea pe baza de dispersii vinilice, aplicate pe suprafete de beton, executate cu 2 straturi de vopsea decorativa	m2	141,000	113,99 14,25	16 072,87 2 009,53
123	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	42,000	37,69 22,40	1 583,15 940,63
124	CN06A	Vopsitorii interioare lac Brito, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	141,000	40,49 22,40	5 709,66 3 157,84
125	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m	30,000	31,55 20,36	946,46 610,80
126	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila (Panouri de metal)	m2	72,000	216,76 89,58	15 607,01 6 450,05
127	RpEF02C	Montarea corpuri de iluminat multiple, pentru lampi	buc	5,000	347,49 61,89	1 737,47 309,47

1	2	3	4	5	6	7
		fluorescente, inclusiv dispozitivul de sustinere, tip CPB, CGC, cu unul sau mai multe tuburib(Led)				
129	RpEE01A	Montarea interuptoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu	buc	2,000	45,43 10,99	90,86 21,99
130	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc	2,000	45,34 12,62	90,68 25,25
131	RpED08A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 2x1,5 mmp	m	32,000	29,84 8,96	954,89 286,67
132	RpED08B	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 2x2,5 mmp	m	14,000	31,06 10,18	434,87 142,52
133	CN53A	Grunduirea suprafetelor treptelor de la scari (Betoncontact)	m2	31,000	4,47 1,22	138,61 37,87
134	RpCL20A	Repararea muchiiilor stirbite, la trepte, stilpi, vanguril, glafuri etc. mozaicate	m	24,000	55,92 18,73	1 342,10 449,54
135	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2	7,000	289,05 118,09	2 023,34 826,61
136	CI24A	Placarea treptelor cu placi de ceramic incleiate, cu grosimea sub	m2	12,000	453,46 156,98	5 441,51 1 883,71

1	2	3	4	5	6	7
		15 mm				
137	CI07A	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile fixate cu pasta adeziva, cu rosturi alternante si rostuirea cu chit in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, la constructii la care prin proiectul de arhitectura se impun cerinte deosebite privind calitatea si valoarea arhitecturala	m2	12,200	373,14 195,46	4 552,35 2 384,56
138	CL21A1	Protectia muchiilor la elemente din zidarie., cu otel cornier la ziduri, stilpi, trepte, rampe	m	24,000	43,20 28,50	1 036,90 684,10
139	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare (perila 18.5m/l (din inox)	kg	140,000	27,60 8,72	3 863,66 1 220,88
140	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton(4*3m din inox)	kg	75,000	27,22 8,72	2 041,31 654,04
141	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala)	t	2,000	55,13 55,13	110,27 110,27
142	Tr11AA01 C1	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 1	t	2,000	20,18 20,18	40,36 40,36
		Total Coridorul si scara (contabilitate) Inclusiv salariu				99 396,61 45 095,53
		1.7. Cabinetul N10				
143	RpCK42E	Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate	m	30,000	10,29 10,18	308,55 305,40
144	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	55,400	19,69 18,73	1 090,88 1 037,70

1	2	3	4	5	6	7
145	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc	4,000	8,96 8,96	35,83 35,83
146	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	1,000	2,44 2,44	2,44 2,44
147	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	55,400	56,45 28,50	3 127,59 1 579,12
148	CG08A	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez	m2	55,400	207,95 44,79	11 520,54 2 481,48
149	CF54A	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, exclusiv glafurile usilor si ferestrelor (corob 0.5*0.3*0.3)	m2	11,400	186,74 103,84	2 128,79 1 183,73
150	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	11,400	57,73 45,26	658,11 515,93
151	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu	m	22,000	24,11 10,59	530,53 232,92
152	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Satroc" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	11,400	49,10 22,40	559,72 255,31
153	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	11,400	4,53 1,22	51,60 13,93
154	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	11,400	37,69 22,40	429,71 255,31
155	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv	m2	52,400	216,76	11 358,43

1	2	3	4	5	6	7
		sistemul-grila			89,58	4 694,20
156	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu	buc	1,000	45,43 10,99	45,43 10,99
157	RpEF02C	Montarea corpuri de iluminat multiple, pentru lampi fluorescente, inclusiv dispozitivul de sustinere, tip CPB, CGC, cu unul sau mai multe tuburib(Led)	buc	6,000	347,50 61,90	2 084,97 371,37
158	RpED08A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 2x1,5 mmp	m	16,000	29,84 8,96	477,44 143,33
		Total Cabinetul N10 Inclusiv salariu				34 410,56 13 118,99
		1.8. Cabinetul N15				
159	RpCK42E	Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate	m	29,500	10,29 10,18	303,41 300,31
160	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	55,000	19,69 18,73	1 083,02 1 030,22
161	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	1,890	17,11 17,11	32,34 32,34
162	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc	6,000	8,96 8,96	53,75 53,75
163	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intreruptoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	1,000	2,44 2,44	2,44 2,44
164	CG08A	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent,	m2	55,000	207,95 44,79	11 437,15 2 463,56

1	2	3	4	5	6	7
		curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadaz				
165	CF54A	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, exclusiv glafurile usilor si ferestrelor (corob)	m2	11,400	186,74 103,84	2 128,79 1 183,73
166	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	11,400	57,73 45,26	658,11 515,93
167	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu	m	22,000	24,11 10,59	530,53 232,92
168	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Satroc" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	11,400	49,10 22,40	559,72 255,31
169	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	11,400	4,53 1,22	51,60 13,93
170	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	11,400	37,69 22,40	429,71 255,31
171	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	52,000	216,76 89,58	11 271,73 4 658,37
172	RpED08A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 2x1,5 mmp	m	17,000	29,84 8,96	507,29 152,29
173	RpEF02C	Montarea corpuri de iluminat multiple, pentru lampi fluorescente, inclusiv dispozitivul de sustinere, tip CPB, CGC, cu unul sau mai multe tuburib(Led)	buc	6,000	347,50 61,90	2 084,97 371,37
174	RpEE01A	Montarea interuptoarelor	buc	1,000	45,43	45,43

1	2	3	4	5	6	7
		unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu			10,99	10,99
175	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	1,890	<u>1 347,68</u> 53,07	<u>2 547,11</u> 100,30
		Total Cabinetul N15 Inclusiv salariu				33 727,10 11 633,07
		1.9. Cabinetul N17				
176	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile	buc	6,000	<u>8,96</u> 8,96	<u>53,75</u> 53,75
177	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intreruptoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	1,000	<u>2,44</u> 2,44	<u>2,44</u> 2,44
178	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	73,000	<u>216,76</u> 89,58	<u>15 823,77</u> 6 539,63
179	CF54A	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, exclusiv glafurile usilor si ferestrelor (corob 0.5*0.3*0.3)	m2	18,000	<u>186,74</u> 103,84	<u>3 361,25</u> 1 869,05
180	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	18,000	<u>57,73</u> 45,26	<u>1 039,11</u> 814,63
181	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu	m	26,000	<u>24,11</u> 10,59	<u>626,99</u> 275,27
182	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Satroc" grosime	m2	18,000	<u>49,10</u>	<u>883,79</u>

1	2	3	4	5	6	7
		1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor			22,40	403,13
183	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	18,000	4,53 1,22	81,48 21,99
184	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	18,000	37,69 22,40	678,49 403,13
185	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu	buc	1,000	45,43 10,99	45,43 10,99
186	RpEF02C	Montarea corpuri de iluminat multiple, pentru lampi fluorescente, inclusiv dispozitivul de sustinere, tip CPB, CGC, cu unul sau mai multe tuburib(Led)	buc	8,000	347,50 61,90	2 779,96 495,16
187	RpED08A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 2x1,5 mmp	m	24,000	29,84 8,96	716,16 215,00
		Total Cabinetul N17 Inclusiv salariu				26 092,62 11 104,17
		1.10. Cabinetul N11. Laborator cab.N17				
188	RpCK42E	Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate	m	17,000	10,28 10,18	174,84 173,06
189	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intreruptoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	1,000	2,44 2,44	2,44 2,44
190	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc	1,000	8,96	8,96

1	2	3	4	5	6	7
					8,96	8,96
191	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	16,740	19,69 18,73	329,60 313,54
192	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	16,740	56,45 28,50	945,01 477,16
193	CG08A	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez	m2	16,740	207,95 44,79	3 481,08 749,82
194	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	16,740	216,76 89,58	3 628,63 1 499,64
195	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu	buc	1,000	45,43 10,99	45,43 10,99
196	RpEF02C	Montarea corpuri de iluminat multiple, pentru lampi fluorescente, inclusiv dispozitivul de sustinere, tip CPB, CGC, cu unul sau mai multe tuburib(Led)	buc	2,000	347,50 61,90	694,99 123,79
197	RpED08A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 2x1,5 mmp	m	8,000	29,84 8,96	238,72 71,67
198	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc	2,000	45,34 12,62	90,68 25,25

1	2	3	4	5	6	7
199	RpED08B	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 2x2,5 mmp	m	9,000	31,06 10,18	279,56 91,62
		Total Cabinetul N11. Laborator cab.N17 Inclusiv salariu				9 919,94 3 547,94
		1.11. Cabinetul N12				
200	RpCK42E	Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate	m	36,000	10,29 10,18	370,26 366,48
201	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	73,000	19,69 18,73	1 437,46 1 367,38
202	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	73,000	56,45 28,50	4 121,15 2 080,80
203	CG08A	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez	m2	73,000	207,95 44,79	15 180,29 3 269,82
		Total Cabinetul N12 Inclusiv salariu				21 109,16 7 084,48
		1.12. Centru radio				
204	RpCK42E	Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate	m	11,400	10,29 10,18	117,25 116,05
205	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	7,300	56,47 28,50	412,20 208,08
206	CG08A1	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez	m2	7,300	219,95 54,97	1 605,63 401,30

1	2	3	4	5	6	7
		Total Centru radio Inclusiv salariu				2 135,08 725,43
		1.13. Camera muzeu				
207	RpCK42E	Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate	m	17,600	10,29 10,18	181,02 179,17
208	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	1,000	8,96 8,96	8,96 8,96
209	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intreruptoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	1,000	2,44 2,44	2,44 2,44
210	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	18,600	56,45 28,50	1 050,02 530,18
211	CG08A	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez	m2	18,600	207,95 44,79	3 867,80 833,13
212	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	18,600	216,76 89,58	4 031,81 1 666,26
213	RpED08A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 2x1,5 mmp	m	8,000	29,84 8,96	238,72 71,67
214	RpEE01A	Montarea interuptoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductorii de cupru sau aluminiu	buc	1,000	45,43 10,99	45,43 10,99
215	RpEF02C	Montarea corpuri de iluminat multiple, pentru lampi	buc	2,000	347,50	694,99

1	2	3	4	5	6	7
		fluorescente, inclusiv dispozitivul de sustinere, tip CPB, CGC, cu unul sau mai multe tuburib(Led)			61,90	123,79
		Total Camera muzeu Inclusiv salariu				10 121,19 3 426,59
		1.14. Sala sportiva				
216	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti	m2	90,000	10,18 10,18	916,20 916,20
217	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	310,000	12,04 10,99	3 733,76 3 408,26
218	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc	16,000	8,96 8,96	143,33 143,33
219	RpED17A	Demontarea cablurilor pentru energie electrica, cu sectiunea 16-35 mmp, montat liber in santuri	m	60,000	8,12 6,52	486,91 390,91
220	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intreruptoare,)	buc	2,000	2,44 2,44	4,89 4,89
221	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi,)	m2	4,000	17,10 17,10	68,40 68,40
222	CD55A	Zidarie din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu inaltimea pina la 4 m, zidarie ordinara	m3	4,400	827,12 151,48	3 639,31 666,51
223	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi	kg	48,000	14,16 1,65	679,50 78,96
224	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	48,000	18,16 8,07	871,56 387,48
225	CF02D7	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 100-T pentru sprit, mortar de var-ciment M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe pereti din beton sau stilpi din beton armat, pentru utilizarea varului pasta in locul varului hidratat	m2	120,000	76,61 54,97	9 192,84 6 596,64

1	2	3	4	5	6	7
226	CF52A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare mecanica a mortarului	m2	420,000	40,27 19,23	16 913,82 8 075,34
227	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	7,200	1 347,68 53,08	9 703,33 382,20
228	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	420,000	4,53 1,22	1 901,17 513,07
229	CN17D	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu un strat de grund alchidic si 2 straturi de vopsea alchidica	m2	420,000	41,61 29,32	17 475,53 12 313,73
230	RpCR27B2	Vopsirea conductelor de instalatii, in doua straturi, cu vopsele de ulei, pe conducte avind diametrul exterior peste 60 mm cu un strat peste vopseaua existenta	m2	28,800	36,68 24,43	1 056,44 703,64
231	RpEF13A	Montarea corpurilor de iluminat Led (PL-FLB 30EW 6500K)	buc	12,000	325,96 38,28	3 911,53 459,32
232	RpEE14A	Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator simplu tip 1- simbol 0158	buc	3,000	49,47 12,22	148,40 36,65
233	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc	2,000	45,34 12,62	90,68 25,25
234	RpED08B	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x2,5 mmp	m	98,000	31,06 10,18	3 044,06 997,64

1	2	3	4	5	6	7
235	RpEA01B	Montarea tuburilor de protectie din policlorura de vinil PVC tip IP-PVC, cu diametrul pina la 16 mm, montat aparent, pe dibluri din lemn sau material plastic pe console metalice, fixate direct in perete, cu d=18-25 mm	m	90,000	30,78 18,32	2 770,54 1 649,16
236	RpEG02A	Montarea tablourilor electrice pe stelaj metalic, modulat, cu masca, pe perete sau in nisa, avind suprafata pina la 0,30 mp	buc	1,000	987,37 98,95	987,37 98,95
237	RpEB02A	Montarea conductorilor din aluminiu sau cupru, montati pe izolatori-role, avind sectiunea pina la 4 mmp	m	6,000	22,54 2,44	135,24 14,66
238	CB14C	Schela metalica tubulara pentru lucrari de finisaje la tavane la inaltime pina la 7 m, cu imobilizarea schelei timp de 15 zile (120 ore)	m2	288,000	69,78 24,43	20 095,82 7 036,42
239	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala)	t	5,000	55,14 55,14	275,68 275,68
240	TrIIAA01 C2	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2	t	5,000	20,18 20,18	100,91 100,91
		Total Sala sportiva Inclusiv salariu				98 347,22 45 344,20
		Total LOT I Inclusiv salariu				665 639,19 293 821,68

	Cheltuieli directe	lei	665 639,19
	Asoigurarea sociala si medicala	22,50 %	66 109,88
	Transportarea materialilor	5,00 %	17 612,07
	Cheltueli directa	100,00 +	749 361,14
	Cheltueli de regie	5,00 %	37 468,06
	Total	100,00 +	786 829,20
	Beneficiul de diviz	3,00 %	23 604,88
	Total	100,00 +	810 434,08
	TVA	20,00 %	162 086,82

1	2	3	4	5	6	7
						972 520,90
		Total deviz:				
		Inclisiv salariu				293 821,68

Intocmit

"Renior-Cons"SRL".

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Liceul Teoretic "Petre Stefanuca"

(funcția, semnătura, numele, prenumele)