

Antreprenor: SRL Megatek Grup

Investitor: IP Teleradio Moldova, Miorita , nr.1

Obiect: 1. Lucrari de constructie

## Catalog de preturi unitare pentru obiectul 1.1.1

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de masura	Valoare (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Lucrari de constructie</b>				
1	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2			<b>31,50000</b> 31,50000
1.1	7422010060100	Timplari	h-om	0,21000	75,00000	15,75000
1.2	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,21000	75,00000	15,75000
2	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv Inainte de procurare se va coordona cu beneficiarul parametri tehnici a profilului cit si accesorii (minere balamali lacatate s.a)	m2			<b>2 453,20000</b> 60,75000
2.1	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,00000	2 350,00000	2 350,00000
2.2	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,00000	0,50000	2,00000
2.3	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,50000	70,00000	35,00000
2.4	2430226101600	Chit silionic	kg	0,17500	18,00000	3,15000
2.5	26811260014721	Hirtie pentru stefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,60000	2,00000	1,20000
2.6	4011106202741	Energie electrica	kw	1,00000	1,00000	1,00000
2.7	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,73000	75,00000	54,75000
2.8	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,08000	75,00000	6,00000
2.9	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,02000	5,00000	0,10000
3	CK25D	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv Inainte de procurare se va coordona cu beneficiarul parametri tehnici a profilului cit si accesorii (minere balamali lacatate s.a)	m2			<b>2 464,52400</b> 68,25000
3.1	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,00000	2 350,00000	2 350,00000
3.2	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,00000	0,50000	2,00000
3.3	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,55000	70,00000	38,50000
3.4	2430226101600	Chit silionic	kg	0,19300	18,00000	3,47400
3.5	26811260014721	Hirtie pentru stefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,60000	2,00000	1,20000
3.6	4011106202741	Energie electrica	kw	1,00000	1,00000	1,00000
3.7	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,81000	75,00000	60,75000
3.8	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10000	75,00000	7,50000
3.9	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,02000	5,00000	0,10000
4	CK57G	Instalarea ferestrelor din PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului sub 2 m2 in trei canaturi, inclusiv in prezenta cercevelor ale geamurilor fixe sticla LOW-E 24 mm Inainte de procurare se va coordona cu beneficiarul parametri tehnici a profilului , sticlei cit si accesorii (minere, balamali lacatate s.a)	m2			<b>1 567,32300</b> 109,76250
4.1	2030112931108	Ferestre din policlorura de vinil (PVC)	m2	1,00000	1 400,00000	1 400,00000
4.2	2051142950707	Dibluri de montaj 10x130 mm	buc	6,50000	1,00000	6,50000
4.3	2513736621482	Banda izolanta	m	2,21000	3,00000	6,63000
4.4	2513736621483	Banda de bariera de vapori	m	2,24000	6,50000	14,56000
4.5	2513736621484	Banda hidroizolanta	m	0,85000	6,50000	5,52500
4.6	2416566101576	Spuma de poliuretan pentru etansarea imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l	buc	0,19100	70,00000	13,37000
4.7	9310060019930	Muncitor	h-om	1,46350	75,00000	109,76250
4.8	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,03060	5,00000	0,15300
4.9	2940520007610	Perforator electric	h-ut	0,16340	50,00000	8,17000
4.10	134041	Dispozitiv de înșurubare	h-ut	0,10610	25,00000	2,65250
5	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice l=150 mm	m			<b>129,80000</b> 6,75000
5.1	2521106718393	Pervazuri ( baghete) din mase plastice pentru ferestre si usi	m	1,00000	120,00000	120,00000
5.2	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,00000	0,50000	3,00000
5.3	7422010060100	Timplari	h-om	0,08000	75,00000	6,00000
5.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,01000	75,00000	0,75000
5.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,01000	5,00000	0,05000
6	CK26B	Glafuri din tabla prevopsita la 200mm montate la ferestre	m			<b>152,05000</b>

						30,00000
6.1	2743123549026	Glafuri din aluminiu pentru ferestre	m	1,00000	120,00000	120,00000
6.2	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,00000	0,50000	2,00000
6.3	7422010060100	Timplar	h-om	0,32000	75,00000	24,00000
6.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,08000	75,00000	6,00000
6.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,01000	5,00000	0,05000
7	Tsl50B10	Transportarea deseuri cu autobasculanta de 5 t la distanta de 20 km	t			<b>143,10000</b>
						0,00000
7.1	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,31800	450,00000	143,10000
		<b>TOTAL 1. Lucrari de constructie</b>				<b>42 738,20159</b>

APROBAT:

Intocmit: SRL Megatek Grup

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

Investitor: IP Teleradio Moldova

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

Raport generat cu programul Devizonline, creat de Softmagazin; [www.devize.md](http://www.devize.md); Telefon: 022-522032;

**Obiectivul:** IP Compania „Teleradio-Moldova” Lucrări de confecționare și montare a ușilor interioare și a ferestrelor

**Obiectul:** Lucrări de confecționare și montare a ușilor interioare și a ferestrelor

**Devizul:** 1. Lucrari de constructie

### Deviz local Nr. 1.1.1

Intocmit in preturi curente 2026-04-30

Valoarea de deviz 57 519,21109 (Lei)

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
					Incl. salariul	Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
<b>1. Lucrari de constructie</b>						
1	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	18,72000	31,50000	589,68000
					31,50000	589,68000
2	CK25A	Usi confecționate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv Inainte de procurare se va coordona cu beneficiarul parametri tehnici a profilului cit si acesorii (minere balamali lacatate s.a)	m2	9,83000	2 453,20000	24 114,95600
					60,75000	597,17250
3	CK25D	Usi confecționate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv Inainte de procurare se va coordona cu beneficiarul parametri tehnici a profilului cit si acesorii (minere balamali lacatate s.a)	m2	3,43000	2 464,52400	8 453,31732
					68,25000	234,09750
4	CK57G	Instalarea ferestrelor din PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului sub 2 m2 in trei canaturi, inclusiv in prezenta cercevelor ale geamurilor fixe sticla LOW-E 24 mm Inainte de procurare se va coordona cu beneficiarul parametri tehnici a profilului , sticlei cit si acesorii (minere, balamali lacatate s.a)	m2	5,49000	1 567,32300	8 604,60327
					109,76250	602,59613
5	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice l=150 mm	m	2,70000	129,80000	350,46000
					6,75000	18,22500
6	CK26B	Glafuri din tabla prevopsita la 200mm montate la ferestre	m	2,70000	152,05000	410,53500
					30,00000	81,00000
7	Tsl50B10	Transportarea deseuri cu autobasculanta de 5 t la distanta de 20 km	t	1,50000	143,10000	214,65000
					0,00000	0,00000
<b>TOTAL 1. Lucrari de constructie</b>						<b>42 738,20159</b>
<b>Inclusiv salariul</b>						<b>2 122,77113</b>

<b>Total manopera (ore)</b>	<b>28,30362</b>
<b>Total greutate materiale (tone)</b>	<b>0,00000</b>

Total		42 738,20159
Asigurari sociale	24,00000%	509,46507
Total		43 247,66666
Cheltuieli de transport	7,00000%	2 823,72503
Total		46 071,39169
Cheltuieli de regie	2,00000%	921,42783
Total		46 992,81952
Beneficiu de deviz	2,00000%	939,85639

<b>Total General fara TVA</b>	<b>47 932,67591</b>
<b>TVA (20%)</b>	<b>9 586,53518</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>57 519,21109</b>
<b>Inclusiv salariul</b>	<b>2 122,77113</b>

Intocmit: SRL Megatek Grup

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Verificat: IP Teleradio Moldova

(functia, semnatura, numele, prenumele)



**Obiectivul:** IP Compania „Teleradio-Moldova” Lucrări de confecționare și montare a ușilor interioare și a ferestrelor

**Obiectul:** Lucrări de confecționare și montare a ușilor interioare și a ferestrelor

**Devizul:** 1. Lucrari de constructie

### Devizul local de resurse Nr. 1.1.1

Intocmit in preturi curente 2026-04-30

Valoarea de deviz 57 519,21109 (Lei)

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
1	2	3	4	5	6	7
<b>Manopera</b>						
1	7129200011200	Finisor MP	h-om	9,95420	75,00000	746,56500
2	7422010060100	Timplar	h-om	5,01120	75,00000	375,84000
3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,37240	75,00000	102,93000
4	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	3,93120	75,00000	294,84000
5	9310060019930	Muncitor	h-om	8,03462	75,00000	602,59613
<b>Total manopera</b>						<b>2 122,77113</b>
<b>Materiale</b>						
1	2030112931108	Ferestre din policlorura de vinil (PVC)	m2	5,49000	1 400,00000	7 686,00000
2	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	13,26000	2 350,00000	31 161,00000
3	2051142950707	Dibluri de montaj 10x130 mm	buc	35,68500	1,00000	35,68500
4	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	6,80150	70,00000	476,10500
5	2416566101576	Spuma de poliuretan pentru etansarea imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l	buc	1,04859	70,00000	73,40130
6	2430226101600	Chit siliconic	kg	2,38224	18,00000	42,88032
7	2513736621482	Banda izolanta	m	12,13290	3,00000	36,39870
8	2513736621483	Banda de bariera de vapori	m	12,29760	6,50000	79,93440
9	2513736621484	Banda hidroizolanta	m	4,66650	6,50000	30,33225
10	2521106718393	Pervazuri ( baghete ) din mase plastice pentru ferestre si usi	m	2,70000	120,00000	324,00000
11	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	7,95600	2,00000	15,91200
12	2743123549026	Glafuri din aluminiu pentru ferestre	m	2,70000	120,00000	324,00000
13	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	80,04000	0,50000	40,02000
14	4011106202741	Energie electrica	kw	13,26000	1,00000	13,26000
<b>Total materiale</b>						<b>40 338,92897</b>
<b>Utilaje</b>						
1	134041	Dispozitiv de înșurubare	h-ut	0,58249	25,00000	14,56223
2	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,16799	5,00000	0,83997
3	2940520007610	Perforator electric	h-ut	0,89707	50,00000	44,85330
4	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,31920	5,00000	1,59600
5	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,47700	450,00000	214,65000
<b>Total utilaje</b>						<b>276,50150</b>
<b>Total</b>						<b>42 738,20159</b>
Asigurari sociale				24,00000%		509,46507
<b>Total</b>						<b>43 247,66666</b>
Cheltuieli de transport				7,00000%		2 823,72503
<b>Total</b>						<b>46 071,39169</b>
Cheltuieli de regie				2,00000%		921,42783
<b>Total</b>						<b>46 992,81952</b>
Beneficiu de deviz				2,00000%		939,85639
<b>TOTAL Deviz fara TVA</b>						<b>47 932,67591</b>

<b>Total</b>		<b>47 932,67591</b>
TVA	20%	9 586,53518
<b>TOTAL Deviz</b>		<b>57 519,21109</b>

Intocmit: SRL Megatek Grup  
(functia, semnatura, numele, prenumele)

Verificat: IP Teleradio Moldova  
(functia, semnatura, numele, prenumele)

---

Raport generat cu programul Devizonline, creat de Softmagazin; [www.devize.md](http://www.devize.md); Telefon: 022-522032;