

Lucrari de amenajare a teritoriului Parcului din s.Soltanesti r-nul Nisporeni

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz oferta Lucrari de constructie

Valoarea de deviz 564 674,47 lei

Intocmit in prețuri curente 03.03.2026

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera :

1.	7129020012800	Pavator	h-om	835,66	94,60	79 053,44
2.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	111,366	84,97	9 462,77
3.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	27,284 18,00	84,97 94,60	2 318,32 1 702,80
4.	9310060019930	Muncitor	h-om	11,9236	84,97	1 013,15
Total manopera						93 550,47

Materiale:

1.	1411122201752	Piatra sparta	m3	79,35	390,00	30 946,50
2.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	1,0764	330,00	355,21
3.	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	3,70	330,00	1 221,00
4.	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	56,24	330,00	18 559,20
5.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	365,976	2,50	914,94
6.	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1 184,00	2,50	2 960,00
7.	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	19 536,00	2,50	48 840,00
8.	26611128006554	Placi de trotuare tip caramida 200x100x4	m2	751,10	154,00	115 669,40
9.	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	17,2224	0,00	0,00
10.	26661228003251	Bordura beton pentru trotuare 100x25x8cm	m	360,594	83,00	29 929,30

11.	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	14,80	350,00	5 180,00
12.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	1,0764	25,00	26,91
Total materiale de construcții						254 602,46

Utilaje de construcții:

1.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	28,98	450,00	13 041,00
2.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1434	500,00	71,70
3.	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,6688	450,00	750,96
4.	2952260003523	Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de 0,15 m3	h-ut	26,026	450,00	11 711,70
5.	2952270007403	Incarcator frontal pe senile 0,5 - 0,99 mc	h-ut	0,543	450,00	244,35
6.	3410540000007	Autobasculanta-10t	h/ut	8,2512	450,00	3 713,04
Total utilaje de construcții						29 532,75

Total	lei	377 685,69
Asigurarea sociala si medicala	24,00 %	22 452,11
Cheltuieli de regie	12,00 %	48 016,54
Beneficiu de deviz	5,00 %	22 407,72
TVA	20,00 %	94 112,41

Total deviz:

564 674,47

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)