

**Reparația pardoselilor în unele săli de
clasa la I.P. Gimnaziul s. Inești**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.1B

Win Cmeta

Caiet de sarcini desfășurat

(denumirea lucrări)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect
1	2	3	4	5
		1. Pardoseli		
1	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fără suport textil	m2	678,700
	7132040012700	Parchetar	h-om	156,101
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	156,101
	2320166200729	Parchetin	l	20,361
	4100126202818	Apa	m3	20,361
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	20,361
2	CC03A	Montare plase sudate la înălțimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereți și diafragme, cu greutatea plaselor până la 3 kg/mp	kg	272,000
	7123020011140	Fierar beton	h-om	10,880
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,360
	2873122004100	Plase sudate	kg	274,720
	2710602100000	Otel beton OB 37 diametru mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,360
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	2,720
	2010237318750	Distanțieri	buc	81,600
	2922140007000	Macara	h-ut	0,163
3	CG22A K=0.7	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) în grosime de 10 cm, în câmp continuu, discuit, turnat pe loc, în încăperi cu suprafața mai mare de 16 mp	m2	678,700
	7123010010200	Betonist	h-om	380,072
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	47,509
	2663102100001	Beton clasa...(pentru informație)	m3	48,697
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	11 402,160
	1421102200525	Nisip sortat nespălat de râu și lacuri 0,0-7,0 mm	m3	30,881
	1421102200161	Pietriș ciuruit spălat de râu 7-30 mm	m3	28,505
	4100126202818	Apa	m3	15,678
	2952260003552	Buldozer pe senile până la 60 CP	h-ut	0,950
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	h-ut	47,509
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	2,851
4	CG08A	Pardoseli din materiale plastice(linoleum 4 mm) montate pe suport existent, curățate, exclusiv pervazurile din PVC, în încăperi cu suprafețe mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadex	m2	678,700

1	2	3	4	5
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	67,870
	7129200011200	Finisor MP	h-om	678,700
	2523116716345	Covor PVC	m2	723,325
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	20,666
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	413,328
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	55,110
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	344,440
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	1,033
	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	137,776
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,413
	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	688,880
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	20,361
5	RpCK28B	Inlocuirea plintelor din lemn, de 15 cm latime si 2 cm grosime, la pereti, executate din rasinoase	m	380,000
	7422010060100	Timplar	h-om	228,000
	2940420007680	Abricht	h-om	11,400
	2030112947737	Plinte din lemn de rasinoase	m	403,104
	2874115836985	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestet L 4 x 60 mm	buc	1 580,800
	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	1 580,800
6	RpCR13A	Vopsirea cu email si lac alchidal a tâmplăriei de lemn (uși, ferestre, obloane), in construcții existente, la interior si exterior, într-un strat	m2	57,000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	36,480
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	5,700
	2430226101350	Chit de cutit alchidic C 895-7	kg	11,400
	2881116001666	Hârtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	28,500
	2430226109456	Diluant rășini alchidice pentru lacuri si emailuri D.007-1	kg	8,550
	2430226100981	Grund alchid orice culoare	kg	9,975
	2430116108115	Email alchidic pentru tâmplărie lemn	kg	7,125
	1711317306661	Bumbac de șters	kg	0,570
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,570
Total Pardoseli				
Total				
Asigurări sociale				
Transport				
Cheltuieli de regie				
Beneficiu de deviz				
Total				
TVA				

**Total deviz:
Inclusiv salariu**

