

**Lucrari de reparatii la tabara
Ciresarilor**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL №
Lucrari de reparatii B2****Valoarea de deviz 576 588,78 Lei**

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Blocul 2 1.1. Incaperea 1 1.1.1. Tavane				
1	CF59B	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasi metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2	50,9700	128,227 56,738	6 535,719 2 891,945
2	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	50,9700	2,853 0,928	145,398 47,280
3	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	50,9700	42,270 34,012	2 154,512 1 733,591
4	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	50,9700	2,853 0,928	145,398 47,280
5	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	50,9700	24,866 17,006	1 267,420 866,796
Total Tavane						10 248,447
Incluziv salariu						5 586,892
		1.1.2. Pereti				
6	CD60C	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 mm cu prepararea mortarului M - 50 in conditii de santier la pereti	100m2	0,1500	28 548,907 5 332,773	4 282,336 799,916

1	2	3	4	5	6	7
		despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltime nivel pina la 4m				
7	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	75,2600	8,898 8,348	669,694 628,301
8	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	103,8600	12,679 4,329	1 316,820 449,589
9	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	103,8600	53,664 37,104	5 573,535 3 853,621
10	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	103,8600	17,437 6,184	1 811,007 642,270
11	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	103,8600	48,947 37,722	5 083,677 3 917,848
12	CK18C	Montarea coltarelor din aluminiu din aluminiu	m	47,6000	15,287 8,039	727,647 382,666
13	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	103,8600	2,853 0,928	296,272 96,341
14	CF57A K=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	103,8600	42,270 34,012	4 390,184 3 532,486
15	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	103,8600	2,853 0,928	296,272 96,341
16	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	103,8600	24,866 17,006	2 582,582 1 766,243
Total Pereti						27 030,026
Incluziv salariu						16 165,622
		1.1.3. Timplarii				

1	2	3	4	5	6	7
17	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	14,7000	12,986 12,986	190,900 190,900
18	CK23C	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp	m2	8,6000	737,685 17,315	6 344,093 148,911
19	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	6,1000	1 294,695 25,045	7 897,641 152,776
20	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice	m	5,5000	94,633 2,783	520,481 15,306
21	CK26D	Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu	m	5,5000	94,942 3,092	522,181 17,006
22	RpCJ06C	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime	m	37,6000	31,015 25,973	1 166,152 976,577
23	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	8,8600	48,947 37,722	433,673 334,220
24	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	8,8600	17,437 6,184	154,492 54,790
25	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	8,8600	21,135 17,006	187,257 150,673
26	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	8,8600	2,853 0,928	25,275 8,219
27	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	8,8600	24,866 17,006	220,312 150,673

1	2	3	4	5	6	7
Total Timplarii						17 662,457
Incluziv salariu						2 200,051
Total Incaperea 1						54 940,930
Incluziv salariu						23 952,565
		1.2. Incaperea 2				
		1.2.1. Tavane				
28	CF59B	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcusei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2	50,9700	128,227 56,738	6 535,719 2 891,945
29	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	50,9700	2,853 0,928	145,398 47,280
30	CF57A K=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	50,9700	42,270 34,012	2 154,512 1 733,591
31	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	50,9700	2,853 0,928	145,398 47,280
32	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	50,9700	24,866 17,006	1 267,420 866,796
Total Tavane						10 248,447
Incluziv salariu						5 586,892
		1.2.2. Pereti				
33	CD60C	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 mm cu prepararea mortarului M - 50 in conditii de santier la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltime nivel pina la 4m	100m2	0,1500	28 548,907 5 332,773	4 282,336 799,916
34	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	75,2600	8,898 8,348	669,694 628,301
35	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	103,8600	12,679 4,329	1 316,820 449,589
36	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti	m2	103,8600	53,664	5 573,535

1	2	3	4	5	6	7
		sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton			37,104	3 853,621
37	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	103,8600	17,437 6,184	1 811,007 642,270
38	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	103,8600	48,947 37,722	5 083,677 3 917,848
39	CK18C	Montarea coltarelor din aluminiu din aluminiu	m	47,6000	15,287 8,039	727,647 382,666
40	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	103,8600	2,853 0,928	296,272 96,341
41	CF57A K=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	103,8600	42,270 34,012	4 390,184 3 532,486
42	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	103,8600	2,853 0,928	296,272 96,341
43	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	103,8600	24,866 17,006	2 582,582 1 766,243
Total Pereti						27 030,026
Incluziv salariu						16 165,622
		1.2.3. Timplarii				
44	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	14,7000	12,986 12,986	190,900 190,900
45	CK23C	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp	m2	8,6000	737,685 17,315	6 344,093 148,911
46	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu	m2	6,1000	1 294,695 25,045	7 897,641 152,776

1	2	3	4	5	6	7
		inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv				
47	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice	m	5,5000	94,633 2,783	520,481 15,306
48	CK26D	Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu	m	5,5000	94,942 3,092	522,181 17,006
49	RpCJ06C	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime	m	37,6000	31,015 25,973	1 166,152 976,577
50	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	8,8600	48,947 37,722	433,673 334,220
51	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	8,8600	17,437 6,184	154,492 54,790
52	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	8,8600	21,135 17,006	187,257 150,673
53	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	8,8600	2,853 0,928	25,275 8,219
54	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	8,8600	24,866 17,006	220,312 150,673
Total Timplarii						17 662,457
Incluziv salariu						2 200,051
Total Incaperea 2						54 940,930
Incluziv salariu						23 952,565
		1.3. Incaperea 3				
		1.3.1. Tavane				
55	CF59B	Placarea suprafetelor cu un strat de	m2	23,1000	128,227	2 962,040

1	2	3	4	5	6	7
		PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie			56,738	1 310,652
56	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	23,1000	2,853 0,928	65,895 21,428
57	CF57A K=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	23,1000	42,270 34,012	976,442 785,677
58	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	23,1000	2,853 0,928	65,895 21,428
59	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	23,1000	24,866 17,006	574,405 392,839
Total Tavane						4 644,677
Incluziv salariu						2 532,024
		1.3.2. Pereti				
60	CD60C	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 mm cu prepararea mortarului M - 50 in conditii de santier la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltime nivel pina la 4m	100m2	0,1500	28 548,907 5 332,773	4 282,336 799,916
61	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	42,4300	8,898 8,348	377,559 354,222
62	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	42,4300	12,679 4,329	537,961 183,671
63	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	42,4300	53,664 37,104	2 276,962 1 574,323
64	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	42,4300	17,437 6,184	739,852 262,387
65	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti	m2	42,4300	48,947 37,722	2 076,837 1 600,561

1	2	3	4	5	6	7
		despartitori, preparare manuala a mortarului.				
66	CK18C	Montarea coltarelor din aluminiu din aluminiu	m	26,3000	15,287 8,039	402,040 211,431
67	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	42,4300	2,853 0,928	121,036 39,358
68	CF57A K=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	42,4300	42,270 34,012	1 793,525 1 443,129
69	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	42,4300	2,853 0,928	121,036 39,358
70	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	42,4300	24,866 17,006	1 055,066 721,565
Total Pereti						13 784,210
Incluziv salariu						7 229,921
		1.3.3. Timplarii				
71	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	5,7800	12,987 12,987	75,062 75,062
72	CK23C	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp	m2	3,4800	737,684 17,315	2 567,141 60,257
73	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	1,9000	1 294,695 25,045	2 459,921 47,586
74	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice	m	2,2000	94,633 2,783	208,192 6,122
75	CK26D	Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu	m	2,2000	94,942 3,092	208,872 6,802

1	2	3	4	5	6	7
76	RpCJ06C	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime	m	13,6000	31,013 25,973	421,773 353,230
77	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	4,2000	48,947 37,722	205,579 158,434
78	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	4,2000	17,437 6,184	73,236 25,973
79	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	4,2000	21,135 17,006	88,767 71,425
80	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	4,2000	2,853 0,928	11,981 3,896
81	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	4,2000	24,866 17,006	104,437 71,425
Total Timplarii						6 424,961
Incluziv salariu						880,212
Total Incaperea 3						24 853,848
Incluziv salariu						10 642,157
		1.4. Incaperea 4				
		1.4.1. Tavane				
82	CF59B	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2	23,1000	128,227 56,738	2 962,040 1 310,652
83	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	23,1000	2,853 0,928	65,895 21,428
84	CF57A K=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	23,1000	42,270 34,012	976,442 785,677

1	2	3	4	5	6	7
85	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	23,1000	2,853 0,928	65,895 21,428
86	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	23,1000	24,866 17,006	574,405 392,839
Total Tavane						4 644,677
Incluziv salariu						2 532,024
		1.4.2. Pereti				
87	CD60C	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 mm cu prepararea mortarului M - 50 in conditii de santier la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltime nivel pina la 4m	100m2	0,1500	28 548,907 5 332,773	4 282,336 799,916
88	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	42,4300	8,898 8,348	377,559 354,222
89	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	71,1000	12,679 4,329	901,463 307,778
90	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	71,1000	53,664 37,104	3 815,509 2 638,094
91	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	71,1000	17,437 6,184	1 239,770 439,682
92	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	71,1000	48,947 37,722	3 480,161 2 682,063
93	CK18C	Montarea coltarelor din aluminiu din aluminiu	m	26,3000	15,287 8,039	402,040 211,431
94	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	71,1000	2,853 0,928	202,819 65,952

1	2	3	4	5	6	7
95	CF57A K=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	71,1000	42,270 34,012	3 005,413 2 418,253
96	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	71,1000	2,853 0,928	202,819 65,952
97	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	71,1000	24,866 17,006	1 767,973 1 209,127
Total Pereti						19 677,862
Incluziv salariu						11 192,470
		1.4.3. Timplarii				
98	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	5,7800	12,987 12,987	75,062 75,062
99	CK23C	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp	m2	3,4800	737,684 17,315	2 567,141 60,257
100	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	1,9000	1 294,695 25,045	2 459,921 47,586
101	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice	m	2,2000	94,633 2,783	208,192 6,122
102	CK26D	Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu	m	2,2000	94,942 3,092	208,872 6,802
103	RpCJ06C	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime	m	13,6000	31,013 25,973	421,773 353,230
104	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	4,2000	48,947 37,722	205,579 158,434

1	2	3	4	5	6	7
105	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	4,2000	17,437 6,184	73,236 25,973
106	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	4,2000	21,135 17,006	88,767 71,425
107	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	4,2000	2,853 0,928	11,981 3,896
108	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	4,2000	24,866 17,006	104,437 71,425
Total Timplarii						6 424,961
Incluziv salariu						880,212
Total Incaperea 4						30 747,500
Incluziv salariu						14 604,706
		1.5. Incaperea 5				
		1.5.1. Tavane				
109	CF59B	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasi metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2	10,8300	128,227 56,738	1 388,696 614,473
110	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	10,8300	2,853 0,928	30,893 10,046
111	CF57A K=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	10,8300	42,270 34,012	457,786 368,350
112	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	10,8300	2,853 0,928	30,893 10,046
113	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	10,8300	24,866 17,006	269,300 184,175

1	2	3	4	5	6	7
Total Tavane						2 177,568
Incluziv salariu						1 187,090
		1.5.2. Pereti				
114	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	33,7500	8,898 8,348	300,321 281,758
115	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	33,7500	12,679 4,329	427,909 146,097
116	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	33,7500	53,664 37,104	1 811,162 1 252,260
117	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	33,7500	17,437 6,184	588,499 208,710
118	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	33,7500	48,947 37,722	1 651,975 1 273,131
119	CK18C	Montarea coltarelor din aluminiu din aluminiu	m	12,3000	15,287 8,039	188,026 98,882
120	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	33,7500	2,853 0,928	96,275 31,306
121	CF57A K=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	33,7500	42,270 34,012	1 426,620 1 147,905
122	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	33,7500	2,853 0,928	96,275 31,306
123	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	33,7500	24,866 17,006	839,227 573,952
Total Pereti						7 426,289

1	2	3	4	5	6	7
Incluziv salariu						5 045,307
		1.5.3. Timplarii				
124	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	5,7800	12,987 12,987	75,062 75,062
125	CK23C	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp	m2	3,4800	737,684 17,315	2 567,141 60,257
126	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	1,9000	1 294,695 25,045	2 459,921 47,586
127	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice	m	2,2000	94,633 2,783	208,192 6,122
128	CK26D	Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu	m	2,2000	94,942 3,092	208,872 6,802
129	RpCJ06C	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime	m	13,6000	31,013 25,973	421,773 353,230
130	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	4,2000	48,947 37,722	205,579 158,434
131	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	4,2000	17,437 6,184	73,236 25,973
132	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	4,2000	21,135 17,006	88,767 71,425
133	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	4,2000	2,853 0,928	11,981 3,896
134	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie	m2	4,2000	24,866	104,437

1	2	3	4	5	6	7
		apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual			17,006	71,425
Total Timplarii						6 424,961
Incluziv salariu						880,212
Total Incaperea 5						16 028,818
Incluziv salariu						7 112,609
		1.6. Incaperea 6				
		1.6.1. Tavane				
135	CF59B	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasi metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2	20,8000	128,227 56,738	2 667,117 1 180,155
136	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	20,8000	2,853 0,928	59,334 19,294
137	CF57A K=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	20,8000	42,270 34,012	879,220 707,449
138	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	20,8000	2,853 0,928	59,334 19,294
139	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	20,8000	24,866 17,006	517,213 353,725
Total Tavane						4 182,218
Incluziv salariu						2 279,917
		1.6.2. Pereti				
140	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	44,5000	8,898 8,348	395,979 371,504
141	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	44,5000	12,679 4,329	564,207 192,632
142	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie	m2	44,5000	53,664 37,104	2 388,048 1 651,128

1	2	3	4	5	6	7
		de caramida sau blocuri mici de beton				
143	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	44,5000	17,437 6,184	775,946 275,188
144	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	44,5000	48,947 37,722	2 178,160 1 678,647
145	CK18C	Montarea coltarelor din aluminiu din aluminiu	m	44,5000	15,287 8,039	680,258 357,744
146	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	44,5000	2,853 0,928	126,941 41,278
147	CF57A K=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	44,5000	42,270 34,012	1 881,025 1 513,534
148	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	44,5000	2,853 0,928	126,941 41,278
149	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	44,5000	24,866 17,006	1 106,537 756,767
Total Pereti						10 224,042
Incluziv salariu						6 879,700
		1.6.3. Timplarii				
150	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	7,3000	12,986 12,986	94,800 94,800
151	CK23C	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp	m2	3,5000	737,685 17,315	2 581,898 60,603
152	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	3,8000	1 294,695 25,045	4 919,842 95,172

1	2	3	4	5	6	7
153	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice	m	2,2000	94,633 2,783	208,192 6,122
154	CK26D	Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu	m	2,2000	94,942 3,092	208,872 6,802
155	RpCJ06C	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime	m	24,1000	31,014 25,973	747,440 625,945
156	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	7,2100	48,947 37,722	352,911 271,979
157	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	7,2100	17,437 6,184	125,722 44,587
158	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	7,2100	21,135 17,006	152,384 122,613
159	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	7,2100	2,853 0,928	20,567 6,688
160	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	7,2100	24,866 17,006	179,283 122,613
Total Timplarii						9 591,911
Incluziv salariu						1 457,924
Total Incaperea 6						23 998,171
Incluziv salariu						10 617,541
		1.7. Incaperea 7				
		1.7.1. Tavane				
161	CF59B	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasi metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2	5,8000	128,227 56,738	743,717 329,082

1	2	3	4	5	6	7
162	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	5,8000	2,853 0,928	16,545 5,380
163	CF57A K=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	5,8000	42,270 34,012	245,167 197,269
164	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	5,8000	2,853 0,928	16,545 5,380
165	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	5,8000	24,866 17,006	144,223 98,635
Total Tavane						1 166,197
Incluziv salariu						635,746
		1.7.2. Pereti				
166	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	23,4500	8,898 8,348	208,667 195,770
167	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	23,4500	12,679 4,329	297,317 101,510
168	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	23,4500	53,664 37,104	1 258,419 870,089
169	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	23,4500	17,437 6,184	408,898 145,015
170	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	23,4500	48,947 37,722	1 147,815 884,590
171	CK18C	Montarea coltarelor din aluminiu din aluminiu	m	23,4500	15,286 8,039	358,464 188,519
172	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	23,4500	2,853	66,894

1	2	3	4	5	6	7
					0,928	21,752
173	CF57A K=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	23,4500	42,270 34,012	991,237 797,582
174	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	23,4500	2,853 0,928	66,894 21,752
175	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	23,4500	24,866 17,006	583,109 398,791
Total Pereti						5 387,714
Incluziv salariu						3 625,370
		1.7.3. Timplarii				
176	RpCJ06C	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime	m	20,8000	31,015 25,973	645,108 540,234
177	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	6,2500	48,948 37,722	305,922 235,765
178	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	6,2500	17,437 6,184	108,981 38,650
179	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	6,2500	21,135 17,006	132,096 106,288
180	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	6,2500	2,853 0,928	17,829 5,798
181	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	6,2500	24,866 17,006	155,411 106,287

1	2	3	4	5	6	7
Total Timplarii						1 365,347
Incluziv salariu						1 033,022
Total Incaperea 7						7 919,258
Incluziv salariu						5 294,138
		1.8. Coridor				
		1.8.1. Tavane				
182	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc.	m2	48,5000	29,065 29,065	1 409,642 1 409,642
183	CF59B	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasi metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2	48,5000	128,227 56,738	6 218,999 2 751,803
184	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	48,5000	2,853 0,928	138,352 44,989
185	CF57A K=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	48,5000	42,270 34,012	2 050,106 1 649,582
186	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	48,5000	2,853 0,928	138,352 44,989
187	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	48,5000	24,866 17,006	1 206,001 824,791
Total Tavane						11 161,452
Incluziv salariu						6 725,796
		1.8.2. Pereti				
188	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	103,8000	8,898 8,348	923,654 866,564
189	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	103,8000	12,679 4,329	1 316,059 449,329
190	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	103,8000	53,664 37,104	5 570,323 3 851,395

1	2	3	4	5	6	7
191	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	103,8000	17,437 6,184	1 809,960 641,899
192	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	103,8000	48,947 37,722	5 080,740 3 915,585
193	CK18C	Montarea coltarelor din aluminiu din aluminiu	m	103,8000	15,287 8,039	1 586,760 834,469
194	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	103,8000	2,853 0,928	296,100 96,285
195	CF57A K=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	103,8000	42,270 34,012	4 387,648 3 530,445
196	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	103,8000	2,853 0,928	296,100 96,285
197	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	103,8000	24,866 17,006	2 581,091 1 765,223
Total Pereti						23 848,435
Incluziv salariu						16 047,479
		1.8.3. Timplarii				
198	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	5,8000	12,987 12,987	75,322 75,322
199	CK23C	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp	m2	34,4700	737,685 17,315	25 428,003 596,855
200	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	7,7500	1 294,695 25,045	10 033,883 194,100

1	2	3	4	5	6	7
201	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice	m	25,4400	94,633 2,783	2 407,458 70,794
202	CK26D	Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu	m	18,8400	94,942 3,092	1 788,707 58,253
203	RpCJ06C	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime	m	10,7600	31,019 25,973	333,768 279,468
204	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	32,1000	48,947 37,722	1 571,211 1 210,889
205	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	32,1000	17,437 6,184	559,727 198,506
206	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	32,1000	21,135 17,006	678,436 545,892
207	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	32,1000	2,853 0,928	91,569 29,776
208	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	32,1000	24,866 17,006	798,199 545,893
Total Timplarii						43 766,283
Incluziv salariu						3 805,748
Total Coridor						78 776,170
Incluziv salariu						26 579,023
		1.9. WC				
		1.9.1. Tavane				
209	CF59B	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcusei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2	10,8000	128,227 56,738	1 384,849 612,773

1	2	3	4	5	6	7
210	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	10,8000	2,853 0,928	30,808 10,018
211	CF57A K=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	10,8000	42,270 34,012	456,518 367,329
212	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	10,8000	2,853 0,928	30,808 10,018
213	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	10,8000	24,866 17,006	268,553 183,665
Total Tavane						2 171,536
Incluziv salariu						1 183,803
		1.9.2. Pereti				
214	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	48,2000	8,898 8,348	428,903 402,393
215	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	48,2000	12,679 4,329	611,118 208,648
216	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi , psasa VR 150x150 d3	kg	48,2000	16,534 0,928	796,917 44,711
217	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	48,2000	53,664 37,104	2 586,605 1 788,413
218	CF02B5 K=4	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime	m2	48,2000	61,705 44,525	2 974,171 2 146,095
219	CI06A	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane	m2	48,2000	210,712 88,122	10 156,318 4 247,480

1	2	3	4	5	6	7
		la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu mortar de ciment-var M 100-T de cca. 2 cm grosime				
Total Pereti						17 554,032
Incluziv salariu						8 837,740
		1.9.3. Pardoseli				
220	RpCM33 A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	5,8000	49,577 49,472	287,547 286,938
221	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	5,8000	9,976 9,276	57,860 53,800
222	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi , psasa VR 150x150 d3	kg	5,8000	16,534 0,928	95,898 5,380
223	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	5,8000	48,294 21,644	280,106 125,536
224	CG01A1 K=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2	5,8000	16,226 7,421	94,109 43,040
225	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	5,8000	77,499 7,235	449,492 41,965
226	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen, la pardoseli (Linleum antibacterian, rezistent la uzura, clasa 34/43, grosimea stratului de vinil 0,7 mm)	m2	5,8000	305,607 98,635	1 772,520 572,082
Total Pardoseli						3 037,532
Incluziv salariu						1 128,741
		1.9.4. Timplarii				
227	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	5,8000	12,987 12,987	75,322 75,322
228	CK23C	Ferestre din mase plastice cu unul sau	m2	2,0000	737,685	1 475,370

1	2	3	4	5	6	7
		mai multe canaturi la constructii cu inaltime pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp			17,315	34,630
229	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesorii necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	3,8000	1 294,695 25,045	4 919,842 95,172
230	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice	m	2,0000	94,632 2,783	189,265 5,565
231	CK26D	Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu	m	2,0000	94,942 3,092	189,884 6,184
232	RpCJ06C	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime	m	12,8000	31,014 25,973	396,982 332,452
233	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	3,8500	48,947 37,722	188,447 145,231
234	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	3,8500	17,437 6,184	67,133 23,808
235	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	3,8500	21,135 17,006	81,370 65,473
236	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	3,8500	2,853 0,928	10,983 3,571
237	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	3,8500	24,866 17,006	95,735 65,473
Total Timplarii						7 690,333
Incluziv salariu						852,881

1	2	3	4	5	6	7
Total WC						30 453,433
Incluziv salariu						12 003,165
		1.10. Lucrari exterioare				
238	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	10,2000	24,868 24,118	253,650 246,000
239	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc.	m2	30,2500	29,065 29,065	879,210 879,210
240	TsA02A	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren usor	m3	7,3000	23,190 23,190	169,287 169,287
241	TsD01A	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren usor	m3	7,3000	5,566 5,566	40,629 40,629
242	CD55A	Zidarie din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu inaltimea pina la 4 m, zidarie ordinara	m3	7,5000	754,794 115,022	5 660,958 862,668
243	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	30,2500	53,664 37,104	1 623,334 1 122,396
244	IzA04A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) sau de metal in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire cu perie de sirma	m2	324,1000	4,901 3,401	1 588,479 1 102,329
245	CN11A	Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa, aplicate in 3 straturi la fatade executate pe glet existent	m2	324,1000	35,569 13,914	11 527,912 4 509,527
246	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm	m2	10,2000	167,954 51,018	1 713,129 520,384
247	DE10F	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 24x25 cm, pe fundatie de nisip	m	50,8000	92,793	4 713,884

1	2	3	4	5	6	7
		35x20 cm			20,098	1 020,978
248	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm	m2	50,8000	145,781 18,428	7 405,684 936,158
Total Lucrari exterioare						35 576,156
Incluziv salariu						11 409,566
		1.11. Lucrari diverse				
249	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala)	t	155,0000	38,650 38,650	5 990,750 5 990,750
250	TsH92B	Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre	t	155,0000	34,321 34,321	5 319,786 5 319,786
251	TsI50C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 25 km	t	155,0000	60,000 0,000	9 300,000 0,000
Total Lucrari diverse						20 610,536
Incluziv salariu						11 310,536
Cheltuieli directe						Lei 378 845,750
Asigurarea sociala si medicala						24,00 % 37 794,857
Cheltuieli de transport						3,00 % 6 321,796
Cheltuieli de regie						5,00 % 21 148,121
Beneficiul						2,00 % 8 882,210
Total						100,00 + 452 992,734
Total Blocul 2						452 992,734
Incluziv salariu						157 478,571
		2. Lucrari electrice				
252	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600x600x350	buc	1,0000	119,620 73,280	119,620 73,280
253	RpEE15A	Montarea intrerupatoarelor - intrerupator monopolar 25 A- simbol 3129 N	buc	29,0000	51,523 20,098	1 494,167 582,842

1	2	3	4	5	6	7
254	RpEB02A	Montarea conductorilor din aluminiu sau cupru, montati pe izolatori-role, avind sectiunea pina la 4 mmp 3x2,5	m	375,0000	15,805 1,855	5 926,866 695,700
255	RpEB02A	Montarea conductorilor din aluminiu sau cupru, montati pe izolatori-role, avind sectiunea pina la 4 mmp 3x1,5	m	210,0000	12,182 1,855	2 558,210 389,592
256	08-03-594-1	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 1	100 buc	0,4000	3 862,760 2 720,960	1 545,104 1 088,384
257	RpEE01A	Montarea interupatoarelor duble	buc	12,0000	53,848 8,348	646,181 100,181
258	RpEE03C	Montarea prizelor	buc	24,0000	73,693 39,268	1 768,642 942,442
Cheltuieli directe			Lei		14 058,790	
Sigurarea sociala si medicala			24,00 %		929,381	
Cheltuieli de transport			3,00 %		296,506	
Cheltuieli de regie			76,00 %		2 943,040	
Beneficiul			2,00 %		364,555	
Total			100,00 +		18 592,272	
Total Lucrari electrice					18 592,272	
Incluziv salariu					3 872,421	
		3. Utilaj				
259		Corp de iluminat de tip LED 600x600	buc	26,0000	320,000 0,000	8 320,000 0,000
260		Indicator EXIT	buc	4,0000	120,000 0,000	480,000 0,000
Cheltuieli directe			Lei		8 800,000	
Depozitarea			1,20 %		105,600	
Total Utilaj					8 905,600	
Incluziv salariu					0,000	
Cheltuieli directe			Lei		480 490,65	
TVA			20,00 %		96 098,13	

Total deviz:	576 588,78
Incluziv salariu	161 350,99

Intocmit _____)

(funcția, semnătura)

Verificat _____)
(funcția, semnătura)