

**USMF " N.Testemitanu" Modernizarea statiilor telefonice
din Blocul didactic central, bd. Stefan cel Mare, 165 si
Campusul studentesc Malina Mica,
str. Nicolae Testemitanu, 22**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL
Modernizarea statiilor telefonice

Valoarea de deviz 396 148,51 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari montaj				
		1.1. Statia centrala				
1	10-01-003-02	Utilaj centrala Placheta CallerID cartela cu coduri 24 abonati interiori - analog	buc	12,000	446,00 389,78	5 352,00 4 677,38
2	10-01-003-02	Utilaj centrala Placheta CallerID, cartela cu coduri 16 abonati interiori- cifre	buc	1,000	446,05 389,78	446,05 389,78
3	0000556	Set de montaj Placheta la utilaj	buc	13,000	573,80 0,00	7 459,40 0,00
4	10-06-068-10 k=0,2s	Punerea in functiune cu modificarea sistemului de pornire a plachetei	buc	1,000	553,54 553,54	553,54 553,54
5	10-01-026-03	Instalarea si programarea Plachetelor	buc	13,000	121,09 121,09	1 574,12 1 574,12
6	10-03-032-03	Racordarea sistemului de telecomunicatii de dispecer pe baza de "ATC"-uri centrale : Configurarea	buc	1,000	288,30 288,30	288,30 288,30
7	10-01-039-01	Piese diverse: Set pu unirea plachetei la utilajul cross	buc	13,000	772,59 194,89	10 043,68 2 533,58


1	2	3	4	5	6	7
		Total Statia centrala Inclusiv salariu				25 717,09 10 016,70
		1.2. bd. Stefan cel Mare ,165				
8	RpED17A1	Demontarea cablurilor	m	42,000	8,41 2,88	353,35 121,09
9	RpEG17D k=0,5s	Demontarea krosului	buc	1,000	169,52 169,52	169,52 169,52
10	10-01-055-03	Pozare cablu si conductor pe pereti: Cablu, masa 1 m pina la 1 kg, pe perete: de beton, TIII 100x2x0,4	100 m	0,420	9 039,62 2 450,55	3 796,64 1 029,23
11	10-01-039-03	Piese diverse: Plint LSA 10/2	buc	102,000	164,08 84,18	16 736,53 8 586,73
12	10-02-051-04	Pozare, conectare cabluri, conductori, bare: Marcarea cablului	100 buc	7,000	178,75 178,75	1 251,22 1 251,22
13	10-01-001-07 k=0,5s	Utilaj centrala : Rama de sprijin pentru Plint (pentru 15 bucati)	buc	8,000	131,15 128,87	1 049,21 1 030,96
14	10-01-039-02	Piese diverse: Cornier de perete magistral (Lotoc 300/50/3000)	m	16,000	287,41 62,85	4 598,55 1 005,59
15	11-04-029-01	Asamblarea cablului multifilar in teava plasticata, diametrul interior al tevii, mm, pina la: 10	m	64,000	15,68 14,41	1 003,59 922,56
16	10-04-031-01k=0,5s	Aparataj, montat separat: Mufe de cablu pu 100 perechi	buc	4,000	238,37 230,64	953,47 922,56
17	10-04-031-01k=0,5s	Aparataj, montat separat: Mufe de cablu pu 300 perechi	buc	1,000	238,37 230,64	238,37 230,64
18	10-04-031-01 k=0,2s	Aparataj, montat separat: Modul conector SMJ	buc	67,000	95,60 92,26	6 405,33 6 181,15
19	RpEC13B k=0,5s	Прозвонка кабеля	buc	700,000	3,19 2,31	2 232,58 1 614,48
20	10-02-051-03	Pozare, conectare cabluri, conductori, bare: Fixarea cablurilor la noul kross	100 buc	7,000	236,41 236,41	1 654,84 1 654,84
21	10-02-051-03	Pozare, conectare cabluri, conductori, bare: Fixarea seturilor de montaj la noul kross	100 buc	3,200	236,41 236,41	756,50 756,50
22	RpEC13A k=0,5s	Кроссирование сторон	buc	1 020,000	3,36 2,59	3 425,05 2 646,59

1	2	3	4	5	6	7
23	10-01-026-01	Verificare electrica si reglarea utilajului de abonat centrala	set	1,000	2 537,04 2 537,04	2 537,04 2 537,04
		Total bd. Stefan cel Mare ,165 Inclusiv salariu				47 161,79 30 660,70
		1.3. Campusul studentesc Malina Mica				
24	RpED17A1	Demontarea cablurilor	m	20,000	8,41 2,88	168,26 57,66
25	RpEG17D k=0,5s	Demontarea krosului	buc	1,000	169,52 169,52	169,52 169,52
26	10-02-051-04	Pozare, conectare cabluri, conductori, bare: Marcarea cablului	100 buc	3,500	178,75 178,75	625,61 625,61
27	10-01-055-03	Pozare cablu si conductor pe pereti: Cablu, masa 1 m pina la 1 kg, pe perete: de beton, ТПП 100x2x0,4	100 m	0,200	9 039,10 2 450,55	1 807,82 490,11
28	10-01-001-14	Utilaj centrala: Dulap telecomunicatii 19" 42U, 600x800x2012	buc	1,000	536,79 194,89	536,79 194,89
29	10-01-039-03	Piese diverse: Plint LSA 10/2	buc	70,000	164,08 84,18	11 485,85 5 892,85
30	10-01-001-07 k=0,5s	Utilaj centrala : Rama de sprijin pentru Plint (pentru 15 bucati)	buc	5,000	131,21 128,81	656,05 644,06
31	10-01-001-07k=0,5s	Utilaj centrala : Polita pu dulap, 450mm	buc	4,000	181,55 128,87	726,21 515,48
32	10-03-030-02 k=0,1s	Montarea si reglarea "ATC"-centralelor electronice : Montarea centralei (KX-TDA200) f/f in dulap	buc	1,000	10 188,52 10 188,52	10 188,52 10 188,52
33	10-03-030-02 k=0,1s	Montarea si reglarea "ATC"-centralelor electronice : Montarea centralei (KX-TDA500) f/f in dulap	buc	1,000	10 188,52 10 188,52	10 188,52 10 188,52
34	10-02-051-03	Pozare, conectare cabluri, conductori, bare: Fixarea cablurilor la noul kross	100 buc	3,500	236,41 236,41	827,42 827,42
35	RpEC13B k=0,5s	Прозвонка кабеля	buc	350,000	3,19 2,31	1 116,29 807,24
36	10-02-051-03	Pozare, conectare cabluri, conductori, bare: Fixarea seturilor de montaj la noul kross	100 buc	3,500	236,41 236,41	827,42 827,42

1	2	3	4	5	6	7
37	RpEC13A k=0,5s	Кроссирование сторон	buc	700,000	3,36 2,59	2 350,53 1 816,29
38	10-01-026-01	Verificare electrica si reglarea utilajului de abonat centrala	set	1,000	2 537,04 2 537,04	2 537,04 2 537,04
		Total Campusul studentesc Malina Mica Inclusiv salariu				44 211,85 35 782,63
		<i>Total</i>	lei			117 090,73
		<i>Asigurari sociale si medicale</i>	22,50 %			17 203,51
		<i>Total</i>	100,00 +			134 294,24
		<i>Transportarea materialelor</i>	7,00 %			2 768,75
		<i>Total</i>	100,00 +			137 062,99
		<i>Cheltuieli de regie</i>	76,00 %			58 109,62
		<i>Total</i>	100,00 +			195 172,61
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6,00 %			11 710,35
		Total Lucrari montaj Inclusiv salariu				206 882,96 76 460,03
		2. Utilaj				
		2.1. Statia centrala				
39	Pret furnizor	Plata CallerID cu 24 abonati	buc	12,000	7 540,70 0,00	90 488,40 0,00
40	Pret furnizor	Plata CallerID cu 16 abonati	buc	1,000	6 920,30 0,00	6 920,30 0,00
		Total Statia centrala Inclusiv salariu				97 408,70
		2.2. bd. Stefan cel Mare , 165				
41	Pret furnizor	Mufe de cablu pu 100 perechi	buc	4,000	339,50 0,00	1 358,00 0,00
42	Pret furnizor	Mufe de cablu pu 300 perechi	buc	1,000	758,40 0,00	758,40 0,00
43	Pret furnizor	Modul conector (SMJ)	buc	67,000	48,90 0,00	3 276,30 0,00
44	Pret furnizor	Rama de sprigin pu plint (pentru 15 bucati)	buc	8,000	695,60 0,00	5 564,80 0,00
		Total bd. Stefan cel Mare , 165 Inclusiv salariu				10 957,50

1	2	3	4	5	6	7
		2.3. Campusul studentesc Malina Mica				
45	Pret furnizor	Dulap telecomunicatii 19" 42U, 600x800x2012	buc	1,000	7 960,45 0,00	7 960,45 0,00
46	Pret furnizor	Rama de sprigin pu plint (pentru 15 bucati)	buc	5,000	695,60 0,00	3 478,00 0,00
47	Pret furnizor	Polita pentru dulap, 450mm	buc	4,000	493,70 0,00	1 974,80 0,00
		Total Campusul studentesc Malina Mica Inklusiv salariu				13 413,25
		<i>Total</i>	lei			121 779,45
		<i>Depozitaree</i>	1,20 %			1 461,35
		Total Utilaj Inklusiv salariu				123 240,80

		Total	lei	330 123,76
		TVA	20,00 %	66 024,75
		Total deviz:		396 148,51
		Inklusiv salariu		76 460,03

Intocmit: director,  _____
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat: _____
(funcția, semnătura, numele, prenumele)