

**Resistematizarea incaperilor
casei de cultura din comuna
Palanca raionul Stefan-
Voda(actualizarea
devizelor,Iietap)**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №
Casa de cultura.Lucrari generale de constructie

Valoarea de deviz 1 826 230,27 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Demontare				
1	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	393,23	8,45 8,25	3 322,55 3 243,90
2	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusele din scindura, dulapi, etc	m2	154,67	6,05 6,05	935,55 935,55
3	RpIzA03A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite ori netencuite sau de metal in vederea protectiei anticorozive, prin curatare cu peria de sirma	m2	898,28	5,00 3,50	4 491,40 3 144,00
4	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	1 996,40	7,35 7,35	14 673,60 14 673,60
5	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	27,50	11,54 11,54	317,35 317,35
6		Gunoii	buc	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
7	TsC03G1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in	100 m3	1,15	819,00 0,00	941,85 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		autovehicule teren catg. III				
8	TRI1AA04 C3	Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3	t	36,06	16,50 16,50	594,90 594,90
9	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 3 km	t	180,32	14,06 0,00	2 534,50 0,00
		<i>Total</i>	Lei			27 811,70
		Total Demontare Inclusiv salariu				27 811,70 22 909,30
		2. Perete				
10	RCsB21C	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de 30 cm	buc	72,00	18,15 5,10	1 306,80 367,20
11	RCsB08B	Astuparea cu beton clasa B12.5/M150 a gaurilor cu suprafata medie de 0,2 mp in ziduri de beton peste 25 cm grosime inclusiv, cuprinzind curatarea gaurii si amorsarea cu lapte de ciment, pentru asigurarea legaturii dintre betonul vechi si cel nou	buc	9,00	79,77 36,00	717,91 324,00
12	RCsB21B	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de 25 cm	buc	116,00	12,43 4,20	1 441,30 487,20
13	RCsB10B	Astuparea cu beton clasa B12.5/M150 a gaurilor cu suprafata medie de 0,2 mp in plansee peste 10 cm grosime inclusiv, cuprinzind curatarea gaurii si amorsarea cu lapte de ciment, pentru asigurarea legaturii dintre betonul vechi si cel nou	buc	17,00	46,59 23,10	791,95 392,70
14		Перекрышки Т-1,Т-2,Т-3	buc	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
15	RCsU06D	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 100 cm2	m	16,40	53,40 53,40	875,70 875,70

1	2	3	4	5	6	7
16	RCsU02A	Buiandrugi din traverse metalice, montati in zidarie, inclusiv taierea la dimensiuni a traverselor	kg	257,66	17,07 2,40	4 397,55 618,30
17	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti	m2	11,80	125,66 67,50	1 482,77 796,50
18		Обрамление ОБ1,ОБ2	buc	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
19	RCsB21B	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de 25 cm	buc	32,00	12,43 4,20	397,60 134,40
20	RCsU02A	Buiandrugi din traverse metalice, montati in zidarie, inclusiv taierea la dimensiuni a traverselor	kg	190,72	17,07 2,40	3 255,39 457,80
21	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti	m2	6,95	125,67 67,48	873,39 469,00
22	CD55A	Zidarie din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu inaltimea pina la 4 m, zidarie ordinara	m3	7,00	651,60 108,45	4 561,18 759,15
		<i>Total</i>	Lei			20 101,54
		Total Perete Inclusiv salariu				20 101,54 5 681,95
		3. Suprapunerea				
23		Монолитное покрытие	buc	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
24	CL18A	Confectii metalice diverse din	kg	198,16	20,38	4 038,30

1	2	3	4	5	6	7
		profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton			6,25	1 238,40
25	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice B12,5	m3	0,14	1 111,79 156,43	155,65 21,90
26		Монолитная плита	buc	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
27	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice B15	m3	0,70	1 146,97 156,71	802,88 109,70
28	CC02M	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm, si montate in placi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	95,50	13,80 2,05	1 318,05 195,80
29	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti	m2	3,30	125,38 67,41	413,77 222,45
		<i>Total</i>	Lei			6 728,65
		Total Suprapunerea Inclusiv salariu				6 728,65 1 788,25
		4. Perete despartitor				
30	RCsB21Ak =0,28	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 14 cm	buc	229,00	8,63 3,60	1 975,20 824,40
31	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate	kg	60,37	20,38 6,25	1 230,10 377,10

1	2	3	4	5	6	7
		total sau partial in beton				
32	CD51C	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltimea pina la 4 m	100m2	0,89	23 525,06 4 960,39	20 937,30 4 414,75
33		Перегородки в санузлах	buc	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
34	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	84,00	20,38 6,25	1 711,92 525,00
35	CK17F	Lambriuri la pereti, executate pe santier in cantitati de peste 10 mp din profiluri de mase plastice(ecran plastic)	m2	14,72	734,23 51,50	10 807,85 758,10
36	IzD05A	Grunduirea manuala cu un strat de vopsea de miniu de plumb la utilaje tehnologice.	t	0,08	128,12 71,25	10,25 5,70
37	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t	0,08	314,50 116,25	25,16 9,30
38	CE44A	Invelitori din panouri usoare din tabla profilata cu termoizolare, de tip "Sandwich" montate pe rigle metalice. Nota: * marca si tipul de etansare a panourilor se determina conform proiectului. (vata bazaltie gr.120mm)	m2	41,80	548,33 43,50	22 920,24 1 818,30
39	CM07B	Luminator-perete din caramizi presate din sticla cu goluri 240 x 115 x 80 mm	m2	3,11	3 132,20 141,93	9 741,15 441,40
40	CD73A	Pereti din panouri usoare, din tabla profilata cu termoizolare, de tip " Sandwich" montate pe rigle metalice sau din beton armat la inaltimi sub 12 m: dispuse in fata riglelor. Nota: * marca si tipul de etansare a panourilor se determina conform proiectului. (vata bazaltie gr.120mm)	m2	102,44	539,71 40,50	55 288,11 4 148,75

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			124 647,28
		Total Perete despartitor Inclusiv salariu				124 647,28 13 322,80
		5. Usi				
41	CK03C	Usi din lemn interioare in doua canaturi, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatie hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m	m2	36,72	1 539,35 39,25	56 524,85 1 441,20
42	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatie hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m	m2	43,22	1 552,85 52,75	67 114,00 2 279,70
		<i>Total</i>	Lei			123 638,85
		Total Usi Inclusiv salariu				123 638,85 3 720,90
		6. Pardoseli				
		6.1. Cota-3,000				
		6.1.1. Tip-P2				
43	TsC53B	Compactarea pamintului cu piatra sparta	100m2	0,85	1 338,34 204,35	1 137,59 173,70
44	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 7.5/B 100) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2	60,48	113,08 26,50	6 838,79 1 602,65
45	CG22A1	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 7.5/B 100) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp	m2	24,80	117,00 31,00	2 901,54 768,80
46	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice (polestiren-ciment)	m3	4,26	491,19 131,75	2 092,49 561,25

1	2	3	4	5	6	7
47	IzF04Bk=2	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum	m2	85,28	77,62 4,80	6 619,06 409,20
48	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi	kg	84,43	15,01 0,87	1 267,01 73,80
49	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	85,24	52,93 23,50	4 511,91 2 002,90
50	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (ceramo-granit)	m2	24,80	313,19 98,60	7 767,15 2 445,30
51	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 (ceramo-granit)	m2	60,48	299,61 85,00	18 120,13 5 140,80
		<i>Total</i>	Lei			51 255,67
		Total Tip-P2 Inclusiv salariu				51 255,67 13 178,40
		6.1.2. Tip-P3				
52	TsC53B	Compactarea pamintului cu piatra sparta	100m2	1,48	1 339,80 204,32	1 982,90 302,40
53	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 7.5/B 100) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2	147,92	113,06 26,50	16 723,15 3 919,95
54	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice (polestiren-ciment)	m3	7,40	491,17 131,75	3 634,66 974,95

1	2	3	4	5	6	7
55	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate	m2	147,92	16,66 7,25	2 464,72 1 072,40
56	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi	kg	146,44	15,01 0,87	2 197,73 128,05
57	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	147,92	52,96 23,50	7 833,25 3 476,00
58	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp	m2	147,92	193,46 38,25	28 616,88 5 658,05
		<i>Total</i>	Lei			63 453,29
		Total Tip-P3 Inclusiv salariu				63 453,29 15 531,80
		<i>Total</i>	Lei			114 708,96
		Total Cota-3,000 Inclusiv salariu				114 708,96 28 710,20
		6.2. Plan cota 0,000				
		6.2.1. Tip-P1				
59	TsC53B	Compactarea pamintului cu piatra sparta	100m2	0,10	1 336,90 204,00	133,69 20,40
60	CG22A1	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 7.5/B 100) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp	m2	9,55	89,04 31,01	850,29 296,10
61	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice (polestiren-ciment)	m3	0,48	493,46 131,77	236,86 63,25
62	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip	m2	9,55	16,67	159,20

1	2	3	4	5	6	7
		ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate			7,26	69,30
63	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi	kg	9,45	<u>15,02</u> 0,89	<u>141,91</u> 8,45
64	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	9,55	<u>53,43</u> 23,51	<u>510,27</u> 224,55
65	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (ceramo-granit)	m2	9,55	<u>313,31</u> 98,62	<u>2 992,14</u> 941,80
		<i>Total</i>	Lei			5 024,36
		Total Tip-P1 Inclusiv salariu				5 024,36 1 623,85
		6.2.2. Tip-P4				
66	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice (polestiren-ciment)	m3	1,25	<u>489,97</u> 131,64	<u>612,46</u> 164,55
67	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate	m2	24,92	<u>16,66</u> 7,25	<u>415,24</u> 180,65
68	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi	kg	24,67	<u>15,01</u> 0,88	<u>370,34</u> 21,60
69	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	24,92	<u>52,88</u> 23,50	<u>1 317,68</u> 585,50
70	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 (ceramo-granit)	m2	24,92	<u>299,64</u> 85,00	<u>7 467,05</u> 2 118,20

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			10 182,77
		Total Tip-P4 Inclusiv salariu				10 182,77 3 070,50
		6.2.3. Tip-P3				
71	TsC53B	Compactarea pamintului cu piatra sparta	100m2	1,80	$\frac{1\,339,37}{204,33}$	$\frac{2\,410,87}{367,80}$
72	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 7.5/B 100) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2	180,40	$\frac{113,06}{26,50}$	$\frac{20\,396,11}{4\,780,60}$
73	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice (polestiren-ciment)	m3	9,02	$\frac{491,29}{131,75}$	$\frac{4\,431,43}{1\,188,40}$
74	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate	m2	180,40	$\frac{16,66}{7,25}$	$\frac{3\,005,90}{1\,307,90}$
75	CC03C	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi	kg	178,60	$\frac{15,01}{0,87}$	$\frac{2\,680,52}{156,05}$
76	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	180,40	$\frac{52,95}{23,50}$	$\frac{9\,552,01}{4\,239,40}$
77	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp	m2	180,40	$\frac{193,46}{38,25}$	$\frac{34\,899,60}{6\,900,30}$
		<i>Total</i>	Lei			77 376,44
		Total Tip-P3 Inclusiv salariu				77 376,44 18 940,45
		6.2.4. Tip-P5				
78	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau	m3	1,15	$\frac{491,17}{131,87}$	$\frac{564,84}{151,65}$

1	2	3	4	5	6	7
		beton marfa, turnare cu mijloace clasice (polestiren-ciment)				
79	IzF04Bk=2	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum	m2	23,00	77,62 4,80	1 785,20 110,40
80	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi	kg	22,77	15,01 0,87	341,70 19,85
81	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	23,00	53,00 23,50	1 219,08 540,50
82	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (ceramo-granit)	m2	23,00	313,22 98,60	7 204,06 2 267,80
		<i>Total</i>	Lei			11 114,88
		Total Tip-P5 Inclusiv salariu				11 114,88 3 090,20
		6.2.5. Tip-P6				
83	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice (polestiren-ciment)	m3	10,22	491,20 131,75	5 020,09 1 346,50
84	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate	m2	204,48	16,66 7,25	3 407,21 1 482,50
85	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi	kg	202,44	15,01 0,87	3 038,25 177,05
86	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M	m2	204,48	52,97 23,50	10 832,28 4 805,40

1	2	3	4	5	6	7
		150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin				
87	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp	m2	204,48	193,46 38,25	39 558,44 7 821,25
		<i>Total</i>	Lei			61 856,27
		Total Tip-P6 Inclusiv salariu				61 856,27 15 632,70
		<i>Total</i>	Lei			165 554,72
		Total Plan cota 0,000 Inclusiv salariu				165 554,72 42 357,70
		6.3. Plan cota 3,300:3,800				
		6.3.1. Tip-P6				
88	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice (polestiren-ciment)	m3	15,20	491,31 131,75	7 467,84 2 002,60
89	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate	m2	304,03	16,66 7,25	5 066,02 2 204,30
90	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi	kg	300,99	15,01 0,87	4 517,33 263,10
91	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	304,03	52,96 23,50	16 100,25 7 144,70
92	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 (ceramo-granit)	m2	304,03	299,62 85,00	91 093,46 25 842,70
		<i>Total</i>	Lei			124 244,90

1	2	3	4	5	6	7
		Total Tip-P6 Inclusiv salariu				124 244,90 37 457,40
		6.3.2. Tip-P4				
93	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice (polestiren-ciment)	m3	15,86	491,23 131,75	7 790,90 2 089,55
94	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate	m2	317,24	16,66 7,25	5 286,07 2 300,00
95	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi	kg	314,07	15,01 0,87	4 713,89 274,75
96	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	317,24	52,97 23,50	16 803,32 7 454,90
97	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 (ceramo-granit)	m2	317,24	299,62 85,00	95 051,98 26 965,40
		<i>Total</i>	Lei			129 646,16
		Total Tip-P4 Inclusiv salariu				129 646,16 39 084,60
		6.3.3. Tip-P5				
98	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice (polestiren-ciment)	m3	1,50	490,73 131,93	736,09 197,90
99	IzF04Bk=2	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de	m2	30,00	77,62 4,80	2 328,50 144,00

1	2	3	4	5	6	7
		bitum				
100	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi	kg	29,70	15,01 0,87	445,84 25,95
101	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	30,00	52,97 23,50	1 588,95 705,00
102	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (ceramo-granit)	m2	30,00	313,22 98,60	9 396,60 2 958,00
		<i>Total</i>	Lei			14 495,98
		Total Tip-P5 Inclusiv salariu				14 495,98 4 030,85
		<i>Total</i>	Lei			268 387,04
		Total Plan cota 3,300:3,800 Inclusiv salariu				268 387,04 80 572,85
		<i>Total</i>	Lei			548 650,72
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				548 650,72 151 640,75
		7. Finisaj interior				
		7.1. Cota -3,000				
103		Plafon	buc	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
104	CF58A	Tencuieli interioare la pereti sau stilpi, pe zidarie de caramida sau blocuri mici, cu mortar de var si nisip de 2 cm grosime preparat la santier	m2	254,88	56,18 35,63	14 319,45 9 081,40
105	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (chit rezistent la apa)	m2	254,88	1,80 0,90	457,59 229,50
106	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	254,88	59,89 45,90	15 264,15 11 699,10

1	2	3	4	5	6	7
107	CN05C	Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea pe baza de poliacetat de vinil in solutie apoasa aplicate pe glet de netezire existent aplicate pe suprafete din beton greu sau din beton celular autoclavizat(Vinarom)	m2	254,88	19,27 9,30	4 910,64 2 370,30
		<i>Total</i>	Lei			34 951,83
		Total Cota -3,000 Inclusiv salariu				34 951,83 23 380,30
		7.2. Cota 0,000				
108	CK50A	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 12,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane(Hidrofug)	m2	152,89	127,61 59,50	19 509,63 9 096,65
109	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	152,89	20,47 16,00	3 129,21 2 446,25
110	CN05C	Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea pe baza de poliacetat de vinil in solutie apoasa aplicate pe glet de netezire existent aplicate pe suprafete din beton greu sau din beton celular autoclavizat(Mattelax)	m2	152,89	21,64 9,30	3 308,28 1 422,00
111	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	15,68	14,97 3,60	234,70 56,40
112	CN05C	Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea pe baza de poliacetat de vinil in solutie apoasa aplicate pe glet de netezire existent aplicate pe suprafete din beton greu sau din beton celular autoclavizat	m2	15,68	18,77 9,30	294,27 145,80
		<i>Total</i>	Lei			26 476,09
		Total Cota 0,000 Inclusiv salariu				26 476,09 13 167,10
		7.3. Cota 3,300:3,800				

1	2	3	4	5	6	7
113	CK50A	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 12,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane	m2	158,87	125,80 59,50	19 985,15 9 452,75
114	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	158,87	20,47 16,00	3 251,66 2 541,95
115	CN05C	Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea pe baza de poliacetat de vinil in solutie apoasa aplicate pe glet de netezire existent aplicate pe suprafete din beton greu sau din beton celular autoclavizat	m2	158,87	18,77 9,30	2 982,74 1 477,50
116	CK50A	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 12,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane(Hidrofug)	m2	64,40	127,61 59,50	8 217,86 3 831,80
117	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	64,40	20,47 16,00	1 318,09 1 030,40
118	CN05C	Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea pe baza de poliacetat de vinil in solutie apoasa aplicate pe glet de netezire existent aplicate pe suprafete din beton greu sau din beton celular autoclavizat(Mattelax)	m2	64,40	21,64 9,30	1 393,32 598,80
119		Perete	buc	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
120	CF58A	Tencuieli interioare la pereti sau stilpi, pe zidarie de caramida sau blocuri mici, cu mortar de var si nisip de 2 cm grosime preparat la santier	m2	1 919,03	56,18 35,63	107 814,61 68 375,15
121	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.,, Knauf,,gr.3mm	m2	1 755,63	56,71 36,60	99 561,80 64 256,10

1	2	3	4	5	6	7
122	CF51Bk=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) ,, Knauf,,	m2	1 755,63	22,50 14,40	39 496,29 25 281,00
123	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	1 755,63	20,47 16,00	35 932,70 28 089,90
124	CN05C	Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea pe baza de poliacetat de vinil in solutie apoasa aplicate pe glet de netezire existent aplicate pe suprafete din beton greu sau din beton celular autoclavizat(Mattelax)	m2	1 755,63	21,64 9,30	37 986,81 16 327,50
125	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2	91,94	219,91 83,75	20 218,26 7 700,20
126	CF54A	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, exclusiv glafurile usilor si ferestrelor	m2	49,06	144,44 75,75	7 086,45 3 716,20
127	CI10C	Placaje cu placute de sticla de format 20x20-40x40 mm, livrate in panouri lipite pe hartie, aplicate pe suprafete drepte, plane, montate simplu, intr-o singura culoare, la interior, inclusiv placarea glafurilor si rostuirea cu mortar de ciment alb si aracet, aplicate cu paste adezive(oglinzi)	m2	22,40	857,11 67,50	19 199,33 1 512,00

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			404 445,07
		Total Cota 3,300:3,800 Inclusiv salariu				404 445,07 234 191,25
		7.4. Cota 6,600				
128	CA02A	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, prepararea cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 5/4 (Bc 5/B 75)(polisterenciment)	m3	3,90	600,97 134,82	2 343,80 525,80
129	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate	m2	77,90	16,66 7,25	1 298,14 564,90
		<i>Total</i>	Lei			3 641,94
		Total Cota 6,600 Inclusiv salariu				3 641,94 1 090,70
		<i>Total</i>	Lei			469 514,93
		Total Finisaj interior Inclusiv salariu				469 514,93 271 829,35
		8. Ограждение лестниц				
130	RCsB21A	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm	buc	23,00	8,63 3,60	198,45 82,80
131	CH06A	Mina curenta metalica montata pe suporti de 15 cm inaltime, asezati la distante de 1....1,2 m prevazuti cu rondel sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din teava din otel D=1 1/4" si otel laminat, dreapta(balustradele scarilor interioare se vor confectionala comanda din sisteme modulare din inox eloxat H=950mm)	m	56,20	677,00 27,00	38 047,40 1 517,40
		<i>Total</i>	Lei			38 245,85
		Total Ограждение лестниц Inclusiv salariu				38 245,85 1 600,20
		9. Rampa de acces				

1	2	3	4	5	6	7
132	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa....B7,5	m3	1,60	949,71 113,50	1 519,53 181,60
133	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	10,60	59,22 35,25	627,76 373,65
134	TsC53B	Compactarea pamintului cu piatra sparta	100m2	0,02	1 317,50 210,00	26,35 4,20
135	CG22A1	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 7.5/B 100) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp B12,5	m2	3,20	116,94 31,00	374,20 99,20
136	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi	kg	4,54	14,99 0,84	68,07 3,80
137	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2	3,20	236,10 98,59	755,53 315,50
138	CH06A	Mina curenta metalica montata pe suport de 15 cm inaltime, asezati la distante de 1....1,2 m prevazuti cu rondele sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din teava din otel D=1 1/4" si otel laminat, dreapta(balustradele scarilor interioare se vor confectionala comanda din sisteme modulare din inox eloxat H=950mm)	m	7,20	677,00 27,00	4 874,40 194,40
		<i>Total</i>	Lei			8 245,84
		Total Rampa de acces Inclusiv salariu				8 245,84 1 172,35

		Total	Lei	1 367 585,36
--	--	-------	-----	--------------

1	2	3	4	5	6	7
		Asigurarea sociala si medicala	22,5 %			106 574,82
		Transportarea	2 %			17 711,76
		Total				1 491 871,94
		Cheltueli de regie	1 %			14 918,72
		Total				1 506 790,66
		Beneficiul de deviz	1 %			15 067,91
		Total				1 521 858,57
		Tva	20 %			304 371,70
						1 826 230,27
		Total deviz:				
		Inclusiv salariu				473 665,85

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)