

UTA Gagauzia, mun. Comrat

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

Перенос и подключение сетей электроснабжения к общеобразовательному комплексу им.Р.Т. Эрдогана, мун.Комрат

Valoarea de deviz 1 062 610,36 lei

Intocmit in prețuri curente 04.11.2019

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Constructii generale de lucru				
		1.1. ВЛ3-10				
1	33-04-042-1	Демонтаж опор ВЛ 0,38-10 кВ без приставок: одностоечных (промежуточных)	buc	12,00	161,50	1 938,06
2	33-01-007-2	Бурение ям под опоры на глубину бурения до: 3 м, группа грунтов 2	buc	36,00	326,89	11 768,03
3	33-04-016-2	Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: одностоечных железобетонных опор	buc	36,00	157,37	5 665,33
4	33-04-003-1	Установка железобетонных опор ВЛ 10 кВ с траверсами без приставок	buc	36,00	2 801,66	100 859,89
5	33-04-007-1	Установка железобетонных плит для опор анкерные П-ЗИ	buc	33,00	83,08	2 741,75
6	CA03D2	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200) (Обетонирование железобетонных опор, приготовление бетона на бетономешалке на стройплощадке и укладка его типичными средствами,	m3	5,00	1 021,76	5 108,81

1	2	3	4	5	6	7
		железобетон бетон класса)				
7		Крепление подкоса У52 (У1)	buc	13,00	211,80	2 753,40
8		Траверсы ТМ73	buc	12,00	575,00	6 900,00
9		Траверсы ТМs60	buc	6,00	551,25	3 307,50
10		Накладка ОГ52	buc	9,00	200,00	1 800,00
11		Хомут	buc	18,00	58,62	1 055,16
12		Изоляторы SD37 с креплением изолятора=3шт	buc	27,00	763,00	20 601,00
13		Гирлянда натяжная SH193	buc	54,00	284,00	15 336,00
14		Зажим SL.37.2 SL4.21=75buc с гайками M20 и M12=24шт	buc	75,00	45,00	3 375,00
15		Защитный кожух SP-15=75buc	buc	75,00	22,00	1 650,00
16	33-04-030-1	Установка разрядников - длинноискровой петлевой sd 197	buc	13,00	470,46	6 116,00
17		Разрядник длинноискровой петлевой sd 197	buc	13,00	1 226,00	15 938,00
18		Зажим SO235	buc	54,00	580,00	31 320,00
19		Скоба СК7	buc	54,00	36,75	1 984,50
20		Спиральная вязка so115	buc	54,00	170,00	9 180,00
21		Оголовок ОГ54 ,55 58, 59	buc	4,00	200,00	800,00
22		МРТ-7-1 звено промежуточное	buc	6,00	20,00	120,00
		Total ВЛ3-10 Inclusiv salariu				250 318,43 18 242,47
		1.2. Строительные работы				
23	TsC03B11	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II in conditiile gospodarii apelor (Разработка грунта в отвал экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, грунт естественной влажности,	100 м3	1,92	822,14	1 578,50

1	2	3	4	5	6	7
		II категории, в условиях бытового использования воды)				
24	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu (Доработка грунта вручную откосов, выемок, разработанных экскаватором или скрепером для формирования откосов котлована, средний грунт)	m3	5,80	118,80	689,04
25	TsD02A11	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm in conditiile gospodarii apelor (Разравнивание рыхлого грунта I или II категории, слоями, бульдозером на гусеничном ходу 65-80 CP, толщиной слоя 15-20 см, в условиях бытового использования воды)-обратная засыпка	100 m3	1,37	499,27	684,00
26	08-02-142-1	Устройство постели из песка при одном кабеле в траншее	100 m	4,98	2 727,60	13 583,43
27		Песок строительный	m3	46,00	160,00	7 360,00
28	08-02-143-1	Покрытие кабеля кирпичом для защиты кабеля	100 m	4,98	2 368,62	11 795,74
29		Кирпич строительный	buc	3 861,00	3,50	13 513,50
30	AcA52D	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 110 mm. Nota: tipul tevii polietilena si banzii de avertizare se va include conform proiectului (Прокладка в траншее полиэтиленовых труб ПВХ Ф100мм со стоимостью труб для защиты кабеля в местах пересечения с подземными коммуникациями и дорогами)	m	80,00	86,93	6 954,20
		Total Строительные работы				56 158,41

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				5 744,67
		1.3. Стальные конструкции				
31		Траверсы стальные М2-10-5Р	buc	2,00	1 312,50	2 625,00
32	08-02-363-1	Монтаж кронштейна РА1, РА2 и КМ1	buc	6,00	361,52	2 169,12
33		Кронштейн РА1=2 для РЛНД	buc	2,00	800,00	1 600,00
34		Кронштейн КМ1=2шт (для фиксации кабеля на опоре)	buc	2,00	800,00	1 600,00
35		Кронштейн РА2=2шт (конструкция под муфты)	buc	2,00	890,00	1 780,00
36		Скоба К1=6шт, марка К3=2шт	buc	8,00	140,00	1 120,00
		Total Стальные конструкции Inclusiv salariu				10 894,12 1 179,72
		Total	lei			317 370,96
		Asigurarea sociala si medicala	22,50 %			5 662,54
		Transport	7,00 %			16 713,84
		Cheltuieli de regie	14,50 %			49 263,37
		Total	100,00 +			389 010,71
		Beneficiu de deviz	3,00 %			11 670,33
		Total Constructii generale de lucru Inclusiv salariu				400 681,04 25 166,86
		2. Montaj				
		2.1. Кабельные изделия				
37	33-04-040-1	Демонтаж проводов ВЛ 0,38 кВ: 3-х проводов(1560м) СИПЗ	buc	12,00	150,43	1 805,14
38	33-04-041-1	Снятие ответвлений ВЛ 0,38 кВ к зданиям при количестве проводов в ответвлении: 1	buc	12,00	38,77	465,27
39	08-02-141-2	Прокладка силового кабеля АПвБВ 10 с алюминиевыми жилами, бронированный в изоляции из сшитого полиэтилена в траншее	100 m	8,90	1 580,70	14 068,22
40		Кабель АПвБВ 10 сечением 3*50мм-10	m	265,00	200,00	53 000,00

1	2	3	4	5	6	7
41		Кабель АПвБВ 10 сечением 3*240мм-10	m	625,00	480,00	300 000,00
42	08-02-165-6	Установка муфты для 3-жильного кабеля напряжением до 10 кВ, сечение одной жилы, мм2, до: 70	buc	8,00	923,79	7 390,31
43		Муфта концевая для наружной установки 10кВ -стоимость	buc	8,00	1 700,00	13 600,00
44	33-04-015-1	Устройство заземления опор ВЛ 10 Ф10мм	10 m	0,30	161,93	48,58
45	08-02-472-9	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из круглой стали диаметром, мм: 10 и полоса 6 - ЗП21	100 m	0,18	4 125,56	742,60
46	33-04-009-6	Подвеска проводов ВЛ 10 кВ в населенной местности сечением: свыше 35 мм2 с помощью механизмов	1 km	0,97	7 570,99	7 343,86
47		Провод с сталеалюминиевыми жилами самонесущий, защищенный сечением 70мм - 10	m	970,00	13,39	12 988,30
48		Ошинковка провод голый АС-70	m	18,00	13,39	241,02
		Total Кабельные изделия Inclusiv salariu				411 693,30 14 851,49
		2.2. Арматура линейная				
49		Однополюсный предохранитель разъединитель CUT-OUT	buc	6,00	880,00	5 280,00
50		Ограничитель перенапряжения ОПН-10	buc	6,00	507,50	3 045,00
51		Концевая муфта наружной установки для одножильного кабеля	buc	6,00	1 700,00	10 200,00
52		Изолятор подвесной ПС70Е	buc	26,00	100,00	2 600,00
53		Зажим натяжной НБ2	buc	12,00	70,90	850,80
54		Ушко однолапчатое У1-7-16	buc	14,00	52,10	729,40
55		Зажим типа ПА	buc	6,00	25,81	154,86

1	2	3	4	5	6	7
56		Зажим типа ПС	buc	10,00	20,13	201,30
57		Зажим аппаратный типа А1А	buc	6,00	39,38	236,28
58		Зажим аппаратный типа А2А	buc	12,00	39,40	472,80
59		Звено промежуточное типа ПРТ -7	buc	12,00	42,00	504,00
60		Звено промежуточное типа ПРТ -7 СРС-7-17	buc	14,00	42,00	588,00
61		Зажим поддерживающий ПГН-2-6	buc	2,00	61,26	122,52
		Total Арматура линейная Inclusiv salariu				24 984,96
		<i>Total</i>	lei			436 678,26
		<i>Asigurarea sociala si medicala</i>	22,50 %			3 341,59
		<i>Transport</i>	7,00 %			28 533,08
		<i>Cheltuieli de regie</i>	14,50 %			2 153,47
		<i>Total</i>	100,00 +			470 706,40
		<i>Beneficiu de deviz</i>	3,00 %			14 121,19
		Total Montaj Inclusiv salariu				484 827,59 14 851,49
		Total	lei			885 508,63
		TVA	20,00 %			177 101,73
		Total deviz: Inclusiv salariu				1 062 610,36

Intocmit

SRL Capital

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

UTA Gagauzia, mun. Comrat

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse №

Перенос и подключение сетей электроснабжения к общеобразовательному комплексу им.Р.Т. Эрдогана, мун.Комрат

Valoarea de deviz 1 062 610,36 lei

Intocmit in prețuri curente 04.11.2019

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera:

1.	1	Muncitor	h-om	631,35	57,66	36 403,64
2.	7123010010200	Betonist	h-om	26,50	57,66	1 527,99
3.	7136080025000	Montator conducte	h-om	14,64	57,66	844,14
4.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	11,95	57,66	689,04
5.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	9,60	57,66	553,54
		Total manopera				40 018,35

Materiale:

1.	101-0404	Vopsea de ulei neagra	t	0,01	38 000,00	380,00
2.	101-0962	Unsoare consistenta "Ж"	t	0,00	20 000,00	0,00
3.	101-1757	Cirpe de sters	kg	1,03	35,00	36,05
4.	1010865	Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm	t	0,01	10 000,00	100,00
5.	10116131	Otel-carbon calitate normala, marca "ВСт3пс5-1", rotund, diametru 10 mm	t	0,02	18 000,00	360,00
6.	1011641	Otel cornier, polite egale, marca "ВСт3кп2" dimensiuni 50x50x5 mm	t	0,09	18 000,00	1 620,00
7.	1011755	Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,01	18 000,00	180,00
8.	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,16	42,00	6,72
9.	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,60	35,00	21,00
10.	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,48	20,00	29,60
11.	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,48	20,00	29,60
12.	1019852	Vopsea	kg	5,66	38,00	215,08
13.	110-9126	Placi metalice	buc	3,60	15,00	54,00
14.	124153453	Изоляторы SD37 с креплением изолятора=3шт	buc	27,00	763,00	20 601,00
15.	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	3,43	180,00	617,40
16.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	3,73	160,00	596,80
17.	235685685	Звено промежуточное типа ПРТ -7 CPC-7-17	buc	14,00	42,00	588,00
18.	2485541	Зажим натяжной НБ2	buc	12,00	70,90	850,80
19.	25132066215001	Banda de avertizare	m	86,40	0,60	51,84
20.	25212167100011	Teava polietilena d=100 mm	m	80,40	50,00	4 020,00
21.	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	1 380,00	1,30	1 794,00
22.	265845	Изолятор подвесной ПС70Е	buc	26,00	100,00	2 600,00
23.	26584655	Концевая муфта наружной установки для одножильного кабеля	buc	6,00	1 700,00	10 200,00
24.	3545465	Звено промежуточное типа ПРТ -7	buc	12,00	42,00	504,00
25.	3561246541	Накладка ОГ52	buc	9,00	200,00	1 800,00
26.	35688554	Ошинковка провод голый АС-70	m	18,00	13,39	241,02
27.	36568745	Ушко однолапчатое У1-7-16	buc	14,00	52,10	729,40
28.	4100116202818	Ара pentru mortare si betoane	m3	1,45	6,00	8,70
29.	4152152151352	Траверсы ТМ73	buc	12,00	575,00	6 900,00

30.	446-20111	Sustineri pentru stilpi CB105	buc	36,00	2 350,00	84 600,00
31.	446-2301	Placi de ancorare din beton armat prefabricat LEA si IDD	m3	1,65	400,00	660,00
32.	5009031	Scoabe	10 buc	0,27	20,00	5,40
33.	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,09	1 000,00	90,00
34.	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,44	150,00	66,00
35.	5009623	Banda "K226"	100 m	0,11	100,00	11,00
36.	513524658	Зажим поддерживающий ПГН-2-6	buc	2,00	61,26	122,52
37.	51534854	Скоба К1=6шт, марка К3=2шт	buc	8,00	140,00	1 120,00
38.	5231515	Зажим типа ПС	buc	10,00	20,13	201,30
39.	52346546	Провод с сталеалюминиевыми жилами самонесущий, защищенный сечением 70мм -10	m	970,00	13,39	12 988,30
40.	52415641	Кабель АПвБВ 10 сечением 3*240мм-10	m	625,00	480,00	300 000,00
41.	542-9025	Lubrifiant "3ЭС"	kg	5,00	20,00	100,00
42.	551-0455	Conectoare ovale "COAC"	buc	3,30	60,00	198,00
43.	562345615	Зажим аппаратный типа А1А	buc	6,00	39,38	236,28
44.	6254156413	Траверсы ТМs60	buc	6,00	551,25	3 307,50
45.	631251457	Гирлянда натяжная SH193	buc	54,00	284,00	15 336,00
46.	63213415	Скоба СК7	buc	54,00	36,75	1 984,50
47.	632151454	МРТ-7-1 звено промежуточное	buc	6,00	20,00	120,00
48.	63224165	Зажим SO235	buc	54,00	580,00	31 320,00
49.	6325454	Однополюсный предохранитель разъединитель CUT-OUT	buc	6,00	880,00	5 280,00
50.	63526415	Кронштейн РА1=2 для РЛНД	buc	2,00	800,00	1 600,00
51.	6521351	Оголовок ОГ54 ,55 58, 59	buc	4,00	200,00	800,00
52.	6523512	Зажим типа ПА	buc	6,00	25,81	154,86
53.	6523545	Траверсы стальные М2-10-5Р	buc	2,00	1 312,50	2 625,00
54.	652365521	Кирпич строительный	buc	3 861,00	3,50	13 513,50
55.	65241658	Кабель АПвБВ 10 сечением 3*50мм-10	m	265,00	200,00	53 000,00
56.	952315	Зажим аппаратный типа А2А	buc	12,00	39,40	472,80
57.	9526458	Муфта концевая для наружной установки 10кВ -стоимость	buc	8,00	1 700,00	13 600,00
58.	9526544	Кронштейн РА2=2шт (конструкция под муфты)	buc	2,00	890,00	1 780,00
59.	96312521	Защитный кожух SP-15=75buc	buc	75,00	22,00	1 650,00
60.	9632141512	Зажим SL.37.2 SL4.21=75buc с гайками М20 и М12=24шт	buc	75,00	45,00	3 375,00
61.	9632355121	Хомут	buc	18,00	58,62	1 055,16
62.	965213456	Кронштейн КМ1=2шт (для фиксации кабеля на опоре)	buc	2,00	800,00	1 600,00
63.	96521351232	Песок строительный	m3	46,00	160,00	7 360,00
64.	965235153	Ограничитель перенапряжения ОПН-10	buc	6,00	507,50	3 045,00
65.	965235415	Спиральная вязка sol15	buc	54,00	170,00	9 180,00
66.	96523621541	Крепление подкоса У52 (У1)	buc	13,00	211,80	2 753,40
67.	96525632	Разрядник длинноискровой петлевой sd 197	buc	13,00	1 226,00	15 938,00
Total materiale de construcții						646 384,53

Utilaje de construcții:

1.	010201	Remorci de tractor, 2 t	h-ut	8,64	100,00	864,00
2.	010410	Tractoare cu roti pneumatice la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia gospodarii apelor) 59 kW (80 c.p.)	h-ut	15,97	100,00	1 597,00
3.	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	51,34	350,00	17 969,00
4.	021141	Automacara la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	8,64	350,00	3 024,00
5.	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	28,66	50,00	1 433,00
6.	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	28,66	40,00	1 146,40
7.	031001	Autohidroascensoare, capacitate de ridicare 12	h-ut	31,19	200,00	6 238,00

		m				
8.	031050	Turle telescopice, 25 m	h-ut	49,74	100,00	4 974,00
9.	040202	Agregate de sudura mobile, curent nominal de sudura 250-400 A, cu motor diesel	h-ut	0,15	92,27	13,84
10.	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,60	100,00	60,00
11.	160402	Masini de foraj-macara pe automobil, adincime de foraj 3,5 m	h-ut	71,88	250,00	17 970,00
12.	161001	Automacara, 10 t	h-ut	8,91	0,00	0,00
13.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	4,51	350,00	1 578,50
14.	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,71	400,00	684,00
15.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	3,00	50,00	150,00
16.	29522700037002	Betoniera de 250 l cu cadere libera	h-ut	1,62	30,00	48,60
17.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	9,25	200,00	1 850,00
18.	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	15,71	120,00	1 885,20
19.	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	51,34	120,00	6 160,80
		Total utilaje de constructii				67 646,34

Total	lei	885 508,63
TVA	20,00 %	177 101,73

Total deviz:

**1 062 610,
36**

Intocmit

SRL Capital

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Formular Nr.5
WinCmeta

Obiect UTA Gagauzia, mun. Comrat

**Investitor Directia Generala de Constructii
si Infrastructura al Gagauziei**

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Constructii generale de lucru				
		1.1. ВЛ3-10				
1	33-04-042-1	Демонтаж опор ВЛ 0,38-10 кВ без приставок: одностоечных (промежуточных)	buc			161,50
	1	Muncitor	h-om	0,8100	57,66	46,70
	160402	Masini de foraj-macara pe automobil, adincime de foraj 3,5 m	h-ut	0,4400	250,00	110,00
	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	0,0400	120,00	4,80
2	33-01-007-2	Бурение ям под опоры на глубину бурения	buc			326,89

1	2	3	4	5	6	7
		до: 3 м, группа грунтов 2				
	1	Muncitor	h-om	1,0300	57,66	59,39
	160402	Masini de foraj-macara pe automobil, adincime de foraj 3,5 m	h-ut	1,0700	250,00	267,50
3	33-04-016-2	Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: одностоечных железобетонных опор	buc			157,37
	1	Muncitor	h-om	0,4400	57,66	25,37
	010201	Remorci de tractor, 2 t	h-ut	0,2400	100,00	24,00
	010410	Tractoare cu roti pneumatice la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia gospodarii apelor) 59 kW (80 c.p.)	h-ut	0,2400	100,00	24,00
	021141	Automacara la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,2400	350,00	84,00
4	33-04-003-1	Установка железобетонных опор ВЛ 10 кВ с траверсами без приставок	buc			2 801,66
	1	Muncitor	h-om	3,8000	57,66	219,11
	110-9126	Placi metalice	buc	0,1000	15,00	1,50
	101-1757	Cirpe de sters	kg	0,0200	35,00	0,70
	101-0962	Unsoare consistenta "Ж"	t	0,00003	20 000,00	0,00
	101-0404	Vopsea de ulei neagra	t	0,0004	38 000,00	10,56
	542-9025	Lubrifiant "3ЭС"	kg	0,1000	20,00	2,00
	446-20111	Sustineri pentru stilpi CB105	buc	1,0000	2 350,00	2 350,00
	160402	Masini de foraj-macara pe automobil, adincime de foraj 3,5 m	h-ut	0,7800	250,00	195,00
	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	0,1900	120,00	22,80
5	33-04-007-1	Установка железобетонных плит для опор анкерные П-ЗИ	buc			83,08
	1	Muncitor	h-om	0,9900	57,66	57,08
	446-2301	Placi de ancorare din beton armat prefabricat LEA si IDD	m3	0,0500	400,00	20,00
	161001	Automacara, 10 t	h-ut	0,2700	0,00	0,00
	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	0,0500	120,00	6,00
6	CA03D2	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200) (Обетонирование железобетонных опор, приготовление бетона на бетономешалке на стройплощадке и укладка его типичными средствами, железобетон бетон класса)	m3			1 021,76
	7123010010200	Betonist	h-om	5,3000	57,66	305,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	57,66	23,06
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	276,0000	1,30	358,80
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7450	160,00	119,36
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,6850	180,00	123,48
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2900	6,00	1,74
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	50,00	30,00
	29522700037002	Betoniera de 250 l cu cadere libera	h-ut	0,3250	30,00	9,72
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	200,00	50,00
7		Крепление подкоса У52 (У1)	buc			211,80
	96523621541	Крепление подкоса У52 (У1)	buc	1,0000	211,80	211,80
8		Траверсы ТМ73	buc			575,00
	4152152151352	Траверсы ТМ73	buc	1,0000	575,00	575,00
9		Траверсы ТМ60	buc			551,25
	6254156413	Траверсы ТМ60	buc	1,0000	551,25	551,25
10		Накладка ОГ52	buc			200,00
	3561246541	Накладка ОГ52	buc	1,0000	200,00	200,00
11		Хомут	buc			58,62
	9632355121	Хомут	buc	1,0000	58,62	58,62
12		Изоляторы SD37 с креплением изолятора=3шт	buc			763,00
	124153453	Изоляторы SD37 с креплением изолятора=3шт	buc	1,0000	763,00	763,00
13		Гирлянда натяжная SH193	buc			284,00
	631251457	Гирлянда натяжная SH193	buc	1,0000	284,00	284,00
14		Зажим SL.37.2 SL4.21=75buc с гайками М20 и М12=24шт	buc			45,00
	9632141512	Зажим SL.37.2 SL4.21=75buc с гайками М20 и М12=24шт	buc	1,0000	45,00	45,00
15		Защитный кожух SP-15=75buc	buc			22,00
	96312521	Защитный кожух SP-15=75buc	buc	1,0000	22,00	22,00

1	2	3	4	5	6	7
16	33-04-030-1	Установка разрядников -длинноискровой петлевой sd 197	buc			470,46
	1	Muncitor	h-om	4,2900	57,66	247,36
	101-1757	Cirpe de sters	kg	0,0200	35,00	0,70
	542-9025	Lubrifiant "3ЭС"	kg	0,1000	20,00	2,00
	031001	Autohidroascensoare, capacitate de ridicare 12 m	h-ut	0,9700	200,00	194,00
	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	0,2200	120,00	26,40
17		Разрядник длинноискровой петлевой sd 197	buc			1 226,00
	96525632	Разрядник длинноискровой петлевой sd 197	buc	1,0000	1 226,00	1 226,00
18		Зажим SO235	buc			580,00
	63224165	Зажим SO235	buc	1,0000	580,00	580,00
19		Скоба СК7	buc			36,75
	63213415	Скоба СК7	buc	1,0000	36,75	36,75
20		Спиральная вязка sol15	buc			170,00
	965235415	Спиральная вязка sol15	buc	1,0000	170,00	170,00
21		Оголовок ОГ54 ,55 58, 59	buc			200,00
	6521351	Оголовок ОГ54 ,55 58, 59	buc	1,0000	200,00	200,00
22		МРТ-7-1 звено промежуточное	buc			20,00
	632151454	МРТ-7-1 звено промежуточное	buc	1,0000	20,00	20,00
		1.2. Строительные работы				
23	TsC03B11	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă si comanda hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descărcare în depozit teren catg. II în condițiile gospodăririi apelor (Разработка грунта в отвал экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, грунт естественной влажности, II категории, в условиях бытового использования воды)	100 m3			822,14
	2952260003501	Excavator pe senile cu o supra cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,3500	350,00	822,14
24	TsA20B	Sapatura manuala de pământ, în taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, în teren mijlociu (Доработка грунта вручную откосов, выемок, разработанных экскаватором или скрепером для формирования откосов котлована, средний грунт)	m3			118,80
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,0600	57,66	118,80
25	TsD02A11	Imprăștierea pământului afinat provenit din teren categoria I sau II, executată cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, în straturi cu grosimea de 15-20 cm în condițiile gospodăririi apelor (Разравнивание рыхлого грунта I или II категории, слоями, бульдозером на гусеничном ходу 65-80 CP, толщиной слоя 15-20 см, в условиях бытового использования воды)-обратная засыпка	100 m3			499,27
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,2500	400,00	499,27
26	08-02-142-1	Устройство постели из песка при одном кабеле в траншее	100 m			2 727,60
	1	Muncitor	h-om	6,6300	57,66	382,32
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	4,9900	350,00	1 746,49
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	4,9900	120,00	598,80
27		Песок строительный	m3			160,00
	96521351232	Песок строительный	m3	1,0000	160,00	160,00
28	08-02-143-1	Покрытие кабеля кирпичом для защиты кабеля	100 m			2 368,62
	1	Muncitor	h-om	6,5100	57,66	375,37
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	4,2400	350,00	1 484,34
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	4,2400	120,00	508,92
29		Кирпич строительный	buc			3,50

1	2	3	4	5	6	7
	652365521	Кирпич строительный	buc	1,0000	3,50	3,50
30	AcA52D	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 110 mm. Nota: tipul tevii polietilena si banzii de avertizare se va include conform proiectului (Прокладка в траншее полиэтиленовых труб ПВХ Ф100мм со стоимостью труб для защиты кабеля в местах пересечения с подземными коммуникациями и дорогами)	m			86,93
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,1830	57,66	10,55
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0950	57,66	5,48
	25212167100011	Teava polietilena d=100 mm	m	1,0050	50,00	50,25
	25132066215001	Banda de avertizare	m	1,0800	0,60	0,65
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,1000	200,00	20,00
		1.3. Стальные конструкции				
31		Траверсы стальные М2-10-5Р	buc			1 312,50
	6523545	Траверсы стальные М2-10-5Р	buc	1,0000	1 312,50	1 312,50
32	08-02-363-1	Монтаж кронштейна PA1, PA2 и KM1	buc			361,52
	1	Muncitor	h-om	3,4100	57,66	196,62
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1000	35,00	3,50
	1019852	Vopsea	kg	0,5000	38,00	19,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0200	350,00	7,00
	031050	Turle telescopice, 25 m	h-ut	1,3300	100,00	133,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0200	120,00	2,40
33		Кронштейн PA1=2 для РЛНД	buc			800,00
	63526415	Кронштейн PA1=2 для РЛНД	buc	1,0000	800,00	800,00
34		Кронштейн KM1=2шт (для фиксации кабеля на опоре)	buc			800,00
	965213456	Кронштейн KM1=2шт (для фиксации кабеля на опоре)	buc	1,0000	800,00	800,00
35		Кронштейн PA2=2шт (конструкция под муфты)	buc			890,00
	9526544	Кронштейн PA2=2шт (конструкция под муфты)	buc	1,0000	890,00	890,00
36		Скоба K1=6шт, марка K3=2шт	buc			140,00
	51534854	Скоба K1=6шт, марка K3=2шт	buc	1,0000	140,00	140,00
		2. Montaj				
		2.1. Кабельные изделия				
37	33-04-040-1	Демонтаж проводов ВЛ 0,38 кВ: 3-х проводов(1560м) СИП3	buc			150,43
	1	Muncitor	h-om	1,2700	57,66	73,23
	031001	Autohidroascensoare, capacitate de ridicare 12 m	h-ut	0,3500	200,00	70,00
	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	0,0600	120,00	7,20
38	33-04-041-1	Снятие ответвлений ВЛ 0,38 кВ к зданиям при количестве проводов в ответвлении: 1	buc			38,77
	1	Muncitor	h-om	0,6100	57,66	35,17
	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	0,0300	120,00	3,60
39	08-02-141-2	Прокладка силового кабеля АПвБВ 10 с алюминиевыми жилами, бронированный в изоляции из сшитого полиэтилена в траншее	100 m			1 580,70
	1	Muncitor	h-om	13,7000	57,66	789,94
	1010865	Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm	t	0,0008	10 000,00	11,24
	1011641	Otel cornier, polite egale, marca "BCr3кп2" dimensiuni 50x50x5 mm	t	0,0100	18 000,00	182,02
	1011755	Otel fisie calmat, marca "Cr3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,0010	18 000,00	20,22
	1019852	Vopsea	kg	0,2500	38,00	9,52
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,00832	1 000,00	7,87
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0410	150,00	6,07
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0096	100,00	1,01
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,5600	350,00	195,84
	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	3,2200	50,00	161,01
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16)	h-ut	3,2200	40,00	128,81

1	2	3	4	5	6	7
		kN (t)				
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,5600	120,00	67,15
40		Кабель АПвБВ 10 сечением 3*50мм-10	m			200,00
	65241658	Кабель АПвБВ 10 сечением 3*50мм-10	m	1,0000	200,00	200,00
41		Кабель АПвБВ 10 сечением 3*240мм-10	m			480,00
	52415641	Кабель АПвБВ 10 сечением 3*240мм-10	m	1,0000	480,00	480,00
42	08-02-165-6	Установка муфты для 3-жильного кабеля напряжением до 10 кВ, сечение одной жилы, мм2, до: 70	buc			923,79
	1	Muncitor	h-om	6,6500	57,66	383,44
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,00204	1 000,00	2,50
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0100	150,00	1,50
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0024	100,00	0,25
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0300	350,00	10,50
	031050	Turle telescopice, 25 m	h-ut	5,2200	100,00	522,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0300	120,00	3,60
43		Муфта концевая для наружной установки 10кВ -стоимость	buc			1 700,00
	9526458	Муфта концевая для наружной установки 10кВ -стоимость	buc	1,0000	1 700,00	1 700,00
44	33-04-015-1	Устройство заземления опор ВЛ 10 Ф10мм	10 m			161,93
	1	Muncitor	h-om	1,8000	57,66	103,80
	040202	Agregate de sudura mobile, curent nominal de sudura 250-400 A, cu motor diesel	h-ut	0,5000	92,27	46,13
	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	0,1000	120,00	12,00
45	08-02-472-9	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из круглой стали диаметром, мм: 10 и полоса 6 -3П21	100 m			4 125,56
	1	Muncitor	h-om	21,3000	57,66	1 226,89
	10116131	Otel-carbon calitate normala, marca "BCr3пс5-1", rotund, diametru 10 mm	t	0,0920	18 000,00	2 000,00
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,9000	42,00	37,33
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	8,2000	20,00	164,44
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	8,2000	20,00	164,44
	1019852	Vopsea	kg	2,4000	38,00	90,78
	5009031	Scoabe	10 buc	1,5000	20,00	30,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1900	350,00	58,33
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	3,3600	100,00	333,33
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1900	120,00	20,00
46	33-04-009-6	Подвеска проводов ВЛ 10 кВ в населенной местности сечением: свыше 35 мм2 с помощью механизмов	1 km			7 570,99
	1	Muncitor	h-om	57,2300	57,66	3 299,70
	542-9025	Lubrifiant "ЗЭС"	kg	0,1000	20,00	2,06
	551-0455	Conectoare ovale "COAC"	buc	3,4000	60,00	204,12
	101-1757	Cirpe de sters	kg	0,0500	35,00	1,80
	010410	Tractoare cu roti pneumatice la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia gospodarii apelor) 59 kW (80 c.p.)	h-ut	7,5600	100,00	755,67
	031001	Autohidroascensoare, capacitate de ridicare 12 m	h-ut	14,8200	200,00	2 964,95
	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	2,8600	120,00	342,68
47		Провод с сталеалюминиевыми жилами самонесущий, защищенный сечением 70мм -10	m			13,39
	52346546	Провод с сталеалюминиевыми жилами самонесущий, защищенный сечением 70мм -10	m	1,0000	13,39	13,39
48		Ошинковка провод голый АС-70	m			13,39
	35688554	Ошинковка провод голый АС-70	m	1,0000	13,39	13,39
		2.2. Арматура линейная				
49		Однополюсный предохранитель разъединитель CUT-OUT	buc			880,00
	6325454	Однополюсный предохранитель разъединитель CUT-OUT	buc	1,0000	880,00	880,00
50		Ограничитель перенапряжения ОПН-10	buc			507,50
	965235153	Ограничитель перенапряжения ОПН-10	buc	1,0000	507,50	507,50
51		Концевая муфта наружной установки для одножильного кабеля	buc			1 700,00

1	2	3	4	5	6	7
	26584655	Концевая муфта наружной установки для одножильного кабеля	buc	1,0000	1 700,00	1 700,00
52		Изолятор подвесной ПС70Е	buc			100,00
	265845	Изолятор подвесной ПС70Е	buc	1,0000	100,00	100,00
53		Зажим натяжной НБ2	buc			70,90
	2485541	Зажим натяжной НБ2	buc	1,0000	70,90	70,90
54		Ушко однолапчатое У1-7-16	buc			52,10
	36568745	Ушко однолапчатое У1-7-16	buc	1,0000	52,10	52,10
55		Зажим типа ПА	buc			25,81
	6523512	Зажим типа ПА	buc	1,0000	25,81	25,81
56		Зажим типа ПС	buc			20,13
	5231515	Зажим типа ПС	buc	1,0000	20,13	20,13
57		Зажим аппаратный типа А1А	buc			39,38
	562345615	Зажим аппаратный типа А1А	buc	1,0000	39,38	39,38
58		Зажим аппаратный типа А2А	buc			39,40
	952315	Зажим аппаратный типа А2А	buc	1,0000	39,40	39,40
59		Звено промежуточное типа ПРТ -7	buc			42,00
	3545465	Звено промежуточное типа ПРТ -7	buc	1,0000	42,00	42,00
60		Звено промежуточное типа ПРТ -7 СРС-7- 17	buc			42,00
	235685685	Звено промежуточное типа ПРТ -7 СРС-7-17	buc	1,0000	42,00	42,00
61		Зажим поддерживающий ПГН-2-6	buc			61,26
	513524658	Зажим поддерживающий ПГН-2-6	buc	1,0000	61,26	61,26

APROBAT:

Intocmit
SRL Capital

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.