

**\_\_\_Amenajarea unui scuar s.**  
**Revaca, com. Singera, mun.**  
**Chisinau**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.1  
WinCmeta

**Lista cu cantitațile de lucrări № 7-1-1**  
**Amenajare scuar. Etapa I**

№ crt.	Simbol norme si cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de măsură	Volum
1	2	3	4	5
		<b>Capitolul 1. Pavaj</b>		
1	TsC59B	Sapatura mecanica a pamintului cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta: teren de categoria 2	100 m3	0,514
2	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	87,380
3	TsC53B	Compactarea pamintului cu piatra sparta, pregatirea platformei pentru pavaj	100m2	5,140
4	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta M300 fr.5-20	m3	51,400
5	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat vibropresate 60mm asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm	m2	514,000
6	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 100x20x8 cm, asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm	m	262,000
		<b>Capitolul 2. Teren de joaca</b>		
7	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint coeziv	100 m3	0,200
8	DI111	Executarea mecanizata a straturilor de fundatie cu h=12 cm din piatra sparta la trotuare	m2	100,000
9	DI112	Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de piatra sparta se adauga sau se scade la norma DI111. K=2, pentru grosime finala 100mm	m2	-100,000
10	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,060

1	2	3	4	5
11	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA 16 conform SM EN 13108, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica k=1.25	m2	100,000
12	CG25B	Suprafete de sport din mixturi cauciucate tip Tartan EPDM gr.15mm (consumuri resurse noi: granule de cauciuc EPDM - 11kg/m2, adeviz pentru granule - 2,2, kg/m2, pigment - 0,4kg/m2) (aplicativ, se exclud resursele: margaritar (nisip), benzina, nisip sortat, lemn de foc)	m2	100,000
		<b>Capitolul 3. FAM</b>		
13	TsH91A	Instalare banca conform descrierii din Plan General (tip cerc)	buc	9,000
14	TsH91B	Instalarea urne	buc	9,000
		<b>Capitolul 4. Ingradiri</b>		
15	CO06A4	Imprejmuiri din panouri tip ECO h=1,05m, L=2,5m, D=3,3mm zincat - consum 1,05 m2/ml (cod 60075) pe stilpi din metal ECO 10 L1,6 61x35 (cod 60657) montati la 2,5 m distanta interax prin burare cu piatra sparta, cu inaltimea la coama de 1,05 m, pentru utilizarea betonului simplu marfa la plantarea stilpilor metalici	m	90,000
		<b>Capitolul 5. Fintina</b>		
16	CP01A1	Montarea elemente integral prefabricate, Colacul fintinii din beton armat monolit	buc	1,000
		<b>Capitolul 6. Viceu</b>		
17	TsA14B1	Sapatura manuala de pamint, de pina la 6 m adincime, in gropi cu sectiune poligonala sau circulara, avind latimea sau diametrul cercului de 1,5-6 m executata cu spijiniri cu evacuare manuala, la fundatii, puturi, rezervoare etc., in pamint cu umiditate naturala adincimea sapaturii 0-2 m, teren mijlociu	m3	11,920
18	TsH92B	Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre	t	4,610
19	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	4,610
20	AcE13A	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inclare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana	m3	1,520

1	2	3	4	5
21	AcE13A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. / KИИ-10 (1 buc); KИИ-10-9 (3 buc); KИИИ1-10-1 (1 buc); KИИO-1 (1 buc); KИИ-7-3 (1 buc), scara C1-05 (22.7 kg)	buc	1,000
22	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat	m2	14,300
23	IzF05C1	Strat hidroizolant executat la cald la cuve, rezervoare, bazine, subsoluri, radiere, canale, camine de vizitare sau alte lucrari asemanatoare, construiti pe terenuri cu ape freatiche, executate cu carton bitumat si mastic de bitum H 80/90, la pereti curbi	m2	14,300
24	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	9,210
25	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv	100 m3	0,092
26	CP50A	Montarea elementelor prefabricate (aplicativ). Viceu prefabricat mobil tip ECO	buc	1,000
		<b>Capitolul 7. Statie de asteptare</b>		
27	RpCA01A	Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adincime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 mc cu maluri nesprijinite	m3	0,600
28	CA03D2	Beton turnat in fundatii, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200)	m3	0,600
29	PI06A	Montarea elementelor prefabricate (Statii de asteptare) cu automacara sau macara pe pneuri cu capacitatea de 9.9 tf	buc	1,000
30		Statie de asteptare prefabricate din teava profilata si tabla cutata cu dim. 4000x2000x2400(h) cu scaune si urna de gunoi,	buc	1,000

1	2	3	4	5
		conform modelului anexat		
		<b>Capitolul 8. Spatii verzi</b>		
31	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.	100 m3	1,150
32	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t	149,500
33	TsH05A	Asternerea uniforma a stratului de pamint vegetal, pe teren orizontal sau cu panta de 20%, cu pastrarea structurii, in straturi de 10 cm grosime	m2	1 150,000
34	TsH09A	Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30%	100m2	11,500
35	TsH12B	Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna	100m2	11,500

Proiectant

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.