

Formular Nr. 7
WinCmeta

**Lucrări de remediere a
defectelor locale în partea
carosabilă la accesele către
suburbiile municipiului Chişinău**
(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

Valoarea de deviz 904 202,74 Lei

Intocmit in preţuri curente

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Lucrări şi cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei | |
|--------|-----------------------------|--|-------|---------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|
| | | | | | Pe unitate de măsură incl. salariu | Total incl. salariu |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | DII51A | Reparatia gropilor, peladelor la imbracaminti bituminoase cu piatra sparta de granit cu instalatie de plombat P-310 M. | t | 44,83 | 3 140,357 54,381 | 140 782,195 2 437,891 |
| 2 | DII41A | Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual | m2 | 1 283,576 | 15,906 4,249 | 20 416,56 5 453,273 |
| 3 | DII5A | Curatirea drumurilor modernizate, de noroi si muradarie in urma sflarii cu compresorul manulan si incarcarea in autobasculanta | 100m2 | 12,821 | 47,583 47,583 | 610,064 610,064 |
| 4 | TsI51A10 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km | t | 6,903 | 23,367 0,00 | 161,303 0,00 |
| 5 | RpAr6A | Purjarea, curatarea si umplerea rosturilor cu mastic bituminos: canal 10x35h mm | m | 10 000,00 | 44,825 9,347 | 448 246,10 93 467,00 |

| | | | |
|--|---|------|------------|
| | Total | Lei | 610 216,21 |
| | Asigurari sociale si medicale (II3) * 24 % | 24 % | 24 472,37 |
| | Cheltuieli directe II3+Asigur | | 634 688,58 |
| | Cheltuieli de regie (Cheltu) * 12 % | 12 % | 76 162,63 |
| | Beneficiu de deviz (Cheltu+Cheltu) * 6 % | 6 % | 42 651,07 |
| | Total Cheltu+Cheltu+Benefi | | 753 502,28 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|--|------|---|---|-------------------|
| | | Total Cheltu+Cheltu+Benefi | | | | 753 502,28 |
| | | TVA (Cheltu+Cheltu+Benefi) * 20 % | 20 % | | | 150 700,46 |
| | | Total deviz: Inclusiv salariu | | | | 904 202,74 |

101-968-22

Intocmit

Marca ASC SRL

Oloofina

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Directia generala transport public si cai
de comunicatie

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



**Lucrări de remediere a
defectelor locale în partea
carosabilă la accesele către
suburbiile municipiului Chişinău**
(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse №

Intocmit in preţuri curente

Valoarea de deviz 904 202,74 Lei

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări și cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei | |
|-------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|------|---------------------------------------|------------------------|-------|
| | | | | | Pe unitate de măsură | Total |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Total borderou de resurse № : | | | | | | |

Manopera :

| | | | | | | |
|-----------------------|---------------|----------------------|------|-----------|-------|-------------------|
| 1. | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 28,691 | 84,97 | 2 437,891 |
| 2. | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 7,18 | 84,97 | 610,064 |
| 3. | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 1 164,179 | 84,97 | 98 920,273 |
| Total manopera | | | | | | 101 968,22 |

Materiale:

| | | | | | | |
|---------------------------------------|---------------|--|----|----------|-----------|-------------------|
| 1. | 10119951 | Mastic bituminos | kg | 3 500,00 | 40,00 | 140 000,00 |
| 2. | 1411122201758 | Piatra sparta de granit fr.5-10 /10-15 | t | 56,486 | 700,00 | 39 540,06 |
| 3. | 2413317000105 | Emulsie bituminoasa ЭБК-2 | t | 5,29 | 13 500,00 | 71 414,19 |
| Total materiale de construcții | | | | | | 250 954,25 |

Utilaje de construcții:

| | | | | | | |
|-------------------------------------|----------------|--|------|--------|--------|-------------------|
| 1. | 28752774100001 | Compresor | h-ut | 170,00 | 233,15 | 39 635,50 |
| 2. | 2875277410003 | Compresor manual | h-ut | 64,179 | 233,15 | 14 963,287 |
| 3. | 2932110004424 | Tractor T-25 pentru stramutarea cazanului si compresorului | h-ut | 400,00 | 221,05 | 88 420,00 |
| 4. | 2952160007254 | Utilaj de tractare (T-150) | h-ut | 28,691 | 541,69 | 15 541,736 |
| 5. | 2952220000004 | Autogudronator | h-ut | 190,00 | 456,44 | 86 723,60 |
| 6. | 2952270003013 | Instalatie de plombat P-310 M | h-ut | 28,691 | 412,96 | 11 848,318 |
| 7. | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,394 | 409,23 | 161,303 |
| Total utilaje de construcții | | | | | | 257 293,74 |

| | | |
|---|------|-----------|
| Total | Lei | 610 216,2 |
| Asigurari sociale si medicale (ПЗ) * 24 % | 24 % | 24 472,37 |
| Cheltuieli directe ПЗ+Asigur | | 634 688,5 |
| Cheltuieli de regie (Cheltu) * 12 % | 12 % | 76 162,63 |
| Beneficiu de deviz (Cheltu+Cheltu) * 6 % | 6 % | 42 651,07 |
| Total Cheltu+Cheltu+Benefi | | 753 502,2 |
| | | 8 |

| | | |
|-----------------------------------|------|------------------|
| Total Cheltu+Cheltu+Benefi | | 753 502,2 |
| TVA (Cheltu+Cheltu+Benefi) * 20 % | 20 % | 150 700,4 |
| Total deviz: | | 904 202,7 |

M. Ionescu



Intocmit

Marca ASC SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Directia generala transport public si cai
de comunicatie

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Lucrări de remediere a defectelor locale
în partea carosabilă la accesele către suburbiile
municipiului Chișinău

Investitor Directia generala transport
public si cai de comunicatie

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli și resurse | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei | |
|--------|-----------------------------|--|-------|--|----------------------|------------------------|
| | | | | | Pe unitate de măsură | Total incl. salariu |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | DI151A | Reparatia gropilor, peladelor la imbracaminti bituminoase cu piatra sparta de granit cu instalatie de plombat P-310 M. | t | | | 3 140,357 |
| | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,6400 | 84,97 | 54,38 |
| | 1411122201758 | Piatra sparta de granit fr.5-10 /10-15 | t | 1,2600 | 700,00 | 882,00 |
| | 2413317000105 | Emulsie bituminoasa ЭБК-2 | t | 0,1180 | 13 500,00 | 1 593,00 |
| | 2952270003013 | Instalatie de plombat P-310 M | h-ut | 0,6400 | 412,96 | 264,29 |
| | 2952160007254 | Utilaj de tractare (T-150) | h-ut | 0,6400 | 541,69 | 346,68 |
| | | Total | Lei | | | 140 782,195 |
| 2 | DI141A | Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual | m2 | | | 15,906 |
| | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,0500 | 84,97 | 4,25 |
| | 2875277410003 | Compresor manual | h-ut | 0,0500 | 233,15 | 11,66 |
| | | Total | Lei | | | 20 416,56 |
| 3 | DI15A | Curatirea drumurilor modernizate, de noroi si murdarie in urma sflarii cu compresorul manual si incarcarea in autobasculanta | 100m2 | | | 47,583 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,5600 | 84,97 | 47,58 |
| | | Total | Lei | | | 610,064 |
| 4 | TsI51A10 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km | t | | | 23,367 |
| | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0571 | 409,23 | 23,37 |
| | | Total | Lei | | | 161,303 |
| 5 | RpAr6A | Purjarea, curatarea si umplerea rosturilor cu mastic bituminos: canal 10x35h mm | m | | | 44,825 |
| | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,1100 | 84,97 | 9,35 |
| | 10119951 | Mastic bituminos | kg | 0,3500 | 40,00 | 14,00 |
| | 2952220000004 | Autogudronator | h-ut | 0,0190 | 456,44 | 8,67 |
| | 28752774100001 | Compresor | h-ut | 0,0170 | 233,15 | 3,96 |
| | 2932110004424 | Tractor T-25 pentru stramutarea cazanului si compresorului | h-ut | 0,0400 | 221,05 | 8,84 |
| | | Total | Lei | | | 448 246,10 |

APROBAT:

Intocmit
Marca ASC SRL

Investitor
Directia generala transport public si cai de
comunicatie

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

