

CANDIDAT/OFERTANT

„Tensgrup” SRL

OFERTĂ

Către Consiliu National pentru Determinarea Dezabilitatii si Capacitatii de Munca.

Stimați domni,

1. Examinând documentația standard pentru elaborarea și prezentarea ofertei, subsemnații, Mihu Nicolai reprezentanți ai ofertantului „Tensgrup” SRL ne oferim ca, în conformitate cu prevederile și cerințele cuprinse în documentația mai sus menționată, să executăm „Alimentarea cu energie electrica a unui bloc administrativ in or. Chisinau, str. Hijdeu 49” pentru suma de 93 859,33 lei (nouazeci si trei mii opt sute cincizeci si noua lei, 33 bani) la care se adaugă taxa pe valoare adăugată la 20% în cuantum de 18 771,87 lei (opt sprezece mii sapte sute saptezeci si una lei, 87 bani).
2. **Total: de 112 631,20 lei (o suta dousprezece mii sasesute treizeci si una lei, 20 bani).**

2. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este câștigătoare, să începem lucrările cât mai curînd posibil după primirea dispoziției de începere și să terminăm lucrările în 30(treizeci) zile calendaristice.

3. Ne angajăm să menținem această ofertă valabilă pentru o durată de 30 (zile), respectiv pînă la data de 01 martie 2020, și ea va rămîne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricînd înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

4. Pînă la încheierea, semnarea contractului de achiziție publică această ofertă, împreună cu comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este stabilită câștigătoare, vor constitui un contract angajant între noi.

5. Am înțeles și consimțim că, în cazul în care oferta noastră este stabilită ca fiind câștigătoare, să constituim garanția de bună execuție în conformitate cu prevederile din documentația standard pentru elaborarea și prezentarea ofertei.

6. Înțelegem, că nu sunteți obligați să acceptați oferta cu cel mai scăzut preț sau orice altă ofertă, pe care o puteți primi.

Data 31.01.2020, în calitate de administrator, legal autorizat să semnez oferta pentru și în numele „Tensgrup” SRL.

Mihu Nicolaie



ANEXĂ LA OFERTĂ

1. Lucrări executate de subantreprenor 0%
2. Perioada de garanție 5 ani.
3. Garanția de bună execuție va fi:
Constituită sub forma: 0 % (din prețul total ofertat), prin rețineri succesive din plata cuvenită pentru facturile parțiale și constituie 0 lei
4. Perioada de mobilizare (durata de la data primirii dispoziției de începere a lucrărilor până la data începerii execuției) 5 (cinci) zile calendaritice.
5. Termenul pentru emiterea dispoziției de începere a lucrărilor (de la data semnării contractului) 5 (cinci) zile calendaritice.

Administrator

legal autorizat să semneze oferta pentru și
în numele Societății Comerciale
„Tensgrup” SRL

Mihu Nicolaie



**Alimentarea cu energie electrica
a unui bloc aministrativ in
or.Chisinau, str.Alexandru
Hijdeu,49**

(denumirea obiectivului)

WinCmeta2000
Formular Nr.3



**DEVIZ LOCAL №
Lucrari de electromontaj**

Valoarea de deviz 112 631,20 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № :						

Manopera :

1.	1	Muncitor	h-om	205,863	30,92	6 365,28
2.	5	Specialist	h-om	11,500	30,92	355,58
3.	7123010010200	Betonist	h-om	31,900	30,92	986,35
4.	7129020012800	Pavator	h-om	2,070	30,92	64,00
5.	7129040010110	Asfaltator	h-om	3,080	30,92	95,23
6.	7137010011500	Electrician	h-om	6,000	30,92	185,52
7.	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	57,000	30,92	1 762,44
8.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	79,900	30,92	2 470,51
9.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	20,240	30,92	625,83
Total manopera						12 910,74

Materiale:

1.	10109	Canal metalic	m	3,000	198,75	596,25
2.	1011614	Otel-carbon calitate normala, marca "ВСТ3пс5-1", rotund, diametru 16 mm	t	0,024	12 200,00	292,80
3.	1011641	Otel cornier, polite egale, marca "ВСТ3кп2" dimensiuni 50x50x5 mm	t	0,180	12 500,00	2 250,00
4.	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	2,394	39,85	95,40
5.	1019373	Otel fisie necalmat 40x4 mm	t	0,019	16 786,00	318,93
6.	1019852	Vopsea	kg	6,736	29,85	201,07
7.	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	2,596	1 340,00	3 478,64
8.	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,066	215,00	14,19
9.	1421402200393	Balast pentru betoane 0-71 mm S1667	m3	2,360	215,00	507,40
10.	2-3	Conductor de cupru ПВ-1 1*95	m	20,000	140,25	2 805,00
11.	2-5	Banda de avertizare	m	60,000	1,40	84,00
12.	2-6	Manson terminal 70/120 KBT	buc	4,000	398,75	1 595,00
13.	2-1	АПВБШВ-1 4*120	m	120,000	116,67	14 000,40
14.	2-2	Cablu АBBГГГ Ls-0.66 5*95	m	10,000	109,10	1 091,00
15.	2-4	Caramida 250*120*65	buc	60,000	3,95	237,00
16.	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,061	19,87	1,22
17.	2681116002000	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm	buc	0,385	600,00	231,00
18.	2710603420375	Otel patrat lam.cald lt = 50 mm	kg	0,352	12,40	4,36
19.	3-2	Dulap de distributie,400A ЦО-70	buc	1,000	12 250,00	12 250,00
20.	3-3	Separator de sarcina cu doua pozitii,3p 380V 400A BP32-37	buc	1,000	673,79	673,79
21.	3-4	Separator de sarcina PПC-2	buc	2,000	978,50	1 957,00
22.	3-5	Siguranta fuzibila ППНИ-33 250А	buc	6,000	66,10	396,60
23.	3-6	Siguranta fuzibila ППНИ-33 200А	buc	3,000	66,10	198,30

24.	3-7	Transformatoare de curent TTI-A 200/5A	buc	3,000	218,87	656,61
25.	3-8	Descarcator OIIC1-B-4P	buc	1,000	520,25	520,25
26.	3-9	Contor activa trifazat ZMG 405 CT 5A	buc	1,000	4 875,00	4 875,00
27.	3-1	Panou de evidenta BZUM DDE 3 tip 6.2 02-02 250A 2 intrari	buc	1,000	6 842,50	6 842,50
28.	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	6,818	0,00	0,00
29.	5009062	Papuci de cablu	buc	27,300	14,50	395,85
30.	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,100	150,00	15,00
31.	530-0182	Tevi din polietilena de tensiune joasă, diametrul exterior 110 mm	m	40,000	25,75	1 030,00
32.	5420042	Propan-butan, amestec tehnic	kg	12,000	10,99	131,88
33.	5440089	Banda izolatoare	kg	0,378	108,00	40,83
Total materiale de construcții						57 787,27

Utilaje de construcții:

1.	021102	Macara pe sasiu auto la lucrări de montare a utilajului tehnologic (cu excepția conductelor principale), 10 t	h-ut.	1,694	0,00	0,00
2.	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut.	3,630	0,00	0,00
3.	030408	Cabestane electrice, forță de tracțiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut.	4,242	0,00	0,00
4.	031050	Turle telescopice, 25 m	h-ut.	14,880	0,00	0,00
5.	040502	Instalații pentru sudare manuală cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	5,566	37,00	205,94
6.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut.	0,583	0,00	0,00
7.	2952270004204	Mășina de tăiat rosturi în beton cu discuri abrazive	h-ut.	32,340	276,41	8 939,10
8.	330206	Mășini de găurit electrice	h-ut.	0,660	0,00	0,00
9.	331451	Perforatoare electrice	h-ut.	0,074	0,00	0,00
10.	3410540004803	Autolaborator mobil de verificări și încercări electrice pe auto 3 t	h-ut.	3,600	305,00	1 098,00
11.	3410540005603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut.	0,041	0,00	0,00
12.	350451	Prese hidraulice cu dispozitiv de acționare electrică	h-ut.	1,860	0,00	0,00
13.	400002	Automobile cu bord, tonaj până la 8 t	h-ut.	8,702	125,00	1 087,74
Total utilaje de construcții						11 330,78

Total:

Cheltuieli directe	lei	93 859,33
Total	100,00 +	93 859,33
TVA	20,00 %	18 771,87

Total deviz:

**112 631,2
0**

Intocmit

Verificat



(funcția, semnătura)

(funcția, semnătura)

Investitor
Obiect

**Alimentarea cu energie electrica a unui bloc
aministrativ in or.Chisinau, str.Alexandru Hijdeu,49**



**Catalog de prețuri unitare pentru obiectul №
Lucrari de electromontaj
(formular desfășurat)**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Capitolul 1.Lucrari de constructie				
1	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri	m			92,33
	7123010010200	Betonist	h-om	0,2900	30,92	8,97
	2681116002000	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm	buc	0,0035	600,00	2,10
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0400	0,00	0,00
	2952270004204	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive	h-ut.	0,2940	276,41	81,26
2	RpDB37 A	Decaparea imbracamintilor asfaltice de pina la 3 cm grosime formate din covoare asfaltice permanente, betoane asfaltice sau mortare asfaltice	m2			21,34
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6900	30,92	21,34
3	RpDB37 A1	Decaparea imbracamintilor asfaltice de pina la 3 cm grosime formate din covoare asfaltice permanente, betoane asfaltice sau mortare asfaltice, pentru fiecare 1 cm in plus peste cei 3 cm grosime se adauga	m2			7,11
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	30,92	7,11
4	TsA16C 2	Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala fara sprijiniri latime < 1 m, adincime < 1,5 m , teren tare cu obstacol	m3			82,25
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,4200	30,92	74,83

1	2	3	4	5	6	7
	713701001 1500	Electrician	h-om	0,2400	30,92	7,42
5	34-02- 003-1	Executarea conductelor din tevi de polietilena: pina la 2 gauri	1 km			29 862,25
	1	Muncitor	h-om	133,0000	30,92	4 112,25
	530-0182	Tevi din polietilena de tensiune joasa, diametrul exterior 110 mm	m	1 000,0000	25,75	25 750,00
6	TsD18B	Umplutura compactata in santuri, pentru cablurile ingropate ale liniilor electrice de inalta tensiune, executata cu pamint provenit din teren mijlociu	m3			29,99
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,9700	30,92	29,99
	410011620 2806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1000	0,00	0,00
7	DA06A1	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala cu balast	m3			317,44
	712902001 2800	Pavator	h-om	1,1500	30,92	35,56
	142140220 0393	Balast pentru betoane 0-71 mm S1667	m3	1,3110	215,00	281,89
	410011620 2806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	0,00	0,00
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut.	0,1530	0,00	0,00
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut.	0,0230	0,00	0,00
8	DB19B	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere manuala	m2			163,29
	712904001 0110	Asfaltator	h-om	0,1400	30,92	4,33
	111100010 001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	0,1180	1 340,00	158,12
	142110220 0000	Nisip bitumat	t	0,0030	215,00	0,65
	271060342 0375	Otel patrat lam.cald lt = 50 mm	kg	0,0160	12,40	0,20
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut.	0,0140	0,00	0,00
		2. Capitolul 2.Lucrari de montare				
9	08-02- 145-3	Cablu pina la 35 kV, pozat pe fundul canalului fara fixari, masa 1 m pina la: 3 kg	100 m			432,56
	1	Muncitor	h-om	9,3000	30,92	287,56
	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut.	2,0600	0,00	0,00
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut.	2,0600	0,00	0,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut.	1,1600	125,00	145,00
10		Cablu АПВБ6ШВ-1 4*120	m			116,67

1	2	3	4	5	6	7
	2-1	АПББ6IIIБ-1 4*120	m	1,0000	116,67	116,67
11	08-02-147-3	Cablu pina la 35 kV pe constructii si jgheaburi instalate, cu fixare la cotituri si la sfirsitul traseului, masa 1 m de cablu, pina la: 3 kg	100 m			652,00
	1	Muncitor	h-om	18,7000	30,92	578,20
	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut.	4,3800	0,00	0,00
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut.	4,3800	0,00	0,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut.	0,5900	125,00	73,80
12		Cablu АBBГНГ Ls-0.66 5*95	m			109,10
	2-2	Cablu АBBГНГ Ls-0.66 5*95	m	1,0000	109,10	109,10
13	08-02-147-2	Cablu pina la 35 kV pe constructii si jgheaburi instalate, cu fixare la cotituri si la sfirsitul traseului, masa 1 m de cablu, pina la: 2 kg	100 m			528,65
	1	Muncitor	h-om	15,4000	30,92	476,15
	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut.	3,6000	0,00	0,00
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut.	3,6000	0,00	0,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut.	0,4200	125,00	52,50
14		Conductor de cupru ПБ-1 1*95	m			140,25
	2-3	Conductor de cupru ПБ-1 1*95	m	1,0000	140,25	140,25
15	08-02-142-1	Executarea patului pentru un singur cablu in transee	100 m			828,89
	1	Muncitor	h-om	6,6300	30,92	205,04
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut.	4,9900	125,00	623,85
16	08-02-143-1	Acoperirea cablului, pozat in transee: cu caramida a unui singur cablu	100 m			731,31
	1	Muncitor	h-om	6,5100	30,92	201,31
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut.	4,2400	125,00	530,00
17		Caramida 250*120*65	buc			3,95
	2-4	Caramida 250*120*65	buc	1,0000	3,95	3,95
18		Banda de avertizare	m			1,40
	2-5	Banda de avertizare	m	1,0000	1,40	1,40
19	08-02-396-1	Canal metalic pe constructii, console, pe ferme si coloane, lungime 2 m	100 m			21 644,00
	1	Muncitor	h-om	37,6000	30,92	1 162,67
	10109	Canal metalic	m	100,0000	198,75	19 875,00
	1011924	Electrozi 242A, diametru 4 mm	kg	6,8400	39,85	272,33
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	3,1700	37,00	117,33
	331451	Perforatoare electrice	h-ut.	2,4700	0,00	0,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut.	1,7500	125,00	216,67
20	08-03-572-4	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie	buc			198,07

1	2	3	4	5	6	7
		(dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 1200x1000				
	1	Muncitor	h-om	3,4900	30,92	107,91
	1011924	Electrozi 242A, diametru 4 mm	kg	0,2500	39,85	9,96
	1019852	Vopsea	kg	0,0300	29,85	0,90
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0250	19,87	0,50
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	1,1500	37,00	42,55
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut.	0,2900	125,00	36,25
21	08-03-525-4	Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme pentru conectare pina la 9, curent pina la 400 A	buc			188,72
	1	Muncitor	h-om	4,1200	30,92	127,39
	5009062	Papuci de cablu	buc	3,1000	14,50	44,95
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	150,00	3,00
	5440089	Banda izolatoare	kg	0,0660	108,00	7,13
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut.	0,0400	0,00	0,00
	350451	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica	h-ut.	0,3200	0,00	0,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut.	0,0500	125,00	6,25
22	08-03-523-2	Siguranta, instalata pe suport izolator, curent pina la 250 A	buc			69,69
	1	Muncitor	h-om	1,2300	30,92	38,03
	5009062	Papuci de cablu	buc	2,0000	14,50	29,00
	5440089	Banda izolatoare	kg	0,0200	108,00	2,16
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut.	0,0040	0,00	0,00
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut.	0,0600	0,00	0,00
	350451	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica	h-ut.	0,1000	0,00	0,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut.	0,0040	125,00	0,50
23	08-01-053-1	Transformator de curent, tensiune pina la 10 kV	buc			80,01
	1	Muncitor	h-om	2,4300	30,92	75,14
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut.	0,0390	0,00	0,00
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut.	0,0240	0,00	0,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut.	0,0390	125,00	4,87
24	08-01-066-1	Paratrasnet, tensiune pina la 10 kV	set			106,51
	1	Muncitor	h-om	3,0000	30,92	92,76
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut.	0,1100	0,00	0,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut.	0,1100	125,00	13,75
25	08-03-600-2	Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze	buc			28,15
	1	Muncitor	h-om	0,8700	30,92	26,90
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de	h-ut.	0,0100	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
		montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t				
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut.	0,0100	125,00	1,25
26	08-03-572-7	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe podea, inaltime si latime, mm, pina la 1700x1100	buc			247,87
	1	Muncitor	h-om	4,6600	30,92	144,09
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,3000	39,85	11,96
	1019852	Vopsea	kg	0,0500	29,85	1,49
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0300	19,87	0,60
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut.	0,4100	0,00	0,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	1,0400	37,00	38,48
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut.	0,4100	125,00	51,25
27	08-03-525-4	Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme pentru conectare pina la 9, curent pina la 400 A	buc			198,11
	1	Muncitor	h-om	4,1200	30,92	127,39
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,0700	39,85	2,79
	1019852	Vopsea	kg	0,0560	29,85	1,67
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0060	19,87	0,12
	5009062	Papuci de cablu	buc	3,1000	14,50	44,95
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	150,00	3,00
	5440089	Banda izolatoare	kg	0,0660	108,00	7,13
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut.	0,0960	0,00	0,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	0,1300	37,00	4,81
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut.	0,0400	0,00	0,00
	350451	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica	h-ut.	0,3200	0,00	0,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut.	0,0500	125,00	6,25
28	08-03-523-2	Siguranta, instalata pe suport izolator, curent pina la 250 A	buc			69,69
	1	Muncitor	h-om	1,2300	30,92	38,03
	5009062	Papuci de cablu	buc	2,0000	14,50	29,00
	5440089	Banda izolatoare	kg	0,0200	108,00	2,16
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut.	0,0040	0,00	0,00
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut.	0,0600	0,00	0,00
	350451	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica	h-ut.	0,1000	0,00	0,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut.	0,0040	125,00	0,50
29	08-02-164-3	Manson terminal, metalic, de piloni, pentru cablu cu 3-4 conductori, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 120 mm ²	buc			319,94

1	2	3	4	5	6	7
	1	Muncitor	h-om	8,9900	30,92	277,97
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0100	150,00	1,50
	5420042	Propan-butan, amestec tehnic	kg	3,0000	10,99	32,97
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut.	0,0600	0,00	0,00
	031050	Turle telescopice, 25 m	h-ut.	3,7200	0,00	0,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut.	0,0600	125,00	7,50
30		Manson terminal 70/120 KBT	buc			398,75
	2-6	Manson terminal 70/120 KBT	buc	1,0000	398,75	398,75
31	08-01-079-1	Punte din bare pentru instalatii de distributie asamblate, cantitate izolatori de sustinere: 9	buc			916,31
	1	Muncitor	h-om	15,4000	30,92	476,17
	1011641	Otel comier, polite egale, marca "BCТ3кп2" dimensiuni 50x50x5 mm	t	0,0300	12 500,00	375,00
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,2000	39,85	7,97
	1019852	Vopsea	kg	1,1000	29,85	32,84
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut.	0,1000	0,00	0,00
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut.	0,0900	0,00	0,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	0,3200	37,00	11,84
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut.	0,1000	125,00	12,50
32	08-02-471-4	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 16 mm	10 buc			1 374,87
	1	Muncitor	h-om	8,2900	30,92	256,33
	1011614	Otel-carbon calitate normala, marca "BCТ3кп5-1", rotund, diametru 16 mm	t	0,0810	12 200,00	976,00
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,7800	39,85	31,07
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut.	0,1400	0,00	0,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	2,5400	37,00	93,97
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut.	0,1400	125,00	17,50
33	08-02-472-2	Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel fisie, sectiune 160 mm ²	100 m			2 818,47
	1	Muncitor	h-om	16,6000	30,92	513,27
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,9000	39,85	35,87
	1019373	Otel fisie necalmat 40x4 mm	t	0,1300	16 786,00	2 126,20
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut.	0,2200	0,00	0,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	3,1300	37,00	115,67
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut.	0,2200	125,00	27,47
34	RpEJ05 B	Incerari, verificari electrice si reglari la automate tripolare pina la 500 A	buc			245,68
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	4,0000	30,92	123,68
	341054000 4803	Autolaborator mobil de verificari si incercari electrice pe auto 3 t	h-ut.	0,4000	305,00	122,00
35	RpEJ05	Incerari, verificari electrice si	buc			707,80

1	2	3	4	5	6	7
	D	reglari la pupitre, cutii de comanda electrice				
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	15,0000	30,92	463,80
	341054000 4803	Autolaborator mobil de verificari si incercari electrice pe auto 3 t	h-ut.	0,8000	305,00	244,00
36	1-11- 002-1	Determinarea rezistentei active sau a capacitatii electrice de functionare a conductorului cablului la tensiune pina la 35 kV	1 masurare			61,84
	5	Specialist	h-om	2,0000	30,92	61,84
37	1-11- 013-1	Masurarea impedantei circuitului "faza-nul"	1 recept de cur			46,38
	5	Specialist	h-om	1,5000	30,92	46,38
38	1-11- 010-1	Masurarea rezistentei la curenti de scurgere a prizei de pamint	1 masurare			46,38
	5	Specialist	h-om	1,5000	30,92	46,38
		3. Capitolul 3. Utilaj				
39		Panou de evevidenta BZUM DDE 3 tip 6.2 02-02 250A 2 intrari	buc			6 842,50
	3-1	Panou de evidenta BZUM DDE 3 tip 6.2 02-02 250A 2 intrari	buc	1,0000	6 842,50	6 842,50
40		Dulap de distributie,400A ЩО-70	buc			12 250,00
	3-2	Dulap de distributie,400A ЩО-70	buc	1,0000	12 250,00	12 250,00
41		Separator de sarcina cu doua pozitii ,3p 380V 400A BP32-37	buc			673,79
	3-3	Separator de sarcina cu doua pozitii,3p 380V 400A BP32-37	buc	1,0000	673,79	673,79
42		Separator de sarcina ППС-2	buc			978,50
	3-4	Separator de sarcina ППС-2	buc	1,0000	978,50	978,50
43		Siguranta fuzibila ППНИ-33 250A	buc			66,10
	3-5	Siguranta fuzibila ППНИ-33 250A	buc	1,0000	66,10	66,10
44		Siguranta fuzibila ППНИ-33 200A	buc			66,10
	3-6	Siguranta fuzibila ППНИ-33 200A	buc	1,0000	66,10	66,10
45		Transformatoare de curent ТТИ-А 200/5А	buc			218,87
	3-7	Transformatoare de curent ТТИ-А 200/5А	buc	1,0000	218,87	218,87
46		Descarcator ОПС1-В-4Р	buc			520,25
	3-8	Descarcator ОПС1-В-4Р	buc	1,0000	520,25	520,25
47		Contor activa trifazat ZMG 405 CT 5A	buc			4 875,00

1	2	3	4	5	6	7
	3-9	Contor activa trifazat ZMG 405 CT 5A	buc	1,0000	4 875,00	4 875,00

Intocmit

_____ (funcția, semnătura)

Verificat

_____ (funcția, semnătura)



**Alimentarea cu energie electrica
a unui bloc aministrativ in
or.Chisinau, str.Alexandru
Hijdeu,49**

(denumirea obiectivului)




**DEVIZ LOCAL №
Lucrari de electromontaj**

Valoarea de deviz 112 631,20 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Capitolul 1.Lucrari de constructie				
1	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri	m	110,000	92,33	10 156,45
2	RpDB37A	Decaparea imbracamintilor asfaltice de pina la 3 cm grosime formate din covoare asfaltice permanente, betoane asfaltice sau mortare asfaltice	m2	22,000	21,34	469,37
3	RpDB37A 1	Decaparea imbracamintilor asfaltice de pina la 3 cm grosime formate din covoare asfaltice permanente, betoane asfaltice sau mortare asfaltice, pentru fiecare 1 cm in plus peste cei 3 cm grosime se adauga	m2	22,000	7,11	156,46
4	TsA16C2	Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala fara sprijiniri latime < 1 m, adincime < 1,5 m , teren tare cu obstacol	m3	25,000	82,25	2 056,18
5	34-02-	Executarea conductelor din tevi	1 km	0,040	29 862,25	1 194,49

1	2	3	4	5	6	7
	003-1	de polietilena: pina la 2 gauri				
6	TsD18B	Umplutura compactata in santuri, pentru cablurile ingropate ale liniilor electrice de inalta tensiune, executata cu pamint provenit din teren mijlociu	m3	20,000	29,99	599,85
7	DA06A1	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala cu balast	m3	1,800	317,44	571,40
8	DB19B	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere manuala	m2	22,000	163,29	3 592,42
Cheltuieli directe			lei			18 796,62
Total			100,00 +			18 796,62
Asigurare sociala si medicala			22,50 %			1 033,18
Total			100,00 +			19 829,80
Cheltuieli de transport			7,00 %			368,59
Cheltuieli de regie			8,50 %			1 716,86
Total			100,00 +			21 915,25
Beneficiu planificat			3,00 %			657,47
Total			100,00 +			22 572,72
Total Capitolul 1.Lucrari de constructie						22 572,72
Incluziv salariu						4 591,93
2. Capitolul 2.Lucrari de montare						
9	08-02-145-3	Cablu pina la 35 kV, pozat pe fundul canalului fara fixari, masa 1 m pina la: 3 kg	100 m	1,200	432,56	519,07
10		Cablu АПВБ6ШВ-1 4*120	m	120,000	116,67	14 000,40
11	08-02-147-3	Cablu pina la 35 kV pe constructii si jgheaburi instalate, cu fixare la cotituri si la sfirsitul traseului, masa 1 m de cablu,	100 m	0,100	652,00	65,20




1	2	3	4	5	6	7
		pina la: 3 kg				
12		Cablu ABBГНГ Ls-0.66 5*95	m	10,000	109,10	1 091,00
13	08-02-147-2	Cablu pina la 35 kV pe constructii si jgheaburi instalate, cu fixare la cotituri si la sfirsitul traseului, masa 1 m de cablu, pina la: 2 kg	100 m	0,200	528,65	105,73
14		Conductor de cupru ПБ-1 1*95	m	20,000	140,25	2 805,00
15	08-02-142-1	Executarea patului pentru un singur cablu in transee	100 m	0,550	828,89	455,89
16	08-02-143-1	Acoperirea cablului, pozat in transee: cu caramida a unui singur cablu	100 m	0,550	731,31	402,22
17		Caramida 250*120*65	buc	60,000	3,95	237,00
18		Banda de avertizare	m	60,000	1,40	84,00
19	08-02-396-1	Canal metalic pe constructii, console, pe ferme si coloane, lungime 2 m	100 m	0,030	21 644,00	649,32
20	08-03-572-4	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 1200x1000	buc	1,000	198,07	198,07
21	08-03-525-4	Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme pentru conectare pina la 9, curent pina la 400 A	buc	2,000	188,72	377,44
22	08-03-523-2	Siguranta, instalata pe suport izolator, curent pina la 250 A	buc	6,000	69,69	418,15
23	08-01-053-1	Transformator de curent, tensiune pina la 10 kV	buc	3,000	80,01	240,03
24	08-01-066-1	Paratrasnet, tensiune pina la 10 kV	set	1,000	106,51	106,51

1	2	3	4	5	6	7
25	08-03-600-2	Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze	buc	1,000	28,15	28,15
26	08-03-572-7	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe podea, inaltime si latime, mm, pina la 1700x1100	buc	1,000	247,87	247,87
27	08-03-525-4	Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme pentru conectare pina la 9, curent pina la 400 A	buc	1,000	198,11	198,11
28	08-03-523-2	Siguranta, instalata pe suport izolator, curent pina la 250 A	buc	3,000	69,69	209,07
29	08-02-164-3	Manson terminal, metalic, de piloni, pentru cablu cu 3-4 conductori, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 120 mm ²	buc	4,000	319,94	1 279,76
30		Manson terminal 70/120 KBT	buc	4,000	398,75	1 595,00
31	08-01-079-1	Punte din bare pentru instalatii de distributie asamblate, cantitate izolatori de sustinere: 9	buc	6,000	916,31	5 497,88
32	08-02-471-4	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 16 mm	10 buc	0,300	1 374,87	412,46
33	08-02-472-2	Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel fisie, sectiune 160 mm ²	100 m	0,150	2 818,47	422,77
34	RpEJ05B	Incercari, verificari electrice si reglari la automate tripolare pina la 500 A	buc	3,000	245,68	737,04
35	RpEJ05D	Incercari, verificari electrice si reglari la pupitre, cutii de comanda electrice	buc	3,000	707,80	2 123,40
36	1-11-002-1	Determinarea rezistentei active sau a capacitatii electrice de functionare a conductorului	1 masurare	2,000	61,84	123,68



1	2	3	4	5	6	7
		cablului la tensiune pina la 35 kV				
37	1-11-013-1	Masurarea impedantei circuitului "faza-nul"	1 recept de cur	2,000	46,38	92,76
38	1-11-010-1	Masurarea rezistentei la curenti de scurgere a prizei de pamint	1 masurare	3,000	46,38	139,14
Cheltuieli directe			lei			34 862,12
Cheltuieli de transport			7,00 %			1 690,61
Total			100,00 +			36 552,73
Asigurare soc. si med.			22,50 %			1 871,73
Cheltuieli de regie			35,00 %			2 911,58
Total			100,00 +			41 336,04
Beneficiu planificat			3,00 %			1 240,08
Total Capitolul 2.Lucrari de montare						42 576,12
Incluziv salariu						8 318,81
3. Capitolul 3. Utilaj						
39		Panou de eveidenta BZUM DDE 3 tip 6.2 02-02 250A 2 intrari	buc	1,000	6 842,50	6 842,50
40		Dulap de distributie,400A ПГО-70	buc	1,000	12 250,00	12 250,00
41		Separator de sarcina cu doua pozitii ,3p 380V 400A ВР32-37	buc	1,000	673,79	673,79
42		Separator de sarcina ППС-2	buc	2,000	978,50	1 957,00
43		Siguranta fuzibila ППНИ-33 250A	buc	6,000	66,10	396,60
44		Siguranta fuzibila ППНИ-33 200A	buc	3,000	66,10	198,30
45		Transformatoare de curent ТТИ-А 200/5А	buc	3,000	218,87	656,61
46		Descarcator ОПС1-В-4Р	buc	1,000	520,25	520,25
47		Contor activa trifazat ZMG 405	buc	1,000	4 875,00	4 875,00



1	2	3	4	5	6	7
		CT 5A				
		Cheltuieli directe	lei			28 370,05
		Total	100,00 +			28 370,05
		Cheltuieli de depozite	1,20 %			340,44
		Total	100,00 +			28 710,49
		Total Capitolul 3. Utilaj				28 710,49
		Incluziv salariu				0,00
		Cheltuieli directe	lei			93 859,33
		Total	100,00 +			93 859,33
		TVA	20,00 %			18 771,87

Total deviz:

112 631,20

Incluziv salariu

12 910,74

Intocmit

_____ (funcția, semnătura) _____

Verificat

_____ (funcția, semnătura) _____