OFERTANT

,,BIOENERG CONSTRUCT"SRL

GRAFIC DE EXECUTIE A LUCRARILOR
” Lucrări de reparație capitală a acoperișului plat la edificiile I.P. Colegiul „Iulia Hasdeu” din Cahul "

№. d/o	Denumirea lucrarilor	septembrie 2022	octombrie 2022	iulie 2022
		1 2 3 4 5 6 7 8 9 ## 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 ##	2 3 4 5 6 7 8 9 ##	1 2 3 4 5 6 7 8 9 ## 22 ##
1	1.1. Lucrari de demolare, Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe elemente de beton, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata intre 51 - 100 cm, Executarea stratului de hidroizolare din polimeri bitum-cauciuc grosime 2 mm cu agregatul RX-25 la plansee, acoperis. Executarea stratului de hidroizolare cu poliuree h=1mm INCLUSIV : acoperisul+suprafata iesirilor canalelor de ventilatie =8 m.p. , Perretii Iesirii pe acopers=20 m. p, Peretii parapetului= 86,4 m.p. si acoperirea parapetului 48,8,m.p K= 0,5, Executarea stratului de protectie si de hidrotermoizolare din poliuretan expandat grosime 12 mm prin pulverizare aeriena (pentru acoperis plat) Se exclude: Component A(polirol, Component B (izocinaurat), Se Include: Spuma Poliuretanica norma 3 kg/m.p.INCLUSIV : suprafata acoperisului=325,0 m.p. K mat=2,5;Ksal=0,5, Vopsirea prin pulverizare, intr-un strat cu lac de protectie UV 0,2 kg/m.p Se exclude White spirit, Petrol distilat tip 0/200 NP -NID 767, Se include: Lac de protectie UV	[redacted]	[redacted]	

Digitally signed by Foalea Corneliu
Date: 2022.08.20 10:01:10 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

OFERTANT BIOENERG CONSTRUCT SRL