

**Constructia parcului fotovoltaic
pe acoperisul unei gradinite
amplasat in mun. Ceadir-Lunga
str. Telman 1, teren cu nr. cad.
9602205.056**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL № 6
Parc Fotovoltaic**

Valoarea de deviz 302 254,54 Lei

Intocmit in prețuri curente 19.06.2026

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Lucrări și cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei | |
|--------|-----------------------------|---|--------|---------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|
| | | | | | Pe unitate de măsură incl. salariu | Total incl. salariu |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | 1. Lucrari de constructie | | | | |
| 1 | 33-04-017-2 | Подвеска самонесущих изолированных проводов (СИП -2А) напряжением от 0,4 кВ до 1 кВ (со снятием напряжения): без использования автогидроподъемника. Ресурсы с нормами 0.00 берутся по проекту | 1000 m | 0,0500 | 9 257,40 6 796,40 | 462,87 339,82 |
| 2 | | Кабель СИП-2 3x35+1x50 | m | 50,0000 | 79,00 0,00 | 3 950,00 0,00 |
| 3 | | Лента монтажная 19x0.7мм | m | 6,0000 | 55,00 0,00 | 330,00 0,00 |
| 4 | | Трос стальной 6мм | m | 40,0000 | 9,00 0,00 | 360,00 0,00 |
| 5 | | Натяжитель PA1500 | buc | 2,0000 | 84,00 0,00 | 168,00 0,00 |
| 6 | | Кронштейн СА2000 | buc | 2,0000 | 60,00 0,00 | 120,00 0,00 |
| 7 | | Соединительная клемма PS-1-1 | buc | 14,0000 | 24,00 0,00 | 336,00 0,00 |
| 8 | | Замок на ленту | buc | 12,0000 | 5,00 0,00 | 60,00 0,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|--------------|---|-------|----------|------------------|----------------------------|
| | | <i>Total</i> | Lei | | | 5 786,87 |
| | | <i>Asigurarea sociale si medicale</i> | 24 % | | | 81,56 |
| | | <i>Cheltuieli de transport</i> | 5 % | | | 266,20 |
| | | <i>Total</i> | | | | 6 134,63 |
| | | <i>Cheltuieli de regie</i> | 10 % | | | 613,47 |
| | | <i>Total</i> | | | | 6 748,10 |
| | | <i>Beneficiu de deviz</i> | 5 % | | | 337,40 |
| | | Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu | | | | 7 085,50 339,82 |
| | | 2. Lucrari de montare | | | | |
| 9 | 08-03-600-2 | Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze | buc | 1,0000 | 50,10 43,50 | 50,10 43,50 |
| 10 | 08-01-101-2 | Montarea invertor | buc | 1,0000 | 964,86 560,00 | 964,86 560,00 |
| 11 | 11-04-008-04 | Montarea panoului fotovoltaic, masa, kg, pina la: 30 | buc | 48,0000 | 165,00 154,50 | 7 920,00 7 416,00 |
| 12 | 11-04-001-04 | Rama pentru aparataj (Sistem pentru fixarea panourilor) | buc | 48,0000 | 342,54 257,50 | 16 441,68 12 360,00 |
| 13 | | Сошка боковая | buc | 16,0000 | 300,00 0,00 | 4 800,00 0,00 |
| 14 | | Сошка стыковая | buc | 88,0000 | 300,00 0,00 | 26 400,00 0,00 |
| 15 | | Профиль монтажный перфорированный оцинкованный 40x40 | m | 180,0000 | 40,00 0,00 | 7 200,00 0,00 |
| 16 | 08-02-412-2 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm ² | 100 m | 3,0000 | 361,00 337,00 | 1 083,00 1 011,00 |
| 17 | | Кабель 1x6 mm ² /H1Z2Z2-K | m | 300,0000 | 27,50 0,00 | 8 250,00 0,00 |
| 18 | 08-02-147-1 | Cablu pina la 35 kV pe constructii si jgheaburi instalate, cu fixare la cotituri si la sfirsitul traseului, masa 1 m de cablu, pina la: 1 kg | 100 m | 0,4700 | 580,00 580,00 | 272,60 272,60 |
| 19 | | Cablu ABBГнг 4x35 | m | 40,0000 | 70,00 | 2 800,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|-------------|--|---------|---------|----------|----------|
| | | | | | 0,00 | 0,00 |
| 20 | | Cablu ABBГнг 5x35 | m | 2,0000 | 88,00 | 176,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 |
| 21 | | Cablu ABBГнг 5x16 | m | 2,0000 | 44,60 | 89,20 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 |
| 22 | | Провод PV3/16мм | m | 3,0000 | 54,50 | 163,50 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 |
| 23 | 08-01-082-1 | Cleme in asortiment: clema fara carcasa de protectie | 100 buc | 0,2100 | 3 489,43 | 732,78 |
| | | | | | 2 350,00 | 493,50 |
| 24 | | Клемма КЗ 16 - 95 мм ² | buc | 16,0000 | 72,00 | 1 152,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 |
| 25 | | Сальник PG 63 мм | buc | 3,0000 | 100,00 | 300,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 |
| 26 | | Сальник PG 32 мм | buc | 2,0000 | 50,00 | 100,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 |
| 27 | 08-03-526-2 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100 | buc | 14,0000 | 236,77 | 3 314,78 |
| | | | | | 116,00 | 1 624,00 |
| 28 | 08-03-572-3 | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x600 | buc | 1,0000 | 394,35 | 394,35 |
| | | | | | 116,00 | 116,00 |
| 29 | 08-03-572-4 | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 1200x1000 | buc | 1,0000 | 714,45 | 714,45 |
| | | | | | 174,50 | 174,50 |
| 30 | | Блок распределительный РБД-125А на DIN-рейку | buc | 2,0000 | 125,00 | 250,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 |
| 31 | 08-02-396-2 | Canal metalic pe constructii, console, pe ferme si coloane, lungime 3 m | 100 m | 0,4000 | 3 911,15 | 1 564,46 |
| | | | | | 1 585,00 | 634,00 |
| 32 | | Металлорукав 40 мм | m | 40,0000 | 25,00 | 1 000,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 |
| 33 | 08-02-472-9 | Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из круглой стали диаметром, мм: 12 | 100 m | 0,3500 | 3 375,60 | 1 181,46 |
| | | | | | 1 065,00 | 372,75 |
| 34 | 08-02-472-6 | Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали сечением, мм ² : 100 | 100 m | 0,1000 | 3 096,70 | 309,67 |
| | | | | | 950,00 | 95,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|---|--|------|---------|-------------------|---------------------------------|
| | | <i>Total</i> | Lei | | | 87 624,89 |
| | | <i>Asigurarea sociale si medicale</i> | 24 % | | | 6 041,48 |
| | | <i>Cheltuieli de transport</i> | 5 % | | | 2 914,39 |
| | | <i>Total</i> | | | | 96 580,76 |
| | | <i>Cheltuieli de regie</i> | 46 % | | | 11 579,51 |
| | | <i>Total</i> | | | | 108 160,27 |
| | | <i>Beneficiu de deviz</i> | 5 % | | | 5 408,01 |
| | | Total Lucrari de montare Inclusiv salariu | | | | 113 568,28 25 172,85 |
| | | 3. Utilaj | | | | |
| 35 | | Трёхфазный электрический счётчик | buc | 1,0000 | 1 300,00 0,00 | 1 300,00 0,00 |
| 36 | | Инвертор SOFAR 33KTLX-G3 sau analog | buc | 1,0000 | 20 000,00 0,00 | 20 000,00 0,00 |
| 37 | | Солнечные панели 66HL4M-BDV 620Watt "Jinko Solar" sau analog | buc | 48,0000 | 2 000,00 0,00 | 96 000,00 0,00 |
| 38 | | AB VA88-33/c63A | buc | 1,0000 | 1 075,00 0,00 | 1 075,00 0,00 |
| 39 | | AB VA88-33/c50A | buc | 1,0000 | 1 530,00 0,00 | 1 530,00 0,00 |
| 40 | | Разрядники LVA-440B-CS | buc | 8,0000 | 675,00 0,00 | 5 400,00 0,00 |
| 41 | | Разрядники AC 400B/25кА/3P | buc | 1,0000 | 1 000,00 0,00 | 1 000,00 0,00 |
| 42 | | AB 47-100/c50A | buc | 1,0000 | 380,00 0,00 | 380,00 0,00 |
| 43 | | AB 47-10/b50A | buc | 1,0000 | 380,00 0,00 | 380,00 0,00 |
| 44 | | BP32/100A | buc | 1,0000 | 760,00 0,00 | 760,00 0,00 |
| 45 | | ЩИТ IP65/650x500x220 | buc | 1,0000 | 1 500,00 0,00 | 1 500,00 0,00 |
| 46 | | БЗУМ TF100 | buc | 1,0000 | 1 900,00 0,00 | 1 900,00 0,00 |
| | | <i>Total</i> | Lei | | | 131 225,00 |
| | | Total Utilaj | | | | 131 225,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|-------------------------|---|---|---|---|
| | | Inclusiv salariu | | | | |

| | | | | |
|--|--|-------------------------|------|-------------------|
| | | Total | Lei | 251 878,78 |
| | | TVA | 20 % | 50 375,76 |
| | | Total deviz: | | 302 254,54 |
| | | Inclusiv salariu | | 25 512,67 |

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Constructia parcului fotovoltaic
pe acoperisul unei gradinite
amplasat in mun. Ceadir-Lunga
str. Telman 1, teren cu nr. cad.
9602205.056**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 6
Parc Fotovoltaic**

Valoarea de deviz 302 254,54 Lei

Intocmit in prețuri curente 19.06.2026

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări și cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei | |
|--------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|------|---------------------------------------|------------------------|-------|
| | | | | | Pe unitate de măsură | Total |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Total borderou de resurse № 6: | | | | | | |

Manopera :

| | | | | | | |
|-----------------------|---|----------|------|----------|-------|------------------|
| 1. | 1 | Muncitor | h-om | 510,2535 | 50,00 | 25 512,67 |
| Total manopera | | | | | | 25 512,67 |

Materiale:

| | | | | | | |
|-----|-----------------|---|---------|----------|-----------|-----------|
| 1. | 1011314 | Ciment Portland pentru constructii generale, intarire rapida, marca 500 | t | 0,0960 | 2 500,00 | 240,00 |
| 2. | 1011614 | Otel-carbon calitate normala, marca "ВСТ3пс5-1", rotund, diametru 16 mm | t | 0,0322 | 16 300,00 | 524,86 |
| 3. | 1011627 | Otel-carbon calitate obisnuita, marca "ВСТ3пс5", tabla, grosime 4-6 mm | t | 0,0018 | 16 300,00 | 29,34 |
| 4. | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 4,4860 | 55,00 | 246,72 |
| 5. | 1011964 | Sfoara (spagat) de hirtie | kg | 0,0560 | 20,00 | 1,12 |
| 6. | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 6,7500 | 20,00 | 135,00 |
| 7. | 1012039 | Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 12 mm | kg | 18,4800 | 60,00 | 1 108,80 |
| 8. | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 25,7700 | 25,00 | 644,25 |
| 9. | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 0,3560 | 50,00 | 17,80 |
| 10. | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 25,7700 | 5,00 | 128,85 |
| 11. | 1019373 | Otel fisie necalmat 40x4 mm | t | 0,0081 | 17 000,00 | 137,70 |
| 12. | 1019760 | Lac de electroizolatie "318" | kg | 0,1960 | 50,00 | 9,80 |
| 13. | 1019852 | Vopsea | kg | 1,9260 | 55,00 | 105,93 |
| 14. | 1130227 | Email "XB-124" de protectie, verde | t | 0,0096 | 45 000,00 | 432,00 |
| 15. | 2019408 | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t | t | 0,0680 | 12 500,00 | 850,00 |
| 16. | 31231231233-1b | Кабель 1x6 mm2/H1Z2Z2-K | m | 300,0000 | 27,50 | 8 250,00 |
| 17. | 3130134817404-1 | Cablu АВВГнг 4x35 | m | 40,0000 | 70,00 | 2 800,00 |
| 18. | 3130134817404-2 | Cablu АВВГнг 5x35 | m | 2,0000 | 88,00 | 176,00 |
| 19. | 3130134817404-3 | Cablu АВВГнг 5x16 | m | 2,0000 | 44,60 | 89,20 |
| 20. | 3130134817404-4 | Провод PV3/16мм | m | 3,0000 | 54,50 | 163,50 |
| 21. | 434343-1 | Трехфазный электрический счётчи | buc | 1,0000 | 1 300,00 | 1 300,00 |
| 22. | 434343-2 | Инвертор SOFAR 33KTLX-G3 sau | buc | 1,0000 | 20 000,00 | 20 000,00 |

| | | | | | | |
|-----|--------------|--|----------|----------|----------|-------------------|
| | | analog | | | | |
| 23. | 434343-3 | Солнечные панели 66HL4M-BDV 620Watt | buc | 48,0000 | 2 000,00 | 96 000,00 |
| 24. | 434344-1 | AB VA88-33/c63A | buc | 1,0000 | 1 075,00 | 1 075,00 |
| 25. | 434344-11 | AB VA88-33/c50A | buc | 1,0000 | 1 530,00 | 1 530,00 |
| 26. | 434344-2 | Разрядники LVA-440B-CS | buc | 8,0000 | 675,00 | 5 400,00 |
| 27. | 434344-3 | Разрядники AC 400B/25кА/3P | buc | 1,0000 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| 28. | 434344-4 | AB 47-100/c50A | buc | 1,0000 | 380,00 | 380,00 |
| 29. | 434344-5 | AB 47-10/v50A | buc | 1,0000 | 380,00 | 380,00 |
| 30. | 434344-6 | BP32/100A | buc | 1,0000 | 760,00 | 760,00 |
| 31. | 434345-1 | Щит IP65/650x500x220 | buc | 1,0000 | 1 500,00 | 1 500,00 |
| 32. | 434345-2 | БЗУМ TF100 | buc | 1,0000 | 1 900,00 | 1 900,00 |
| 33. | 434346-1 | Клемма КЗ 16 - 95 мм2 | buc | 16,0000 | 72,00 | 1 152,00 |
| 34. | 434346-2 | Сальник PG 63 мм | buc | 3,0000 | 100,00 | 300,00 |
| 35. | 434346-3 | Сальник PG 32 мм | buc | 2,0000 | 50,00 | 100,00 |
| 36. | 434346-4 | Блок распределительный РБД-125А на DIN-рейку | buc | 2,0000 | 125,00 | 250,00 |
| 37. | 456546456-1 | Кабель СИП-2 3x35+1x50 | m | 50,0000 | 79,00 | 3 950,00 |
| 38. | 456546456-11 | Лента монтажная 19x0.7мм | m | 6,0000 | 55,00 | 330,00 |
| 39. | 456546456-12 | Трос стальной 6мм | m | 40,0000 | 9,00 | 360,00 |
| 40. | 456546456-2 | Натяжитель PA1500 | buc | 2,0000 | 84,00 | 168,00 |
| 41. | 456546456-3 | Кронштейн СА200 | buc | 2,0000 | 60,00 | 120,00 |
| 42. | 456546456-4 | Соединительная клемма PS-1-1 | buc | 14,0000 | 24,00 | 336,00 |
| 43. | 456546456-5 | Замок на ленту | buc | 12,0000 | 5,00 | 60,00 |
| 44. | 456546457-1 | Сошка боковая | buc | 16,0000 | 300,00 | 4 800,00 |
| 45. | 456546457-2 | Сошка стыковая | buc | 88,0000 | 300,00 | 26 400,00 |
| 46. | 456546457-3 | Профиль монтажный перфорированный оцинкованный 40x40 | m | 180,0000 | 40,00 | 7 200,00 |
| 47. | 5 | Masa utilajului | t | 2,2560 | 5,00 | 11,28 |
| 48. | 5009031 | Scoabe | 10 buc | 1,1150 | 95,00 | 105,93 |
| 49. | 5009055 | Paruci de cablu din arama | buc | 12,2400 | 1,50 | 18,36 |
| 50. | 5009062 | Paruci de cablu | buc | 85,4000 | 1,50 | 128,10 |
| 51. | 5009081 | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" | buc | 15,0000 | 15,00 | 225,00 |
| 52. | 5009101 | Butoane de montaj | 1000 buc | 0,0240 | 100,00 | 2,40 |
| 53. | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,4024 | 75,00 | 30,18 |
| 54. | 5009619 | Ate de cusut | kg | 0,0280 | 20,00 | 0,56 |
| 55. | 5009623 | Banda "K226" | 100 m | 0,0288 | 125,00 | 3,60 |
| 56. | 5009807 | Formari de capuri de marcare | 100 buc | 0,6324 | 500,00 | 316,20 |
| 57. | 5309015 | Tub de polivinilclorura "ХВТ" | kg | 0,0660 | 20,00 | 1,32 |
| 58. | 5429033 | Vaselina tehnica | kg | 0,1260 | 35,00 | 4,41 |
| 59. | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,9840 | 150,00 | 147,60 |
| 60. | 6767611 | Металлорукав 40 мм | m | 40,0000 | 25,00 | 1 000,00 |
| | | Total materiale de construcții | | | | 194 836,81 |

Utilaje de construcții:

| | | | | | | |
|----|---------|---|------|--------|--------|----------|
| 1. | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 4,4426 | 410,00 | 1 821,47 |
| 2. | 0302031 | Cricuri hidraulice, capacitatea de ridicare 63t | h-ut | 0,4670 | 100,00 | 46,70 |
| 3. | 030401 | Troliuri electrice, forta de tractiune pina la 5,79 (0,59) kN (t) | h-ut | 3,3600 | 30,00 | 100,80 |
| 4. | 030411 | Cabestane electrice cu forta de tractiune 122,62 (KN) (12,5 t) | h-ut | 0,5790 | 100,00 | 57,90 |

| | | | | | | |
|-------------------------------------|---------------|---|------|--------|--------|-----------------|
| 5. | 030902 | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m | h-ut | 3,9000 | 30,00 | 117,00 |
| 6. | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 6,5599 | 15,00 | 98,40 |
| 7. | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 0,5600 | 25,00 | 14,00 |
| 8. | 331451 | Perforatoare electrice | h-ut | 0,8640 | 30,00 | 25,92 |
| 9. | 3410520006739 | Macara pe pneuri pentru executarea lucrarilor de alt gen din constructie 10 t | h-ut | 0,0410 | 450,00 | 18,45 |
| 10. | 350451 | Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica | h-ut | 2,8000 | 30,00 | 84,00 |
| 11. | 400001 | Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t | h-ut | 4,3200 | 350,00 | 1 512,00 |
| 12. | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 1,5626 | 250,00 | 390,64 |
| Total utilaje de constructii | | | | | | 4 287,28 |

| | | |
|-------|------|----------------|
| Total | Lei | 251 878,7 8 |
| TVA | 20 % | 50 375,76 |

Total deviz:

**302 254,5
4**

Intocmit

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Constructia parcului fotovoltaic pe acoperisul unei gradinite amplasat in mun. Ceadir-Lunga str. Telman 1, teren cu nr. cad. 9602205.056

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli și resurse | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei | |
|--------|-----------------------------|---|--------|--|----------------------|------------------------|
| | | | | | Pe unitate de măsură | Total incl. salariu |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | 1. Lucrari de constructie | | | | |
| 1 | 33-04-017-2 | Подвеска самонесущих изолированных проводов (СИП -2А) напряжением от 0,4 кВ до 1 кВ (со снятием напряжения): без использования автогидроподъемника. Ресурсы с нормами 0.00 берутся по проекту | 1000 m | | | 9 257,40 6 796,40 |
| | 1 | Muncitor | h-om | 135,9300 | 50,00 | 6 796,40 |
| | 3410520006739 | Масара pe pneuri pentru executarea lucrarilor de alt gen din constructie 10 t | h-ut | 0,8200 | 450,00 | 369,00 |
| | 0302031 | Сricuri hidraulice, capacitatea de ridicare 63t | h-ut | 9,3400 | 100,00 | 934,00 |
| | 030411 | Сабестане electrice cu forta de tractiune 122,62 (KN) (12,5 t) | h-ut | 11,5800 | 100,00 | 1 158,00 |
| 2 | | Кабель СИП-2 3x35+1x50 | m | | | 79,00 0,00 |
| | 456546456-1 | Кабель СИП-2 3x35+1x50 | m | 1,0000 | 79,00 | 79,00 |
| 3 | | Лента монтажная 19x0.7мм | m | | | 55,00 0,00 |
| | 456546456-11 | Лента монтажная 19x0.7мм | m | 1,0000 | 55,00 | 55,00 |
| 4 | | Трос стальной 6мм | m | | | 9,00 0,00 |
| | 456546456-12 | Трос стальной 6мм | m | 1,0000 | 9,00 | 9,00 |
| 5 | | Натяжитель PA1500 | buc | | | 84,00 0,00 |
| | 456546456-2 | Натяжитель PA1500 | buc | 1,0000 | 84,00 | 84,00 |
| 6 | | Кронштейн СА2000 | buc | | | 60,00 0,00 |
| | 456546456-3 | Кронштейн СА200 | buc | 1,0000 | 60,00 | 60,00 |
| 7 | | Соединительная клемма PS-1-1 | buc | | | 24,00 0,00 |
| | 456546456-4 | Соединительная клемма PS-1-1 | buc | 1,0000 | 24,00 | 24,00 |
| 8 | | Замок на ленту | buc | | | 5,00 0,00 |
| | 456546456-5 | Замок на ленту | buc | 1,0000 | 5,00 | 5,00 |
| | | 2. Lucrari de montare | | | | |
| 9 | 08-03-600-2 | Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze | buc | | | 50,10 43,50 |
| | 1 | Muncitor | h-om | 0,8700 | 50,00 | 43,50 |
| | 021102 | Масара pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0100 | 410,00 | 4,10 |
| | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0100 | 250,00 | 2,50 |
| 10 | 08-01-101-2 | Montarea invertor | buc | | | 964,86 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|-----------------|---|----------|---------|-----------|--------|
| | | | | | | 560,00 |
| | 1 | Muncitor | h-om | 11,2000 | 50,00 | 560,00 |
| | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,7700 | 20,00 | 15,40 |
| | 5009055 | Papuci de cablu din arama | buc | 12,2400 | 1,50 | 18,36 |
| | 5009081 | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" | buc | 1,0000 | 15,00 | 15,00 |
| | 5009101 | Butoane de montaj | 1000 buc | 0,0240 | 100,00 | 2,40 |
| | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,1224 | 75,00 | 9,18 |
| | 5009623 | Banda "K226" | 100 m | 0,0288 | 125,00 | 3,60 |
| | 5009807 | Formari de capuri de marcare | 100 buc | 0,2040 | 500,00 | 102,00 |
| | 5309015 | Tub de polivinilclorura "XBT" | kg | 0,0660 | 20,00 | 1,32 |
| | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,3600 | 410,00 | 147,60 |
| | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,3600 | 250,00 | 90,00 |
| 11 | 11-04-008-04 | Montarea panoului fotovoltaic, masa, kg, pina la: 30 | buc | | | 165,00 |
| | | | | | | 154,50 |
| | 1 | Muncitor | h-om | 3,0900 | 50,00 | 154,50 |
| | 400001 | Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t | h-ut | 0,0300 | 350,00 | 10,50 |
| 12 | 11-04-001-04 | Rama pentru aparataj (Sistem pentru fixarea panourilor) | buc | | | 342,54 |
| | | | | | | 257,50 |
| | 1 | Muncitor | h-om | 5,1500 | 50,00 | 257,50 |
| | 1011314 | Ciment Portland pentru constructii generale, intarire rapida, marca 500 | t | 0,0020 | 2 500,00 | 5,00 |
| | 1012039 | Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 12 mm | kg | 0,3850 | 60,00 | 23,10 |
| | 1130227 | Email "XB-124" de protectie, verde | t | 0,0002 | 45 000,00 | 9,00 |
| | 5 | Masa utilajului | t | 0,0470 | 5,00 | 0,23 |
| | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0600 | 410,00 | 24,60 |
| | 030401 | Troliuri electrice, forta de tractiune pina la 5,79 (0,59) kN (t) | h-ut | 0,0700 | 30,00 | 2,10 |
| | 400001 | Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t | h-ut | 0,0600 | 350,00 | 21,00 |
| 13 | | Сошка боковая | buc | | | 300,00 |
| | | | | | | 0,00 |
| | 456546457-1 | Сошка боковая | buc | 1,0000 | 300,00 | 300,00 |
| 14 | | Сошка стыковая | buc | | | 300,00 |
| | | | | | | 0,00 |
| | 456546457-2 | Сошка стыковая | buc | 1,0000 | 300,00 | 300,00 |
| 15 | | Профиль монтажный перфорированный оцинкованный 40x40 | m | | | 40,00 |
| | | | | | | 0,00 |
| | 456546457-3 | Профиль монтажный перфорированный оцинкованный 40x40 | m | 1,0000 | 40,00 | 40,00 |
| 16 | 08-02-412-2 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm ² | 100 m | | | 361,00 |
| | | | | | | 337,00 |
| | 1 | Muncitor | h-om | 6,7400 | 50,00 | 337,00 |
| | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,1600 | 150,00 | 24,00 |
| 17 | | Кабель 1x6 mm ² /H1Z2Z2-K | m | | | 27,50 |
| | | | | | | 0,00 |
| | 31231231233-1b | Кабель 1x6 mm ² /H1Z2Z2-K | m | 1,0000 | 27,50 | 27,50 |
| 18 | 08-02-147-1 | Cablu pina la 35 kV pe constructii si jgheaburi instalate, cu fixare la cotituri si la sfirsitul traseului, masa 1 m de cablu, pina la: 1 kg | 100 m | | | 580,00 |
| | | | | | | 580,00 |
| | 1 | Muncitor | h-om | 11,6000 | 50,00 | 580,00 |
| 19 | | Саблу АВВГнг 4x35 | m | | | 70,00 |
| | | | | | | 0,00 |
| | 3130134817404-1 | Саблу АВВГнг 4x35 | m | 1,0000 | 70,00 | 70,00 |
| 20 | | Саблу АВВГнг 5x35 | m | | | 88,00 |
| | | | | | | 0,00 |
| | 3130134817404-2 | Саблу АВВГнг 5x35 | m | 1,0000 | 88,00 | 88,00 |
| 21 | | Саблу АВВГнг 5x16 | m | | | 44,60 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|-----------------|--|---------|---------|-----------|----------|
| | | | | | | 0,00 |
| | 3130134817404-3 | Саблу АВВГнг 5x16 | m | 1,0000 | 44,60 | 44,60 |
| 22 | | Провод PV3/16мм | m | | | 54,50 |
| | | | | | | 0,00 |
| | 3130134817404-4 | Провод PV3/16мм | m | 1,0000 | 54,50 | 54,50 |
| 23 | 08-01-082-1 | Cleme in asortiment: clema fara carcasa de protectie | 100 buc | | | 3 489,43 |
| | | | | | | 2 350,00 |
| | 1 | Muncitor | h-om | 47,0000 | 50,00 | 2 350,00 |
| | 1019852 | Vopsea | kg | 0,8000 | 55,00 | 44,00 |
| | 5009807 | Formari de capuri de marcare | 100 buc | 2,0400 | 500,00 | 1 020,00 |
| | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,1100 | 410,00 | 45,10 |
| | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 0,1900 | 15,00 | 2,86 |
| | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,1100 | 250,00 | 27,48 |
| 24 | | Клемма КЗ 16 - 95 мм2 | buc | | | 72,00 |
| | | | | | | 0,00 |
| | 434346-1 | Клемма КЗ 16 - 95 мм2 | buc | 1,0000 | 72,00 | 72,00 |
| 25 | | Сальник PG 63 мм | buc | | | 100,00 |
| | | | | | | 0,00 |
| | 434346-2 | Сальник PG 63 мм | buc | 1,0000 | 100,00 | 100,00 |
| 26 | | Сальник PG 32 мм | buc | | | 50,00 |
| | | | | | | 0,00 |
| | 434346-3 | Сальник PG 32 мм | buc | 1,0000 | 50,00 | 50,00 |
| 27 | 08-03-526-2 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100 | buc | | | 236,77 |
| | | | | | | 116,00 |
| | 1 | Muncitor | h-om | 2,3200 | 50,00 | 116,00 |
| | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,0700 | 55,00 | 3,85 |
| | 1011964 | Sfoara (spagat) de hirtie | kg | 0,0040 | 20,00 | 0,08 |
| | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,3800 | 20,00 | 7,60 |
| | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 1,2200 | 25,00 | 30,50 |
| | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 0,0140 | 50,00 | 0,70 |
| | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 1,2200 | 5,00 | 6,10 |
| | 1019760 | Lac de electroizolatie "318" | kg | 0,0140 | 50,00 | 0,70 |
| | 1019852 | Vopsea | kg | 0,0470 | 55,00 | 2,58 |
| | 2019408 | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t | t | 0,0020 | 12 500,00 | 25,00 |
| | 5009062 | Papuci de cablu | buc | 6,1000 | 1,50 | 9,15 |
| | 5009081 | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" | buc | 1,0000 | 15,00 | 15,00 |
| | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,0200 | 75,00 | 1,50 |
| | 5009619 | Ate de cusut | kg | 0,0020 | 20,00 | 0,04 |
| | 5429033 | Vaselina tehnica | kg | 0,0090 | 35,00 | 0,32 |
| | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,0360 | 150,00 | 5,40 |
| | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0050 | 410,00 | 2,05 |
| | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 0,1300 | 15,00 | 1,95 |
| | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 0,0400 | 25,00 | 1,00 |
| | 350451 | Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica | h-ut | 0,2000 | 30,00 | 6,00 |
| | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0050 | 250,00 | 1,25 |
| 28 | 08-03-572-3 | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x600 | buc | | | 394,35 |
| | | | | | | 116,00 |
| | 1 | Muncitor | h-om | 2,3200 | 50,00 | 116,00 |
| | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,1500 | 55,00 | 8,25 |
| | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,1700 | 20,00 | 3,40 |
| | 1019852 | Vopsea | kg | 0,0300 | 55,00 | 1,65 |
| | 2019408 | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t | t | 0,0150 | 12 500,00 | 187,50 |
| | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,1000 | 410,00 | 41,00 |
| | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 0,7700 | 15,00 | 11,55 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|-------------|--|---------|---------|-----------|----------------------|
| | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,1000 | 250,00 | 25,00 |
| 29 | 08-03-572-4 | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 1200x1000 | buc | | | 714,45 174,50 |
| | 1 | Muncitor | h-om | 3,4900 | 50,00 | 174,50 |
| | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,2500 | 55,00 | 13,75 |
| | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,1700 | 20,00 | 3,40 |
| | 1019852 | Vopsea | kg | 0,0300 | 55,00 | 1,65 |
| | 2019408 | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t | t | 0,0250 | 12 500,00 | 312,50 |
| | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,2900 | 410,00 | 118,90 |
| | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 1,1500 | 15,00 | 17,25 |
| | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,2900 | 250,00 | 72,50 |
| 30 | | Блок распределительный РБД-125А на DIN-рейку | buc | | | 125,00 0,00 |
| | 434346-4 | Блок распределительный РБД-125А на DIN-рейку | buc | 1,0000 | 125,00 | 125,00 |
| 31 | 08-02-396-2 | Canal metalic pe constructii, console, pe ferme si coloane, lungime 3 m | 100 m | | | 3 911,15 1 585,00 |
| | 1 | Muncitor | h-om | 31,7000 | 50,00 | 1 585,00 |
| | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 6,8400 | 55,00 | 376,20 |
| | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,8000 | 20,00 | 16,00 |
| | 5009031 | Scoabe | 10 buc | 1,1000 | 95,00 | 104,50 |
| | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 12,5000 | 25,00 | 312,50 |
| | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 0,4000 | 50,00 | 20,00 |
| | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 12,5000 | 5,00 | 62,50 |
| | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 1,5600 | 410,00 | 639,60 |
| | 030902 | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m | h-ut | 9,7500 | 30,00 | 292,50 |
| | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 3,1700 | 15,00 | 47,55 |
| | 331451 | Perforatoare electrice | h-ut | 2,1600 | 30,00 | 64,80 |
| | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 1,5600 | 250,00 | 390,00 |
| 32 | | Металлорукав 40 мм | m | | | 25,00 0,00 |
| | 6767611 | Металлорукав 40 мм | m | 1,0000 | 25,00 | 25,00 |
| 33 | 08-02-472-9 | Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из круглой стали диаметром, мм: 12 | 100 m | | | 3 375,60 1 065,00 |
| | 1 | Muncitor | h-om | 21,3000 | 50,00 | 1 065,00 |
| | 1011614 | Otel-carbon calitate normala, marca "ВСт3пс5-1", rotund, diametru 16 mm | t | 0,0920 | 16 300,00 | 1 499,60 |
| | 1011627 | Otel-carbon calitate obisnuita, marca "ВСт3пс5", tabla, grosime 4-6 mm | t | 0,0040 | 16 300,00 | 65,20 |
| | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,9000 | 55,00 | 49,49 |
| | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 8,2000 | 25,00 | 205,00 |
| | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 8,2000 | 5,00 | 41,00 |
| | 1019852 | Vopsea | kg | 2,4000 | 55,00 | 132,00 |
| | 5009031 | Scoabe | 10 buc | 1,5000 | 95,00 | 142,51 |
| | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,1900 | 410,00 | 77,91 |
| | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 3,3600 | 15,00 | 50,40 |
| | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,1900 | 250,00 | 47,49 |
| 34 | 08-02-472-6 | Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали сечением, мм2: 100 | 100 m | | | 3 096,70 950,00 |
| | 1 | Muncitor | h-om | 19,0000 | 50,00 | 950,00 |
| | 1011627 | Otel-carbon calitate obisnuita, marca "ВСт3пс5", tabla, grosime 4-6 mm | t | 0,0040 | 16 300,00 | 65,20 |
| | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,5500 | 55,00 | 30,20 |
| | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 8,2000 | 25,00 | 205,00 |
| | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 8,2000 | 5,00 | 41,00 |
| | 1019373 | Otel fisie necalmat 40x4 mm | t | 0,0810 | 17 000,00 | 1 377,00 |
| | 1019852 | Vopsea | kg | 2,0000 | 55,00 | 110,00 |
| | 5009031 | Scoabe | 10 buc | 1,5000 | 95,00 | 142,50 |
| | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a | h-ut | 0,1900 | 410,00 | 77,90 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|-----------|---|------|--------|-----------|-------------------|
| | | utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | | | | |
| | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 3,3600 | 15,00 | 50,40 |
| | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,1900 | 250,00 | 47,50 |
| | | 3. Utilaj | | | | |
| 35 | | Трёхфазный электрический счётчик | buc | | | 1 300,00 0,00 |
| | 434343-1 | Трёхфазный электрический счётчи | buc | 1,0000 | 1 300,00 | 1 300,00 |
| 36 | | Инвертор SOFAR 33KTLX-G3 sau analog | buc | | | 20 000,00 0,00 |
| | 434343-2 | Инвертор SOFAR 33KTLX-G3 sau analog | buc | 1,0000 | 20 000,00 | 20 000,00 |
| 37 | | Солнечные панели 66HL4M-BDV 620Watt "Jinko Solar" sau analog | buc | | | 2 000,00 0,00 |
| | 434343-3 | Солнечные панели 66HL4M-BDV 620Watt | buc | 1,0000 | 2 000,00 | 2 000,00 |
| 38 | | AB VA88-33/c63A | buc | | | 1 075,00 0,00 |
| | 434344-1 | AB VA88-33/c63A | buc | 1,0000 | 1 075,00 | 1 075,00 |
| 39 | | AB VA88-33/c50A | buc | | | 1 530,00 0,00 |
| | 434344-11 | AB VA88-33/c50A | buc | 1,0000 | 1 530,00 | 1 530,00 |
| 40 | | Разрядники LVA-440B-CS | buc | | | 675,00 0,00 |
| | 434344-2 | Разрядники LVA-440B-CS | buc | 1,0000 | 675,00 | 675,00 |
| 41 | | Разрядники AC 400B/25кA/3P | buc | | | 1 000,00 0,00 |
| | 434344-3 | Разрядники AC 400B/25кA/3P | buc | 1,0000 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| 42 | | AB 47-100/c50A | buc | | | 380,00 0,00 |
| | 434344-4 | AB 47-100/c50A | buc | 1,0000 | 380,00 | 380,00 |
| 43 | | AB 47-10/v50A | buc | | | 380,00 0,00 |
| | 434344-5 | AB 47-10/v50A | buc | 1,0000 | 380,00 | 380,00 |
| 44 | | BP32/100A | buc | | | 760,00 0,00 |
| | 434344-6 | BP32/100A | buc | 1,0000 | 760,00 | 760,00 |
| 45 | | Щит IP65/650x500x220 | buc | | | 1 500,00 0,00 |
| | 434345-1 | Щит IP65/650x500x220 | buc | 1,0000 | 1 500,00 | 1 500,00 |
| 46 | | БЗУМ TF100 | buc | | | 1 900,00 0,00 |
| | 434345-2 | БЗУМ TF100 | buc | 1,0000 | 1 900,00 | 1 900,00 |

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.