

Alimentarea cu apa a or. Falesti din riul Prut

(denumirea obiectivului)

WinCmeta2000
Formular Nr.3

DEVIZ LOCAL № 2-3-1 Statia de pompare C-5. Conducta de descarcare.

Valoarea de deviz 75 868,68 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-3-1:				

Manopera:

1.	1	Muncitor	h-om	0,906	57,66	52,24
2.	7123010010200	Betonist	h-om	2,315	57,66	133,49
3.	71240100107001	Dulgher	h-om	0,870	57,66	50,16
4.	7129020012800	Pavator	h-om	0,074	57,66	4,27
5.	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	71,006	57,66	4 094,21
6.	7136080025000	Montator conducte	h-om	51,039	57,66	2 942,91
7.	7212030022700	Sudor	h-om	28,798	57,66	1 660,50
8.	7212030022701	Sudor gaze	h-om	7,500	57,66	432,46
9.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	44,564	57,66	2 569,57
10.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,411	57,66	23,71
11.	9312040019600	Sapator	h-om	4,880	57,66	281,38
		Total manopera				12 244,90

Materiale:

1.	1421102225	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	8,200	145,00	1 189,00
2.	1421402200393	Balast pentru betoane 0-71 mm S1667	m3	0,262	126,00	33,01
3.	1711317309326	Cirpe de sters	kg	5,100	5,00	25,50
4.	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,001	2 850,00	2,85
5.	2010102901170	Bile, manele D=15-18 cm	m3	0,492	210,00	103,32
6.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,012	2 850,00	34,20
7.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,001	2 900,00	2,90
8.	2010102918809	Rigle fag neaburite cl.B tiv. G= 50/50-100/100mm, l=1-1,70m	m3	0,017	2 800,00	47,60
9.	2010237318750	Distantieri	buc	22,440	5,00	112,20
10.	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	kg	2,550	18,50	47,17
11.	2320156200900	Motorina aditivata pct congelare-25 S240	l	6,800	17,50	119,00
12.	2320187315789	Decofrol	kg	0,072	25,00	1,80
13.	2320322600282	Bitum pentru protectie conducte	kg	189,720	18,00	3 414,96
14.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	1,190	17,00	20,23
15.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	1,190	26,00	30,94
16.	2430226101000	Grund pentru protectia conductelor metalice CITOM S 6800	kg	2,720	34,00	92,48
17.	2513736601000	Garnituri cauciuc cu insertii	buc	1,010	19,00	19,19
18.	2521216701000	Teava din otel d 273x7	m	17,340	425,00	7 369,50
19.	25212167010011	Teava din polietilena PE100 PN4 SDR41 Dn	m	141,505	50,40	7 131,85

		110mm				
20.	2521216701003	Teava PE100 PN4 SDR41 DN110	m	69,020	50,40	3 478,61
21.	25231567138111	Capat flansa PE100 PN10 SDR17 Dn 100mm	buc	1,010	121,11	122,32
22.	25231567138113 1	Cot PE100 SDR11 15` Dn 315mm	buc	1,010	1 606,15	1 622,21
23.	25231567138113 6	Cot PE100 SDR11 60` Dn 315mm	buc	1,010	2 244,24	2 266,68
24.	25231567138113 9	Cot PE100 SDR11 90` Dn 315mm	buc	1,010	2 972,06	3 001,78
25.	2663102100001	Beton clasa C5/4(Bc 5/B 75)	m3	0,688	980,00	674,24
26.	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,090	13,00	1,17
27.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,150	14,00	2,10
28.	2873155901000	Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240	kg	3,298	38,00	125,32
29.	2874115801000	Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240	buc	4,000	6,00	24,00
30.	28752741101001	Flansa din otel liber Dn 100mm	buc	1,000	216,66	216,66
31.	28752741101501	Flansa Dn 100mm PN1.0	buc	1,040	275,00	286,00
32.	2913204500011	Protectie capete intre teava si tub protectie	buc	1,360	121,00	164,56
33.	408-9011	Piatra bruta (marca dupa proiect)	m3	0,309	450,00	139,05
34.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,246	20,00	64,92
		Total materiale de constructii				31 987,32

Utilaje de constructii:

1.	021243	Macarale pe senile, la alte tipuri de lucrari (cu exceptia conductelor magistrale), pina la 16 t	h-ut	0,018	215,00	3,87
2.	060326	Excavatoare diesel cu o singura cupa, pe pneuri, la constructii de gospodarire a apelor, 0,25 m3	h-ut	11,560	210,00	2 427,60
3.	28752774100000	Compresor 5m3/min	h-ut	0,268	38,00	10,18
4.	2912340002506	Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min	h-ut	3,400	38,00	129,20
5.	2922140007002	Macara lansator de conducte pe tractor cu senile peste 15 tf	h-ut	19,210	18,00	345,78
6.	2940420002422	Masina de sudura PE cu toate accesoriile	h-ut	1,541	78,00	120,20
7.	2940600003014	Aparat de sudura PE metoda cap la cap	h-ut	11,560	78,00	901,68
8.	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	6,780	78,00	528,84
9.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,010	210,00	2,10
10.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,031	165,00	5,12
11.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,899	195,00	565,31
12.	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	1,800	210,00	378,00
13.	2952260003540	Buldozer	h-ut	0,011	210,00	2,31
14.	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	2,254	205,00	462,08
15.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,391	15,00	5,86
16.	2952270003619	Instalatie de forat si turnat pilotii tip " CELE" diam = 400 - 1200 mm, putere 45 cp	h-ut	18,360	150,00	2 754,00
17.	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,038	14,00	0,53
18.	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	4,260	48,00	204,48
19.	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	1,020	15,00	15,30
20.	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	6,060	21,00	127,26
21.	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	6,780	78,00	528,84
22.	3110320003006	Grup termic de sudura de 1-14 kw	h-ut	0,240	38,00	9,12
23.	3110320003007	Grup termic de sudura 23-35 kw	h-ut	3,570	78,00	278,46
24.	3110320012304	Grup electrogen mobil de 39 kw	h-ut	11,560	78,00	901,68

25.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,163	215,00	35,05
26.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,005	165,00	0,83
		Total utilaje de construcții				10 743,68

Total:

Cheltuieli directe	lei	54 975,90
Asigurare sociala si medicala	22,50 %	2 755,10
Transport	2,00 %	639,75
Total	100,00 +	58 370,75
Cheltuieli de regie	7,03 %	4 103,46
Total	100,00 +	62 474,21
Beneficiu	1,20 %	749,69
Total	100,00 +	63 223,90
TVA	20,00 %	12 644,78

Total deviz:

75 868,68

Intocmit

(SRL,,Fedion Com"or.Drochia)

(funcția, semnătura)

Verificat

(Consiliul raional Falesti)

(funcția, semnătura)