

## DEVIZ DE CHELTUIELI

pentru serviciile de proiectare

Denumirea construcției și  
etapa de proiectare:

**Achiziționarea Serviciilor de proiectare a rețelelor de canalizare și stației de pompare: IP Codru or. Orhei și sectorul Slobozia Doamnei (sectorul din apropierea „Regia Apă-Canal” Orhei):**

*Lotul nr. 1 - Servicii de proiectare a rețelelor de canalizare și stației de pompare IP Codru or. Orhei și*

*Lotul nr. 2 - Servicii de proiectare a rețelelor de canalizare și stației de pompare sectorul Slobozia Doamnei (sectorul din apropierea „Regia Apă-Canal” Orhei)*

Organizația de proiectare,  
proiectant general:

**“FLUXPROIECT” S.R.L.**

Beneficiarul:

**Primăria mun. Orhei**

MD-3505, Republica Moldova, mun. Orhei, str. V. Mahu, 160

Nr	Denumirea lucrărilor	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar fără TVA, lei	Preț total fără TVA, lei
1	2	3	4	5	6
1.	<b>Lotul nr. 1 - Servicii de proiectare a rețelelor de canalizare și stației de pompare IP Codru or. Orhei:</b> <i>(str. 1 Căpriana - 57 case; str. 2 Slobozia – 52 case; str. 3 Norocului - 79 case; str. 4 Condița – 73 case; str. 5 Alunița – 74 case; str. 6 Magnolia – 45 case; str. 7 Brazilor – 19 case; str. 8 Speranța – 31 case; str. 9 Cricova – 46 case; str. 10 A Bulgară – 38 case; str. 10 Bulgară – 12 case; str. 11 Bucovina – 33 case; str. Mateevici – 14 case; str. Zorilor - 22 case; str. Teilor – 12 case). Total nr. de case 607.</i>				
1.1	Elaborarea studiului topografic: - Măsurători de teren: nivelment, puncte de cotă, coordonate GPS; - Relevu topografic complet (plan detaliat Sc.1:500 cu curbe de nivel); - Identificarea obstacolelor și utilităților existente; - Planuri pentru proiect tehnic.	km	5,00	7000,00	35000,00
1.2	Elaborarea studiului geotehnic: - Foraje geotehnice și prelevarea probelor de sol; - Analize de laborator (compactare, granulometrie, rezistență la compresiune); - Stabilirea parametrilor geotehnici pentru fundații și conducte; - Raport geotehnic cu recomandări pentru construcții; - Plan de poziționare a forajelor și secțiuni geologice.	set	1	7000,00	7000,00
1.3	Colectorul de canalizare: - Proiectare rețea canalizare gravitațională; - Determinarea traseu optim, pante și diametre; - Profile longitudinale și transversale; - Calcul hidraulic și dimensionare conducte; - Planuri de execuție și detalii constructive; - Documentație de proiect completă.	km	2,70	20000,00	54000,00
1.4	Canalizare sub presiune:	km	0,20	25000,00	5000,00

Nr	Denumirea lucrărilor	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar fără TVA, lei	Prețul total fără TVA, lei
	- Dimensionare conducte și pompe; - Calcul presiuni și pierderi de sarcină; - Proiectare traseu și racorduri; - Detalii constructive pentru îmbinări și cămine; - Documentație de proiect completă.				
1.5	Stație de pompare: - Studiu de amplasament și soluții constructive; - Dimensionare pompe și echipamente; - Schema axonometrică; - Planuri tehnologice, plan general și rezistența construcțiilor; - Documentație de proiect completă.	set	1	85000,00	85000,00
1.6	Rețea de alimentare cu electricitate l=500m: - Proiectare rețea electrică; - Dimensionarea cablurilor și protecțiilor; - Plan de traseu, stâlpi; - Scheme electrice generale și de detaliu; - Legături la tablouri și racorduri; - Documentație de proiect completă.	set	1	25000,00	25000,00
1.7	Devize de cheltuieli (F7,F5, F3, F1): - Costul estimativ al lucrărilor de construcție-montaj (Deviz general, Devize locale, Formularele 1, 3, 5, 7, 9)	set	1	15000,00	15000,00
1.8	Verificarea proiectului conform normelor: - Verificarea documentației de proiect și a documentației de deviz la verificatori atestați cu obținerea avizelor de verificare pozitive	set	1	23000,00	23000,00
<b>1.9.1</b>	<b>Total Lot 1, fără TVA</b>				<b>249000,00</b>
1.9.2	TVA				49800,00
<b>1.9.3</b>	<b>Total deviz Lot 1, inclusiv TVA</b>				<b>298800,00</b>
<b>2.</b>	<b>Lotul nr. 2 - Servicii de proiectare a rețelelor de canalizare și stației de pompare sectorul Slobozia Doamnei (sectorul din apropierea „Regia Apă-Canal” Orhei):</b> <i>(str. Hotin nr.1-35 și nr.2-46 – 41 case; str. I. Neculce nr.1-117 și nr.2-56 – 85 case; str. Izvoaraș nr.1-33 și nr. 2-34 – 29 case; str. Gh. Ureche nr.1-37 și nr.2-10 – nr.23 case; str. Victoriei nr.1-57 și nr.2-48 – 53 case; str. M. Viteazu nr.1-23 și nr.2-60 – 32 case; str. Gagarin nr.1-49 și nr.2-80 – 64 case; str. I. Vodă nr.1-60 și nr.2-24 – 46 case; str. I. Soltis nr.1-60 și nr.2-67 – 64 case; str. H. Tobîltok nr.1-21 și nr.2-24 -23 case; str. Costișei nr.1- 99 și nr.2-60 – 79 case; str. Doina nr.1-13 și nr.2-16 – 15 case; str. Aleco Ruso nr.1-31 și nr.2-38 – 34 case; str. Sciusev nr.2-44 și nr.1-27 – 35 case; str.31 August nr.33-81, nr.89, nr.91 și nr.93 – 27 case; str. 31 August nr.1, nr.3, nr.3A, nr.5 – 5 case). Total nr. de case 655.</i>				
2.1	Elaborarea studiului topografic: - Măsurători de teren: nivelment, puncte de cotă, coordonate GPS; - Relevé topografic complet (plan detaliat Sc.1:500 cu curbe de nivel); - Identificarea obstacolelor și utilităților existente; - Planuri pentru proiect tehnic.	km	10,00	7000,00	70000,00
2.2	Elaborarea studiului geotehnic: - Foraje geotehnice și prelevarea probelor de sol; - Analize de laborator (compactare, granulometrie, rezistență la compresiune); - Stabilirea parametrilor geotehnici pentru fundații și conducte;	set	1	7000,00	7000,00

№	Denumirea lucrărilor	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar fără TVA, lei	Prețul total fără TVA, lei
	- Raport geotehnic cu recomandări pentru construcții; - Plan de poziționare a forajelor și secțiuni geologice.				
2.3	Colectorul de canalizare: - Proiectare rețea canalizare gravitațională; - Determinarea traseu optim, pante și diametre; - Profile longitudinale și transversale; - Calcul hidraulic și dimensionare conducte; - Planuri de execuție și detalii constructive; - Documentație de proiect completă.	km	9,50	20000,00	190000,00
2.4	Canalizare sub presiune: - Dimensionare conducte și pompe; - Calcul presiuni și pierderi de sarcină; - Proiectare traseu și racorduri; - Detalii constructive pentru îmbinări și cămine; - Documentație de proiect completă.	km	0,50	25000,00	5000,00
2.5	Stație de pompare: - Studiu de amplasament și soluții constructive; - Dimensionare pompe și echipamente; - Schema axonometrică; - Planuri tehnologice, plan general și rezistența construcțiilor; - Documentație de proiect completă.	set	1	85000,00	85000,00
2.6	Rețea de alimentare cu electricitate l=500m: - Proiectare rețea electrică; - Dimensionarea cablurilor și protecțiilor; - Plan de traseu, stâlpi; - Scheme electrice generale și de detaliu; - Legături la tablouri și racorduri; - Documentație de proiect completă.	set	1	25000,00	25000,00
2.7	Devize de cheltuieli (F7,F5, F3, F1): - Costul estimativ al lucrărilor de construcție-montaj (Deviz general, Devize locale, Formularele 1, 3, 5, 7, 9)	set	1	23000,00	23000,00
2.8	Verificarea proiectului conform normelor: - Verificarea documentației de proiect și a documentației de deviz la verificatori atestați cu obținerea avizelor de verificare pozitive	set	1	45000,00	45000,00
2.9.1	<b>Total Lot 2, fără TVA</b>				<b>450000,00</b>
2.9.2	TVA				90000,00
2.9.3	<b>Total deviz Lot 2, inclusiv TVA</b>				<b>540000,00</b>
3.	<b>Centralizator costuri de deviz</b>				
3.1	<b>Total deviz, fără TVA</b>				<b>699000,00</b>
3.2	Total TVA				139800,00
3.3	<b>Total deviz, inclusiv TVA</b>				<b>838800,00</b>

**Total deviz, inclusiv TVA – 838.800 (opt sute treizeci și opt mii opt sute) lei, 00 bani**



## “FLUXPROIECT” S.R.L.

Adresa: MD-6801, or.Ialoveni, str.Alexandru cel Bun 5/4, ap.44  
c/f: 1013600030712; IBAN:MD51VI000022246111822MDL;  
c/b: VICBMD2X883; cod TVA: 6701256;  
B.C.”Victoriabank”S.A., suc.nr.11

tel.: 069212380; 079776883

### **Condiții financiare și comerciale:**

- Prețurile indicate sunt exprimate în lei moldovenești (MDL), fără TVA, TVA fiind evidențiat separat în pozițiile 1.9.2, 2.9.2 și 3.2, iar valoarea totală inclusiv TVA este prezentată distinct. Prețurile includ toate costurile necesare pentru prestarea integrală a serviciilor de proiectare, conform cerințelor caietului de sarcini.
- Plata se va efectua prin transfer bancar, în baza facturii fiscale emise de Prestator.
- Achitarea serviciilor se va realiza în baza Procesului-verbal de predare–primire, după prezentarea și acceptarea documentației de proiect, a devizului de cheltuieli și a avizului de verificare pozitiv, conform cerințelor caietului de sarcini.
- Prestatorul va asigura coordonarea documentației la etapa de cca. 30% din elaborarea proiectului, conform cerințelor Beneficiarului, fără a afecta condițiile de plată.
- Termenul de plată: până la 30 zile din momentul semnării Actului de predare–primire.
- Oferta este valabilă 60 (șaizeci) zile din data-limită de depunere.

Data completării: 30.03.2026

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume/prenume: CREȚU Irina

Funcția în cadrul persoanei juridice: Administrator

Denumirea persoanei juridice: FLUXPROIECT S.R.L.

IDNO al persoanei juridice: 1013600030712