

**Casa sociala din s. Malaiesti ,
com. Balabanesti . Termoizolarea
fatadelor**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №**Valoarea de deviz 292 231 lei**

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1	IzF55C	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala	m2	281,71	395,52 170,94	111 421,89 48 155,50
2	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	281,71	29,88 8,88	8 417,89 2 501,94
3	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2	281,71	173,22 90,28	48 798,04 25 433,06
4	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2	40,97	489,89 181,29	20 070,99 7 427,38
5	IzF55E	Termoizolarea exterioara glafurilor a cladirilor cu	m2	11,47	470,11 216,32	5 392,15 2 481,22

1	2	3	4	5	6	7
		tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi ignifugate din vata minerala				
6	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	11,47	29,90 8,90	342,97 102,12
7	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2	11,47	173,20 90,26	1 986,64 1 035,26
8	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2	41,00	62,26 55,50	2 552,70 2 275,50
9	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore) (mutarea schelei	m2	61,50	63,81 55,49	3 924,51 3 412,88

Cheltuieli directe	lei	202 908
Asigurarea sociala	24,00 %	22 278
Cheltueli de transport	4,00 %	4 360
Total	100,00 +	229 546
Cheltueli de regie	3,00 %	6 886
Benefcu	3,00 %	7 093
Total	100,00 +	243 525
TVA	20,00 %	48 706

Total deviz:
Incluziv salariu

292 231
92 825

Intocmit

(SRL ' Visom Cons ")

(funcția, semnătura)

Verificat

(Prmaria com. Balabanesti)

(funcția, semnătura)