

Lucrari de reparatie a etajului 4 al cladirii administrative al Inspectoratului de Politie Anenii

No

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 01-01-2000

Ремонт

Valoarea de deviz 666 624,26 lei

Intocmit in prețuri curente 27.09.2019

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Birouri				
1	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	173,200	18,88 17,92	3 269,49 3 103,22
2	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti	m2	537,700	10,59 10,44	5 693,27 5 612,62
3	CF02A1	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, pentru utilizarea mortarului marfa fara ciment, gata preparat, pentru grund	m2	537,700	72,10 50,23	38 766,42 27 008,34
4	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	173,200	56,28 28,57	9 747,60 4 948,33
5	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de	m	153,100	29,35 26,28	4 494,19 4 023,65

1	2	3	4	5	6	7
		ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime				
6	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Glafuri)	m2	38,300	36,92 22,86	1 414,03 875,46
7	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	537,700	4,50 1,25	2 417,65 670,40
8	CF50A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului.	m2	537,700	60,06 26,60	32 293,41 14 301,96
9	RpCJ27C	Diverse lucrari - strat de impislitura din fibre de sticla aplicat pe suprafetele din BCA lipit cu aracet inclusiv stratul de amorsaj	m2	537,700	36,76 9,71	19 765,15 5 222,89
10	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2	537,700	12,63 9,97	6 792,98 5 363,23
11	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	537,700	4,50 1,25	2 417,65 670,40
12	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	537,700	36,92 22,86	19 851,89 12 290,75
13	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	173,200	219,92 90,65	38 090,83 15 700,40
14	CG36B	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp	m2	173,200	242,96 63,53	42 079,96 11 003,49

1	2	3	4	5	6	7
		Total Birouri Inclusiv salariu				227 094,52 110 795,14
		2. Coridor				
15	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	68,700	18,88 17,92	1 296,85 1 230,90
16	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti	m2	196,600	10,59 10,44	2 081,64 2 052,15
17	CF02A1	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, pentru utilizarea mortarului marfa fara ciment, gata preparat, pentru grund	m2	196,600	72,10 50,23	14 174,43 9 875,10
18	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	68,700	56,28 28,57	3 866,33 1 962,76
19	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m	25,900	29,36 26,28	760,43 680,69
20	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Glafuri)	m2	6,500	36,92 22,86	239,98 148,58
21	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	196,600	4,50 1,25	883,97 245,12
22	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	196,600	63,97 50,70	12 577,33 9 968,25
23	RpCJ27C	Diverse lucrari - strat de impislitura din fibre de sticla aplicat pe suprafetele din BCA	m2	196,600	36,76 9,71	7 226,76 1 909,65

1	2	3	4	5	6	7
		lipit cu aracet inclusiv stratul de amorsaj				
24	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2	196,600	12,63 9,97	2 483,73 1 960,97
25	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	196,600	4,50 1,25	883,97 245,12
26	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	196,600	36,92 22,86	7 258,47 4 493,88
27	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	68,700	219,92 90,65	15 108,77 6 227,58
28	CG17A	Pardoseli din placi patrate, dreptunghiulare sau hexagonale, cu suprafata placilor pina la 60 cmp/buc inclusiv, de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar de ciment M 100-T de 3 cm grosime, cu rosturile umplute cu lapte de ciment alb, inclusiv rostuitul si spalatul cu apa tare, executate intr-o singura forma si culoare in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m2	68,700	257,06 102,60	17 659,93 7 048,28
		Total Coridor Inclusiv salariu				86 502,59 48 049,03
		3. Inlocuirea timplariei				
29	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (ferestre)	m2	5,500	16,36 16,36	89,97 89,97
30	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	44,800	16,36 16,36	732,89 732,89
31	CK23A	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului pina la 1,00 mp inclusiv	m2	5,500	1 357,56 52,28	7 466,56 287,55

1	2	3	4	5	6	7
32	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi	m	41,000	138,01 14,54	5 658,58 596,31
33	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	44,800	1 585,33 45,00	71 022,84 2 015,95
		Total Inlocuirea timplariei Inclusiv salariu				84 970,84 3 722,67
		4. Electricitatea				
34	RpEB03D	Montarea cordoanelor din cupru cu izolatie PVC, simbol MYYM, cu doua sau trei conductoare din cupru, pe ziduri sau plafoane tencuite, inclusiv dozele, legaturile in doze si executarea santului in tencuiala, avind sectiunea 3x1,5 mmp	m	850,000	24,11 10,39	20 490,38 8 831,50
35	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu	buc	23,000	45,66 11,22	1 050,10 258,09
36	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc	75,000	45,60 12,88	3 419,83 966,27
37	RpEF02A	Montarea corpuri de iluminat multiple, pentru lampi fluorescente tubulare, orice tip, de plafon sau de perete, inclusiv dispozitivul de sustinere, tip CGA 140-485 complet echipate	buc	35,000	330,90 45,30	11 581,51 1 585,51

1	2	3	4	5	6	7
		Total Electricitatea Inclusiv salariu				36 541,82 11 641,37
		5. Sala de sedinte				
38	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti	m2	126,000	10,59 10,44	1 334,12 1 315,22
39	CF02A1	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var- ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, pentru utilizarea mortarului marfa fara ciment, gata preparat, pentru grund	m2	126,000	72,10 50,23	9 084,14 6 328,90
40	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m	51,000	29,35 26,28	1 497,07 1 340,34
41	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Glafuri)	m2	12,750	36,92 22,86	470,75 291,46
42	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	126,000	4,50 1,25	566,54 157,10
43	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	126,000	63,97 50,70	8 060,75 6 388,60
44	RpCJ27C	Diverse lucrari - strat de impislitura din fibre de sticla aplicat pe suprafetele din BCA lipit cu aracet inclusiv stratul de amorsaj	m2	126,000	36,76 9,71	4 631,59 1 223,89
45	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus	m2	126,000	12,63 9,97	1 591,80 1 256,77

1	2	3	4	5	6	7
		pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)				
46	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	126,000	4,50 1,25	566,54 157,10
47	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	126,000	36,92 22,86	4 651,92 2 880,11
48	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	114,500	219,92 90,65	25 181,30 10 379,31
		Total Sala de sedinte Inclisiv salariu				57 636,52 31 718,80

		Total	lei	492 746,29
		Asigurarae sociala si medicala	22,50 %	46 333,58
		Transportarea materialilor	2,00 %	5 494,41
		Cheltueli directe	100,00 +	544 574,28
		Cheltueli de regie	1,00 %	5 445,74
		Total	100,00 +	550 020,02
		Beneficiul de diviz	1,00 %	5 500,20
		Total	100,00 +	555 520,22
		TVA	20,00 %	111 104,04
		Total deviz: Inclisiv salariu		666 624,26 205 927,01

Intocmit

"Reniur-Cons"SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Inspectoratul de politie Anenii Noi

(funcția, semnătura, numele, prenumele)