

**Reconstruirea cladirii
terminalului Aeroportului
International "Eugen Doga" -
Chisinau (nr. cadastral
0100120.236.01) cu
replanificarea partiala a
incaperilor si extinderea in
dimensiuni**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2-6-1

Bloc 1A, 1B, 1C Stingerea automata a incendiului (partea electrica) (comp. Sin2)

Valoarea de deviz 640 044,12 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de montare				
1	10-08-001-02	Aparate receptoare: Dispozitive "ПІС" de receptie si control, de demarare. Concentrator: bloc de baza pentru 20 raze	buc	1,00	4 168,23	4 168,226
2	10-08-003-03	Dispozitive de ultrasunet: bloc de alimentare si control	buc	1,00	546,99	546,986
3	08-01-121-1	Acumulator	buc	1,00	217,99	217,986
4	10-08-002-01	Avertizoare "ПІС" automate: termic de electrocontact, de contact magnetic in executare normala	buc	344,00	111,91	38 497,126
5	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m	19,34	1 468,24	28 395,841
6		Кабель КПСЭСнг(А)-FRHF 2x2x0,8	m	458,20	1,38	630,025

1	2	3	4	5	6	7
7		Кабель КПСЭСнг(А)-FRHF 1x2x0,8	m	1 138,20	10,09	11 481,023
8		Кабель ПВЗ 0,75	m	13,64	7,93	108,179
9		Кабель FTP-5e FRLS 1x2x4x0.5	m	323,64	9,17	2 969,073
10	10-06-037-12	Dulapuri, cutii si doze pentru instalatii prin tevi: Doza terminala	100 buc	0,03	3 197,68	95,930
11		Коробка протяжная У996 МУЗ IP 31 sau analog	buc	3,00	158,34	475,020
12	08-01-082-1	Cleme in asortiment: clema fara carcasa de protectie	100 buc	0,06	5 137,76	308,266
13		Зажим клемный винтовой ЗВИ-3 0,75-4мм 12пар ИЭК sau analog	buc	6,00	10,65	63,900
14	08-02-390-1	Canale din masa plastica cu latime: pina la 40 mm. Normele cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect.	100 m	0,246	2 062,00	507,252
15		Канал пластиковый 20x10мм	m	13,64	9,17	125,133
16		Канао пластиковый 40x25 мм	m	10,91	10,09	110,049
17	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	19,60	6 249,53	122 490,859
18		Гофротруба ф16мм не поддерживающая горение	m	1 960,00	4,12	8 085,000
19	08-03-573-5	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 900x600x500	buc	1,00	429,93	429,933
		<i>Total</i>	lei			219 705,809
		<i>Asigurari sociale</i>	24 %			25 311,521
		<i>Transportare materiale</i>	7 %			7 555,370
		<i>Cheltueli de depozitare</i>	1 %			1 079,339
		<i>Total</i>				253 652,038
		<i>Cheltuieli de regie</i>	45 %			114 143,417

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>				367 795,455
		<i>Beneficiu de deviz</i>	4 %			14 711,818
		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu				382 507,274 105 464,671
		2. Utilaj				
20		Прибор охранно-пожарный на 20 зон ЗАО НВП "БОЛИД" Сигнал-20М sau analog	buc	1,00	1 648,34	1 648,340
21		Резервный источник питания РИП 12В, 5А sau analog	buc	1,00	386,34	386,340
22		Аккумулятор DELTA DT 12В, 7А/час sau analog	buc	1,00	271,67	271,670
23		Устройство принудительного пуска Старт-1 sau analog	buc	368,00	271,67	99 974,560
24		Щит с монтажной панелью ИЭК УХЛЗ IP65 (650x450x250mm) sau analog	buc	1,00	1 208,33	1 208,330
		<i>Total</i>	lei			103 489,240
		<i>Cheltueli de depozitare</i>	1,2 %			1 241,871
		Total Utilaj Inclusiv salariu				104 731,111

		Total	lei			487 238,38
		Asigurari sociale	24 %			25 311,52
		Transportatea materialelor	7 %			14 799,62
		Total				527 349,52
		Regie	14,5 %			76 465,68
		Total				603 815,20
		Beneficiu de deviz	6 %			36 228,91
		Total deviz: Inclusiv salariu				640 044,12

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Reconstruirea cladirii
terminalului Aeroportului
International "Eugen Doga" -
Chisinau (nr. cadastral
0100120.236.01) cu
replanificarea partiala a
incaperilor si extinderea in
dimensiuni**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

Deviz local de resurse № 2-6-1

Bloc 1A, 1B, 1C Stingerea automata a incendiului (partea electrica) (comp. Sin2)

Valoarea de deviz 640 044,12 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-6-1:				

Manopera :

1.	1	Muncitor	h-om	1 146,355	92,00	105 464,671
		Total manopera				105 464,67

Materiale:

1.	101-1485	Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm	kg	0,246	0,84	0,207
2.	101-2202	Dibluri de distantare din polietilena 6x40 mm	buc	49,20	0,29	14,268
3.	1010219	Liant de ipsos "Г-3"	t	0,003	8,06	0,028
4.	1010329	Clei "88-CA"	kg	1,72	83,33	143,328
5.	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,041	46 660,67	1 920,553
6.	1010985	Laminat la cald, din otel carbon de calitate obisnuita in dungă, grosime 10-75 mm cu latime 100-200 mm, otel marca "Ст6сп"	t	0,00	60 000,00	10,800
7.	1011755	Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,00	11 350,00	2,043
8.	1011764	Talc maruntit cat. I	t	0,012	11 000,00	127,644
9.	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	18,966	29,67	562,721
10.	1011963	Colofoniu de pin	kg	0,08	592,60	47,645
11.	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,10	38,00	3,800
12.	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	35,10	35,00	1 228,500
13.	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	262,64	50,00	13 132,000

14.	1019103	Dibluri de distantiere	100 buc	0,06	100,00	6,000
15.	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	262,64	77,50	20 354,600
16.	1019852	Vopsea	kg	0,455	36,85	16,759
17.	1130211	Email "ЭП-140" de protectie	t	0,001	1 115,00	0,669
18.	1139042	Clei "БМК-5к"	kg	3,92	118,65	465,108
19.	5009030	Flanse	10 buc	19,60	625,00	12 250,000
20.	5009031	Scoabe	10 buc	131,32	1,34	175,969
21.	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	5,995	1 083,34	6 495,057
22.	5009056	Capace de izolatie	10 buc	15,472	66,67	1 031,518
23.	5009061	Fisa de izolatie	buc	588,748	28,33	16 679,231
24.	5009070	Racordari	10 buc	35,28	250,00	8 820,000
25.	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,967	49,17	47,547
26.	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,387	50,76	19,634
27.	5009807	Formari de capuri de marcare	100 buc	0,122	45,00	5,508
28.	5220003	Aliaje din aluminiu de turnatorie, marca "AK5M2"	t	0,00	1 250,00	0,037
29.	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40"	kg	0,804	175,00	140,700
30.	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	3,094	59,65	184,581
31.	6002	Прибор охранно-пожарный на 20 зон ЗАО НВП "БОЛИД" Сигнал-20М	buc	1,00	1 648,34	1 648,340
32.	60023	Щит с монтажной панелью ИЭК УХЛЗ IP65 (650x450x250mm)	buc	1,00	1 208,33	1 208,330
33.	6003	Резервный источник питания РИП 12В, 5А	buc	1,00	386,34	386,340
34.	6006	Аккумулятор DELTA DT 12В, 7А/час	buc	369,00	271,67	100 246,230
35.	70012	Зажим клемный винтовой ЗВИ-3 0,75-4мм 12 пар ИЭК	buc	6,00	10,65	63,900
36.	70014	Канал пластиковый 20x10мм	m	15,004	8,34	125,133
37.	70015	Канал пластиковый 40x25мм	m	12,001	9,17	110,049
38.	70017	Гофротруба ф16мм не поддерживающая горение	m	2 156,00	3,75	8 085,000
39.	7006	Кабель КПСЭСнг(А)-FRHF 2x2x0,8	m	504,02	1,25	630,025
40.	7007	Кабель КПСЭСнг(А)-FRHF 1x2x0,8	m	1 252,02	9,17	11 481,023
41.	7008	Кабель ПВЗ 0,75	m	15,004	7,21	108,179
42.	70089	Кабель FTP-5е FRLS 1x2x4x0.5	m	356,004	8,34	2 969,073
43.	7010	Коробка протяжная У996 МУЗ IP 31	buc	3,00	158,34	475,020
Total materiale de constructii						211 423,10

Utilaje de constructii:

1.	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	61,837	45,00	2 782,670
2.	050102	Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPa (7 atm) 5 m3/min	h-ut	0,334	280,00	93,380
3.	100602	Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare	h-ut	0,334	100,00	33,350
4.	134041	Dispozitiv de insurubare	h-ut	1,72	15,00	25,800
5.	330206	Burghiuri electrice	h-ut	24,07	25,00	601,737
6.	331451	Perforatoare electrice	h-ut	110,814	25,00	2 770,341
Total utilaje de constructii						6 307,28

Total	lei	487 238,38
-------	-----	------------

Asigurari sociale	24 %	25 311,52
Transportatea materialelor	7 %	14 799,62
Total		527 349,52
Regie	14,5 %	76 465,68
Total		603 815,20
Beneficiu de deviz	6 %	36 228,91

Total deviz:

640 044,12

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Reconstruirea cladirii terminalului
Aeroportului International "Eugen Doga" -
Chisinau (nr. cadastral 0100120.236.01) cu
replanificarea partiala a incaperilor si
extinderea in dimensiuni**

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de montare				
1	10-08-001-02	Aparate receptoare: Dispozitive "PIC" de recepție și control, de demarare. Concentrator: bloc de baza pentru 20 raze	buc			4 168,23
	1	Muncitor	h-om	39,0000	92,00	4 126,20
	1011963	Colofoniu de pin	kg	0,0100	592,60	5,93
	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	0,4000	35,00	14,00
	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПЮС40"	kg	0,1000	175,00	17,50
	330206	Burghiuri electrice	h-ut	0,1600	25,00	4,60
2	10-08-003-03	Dispozitive de ultrasunet: bloc de alimentare și control	buc			546,99
	1	Muncitor	h-om	5,0000	92,00	529,00
	1010219	Liant de ipsos "Г-3"	t	0,00002	8,06	0,00
	1011963	Colofoniu de pin	kg	0,0016	592,60	0,95
	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	0,3000	35,00	10,50
	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПЮС40"	kg	0,0160	175,00	2,80
	330206	Burghiuri electrice	h-ut	0,1300	25,00	3,74
3	08-01-121-1	Acumulator	buc			217,99
	1	Muncitor	h-om	2,0600	92,00	217,95
	5220003	Aliaje din aluminiu de turnatorie, marca "AK5M2"	t	0,00003	1 250,00	0,04
4	10-08-002-01	Avertizoare "PIC" automate: termic de electrocontact, de contact magnetic in executare normala	buc			111,91
	1	Muncitor	h-om	1,0000	92,00	105,80
	1010219	Liant de ipsos "Г-3"	t	0,00001	8,06	0,00
	1010329	Clei "88-CA"	kg	0,0050	83,33	0,42
	1011963	Colofoniu de pin	kg	0,0002	592,60	0,12
	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	0,1000	35,00	3,50
	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПЮС40"	kg	0,0020	175,00	0,35
	330206	Burghiuri electrice	h-ut	0,0600	25,00	1,73
5	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi și furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm ²	100 m			1 468,24
	1	Muncitor	h-om	6,7400	92,00	713,09
	1011764	Talc maruntit cat. I	t	0,0006	11 000,00	6,60
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	36,85	0,74
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,3100	1 083,34	335,84
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,8000	66,67	53,34
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,2000	28,33	345,63
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0500	49,17	2,46
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	50,76	1,02
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,1600	59,65	9,54
6		Кабель КПСЭСнг(А)-FRHF 2x2x0,8	m			1,38
	7006	Кабель КПСЭСнг(А)-FRHF 2x2x0,8	m	1,1000	1,25	1,38
7		Кабель КПСЭСнг(А)-FRHF 1x2x0,8	m			10,09
	7007	Кабель КПСЭСнг(А)-FRHF 1x2x0,8	m	1,1000	9,17	10,09
8		Кабель ПВЗ 0,75	m			7,93
	7008	Кабель ПВЗ 0,75	m	1,1000	7,21	7,93
9		Кабель FTP-5e FRLS 1x2x4x0.5	m			9,17
	70089	Кабель FTP-5e FRLS 1x2x4x0.5	m	1,1000	8,34	9,17

1	2	3	4	5	6	7
10	10-06-037-12	Dulapuri, cutii si doze pentru instalatii prin tevi: Doza terminala	100 buc			3 197,68
	1	Muncitor	h-om	24,7200	92,00	2 615,38
	1010985	Laminat la cald, din otel carbon de calitate obisnuita in dunga, grosime 10-75 mm cu latime 100-200 mm, otel marca "Ст6сп"	t	0,0060	60 000,00	360,00
	1019103	Dibluri de distantiere	100 buc	2,0000	100,00	200,00
	1130211	Email "ЭП-140" de protectie	t	0,0200	1 115,00	22,30
11		Коробка протяжная У996 МУЗ IP 31 sau analog	buc			158,34
	7010	Коробка протяжная У996 МУЗ IP 31	buc	1,0000	158,34	158,34
12	08-01-082-1	Cleme in asortiment: clema fara carcasa de protectie	100 buc			5 137,76
	1	Muncitor	h-om	47,0000	92,00	4 972,60
	1011755	Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,0030	11 350,00	34,05
	1019852	Vopsea	kg	0,8000	36,85	29,48
	5009807	Formari de capuri de marcare	100 buc	2,0400	45,00	91,80
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1900	45,00	9,83
13		Зажим клемный винтовой ЗВИ-3 0,75-4мм 12пар ИЭК sau analog	buc			10,65
	70012	Зажим клемный винтовой ЗВИ-3 0,75-4мм 12 пар ИЭК	buc	1,0000	10,65	10,65
14	08-02-390-1	Canale din masa plastica cu latime: pina la 40 mm. Normele cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect.	100 m			2 062,00
	1	Muncitor	h-om	16,2900	92,00	1 723,48
	101-1485	Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm	kg	1,0000	0,84	0,84
	101-2202	Dibluri de distantare din polietilena 6x40 mm	buc	200,0000	0,29	58,00
	134041	Dispozitiv de insurubare	h-ut	6,0800	15,00	104,88
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	6,0800	25,00	174,80
15		Канал пластиковый 20x10мм	m			9,17
	70014	Канал пластиковый 20x10мм	m	1,1000	8,34	9,17
16		Канал пластиковый 40x25 мм	m			10,09
	70015	Канал пластиковый 40x25мм	m	1,1000	9,17	10,09
17	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m			6 249,53
	1	Muncitor	h-om	23,8000	92,00	2 518,04
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021	46 660,67	97,99
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,9600	29,67	28,48
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	13,4000	50,00	670,00
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13,4000	77,50	1 038,50
	1139042	Clei "БМК-5к"	kg	0,2000	118,65	23,73
	5009030	Flanse	10 buc	1,0000	625,00	625,00
	5009031	Scoabe	10 buc	6,7000	1,34	8,98
	5009061	Fisa de izolatie	buc	18,0000	28,33	509,94
	5009070	Racordari	10 buc	1,8000	250,00	450,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,7000	45,00	139,72
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,8400	25,00	139,15
18		Гофротруба ф16мм не поддерживающая горение	m			4,12
	70017	Гофротруба ф16мм не поддерживающая горение	m	1,1000	3,75	4,12
19	08-03-573-5	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 900x600x500	buc			429,93
	1	Muncitor	h-om	2,3700	92,00	250,75
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,1500	29,67	4,45
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1000	38,00	3,80
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	36,85	0,74
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,8400	45,00	43,47
	050102	Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPa (7 atm) 5 m3/min	h-ut	0,2900	280,00	93,38
	100602	Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare	h-ut	0,2900	100,00	33,35
		2. Utilaj				
20		Прибор охранно-пожарный на 20 зон ЗАО	buc			1 648,34

1	2	3	4	5	6	7
		НВП "БОЛИД" Сигнал-20М sau analog				
	6002	Прибор охранно-пожарный на 20 зон ЗАО НВП "БОЛИД" Сигнал-20М	buc	1,0000	1 648,34	1 648,34
21		Резервный источник питания РИП 12В, 5А sau analog	buc			386,34
	6003	Резервный источник питания РИП 12В, 5А	buc	1,0000	386,34	386,34
22		Аккумулятор DELTA DT 12В, 7А/час sau analog	buc			271,67
	6006	Аккумулятор DELTA DT 12В, 7А/час	buc	1,0000	271,67	271,67
23		Устройство принудительного пуска Старт-1 sau analog	buc			271,67
	6006	Аккумулятор DELTA DT 12В, 7А/час	buc	1,0000	271,67	271,67
24		Щит с монтажной панелью ИЭК УХЛЗ IP65 (650x450x250mm) sau analog	buc			1 208,33
	60023	Щит с монтажной панелью ИЭК УХЛЗ IP65 (650x450x250mm)	buc	1,0000	1 208,33	1 208,33

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.