

**Constructia cimitirului orasenesc  
din or. Leova str. Cahulului  
( lucrari de amenajare a  
teritoriului )**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 26-03-2019  
S. C. " Apa – Canal Leova "**

Valoarea de deviz 471 026,593 lei

Intocmit in prețuri curente 26.03.2019

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 01-01-2000:				

**Manopera:**

1.	7123010010200	Betonist	h-om	40,310	57,66	2 324,275
2.	7123030012500	Montator P.B	h-om	95,500	57,66	5 506,530
3.	7129020012800	Pavator	h-om	642,791	57,66	37 063,328
4.	7129040010110	Asfaltator	h-om	36,050	57,66	2 078,643
5.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	19,360	57,66	1 116,298
6.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	134,942	57,66	7 780,756
7.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	23,140	57,66	1 334,252
8.	9310060019922	Muncitor deservire.	h-om	13,398	57,66	772,529
		<b>Total manopera</b>				<b>57 976,611</b>

**Materiale:**

1.	11110001000131	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	48,410	1 150,00	55 671,500
2.	1421102200000	Nisip bitumat	t	1,545	200,00	309,000
3.	1421102200161	Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm	m3	5,135	300,00	1 540,500
4.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	2,370	200,00	474,000
5.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	102,002	153,85	15 693,008
6.	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	2,120	200,00	424,000
7.	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	36,337	200,00	7 267,400
8.	1421202200525	Nisip sortat nespalat de riu lacuri 0,0-7,0 mm S 1667	m3	5,520	200,00	1 104,000
9.	1421402200393	Balast pentru betoane 0-71 mm S1667	m3	172,082	191,88	33 019,094
10.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,880	0,00	0,000
11.	2320166200676	White spirit	kg	1,760	23,20	40,832
12.	2413317000100	Emulsie de bitum cationica cu rupere rapida	kg	234,325	6,25	1 464,531
13.	2430116104160	Email alchidic	kg	2,992	57,40	171,741
14.	2430226100700	Grund alchidic	kg	1,830	57,40	105,042
15.	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	0,880	57,40	50,512
16.	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	1,936	23,20	44,915
17.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	835,800	1,46	1 220,268

18.	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	678,400	1,46	990,464
19.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1 290,545	1,46	1 884,196
20.	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	6 669,520	1,46	9 737,499
21.	2661112800655	Placi din beton, pentru trotuare	m2	430,360	91,66	39 446,798
22.	2663102100000	Beton	m3	5,797	1 050,00	6 086,850
23.	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	33,814	0,00	0,000
24.	2664102100001	Mortar marca...(pt.informatie)	m3	0,056	0,00	0,000
25.	2666122800285	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 250 x 200	m	150,750	96,00	14 472,000
26.	2666122800325	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 750 x 150 x 100 B 2	m	391,950	66,66	26 127,387
27.	2666122800600	Element prefabricat	buc	12,120	500,00	6 060,000
28.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	3,520	0,00	0,000
29.	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	5,665	10,00	56,650
30.	2710703700340	Banda de otel laminat la cald de 25x3 mm	kg	30,810	10,00	308,100
31.	2732103646250	Panouri de gard din rama de otel rotund si plasa de sirma	m2	121,956	62,22	7 588,102
32.	2811106302005	Stilpi metalici inclusiv piese de fixare	kg	513,500	8,00	4 108,000
33.	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	8,480	240,00	2 035,200
34.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	48,722	0,00	0,000
35.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	2,654	0,00	0,000
<b>Total materiale de constructii</b>						<b>237 501,589</b>

#### **Utilaje de constructii:**


1.	2922140006000	Macara pe pneuri	h-ut	5,600	180,00	1 008,000
2.	2922140007000	Macara	h-ut	1,400	0,00	0,000
3.	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,273	231,74	63,265
4.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	10,033	264,41	2 652,826
5.	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	2,729	264,00	720,456
6.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	34,708	120,00	4 164,960
7.	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	2,729	410,00	1 118,890
8.	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	2,240	30,00	67,200
9.	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	3,750	80,00	300,000
10.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	4,807	155,00	745,085
<b>Total utilaje de constructii</b>						<b>10 840,682</b>

Total	lei	306 318,882
Asigurari sociale si medicale (PI3) * 22,5 %	22,50 %	13 044,737
T O T A L PI3+Asigur	100,00 +	319 363,619
Transportarea materialelor (PI3) * 10 %	10,00 %	23 750,159
T O T A L PI3+Asigur+Transp	100,00 +	343 113,778
Cheltuieli de regie (PI3+Asigur+Transp) * 10 %	10,00 %	34 311,378
T O T A L PI3+Asigur+Transp+Cheltu	100,00 +	377 425,156
Beneficiu de deviz (PI3+Asigur+Transp+Cheltu) * 4 %	4,00 %	15 097,005
T O T A L PI3+Asigur+Transp+Cheltu+Benefi	100,00 +	392 522,161
T V A (PI3+Asigur+Transp+Cheltu+Benefi) * 20 %	20,00 %	78 504,432

471 026,5  
93


Total deviz:

Intocmit

  
Antoniu Victor.

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

  
Carcea Raisa.

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

