

Lucrari de reparatie a strazilor on or.Telenesti

WinCmeta2000
Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

Valoarea de deviz 1 390 534,18 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera :

1.	7129020012800	Pavator	h-om	106,64	52,57	5 606,06
2.	7129040010110	Asfaltator	h-om	478,20	52,57	25 138,98
3.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	196,24	52,57	10 316,34
4.	9310060019930	Muncitor	h-om	29,96	52,57	1 575,00
		Total manopera				42 636,38

Materiale:

1.	1111000200011	Asfalt turnat preparat (poros)	t	284,75	1 150,00	327 462,50
2.	1111000200011d	Asfalt turnat preparat (dens)	t	206,53	1 275,00	263 325,75
3.	1212121212121	apa	m3	47,00	1,00	47,00
4.	1411122201752	Piatra sparta	m3	103,40	270,00	27 918,00
5.	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	21,62	270,00	5 837,40
6.	1421202206012	Nisip 0,0-3,0 mm	m3	9,02	210,00	1 894,20
7.	14221022055070	Beton asfaltic poros	t	41,60	1 150,00	47 840,00
8.	1422102205518	Beton asfaltic preparat la cald cu granulatie fina (dens)	t	4,60	1 275,00	5 865,00
9.	2320322600000	Bitum taiat (cut-back)	t	3,16	8 000,00	25 280,00
10.	23203226000401	Bitum	t	0,12	8 000,00	960,00
11.	23203226001101	Bitum	t	0,05	8 000,00	400,00
12.	2710603419633	Otel patrat (longrine) OL-37 50 mm	kg	61,32	9,00	551,88
13.	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,24	1,00	0,24
		Total materiale de construcții				707 381,97

Utilaje de construcții:

1.	2875277410003	Compresor manual	h-ut	22,50	25,00	562,50
2.	29123400025101	Motocompresor	h-ut	6,25	25,00	156,25
3.	2912340002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	2,00	45,00	90,00
4.	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	2,40	750,00	1 800,00
5.	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	2,72	180,00	489,60
6.	29522200003547	Autogreder	h-ut	7,30	500,00	3 650,00
7.	29522200003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	5,52	500,00	2 760,00
8.	2952240004001	Compactor static tractat fara tractor de 2,5-5 tf (tavalug)	h-ut	15,45	280,00	4 326,00
9.	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	40,23	320,00	12 873,60
10.	29522400040040	Compactor	h-ut	0,70	90,00	63,00
11.	2952240004006	Compactor pe pneuri static autopropulsat SGW-16 (96CP)	h-ut	152,24	320,00	48 716,80
12.	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	4,72	320,00	1 510,40

13.	2952240004012	Rulou compresor static autopropulsat de 8-14 t	h-ut	152,24	320,00	48 716,80
14.	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,42	280,00	397,60
15.	2952240004127	Placa compactoare, vibro	h-ut	2,40	280,00	672,00
16.	2952240005000	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 65 cp	h-ut	81,13	800,00	64 904,00
17.	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	1,16	800,00	928,00
18.	2952270000000	Celula de bitum de 20 t capacitate	h-ut	5,36	180,00	964,80
19.	29522700004029	Topitor de bitum	h-ut	0,40	45,00	18,00
20.	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	0,32	45,00	14,40
21.	29525000050040	Tractor	h-ut	1,74	190,00	330,60
22.	2952500005008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	0,32	260,00	83,20
23.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,20	190,00	38,00
24.	3410541000002	Autocisterna	h-ut	5,64	190,00	1 071,60
Total utilaje de construcții						195 137,15

Total:

Cheltuieli directe	lei	945 155,50
Asigurarea sociala si medicala (II3) * 22,5 %	22,50 %	9 593,19
Total II3+Asigur	100,00 +	954 748,69
Cheltuieli de regie (II3+Asigur) * 14,5 %	14,50 %	138 438,56
Total II3+Asigur+Cheltu	100,00 +	1 093 187,25
Beneficiu (II3+Asigur+Cheltu) * 6 %	6,00 %	65 591,23
Total II3+Asigur+Cheltu+Benefi	100,00 +	1 158 778,48
TVA (II3+Asigur+Cheltu+Benefi) * 20 %	20,00 %	231 755,70

Total deviz:

**1 390 534,
18**

Intocmit

(Vicoliv Grup SRL)

(funcția, semnătura)

Verificat

()

(funcția, semnătura)

Investitor
Obiect**Lucrari de reparatie a strazilor on or.Telenesti****Catalog de prețuri unitare pentru obiectul №**

(formular desfășurat)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. str. Stefan Neaga				
		1.1. Sectorul I				
1	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2			3,88 2,63
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,0500	52,57	2,63
	287527741 0003	Compresor manual	h-ut	0,0500	25,00	1,25
2	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm (dens)	m2			248,72 30,65
	712904001 0110	Asfaltator	h-om	0,5830	52,57	30,65
	410011620 2806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0060	1,00	0,01
	142210220 5518	Beton asfaltic preparat la cald cu granulatie fina (dens)	t	0,1150	1 275,00	146,63
	232032260 01101	Bitum	t	0,0006	8 000,00	4,00
	294042000 7200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0600	750,00	45,00
	291234000 2517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	0,0500	45,00	2,25
	295227000 4033	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	45,00	0,36
	295250000 5008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	0,0080	260,00	2,08
	295224000 4127	Placa compactoare, vibro	h-ut	0,0600	280,00	16,80
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	190,00	0,95
3	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 060,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
	232032260 00401	Bitum	t	1,0300	8 000,00	8 000,00
	295222000 0000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	180,00	60,00
4	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice (poros)	t			1 252,27 11,05
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,2100	52,57	11,05
	142210220 55070	Beton asfaltic poros	t	1,0100	1 150,00	1 161,34
	295224000 4105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0399	280,00	11,20
	295224000 40101	Compactor 10 t	h-ut	0,1330	320,00	42,55
	295224000 5100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0326	800,00	26,14
		1.2. Sectorul II				
5	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea k=2	100m2			131,67 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	500,00	131,67
6	DI89B	Reparatia drumurilor impetruite:cu adaos de material	100m2			3 270,99 293,34
	712902001 2800	Pavator	h-om	5,5800	52,57	293,34
	141112220 17521	Piatra sparta 10-20	m3	1,1500	270,00	310,50
	141112220 1752	Piatra sparta	m3	5,5000	270,00	1 485,00
	121212121 2121	apa	m3	2,5000	1,00	2,50
	341054100 0002	Autocisterna	h-ut	0,3000	190,00	57,00
	295250000 50040	Tractor	h-ut	0,0710	190,00	13,62
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	2,1400	320,00	684,80
	295224000 4001	Compactor static tractat fara tractor de 2,5-5 tf (tavalug)	h-ut	0,8220	280,00	230,07
	295222000 03547	Autogreder	h-ut	0,3880	500,00	194,17
7	RpDB20 F	Asfalt turnat pe partea carosabila, in grosime de 5 cm cu asternere mecanica (poros)	m2			194,42 7,62
	712904001 0110	Asfaltator	h-om	0,1010	52,57	5,31
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0440	52,57	2,31
	111100020	Asfalt turnat preparat (poros)	t	0,1210	1 150,00	140,55

1	2	3	4	5	6	7
	0011					
	232032260 0000	Bitum taiat (cut-back)	t	0,0007	8 000,00	5,60
	142120220 6012	Nisip 0,0-3,0 mm	m3	0,0020	210,00	0,42
	271060341 9633	Otel patrat (longrine) OL-37 50 mm	kg	0,0160	9,00	0,15
	295224000 5000	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 65 cp	h-ut	0,0201	800,00	16,08
	295224000 4006	Compactor pe pneuri static autopropulsat SGW-16 (96CP)	h-ut	0,0370	320,00	11,84
	295224000 4012	Rulou compresor static autopropulsat de 8-14 t	h-ut	0,0370	320,00	11,84
	295222000 0000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,0006	180,00	0,11
	295227000 0000	Celula de bitum de 20 t capacitate	h-ut	0,0012	180,00	0,22
8	RpDB20 E	Asfalt turnat pe partea carosabila, in grosime de 4 cm cu asternere mecanica dens	m2			<u>169,58</u> 6,78
	712904001 0110	Asfaltator	h-om	0,0850	52,57	4,47
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0440	52,57	2,31
	111100020 0011d	Asfalt turnat preparat (dens)	t	0,0960	1 275,00	123,63
	232032260 0000	Bitum taiat (cut-back)	t	0,0007	8 000,00	5,60
	142120220 6012	Nisip 0,0-3,0 mm	m3	0,0020	210,00	0,42
	271060341 9633	Otel patrat (longrine) OL-37 50 mm	kg	0,0110	9,00	0,10
	295224000 5000	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 65 cp	h-ut	0,0161	800,00	12,88
	295224000 4006	Compactor pe pneuri static autopropulsat SGW-16 (96CP)	h-ut	0,0310	320,00	9,92
	295224000 4012	Rulou compresor static autopropulsat de 8-14 t	h-ut	0,0310	320,00	9,92
	295222000 0000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,0006	180,00	0,11
	295227000 0000	Celula de bitum de 20 t capacitate	h-ut	0,0012	180,00	0,22
		1.3. str. Pacii				
9	DA01A	Curatirea si inlaturarea stratului de noroi in grosime medie de 5 cm pe straturile rutiere	100m2			<u>53,04</u> 13,04
	712902001 2800	Pavator	h-om	0,2500	52,57	13,04
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0800	500,00	40,00
10	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2			<u>3,88</u> 2,63
	931006001	Muncitor	h-om	0,0500	52,57	2,63

1	2	3	4	5	6	7
	9930					
	287527741 0003	Compresor manual	h-ut	0,0500	25,00	1,25
11	DI93B	Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pina la: 5 cm.(poros)	m2			<u>183,79</u> 40,48
	712904001 0110	Asfaltator	h-om	0,7700	52,57	40,48
	142210220 55070	Beton asfaltic poros	t	0,1150	1 150,00	132,25
	232032260 01101	Bitum	t	0,0006	8 000,00	4,80
	291234000 25101	Motocompresor	h-ut	0,1250	25,00	3,13
	295224000 40040	Compactor	h-ut	0,0140	90,00	1,26
	295227000 04029	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	45,00	0,36
	295250000 50040	Tractor	h-ut	0,0080	190,00	1,52
12	RpDB20 E	Asfalt turnat pe partea carosabila, in grosime de 4 cm cu asternere mecanica dens	m2			<u>169,75</u> 6,78
	712904001 0110	Asfaltator	h-om	0,0850	52,57	4,47
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0440	52,57	2,31
	111100020 0011d	Asfalt turnat preparat (dens)	t	0,0960	1 275,00	123,62
	232032260 0000	Bitum taiat (cut-back)	t	0,0007	8 000,00	5,76
	142120220 6012	Nisip 0,0-3,0 mm	m3	0,0020	210,00	0,43
	271060341 9633	Otel patrat (longrine) OL-37 50 mm	kg	0,0110	9,00	0,10
	295224000 5000	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 65 cp	h-ut	0,0161	800,00	12,90
	295224000 4006	Compactor pe pneuri static autopropulsat SGW-16 (96CP)	h-ut	0,0310	320,00	9,92
	295224000 4012	Rulou compresor static autopropulsat de 8-14 t	h-ut	0,0310	320,00	9,92
	295222000 0000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,0006	180,00	0,11
	295227000 0000	Celula de bitum de 20 t capacitate	h-ut	0,0012	180,00	0,22
		1.4. str. 8 Martie				
13	DA01A	Curatirea si inlaturarea stratului de noroi in grosime medie de 5 cm pe straturile rutiere	100m2			<u>53,08</u> 13,08
	712902001 2800	Pavator	h-om	0,2500	52,57	13,08
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0800	500,00	40,00
14	RpDB20	Asfalt turnat pe partea carosabila,	m2			<u>194,49</u>

1	2	3	4	5	6	7
	F	in grosime de 5 cm cu asternere mecanica (poros)				7,62
	712904001 0110	Asfaltator	h-om	0,1010	52,57	5,31
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0440	52,57	2,31
	111100020 0011	Asfalt turnat preparat (poros)	t	0,1210	1 150,00	140,53
	232032260 0000	Bitum taiat (cut-back)	t	0,0007	8 000,00	5,69
	142120220 6012	Nisip 0,0-3,0 mm	m3	0,0020	210,00	0,42
	271060341 9633	Otel patrat (longrine) OL-37 50 mm	kg	0,0160	9,00	0,15
	295224000 5000	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 65 cp	h-ut	0,0201	800,00	16,07
	295224000 4006	Compactor pe pneuri static autopropulsat SGW-16 (96CP)	h-ut	0,0370	320,00	11,84
	295224000 4012	Rulou compresor static autopropulsat de 8-14 t	h-ut	0,0370	320,00	11,84
	295222000 0000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,0006	180,00	0,11
	295227000 0000	Celula de bitum de 20 t capacitate	h-ut	0,0012	180,00	0,22
15	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea k=2	100m2			<u>130,00</u> 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	500,00	130,00
16	DI89B	Reparatia drumurilor impetruite:cu adaos de material	100m2			<u>3 271,04</u> 293,34
	712902001 2800	Pavator	h-om	5,5800	52,57	293,34
	141112220 17521	Piatra sparta 10-20	m3	1,1500	270,00	310,50
	141112220 1752	Piatra sparta	m3	5,5000	270,00	1 485,00
	121212121 2121	apa	m3	2,5000	1,00	2,50
	341054100 0002	Autocisterna	h-ut	0,3000	190,00	57,00
	295250000 50040	Tractor	h-ut	0,0710	190,00	13,30
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	2,1400	320,00	684,80
	295224000 4001	Compactor static tractat fara tractor de 2,5-5 tf (tavalug)	h-ut	0,8220	280,00	229,60
	295222000 03547	Autogreder	h-ut	0,3880	500,00	195,00
17	RpDB20 F	Asfalt turnat pe partea carosabila, in grosime de 5 cm cu asternere mecanica (poros)	m2			<u>194,40</u> 7,62

1	2	3	4	5	6	7
	712904001 0110	Asfaltator	h-om	0,1010	52,57	5,31
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0440	52,57	2,31
	111100020 0011	Asfalt turnat preparat (poros)	t	0,1210	1 150,00	140,53
	232032260 0000	Bitum taiat (cut-back)	t	0,0007	8 000,00	5,60
	142120220 6012	Nisip 0,0-3,0 mm	m3	0,0020	210,00	0,42
	271060341 9633	Otel patrat (longrine) OL-37 50 mm	kg	0,0160	9,00	0,15
	295224000 5000	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 65 cp	h-ut	0,0201	800,00	16,08
	295224000 4006	Compactor pe pneuri static autopropulsat SGW-16 (96CP)	h-ut	0,0370	320,00	11,84
	295224000 4012	Rulou compresor static autopropulsat de 8-14 t	h-ut	0,0370	320,00	11,84
	295222000 0000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,0006	180,00	0,11
	295227000 0000	Celula de bitum de 20 t capacitate	h-ut	0,0012	180,00	0,22
18	RpDB20 E	Asfalt turnat pe partea carosabila, in grosime de 4 cm cu asternere mecanica dens	m2			<u>169,62</u> 6,78
	712904001 0110	Asfaltator	h-om	0,0850	52,57	4,47
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0440	52,57	2,31
	111100020 0011d	Asfalt turnat preparat (dens)	t	0,0960	1 275,00	123,67
	232032260 0000	Bitum taiat (cut-back)	t	0,0007	8 000,00	5,60
	142120220 6012	Nisip 0,0-3,0 mm	m3	0,0020	210,00	0,42
	271060341 9633	Otel patrat (longrine) OL-37 50 mm	kg	0,0110	9,00	0,10
	295224000 5000	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 65 cp	h-ut	0,0161	800,00	12,88
	295224000 4006	Compactor pe pneuri static autopropulsat SGW-16 (96CP)	h-ut	0,0310	320,00	9,92
	295224000 4012	Rulou compresor static autopropulsat de 8-14 t	h-ut	0,0310	320,00	9,92
	295222000 0000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,0006	180,00	0,11
	295227000 0000	Celula de bitum de 20 t capacitate	h-ut	0,0012	180,00	0,22
		1.5. str. Ion Neculce				
19	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea k=2	100m2			<u>132,14</u> 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	500,00	132,14
20	DI89B	Reparatia drumurilor impetruite:cu adaos de material	100m2			<u>3 271,05</u>

1	2	3	4	5	6	7
						293,26
	712902001 2800	Pavator	h-om	5,5800	52,57	293,26
	141112220 17521	Piatra sparta 10-20	m3	1,1500	270,00	310,50
	141112220 1752	Piatra sparta	m3	5,5000	270,00	1 485,00
	121212121 2121	apa	m3	2,5000	1,00	2,50
	341054100 0002	Autocisterna	h-ut	0,3000	190,00	57,00
	295250000 50040	Tractor	h-ut	0,0710	190,00	13,57
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	2,1400	320,00	684,57
	295224000 4001	Compactor static tractat fara tractor de 2,5-5 tf (tavalug)	h-ut	0,8220	280,00	230,00
	295222000 03547	Autogreder	h-ut	0,3880	500,00	194,64
21	RpDB20 F	Asfalt turnat pe partea carosabila, in grosime de 5 cm cu asternere mecanica (poros)	m2			<u>194,55</u> 7,62
	712904001 0110	Asfaltator	h-om	0,1010	52,57	5,31
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0440	52,57	2,31
	111100020 0011	Asfalt turnat preparat (poros)	t	0,1210	1 150,00	140,55
	232032260 0000	Bitum taiat (cut-back)	t	0,0007	8 000,00	5,71
	142120220 6012	Nisip 0,0-3,0 mm	m3	0,0020	210,00	0,43
	271060341 9633	Otel patrat (longrine) OL-37 50 mm	kg	0,0160	9,00	0,15
	295224000 5000	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 65 cp	h-ut	0,0201	800,00	16,09
	295224000 4006	Compactor pe pneuri static autopropulsat SGW-16 (96CP)	h-ut	0,0370	320,00	11,84
	295224000 4012	Rulou compresor static autopropulsat de 8-14 t	h-ut	0,0370	320,00	11,84
	295222000 0000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,0006	180,00	0,11
	295227000 0000	Celula de bitum de 20 t capacitate	h-ut	0,0012	180,00	0,22
22	RpDB20 E	Asfalt turnat pe partea carosabila, in grosime de 4 cm cu asternere mecanica dens	m2			<u>169,71</u> 6,78
	712904001 0110	Asfaltator	h-om	0,0850	52,57	4,47
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0440	52,57	2,31
	111100020 0011d	Asfalt turnat preparat (dens)	t	0,0960	1 275,00	123,63
	232032260 0000	Bitum taiat (cut-back)	t	0,0007	8 000,00	5,71
	142120220 6012	Nisip 0,0-3,0 mm	m3	0,0020	210,00	0,43

1	2	3	4	5	6	7
	271060341 9633	Otel patrat (longrine) OL-37 50 mm	kg	0,0110	9,00	0,10
	295224000 5000	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 65 cp	h-ut	0,0161	800,00	12,89
	295224000 4006	Compactor pe pneuri static autopropulsat SGW-16 (96CP)	h-ut	0,0310	320,00	9,92
	295224000 4012	Rulou compresor static autopropulsat de 8-14 t	h-ut	0,0310	320,00	9,92
	295222000 0000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,0006	180,00	0,11
	295227000 0000	Celula de bitum de 20 t capacitate	h-ut	0,0012	180,00	0,22
		1.6. str. Ion Creanga (cimitir)				
23	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea k=2	100m2			132,22 ----- 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	500,00	132,22
24	DI89B	Reparatia drumurilor impetruite:cu adaos de material	100m2			3 270,76 ----- 293,34
	712902001 2800	Pavator	h-om	5,5800	52,57	293,34
	141112220 17521	Piatra sparta 10-20	m3	1,1500	270,00	310,50
	141112220 1752	Piatra sparta	m3	5,5000	270,00	1 485,00
	121212121 2121	apa	m3	2,5000	1,00	2,50
	341054100 0002	Autocisterna	h-ut	0,3000	190,00	57,00
	295250000 50040	Tractor	h-ut	0,0710	190,00	13,51
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	2,1400	320,00	684,80
	295224000 4001	Compactor static tractat fara tractor de 2,5-5 tf (tavalug)	h-ut	0,8220	280,00	230,22
	295222000 03547	Autogreder	h-ut	0,3880	500,00	193,89
25	RpDB20 F	Asfalt turnat pe partea carosabila, in grosime de 5 cm cu asternere mecanica (poros)	m2			194,51 ----- 7,62
	712904001 0110	Asfaltator	h-om	0,1010	52,57	5,31
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0440	52,57	2,31
	111100020 0011	Asfalt turnat preparat (poros)	t	0,1210	1 150,00	140,54
	232032260 0000	Bitum taiat (cut-back)	t	0,0007	8 000,00	5,69
	142120220 6012	Nisip 0,0-3,0 mm	m3	0,0020	210,00	0,42
	271060341 9633	Otel patrat (longrine) OL-37 50 mm	kg	0,0160	9,00	0,15
	295224000	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu	h-ut	0,0201	800,00	16,08

1	2	3	4	5	6	7
	5000	motor term. 65 cp				
	295224000 4006	Compactor pe pneuri static autopropulsat SGW-16 (96CP)	h-ut	0,0370	320,00	11,84
	295224000 4012	Rulou compresor static autopropulsat de 8-14 t	h-ut	0,0370	320,00	11,84
	295222000 0000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,0006	180,00	0,11
	295227000 0000	Celula de bitum de 20 t capacitate	h-ut	0,0012	180,00	0,22
26	RpDB20 E	Asfalt turnat pe partea carosabila, in grosime de 4 cm cu asternere mecanica dens	m2			169,66 <hr/> 6,78
	712904001 0110	Asfaltator	h-om	0,0850	52,57	4,47
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0440	52,57	2,31
	111100020 0011d	Asfalt turnat preparat (dens)	t	0,0960	1 275,00	123,62
	232032260 0000	Bitum taiat (cut-back)	t	0,0007	8 000,00	5,69
	142120220 6012	Nisip 0,0-3,0 mm	m3	0,0020	210,00	0,42
	271060341 9633	Otel patrat (longrine) OL-37 50 mm	kg	0,0110	9,00	0,10
	295224000 5000	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 65 cp	h-ut	0,0161	800,00	12,88
	295224000 4006	Compactor pe pneuri static autopropulsat SGW-16 (96CP)	h-ut	0,0310	320,00	9,92
	295224000 4012	Rulou compresor static autopropulsat de 8-14 t	h-ut	0,0310	320,00	9,92
	295222000 0000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,0006	180,00	0,11
	295227000 0000	Celula de bitum de 20 t capacitate	h-ut	0,0012	180,00	0,22

Intocmit

(Vicoliv Grup SRL)

(funcția, semnătura)

Verificat

(funcția, semnătura)

Lucrari de reparatie a strazilor on or.Telenesti

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

Valoarea de deviz 1 390 534,18 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1. str. Stefan Neaga						
1.1. Sectorul I						
1	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2	400,00	3,88 2,63	1 551,40 1 051,40
2	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm (dens)	m2	40,00	248,72 30,65	9 948,77 1 225,93
3	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,12	8 060,00 0,00	967,20 0,00
4	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice (poros)	t	35,50	1 252,27 11,05	44 455,67 392,17
Total Sectorul I					56 923,04	
Inclusiv salariu					2 669,50	
1.2. Sectorul II						
5	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea k=2	100m2	6,00	131,67 0,00	790,00 0,00
6	DI89B	Reparatia drumurilor impetruite:cu adaos de material	100m2	6,00	3 270,99 293,34	19 625,94 1 760,04
7	RpDB20F	Asfalt turnat pe partea carosabila, in grosime de 5 cm cu asternere mecanica (poros)	m2	600,00	194,42 7,62	116 654,89 4 573,59
8	RpDB20E	Asfalt turnat pe partea carosabila, in grosime de 4 cm cu asternere mecanica	m2	600,00	169,58	101 748,95

1	2	3	4	5	6	7
		dens			6,78	4 068,92
Total Sectorul II						238 819,78
Inclusiv salariu						10 402,55
1.3. str. Pacii						
9	DA01A	Curatirea si inlaturarea stratului de noroi in grosime medie de 5 cm pe straturile rutiere	100m2	2,50	53,04 13,04	132,59 32,59
10	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2	50,00	3,88 2,63	193,93 131,43
11	DI93B	Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pina la: 5 cm.(poros)	m2	50,00	183,79 40,48	9 189,69 2 023,94
12	RpDB20E	Asfalt turnat pe partea carosabila, in grosime de 4 cm cu asternere mecanica dens	m2	250,00	169,75 6,78	42 438,50 1 695,38
Total str. Pacii						51 954,71
Inclusiv salariu						3 883,34
1.4. str. 8 Martie						
13	DA01A	Curatirea si inlaturarea stratului de noroi in grosime medie de 5 cm pe straturile rutiere	100m2	4,50	53,08 13,08	238,88 58,88
14	RpDB20F	Asfalt turnat pe partea carosabila, in grosime de 5 cm cu asternere mecanica (poros)	m2	450,00	194,49 7,62	87 519,03 3 430,20
15	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea k=2	100m2	1,00	130,00 0,00	130,00 0,00
16	DI89B	Reparatia drumurilor impetruite:cu adaos de material	100m2	1,00	3 271,04 293,34	3 271,04 293,34
17	RpDB20F	Asfalt turnat pe partea carosabila, in grosime de 5 cm cu asternere mecanica (poros)	m2	100,00	194,40 7,62	19 440,25 762,27
18	RpDB20E	Asfalt turnat pe partea carosabila, in grosime de 4 cm cu asternere mecanica dens	m2	100,00	169,62 6,78	16 962,05 678,16
Total str. 8 Martie						127 561,25
Inclusiv salariu						5 222,85

1	2	3	4	5	6	7
		1.5. str. Ion Neculce				
19	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea k=2	100m2	2,80	132,14 0,00	370,00 0,00
20	DI89B	Reparatia drumurilor impetruite:cu adaos de material	100m2	2,80	3 271,05 293,26	9 158,94 821,14
21	RpDB20F	Asfalt turnat pe partea carosabila, in grosime de 5 cm cu asternere mecanica (poros)	m2	280,00	194,55 7,62	54 473,92 2 134,34
22	RpDB20E	Asfalt turnat pe partea carosabila, in grosime de 4 cm cu asternere mecanica dens	m2	280,00	169,71 6,78	47 517,77 1 898,83
Total str. Ion Neculce						111 520,63
Inclusiv salariu						4 854,31
		1.6. str. Ion Creanga (cimitir)				
23	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea k=2	100m2	9,00	132,22 0,00	1 190,00 0,00
24	DI89B	Reparatia drumurilor impetruite:cu adaos de material	100m2	9,00	3 270,76 293,34	29 436,87 2 640,07
25	RpDB20F	Asfalt turnat pe partea carosabila, in grosime de 5 cm cu asternere mecanica (poros)	m2	900,00	194,51 7,62	175 057,54 6 860,38
26	RpDB20E	Asfalt turnat pe partea carosabila, in grosime de 4 cm cu asternere mecanica dens	m2	900,00	169,66 6,78	152 691,68 6 103,38
Total str. Ion Creanga (cimitir)						358 376,09
Inclusiv salariu						15 603,83
Total str. Stefan Neaga						945 155,50
Inclusiv salariu						42 636,38
Cheltuieli directe			lei		945 155,50	
Asigurarea sociala si medicala (II3) * 22,5 %			22,50 %		9 593,19	
Total II3+Asigur			100,00 +		954 748,69	
Cheltuieli de regie (II3+Asigur) * 14,5 %			14,50 %		138 438,56	
Total II3+Asigur+Cheltu			100,00 +		1 093 187,25	

Beneficiu (PI3+Asigur+Cheltu) * 6 %	6,00 %	65 591,23
Total PI3+Asigur+Cheltu+Benefi	100,00 +	1 158 778,48
TVA (PI3+Asigur+Cheltu+Benefi) * 20 %	20,00 %	231 755,70

Total deviz: **1 390 534,18**
Inclusiv salariu **42 636,38**

Intocmit (Vicoliv Grup SRL)
(funcția, semnătura)

Verificat _____
(funcția, semnătura)