

Posta Moldovei

(denumirea obiectivului)

DEVIZ OFERTA

Lucrări de reparație capitală a oficiului poștal MD-2068 bd. Moscovei 14/1 mun. Chișinău

Valoarea de deviz 584 014,84 Lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Prag				
1	RpCP45D	Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc	kg	380,00	1,76 1,68	667,52 637,94
2	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	158,40	33,44 32,74	5 296,70 5 185,82
3	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	68,40	11,83 11,33	809,36 775,18
4	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	68,40	14,65 5,88	1 002,26 402,07
5	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti	m2	68,40	159,95 96,53	10 940,75 6 602,71
6	CC03C	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi	kg	491,10	21,33 1,26	10 474,05 618,64

1	2	3	4	5	6	7
7	CB03E	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2	28,80	62,96 41,97	1 813,25 1 208,74
8	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice	m3	6,80	1 056,98 188,86	7 187,49 1 284,28
9	CI24A	Placarea treptelor cu placi de granit ceramic incleiate, cu grosimea sub 15 mm	m2	72,00	394,43 161,79	28 398,67 11 649,19
10	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm (Cu placi portelante)	m2	86,40	284,76 46,17	24 603,07 3 988,83
11	CI21B	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 600 x 600 mm (Cu placi portelante)	m2	68,40	298,27 92,33	20 401,73 6 315,65
12	CH06A	Mina curenta metalica montata pe suporti de 15 cm inaltime, asezati la distante de 1....1,2 m prevazuti cu rondel sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din teava din otel D=1 1/4" si otel laminat, dreapta	m	27,00	506,47 37,77	13 674,71 1 019,87
13	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu (Fisii antiderapante,fata superioara abraziva,cu montare prin lipire)	m	126,00	48,17 10,91	6 069,70 1 374,94
14	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu (Coltar pentru scari din metal)	m	126,00	60,96 10,91	7 681,11 1 374,94
		<i>Total</i>	Lei			139 020,37
		Total Prag Inclusiv salariu				139 020,37 42 438,80
		2. Sala de sortare colete				
		2.1. Tavan				

1	2	3	4	5	6	7
15	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	19,94	220,01 92,34	4 387,02 1 841,22
		<i>Total</i>	Lei			4 387,02
		Total Tavan Inclusiv salariu				4 387,02 1 841,22
		2.2. Pereti				
16	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	61,37	11,83 11,33	726,12 695,44
17	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	61,37	14,65 5,87	898,98 360,52
18	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	61,37	62,95 51,20	3 863,09 3 142,29
19	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	61,37	27,43 23,09	1 683,30 1 416,91
20	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	61,37	2,72 1,26	166,99 77,22
21	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	61,37	31,34 23,08	1 923,45 1 416,49
		<i>Total</i>	Lei			9 261,93
		Total Pereti Inclusiv salariu				9 261,93 7 108,87
		2.3. Pardosea				
22	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc.(Demontarea pardosea din linoleum)	m2	19,94	19,89 19,32	396,68 385,28
23	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la	m2	19,94	14,65 5,87	292,15 117,10

1	2	3	4	5	6	7
		pereti si tavane interioare				
24	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	19,94	52,35 29,36	1 043,88 585,48
25	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm	m2	19,94	252,47 46,16	5 034,34 920,40
26	CG09A	Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	17,34	45,42 25,20	787,66 436,90
		<i>Total</i>	Lei			7 554,71
		Total Pardosea Inclusiv salariu				7 554,71 2 445,16
		2.4. Timplarie				
27	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	1,89	17,77 17,77	33,58 33,58
28	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	1,89	1 256,56 33,98	2 374,89 64,22
29	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m	5,10	33,37 27,65	170,21 141,02
		<i>Total</i>	Lei			2 578,68
		Total Timplarie Inclusiv salariu				2 578,68 238,82
		2.5. Sistemul de incalzire				
30	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie	m2	1,20	6,64	7,97

1	2	3	4	5	6	7
		pentru desfiintare			6,64	7,97
31	RpIB11F	Demontarea serpantinelor de incalzire din teava de otel pina la dn 1 1/2" diametrul (Tava din metal cu d=16mm)	m	3,20	2,49 2,49	7,97 7,97
32	SA15B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 20-25 mm	m	6,60	55,67 26,45	367,43 174,60
33	SD01A	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/8" - 1/2"	buc	2,00	119,70 5,46	239,41 10,91
34	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm (Calorifer 300x1200)	buc	1,00	1 004,04 27,28	1 004,04 27,28
		<i>Total</i>	Lei			1 626,82
		Total Sistemul de incalzire Inklusiv salariu				1 626,82 228,73
		<i>Total</i>	Lei			25 409,16
		Total Sala de sortare colete Inklusiv salariu				25 409,16 11 862,80
		3. Depozit colete				
		3.1. Tavan				
35	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	20,79	220,00 92,34	4 573,70 1 919,71
		<i>Total</i>	Lei			4 573,70
		Total Tavan Inklusiv salariu				4 573,70 1 919,71
		3.2. Pereti				
36	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	62,21	11,83 11,33	736,19 705,10
37	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la	m2	62,21	14,65	911,42

1	2	3	4	5	6	7
		pereti si tavane interioare			5,88	365,56
38	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	62,21	62,95 51,21	3 916,18 3 185,52
39	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	62,21	27,42 23,08	1 705,83 1 435,79
40	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	62,21	2,72 1,26	169,42 78,48
41	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	62,21	31,34 23,09	1 949,97 1 436,21
		<i>Total</i>	Lei			9 389,01
		Total Pereti Inclusiv salariu				9 389,01 7 206,66
		3.3. Pardosea				
42	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc.(Demontarea pardosea din linoleum)	m2	20,79	19,87 19,30	413,02 401,24
43	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	20,79	14,65 5,87	304,58 122,13
44	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	20,79	52,42 29,37	1 089,85 610,67
45	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm	m2	20,79	252,53 46,17	5 250,18 959,85
46	CG09A	Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	18,30	45,44 25,20	831,54 461,25

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			7 889,17
		Total Pardosea Inclusiv salariu				7 889,17 2 555,14
		3.4. Timplarie				
47	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	5,44	17,59 17,59	95,70 95,70
48	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	1,89	1 256,56 33,98	2 374,89 64,22
49	CK23A	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului pina la 1,00 mp inclusiv	m2	3,55	1 077,12 39,49	3 823,76 140,18
50	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice	m	2,20	123,38 3,81	271,43 8,39
51	CK26D	Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu	m	2,20	93,76 4,20	206,27 9,23
52	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m	10,55	31,75 27,69	334,99 292,11
		<i>Total</i>	Lei			7 107,04
		Total Timplarie Inclusiv salariu				7 107,04 609,83
		3.5. Sistemul de incalzire				
53	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2	1,20	6,64 6,64	7,97 7,97
54	RpIB11F	Demontarea serpantinelor de incalzire din teava de otel pina la dn 1 1/2" diametrul (Tava din metal cu d=16mm)	m	3,30	2,54 2,54	8,39 8,39

1	2	3	4	5	6	7
55	SA15B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 20-25 mm	m	6,80	55,61 26,42	378,18 179,63
56	SD01A	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/8" - 1/2"	buc	2,00	119,70 5,46	239,41 10,91
57	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm (Calorifer 300x1200)	buc	1,00	1 004,04 27,28	1 004,04 27,28
		<i>Total</i>	Lei			1 637,99
		Total Sistemul de incalzire Inclusiv salariu				1 637,99 234,18
		<i>Total</i>	Lei			30 596,91
		Total Depozit colete Inclusiv salariu				30 596,91 12 525,52
		4. Sala eliberare colete				
		4.1. Tavan				
58	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc.	m2	141,05	39,45 39,45	5 564,38 5 564,38
59	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	141,05	219,99 92,33	31 029,19 13 023,72
		<i>Total</i>	Lei			36 593,57
		Total Tavan Inclusiv salariu				36 593,57 18 588,10
		4.2. Pereti				
60	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	95,03	11,83 11,33	1 124,03 1 076,53
61	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	95,03	14,65 5,87	1 392,00 558,20

1	2	3	4	5	6	7
62	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	95,03	62,95 51,20	5 982,10 4 866,00
63	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	95,03	27,42 23,08	2 605,97 2 193,35
64	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	95,03	2,72 1,26	258,50 119,61
65	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	95,03	31,34 23,09	2 978,71 2 193,77
		<i>Total</i>	Lei			14 341,31
		Total Pereti Inclusiv salariu				14 341,31 11 007,46
		4.3. Pardosea				
66	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc. (Demontarea pardosea din linoleum)	m2	29,45	19,86 19,30	585,00 568,28
67	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	111,60	33,43 32,73	3 731,18 3 653,06
68	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	141,05	14,65 5,88	2 066,50 828,91
69	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	141,05	52,28 29,38	7 373,77 4 144,12
70	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm	m2	141,05	252,51 46,17	35 616,50 6 512,07
71	CG09A	Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu	m	80,20	45,78 25,18	3 671,16 2 019,60

1	2	3	4	5	6	7
		suprafete mai mari de 16 mp				
		<i>Total</i>	Lei			53 044,11
		Total Pardosea Inclusiv salariu				53 044,11 17 726,04
		4.4. Sistemul de incalzire				
72	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2	4,80	6,73 6,73	32,32 32,32
73	RpIB11F	Demontarea serpantinelor de incalzire din teava de otel pina la dn 1 1/2" diametrul (tva din metal cu d=16mm)	m	26,60	2,52 2,52	67,15 67,15
74	SA15B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 20-25 mm	m	54,00	55,66 26,44	3 005,47 1 427,82
75	SD01A	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/8" - 1/2"	buc	8,00	119,71 5,46	957,65 43,65
76	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm (Calorifer 300x1200)	buc	4,00	1 004,08 27,28	4 016,31 109,12
		<i>Total</i>	Lei			8 078,90
		Total Sistemul de incalzire Inclusiv salariu				8 078,90 1 680,06
		<i>Total</i>	Lei			112 057,89
		Total Sala eliberare colete Inclusiv salariu				112 057,89 49 001,66
		5. Bloc sanitar				
		5.1. Tavan				
77	CK50A	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane	m2	3,78	170,12 83,94	643,04 317,29
78	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu	m2	3,78	75,96	287,13

1	2	3	4	5	6	7
		amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului			64,18	242,59
79	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (Tapet din fibra de sticla)	m2	3,78	14,75 8,44	55,76 31,90
80	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	3,78	27,42 23,10	103,66 87,30
81	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	3,78	2,69 1,22	10,18 4,62
82	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	3,78	31,35 23,10	118,51 87,30
83	CJ04B	Profiluri turnate, uzinate, aplicate la interior cu latimea desfasurata pina la 20 cm inclusiv, la imbinari pereti, tavane (Bageta din poliuretan)	m	11,40	29,36 18,89	334,67 215,30
		<i>Total</i>	Lei			1 552,95
		Total Tavan Inclusiv salariu				1 552,95 986,30
		5.2. Pereti				
84	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	37,62	67,26 67,16	2 530,39 2 526,60
85	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	37,62	11,82 11,32	444,81 425,99
86	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	37,62	14,65 5,88	551,19 221,18
87	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru spirit	m2	37,62	74,32 50,36	2 796,09 1 894,52

1	2	3	4	5	6	7
		si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton				
88	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	37,62	2,72 1,26	102,40 47,43
89	CI21B	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 600 x 600 mm	m2	37,62	272,52 92,33	10 252,05 3 473,44
		<i>Total</i>	Lei			16 676,93
		Total Pereti Inclusiv salariu				16 676,93 8 589,16
		5.3. Pardosea				
90	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	3,78	33,35 32,65	126,06 123,40
91	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	3,78	14,66 5,88	55,43 22,24
92	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	3,78	51,51 29,42	194,70 111,22
93	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm	m2	3,78	252,44 46,19	954,22 174,60
		<i>Total</i>	Lei			1 330,41
		Total Pardosea Inclusiv salariu				1 330,41 431,46
		5.4. Timplarie				
94	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	2,94	17,70 17,70	52,04 52,04
95	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la	m2	2,94	1 256,74 34,12	3 694,82 100,31

1	2	3	4	5	6	7
		35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv				
96	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m	10,20	31,90 27,69	325,34 282,46
		<i>Total</i>	Lei			4 072,20
		Total Timplarie Inclusiv salariu				4 072,20 434,81
		5.5. Sistemul de incalzire				
97	SA15B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 20-25 mm	m	11,40	55,65 26,43	634,46 301,34
98	SD01A	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/8" - 1/2"	buc	4,00	119,70 5,46	478,82 21,82
99	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm (Calorifer 300x500)	buc	2,00	668,13 27,28	1 336,27 54,56
		<i>Total</i>	Lei			2 449,55
		Total Sistemul de incalzire Inclusiv salariu				2 449,55 377,72
		5.6. Obiecte sanitare				
100	RpSA03C	Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 2 1/2"-4"	m	4,10	22,62 22,62	92,75 92,75
101	RpSA03A	Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1/2"-1"	m	12,10	12,59 12,59	152,35 152,35
102	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	1,00	39,87 39,87	39,87 39,87

1	2	3	4	5	6	7
103	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc	1,00	46,17 46,17	46,17 46,17
104	SC07A	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S	buc	1,00	1 340,14 197,26	1 340,14 197,26
105	AcE04C	Montarea gurilor de scurgere, cu sifon si depozit necarosabil tip B1	buc	1,00	1 282,13 185,50	1 282,13 185,50
106	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	2,20	27,69 10,49	60,92 23,08
107	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	2,00	21,87 9,23	43,74 18,47
108	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m	4,10	63,40 13,41	259,92 54,98
109	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	3,00	40,59 11,75	121,77 35,25
110	SA15B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccultural-culturale, avind diametrul de 20-25 mm	m	12,10	55,64 26,43	673,30 319,81
111	SD01A	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/8" - 1/2"	buc	2,00	119,70 5,46	239,41 10,91
112	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti	buc	1,00	916,89 77,64	916,89 77,64

1	2	3	4	5	6	7
		din zidarie de caramida sau b.c.a.				
113	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	1,00	393,45 69,25	393,45 69,25
114	SC13A	Oglinda sanitara din semicristal cu marginile slefuite, avid dimensiunile de 400 x 500 x 600 mm, montata pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	1,00	749,94 31,48	749,94 31,48
		<i>Total</i>	Lei			6 412,75
		Total Obiecte sanitare Inclusiv salariu				6 412,75 1 354,77
		<i>Total</i>	Lei			32 494,79
		Total Bloc sanitar Inclusiv salariu				32 494,79 12 174,22
		6. Vestiar				
		6.1. Tavan				
115	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	14,79	220,00 92,34	3 253,76 1 365,70
		<i>Total</i>	Lei			3 253,76
		Total Tavan Inclusiv salariu				3 253,76 1 365,70
		6.2. Pereti				
116	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	52,14	11,83 11,33	617,03 590,94
117	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	52,14	14,65 5,88	763,88 306,38
118	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	52,14	62,95 51,20	3 282,05 2 669,71
119	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe	m2	52,14	27,42	1 429,58

1	2	3	4	5	6	7
		baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor			23,08	1 203,28
120	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	52,14	2,72 1,26	141,70 65,47
121	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	52,14	31,35 23,09	1 634,44 1 203,70
		<i>Total</i>	Lei			7 868,68
		Total Pereti Inclusiv salariu				7 868,68 6 039,48
		6.3. Pardosea				
122	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc. (Demontarea pardosea din linoleum)	m2	14,79	19,86 19,30	293,76 285,40
123	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	14,79	14,65 5,87	216,69 86,88
124	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	14,79	52,38 29,37	774,72 434,39
125	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm	m2	14,79	252,56 46,17	3 735,30 682,85
126	CG09A	Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	15,80	45,42 25,18	717,62 397,88
		<i>Total</i>	Lei			5 738,09
		Total Pardosea Inclusiv salariu				5 738,09 1 887,40
		6.4. Timplarie				
127	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou,	m2	5,54	17,58 17,58	97,38 97,38

1	2	3	4	5	6	7
		masti, etc.)				
128	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	1,89	1 256,56 33,98	2 374,89 64,22
129	CK23A	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului pina la 1,00 mp inclusiv	m2	3,65	1 076,98 39,44	3 930,98 143,96
130	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice	m	2,20	123,38 3,81	271,43 8,39
131	CK26D	Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu	m	2,20	93,76 4,20	206,27 9,23
132	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m	10,55	31,75 27,69	334,99 292,11
		<i>Total</i>	Lei			7 215,94
		Total Timplarie Inclusiv salariu				7 215,94 615,29
		6.5. Sistemul de incalzire				
133	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2	1,20	6,64 6,64	7,97 7,97
134	RpIB11F	Demontarea serpantinelor de incalzire din teava de otel pina la dn 1 1/2" diametrul	m	3,20	2,49 2,49	7,97 7,97
135	SA15B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccials-culturale, avind diametrul de 20-25 mm	m	6,60	55,67 26,45	367,43 174,60
136	SD01A	Robinet de serviciu, simplu sau	buc	2,00	119,70	239,41

1	2	3	4	5	6	7
		dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/8" - 1/2"			5,46	10,91
137	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm (Calorifer 300x1200)	buc	1,00	1 004,04 27,28	1 004,04 27,28
		<i>Total</i>	Lei			1 626,82
		Total Sistemul de incalzire Inclusiv salariu				1 626,82 228,73
		<i>Total</i>	Lei			25 703,29
		Total Vestiar Inclusiv salariu				25 703,29 10 136,60
		7. Lucrari de electricitate				
138	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600x600x350	buc	1,00	148,52 99,47	148,52 99,47
139		Panou pentru automate	buc	1,00	708,34 0,00	708,34 0,00
140	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600x600x350	buc	1,00	148,52 99,47	148,52 99,47
141		Panou pentru internet	buc	1,00	237,50 0,00	237,50 0,00
142	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A	buc	9,00	197,25 65,47	1 775,26 589,26
143	RpEA07A	Montarea dozelor de ramificatie cu 2-6 racorduri pe circuit existent, la tub sau element de protectie avind diametrul pina la 21 mm, la tuburi IP, plinte PVC	buc	7,00	46,64 31,90	326,49 223,28
144	08-02-145-1	Cablu pina la 35 kV, pozat pe fundul canalului fara fixari, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	9,80	589,61 307,24	5 778,14 3 010,93
145		Cablu PVS 3x2.5	m	980,00	12,34 0,00	12 093,20 0,00
146	08-03-594-3	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe	100 buc	0,34	9 163,62 7 092,94	3 115,63 2 411,60

1	2	3	4	5	6	7
		pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, pina la 4				
147		Corp de iluminat interior cu 4 lampi	buc	34,00	300,00 0,00	10 200,00 0,00
148	08-02-369-1	Corp de iluminat instalat in afara cladirilor, cu becuri de incandescenta	buc	2,00	67,05 48,27	134,09 96,53
149		Corp de iluminat exterior	buc	2,00	183,34 0,00	366,68 0,00
150	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc	42,00	54,69 13,01	2 297,12 546,45
151	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu	buc	12,00	36,64 11,33	439,69 135,98
152	08-03-593-19	Corp de iluminat pentru lampi incandescente in tavane suspendate(Spoturi)	100 buc	0,04	7 938,00 4 952,50	317,52 198,10
153		Spoturi	buc	4,00	91,84 0,00	367,36 0,00
154	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (Prize pentru internet)	buc	12,00	154,94 13,01	1 859,27 156,13
155	08-02-145-1	Cablu pina la 35 kV, pozat pe fundul canalului fara fixari, masa 1 m pina la: 1 kg (Cablu internet)	100 m	3,20	589,92 307,17	1 887,75 982,94
156		Cablu internet	m	320,00	5,67 0,00	1 814,40 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			44 015,48
		Total Lucrari de electricitate Inclusiv salariu				44 015,48 8 550,14

		Total	Lei	409 297,89
		Asigurari sociale si medicale	22,5 %	33 005,19
		Transportarea materialelor	3 %	7 700,63
		Cheltuieli de regie	5 %	22 500,18
		Total		472 503,89
		Venit	3 %	14 175,13
		Total		486 679,02
		Tva	20 %	97 335,82
		584 014,84		
		Total deviz:		
		Inclisiv salariu		
		146 689,74		

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)