

CAIET DE SARCINI

Obiectul: **Servicii de reparații curente birouri și coridor etajul 2**

Autoritatea contractantă: **Centrul Național de Medicină Sportivă "Atletmed",**
Chișinău, str-la Studenților 7/1


No crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumirea lucrarilor	U.M.	Cantitate lucrări
1	2	3	4	5
		1. Lucrari de constructie		
		1.1. Demontari		
1	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	72,5000
2	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusele din scindura, dulapi, etc	m2	47,9000
3	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi,,)	m2	10,0000
4	RpCG29A	Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de	m2	32,0000
5	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2	157,4400
6	RpCU05D1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	4,0000
7	RpEJ08A	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp	m	28,0000
8	RpCU07D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari	m	28,0000
9	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc	4,0000
10	RpVA35A	Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 250 - 700 mm	m2	16,0000
11	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc	11,0000
12	RpVB43A	Demontarea ramelor cu jaluzele, montate pe zidarie avind perimetrul de 800 - 2500 mm	buc	4,0000
		1.2. Tavane		
13	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	72,1000

1	2	3	4	5
		1.3. Pardoseli		
14	CG22A1	Pardoseli din penobeton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp	m2	47,9000
15	CN54A	Aplicarea manuala a grundului betonocontact intr-un strat, la podele interioare	m2	47,9000
16	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	47,9000
17	CG08A1	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez	m2	47,9000
18	CN54A	Aplicarea manuala a grundului betonocontact intr-un strat, la podele interioare	m2	24,6000
19	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	24,6000
20	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm	m2	24,6000
21	CG18A1	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp	m	36,0000
		1.4. Goluri		
22	CK58A	Instalarea usilor din profil PVC la balcon in peretii cladirilor de locuit si publice din piatra: suprafata golului sub 3 m2 -din demontari	m2	2,4400
23	CK58A	Instalarea usilor din profil PVC la balcon in peretii cladirilor de locuit si publice din piatra: suprafata golului sub 3 m2	m2	7,5600
24	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m	25,0000
25	CK18C	Montarea corniere din aluminiu	m	110,0000
26	CK13A	Usi glisante intr-un canat montate in zidarie de orice natura inclusiv accesoriile necesare, cu suprafata pina la 7 mp inclusiv	m2	3,7000
		1.5. Pereti		
27	CF18A	Placare perete cu placi din ghips-carton, cu grosimea placii de 12,5 mm, aplicata pe zidarie de caramida, sau b.c.a. , in incaperi cu umiditate normala (pe suprafete netede) - coridor	m2	123,8000
28	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor -	m2	123,8000

1	2	3	4	5
		coridor		
29	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual-coridor lavabila	m2	123,8000
30	CD05B	Compartimentari din placi 590 x 240 in ziduri cu grosime de 10 cm, fara armare, cu mortar ciment-var M 25-Z preparat cu malaxorul pe santier	m3	2,0000
31	CC03A	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp	kg	15,0000
32	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor pereti BCA noi	m2	123,8000
33	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.-pereti BCA	m2	40,0000
34	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor	m2	40,0000
35	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual- lavabila	m2	123,8000
36	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor pereti cab.26,27,29	m2	157,4400
37	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor	m2	157,4400
38	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual- lavabila	m2	157,4400
39	CF18A	Placare perete cu placi din ghips-carton, cu grosimea placii de 12,5 mm, aplicata pe zidarie de caramida, sau b.c.a. , in incaperi cu umiditate normala (pe suprafete netede) -casa scarii etaj 2	m2	54,9000
40	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor casa scarii etaj 2	m2	54,9000
41	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual- lavabila	m2	54,9000
		1.6. Lucrari tehnico-sanitare		
42	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	1,0000
43	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	1,0000

1	2	3	4	5
44	SB05C	Teava din PVC neplastifiata tip usor(U) pentru canalizare, imbinata prin lipire, montata aparent sau ingropata sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	1,0000
45	SB06B	Piesa de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 50 mm	buc	2,0000
46	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din plastic 250x250mm, cu jaluzele reglabile manual, si montate in zidarie	buc	6,0000
		1.7. Balcon		
47	RpIzA03A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite ori netencuite sau de metal in vederea protectiei anticorozive, prin curatare cu peria de sirma	m2	7,0000
48	CN20A	Vopsitorii interioare sau exterioare cu vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie metalica in 3 straturi	m2	3,6000
49	CN21A	Vopsitorii la balustrade, grile si parapete metalice, executate cu vopsele pe baza de ulei in 2 straturi	m2	3,4200
		1.8. Diverse		
50	TrB05D1-4	Transportul materialelor lichide (bitum topit, apa etc.), prin purtare directa, pe distanta de 40 m	t	5,0000
51	TrI1AC02D1	Incarcarea materialelor din grupa C - ambalate, avind 10-50 kg -, cu purtare de pina la 10 m, materiale normale- prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 1	t	5,0000
52	TsH92B	Incarcarea in auto	t	25,0000
53	TsI50C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km	t	25,0000
		2. Lucrari de montare		
54	RpEC05B	Montarea locului de priza, executat ingropat in zidarie tencuita, cu conductori din aluminiu in tuburi IP-PVC, elemente de protectie din plastic (PVC), in camere cu inaltimea de pina la 3 m, cladiri administrative, birouri, crese sau gradinite	buc	10,0000
55	RpEE03B	Montarea prizelor bipolare constructie INTENC sau similare din aminoplast sau bachelita, capsulata, etanse metalica sau ebonita cu contacte de nul pina la 25 A, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc	3,0000
56	RpEE03B	Montarea prizelor bipolare constructie INTENC sau similare din aminoplast sau bachelita, capsulata, etanse metalica sau ebonita cu contacte de nul pina la 25 A, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic tripla	buc	7,0000
57	RpEE14A	Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator simplu tip 1- simbol 0158	buc	6,0000

1	2	3	4	5
58	RpEC01B	Montarea locului de lampa, executat ingropat in zidarie tencuita, cu conductori de cupru introdusi in tuburi de protectie IP-PVC sau elementele de protectie, in camere cu inaltimea de pina la 3 m, cladiri administrative, birouri, crese gradinite	buc	7,0000
59	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate 600x600mm LED 40W	buc	11,0000
60		Montarea cablurilor pentru reseaua de internet și telefonie fixă (cablu existent)	m	100,0000
		Cutie pentru automate mar. 600x700mm	buc	2,0000
61	RpEJ06B	Inercari, verificari electrice si reglari la circuite de iluminat	buc	1,0000
62	RpEJ06C	Inercari, verificari electrice si reglari la corpuri de iluminat	buc	11,0000



Data

Vasiliev Nicolai