

**Constructia drumului str. N.M.
Spataru, stradela Rediul Mare,
or. Durlesti, mun. Chisinau**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 01

Lucrari rutiere

Valoarea de deviz 760 253,755 lei

Intocmit in prețuri curente 26.12.2018

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
1	DE17A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm	m2	2 660,00 0	178,422	474 603,477
	7129020012800	Pavator	h-om	1 543,332		
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	42,028		
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	4 256,000		
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	35 112,000		
	2661112800655	Placi din beton, pentru trotuare	m2	2 699,900		
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	13,300		
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	101,080		
Total			lei			474 603,477
Contributi asigurari sociale si medicale			22,50 %			20 567,668
Total			100,00 +			495 171,145
Transportare Materialilor			7,00 %			26 823,413
Total			100,00 +			521 994,558