

Obiectivul: I.P.LICEUL TEORETIC PETRU MOVILA DIN M.CHISINAU

Obiectul: Lucrări de reparație a doua grupuri tehnico-sanitare

Devizul: Reparatie in doua grupuri tehnico-sanitare

Devizul local de resurse Nr. 1.1.1

Intocmit in preturi curente 2026-06-11

Valoarea de deviz 132 666,480 (Lei)

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
1	2	3	4	5	6	7
Manopera						
1	7122050013400	Zidar	h-om	176,8062	55,0000	9 724,341
2	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	11,6955	55,0000	643,253
3	7122050013442	Tencuitor	h-om	125,6587	55,0000	6 911,229
4	7123020011140	Fierar beton	h-om	22,1200	55,0000	1 216,600
5	7129200011200	Finisor MP	h-om	5,4312	55,0000	298,716
6	7132010010900	Faiantar	h-om	195,9200	55,0000	10 775,600
7	7132040012700	Parchetar	h-om	0,7800	55,0000	42,900
8	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	28,0000	55,0000	1 540,000
9	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	31,3307	55,0000	1 723,189
10	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	10,4860	55,0000	576,730
11	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	20,6000	55,0000	1 133,000
12	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	112,5627	55,0000	6 190,949
13	9310060019930	Muncitor	h-om	0,2898	55,0000	15,939
Total manopera						40 792,444
Materiale						
1	03720107306661	Bumbac de șters	kg	2,6090	10,0000	26,090
2	1111000100024	Intrerupator manual 1 clapa	buc	2,0200	40,0000	80,800
3	1411122201275	Blocuri de fortan	m3	0,4140	980,0000	405,720
4	1421102200513	Nisip sortat nespălat de rfu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	3,5010	350,0000	1 225,350
5	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0002	4 200,0000	0,966
6	2010237318700	Distantieri de rost	buc	1 312,0000	0,1600	209,920
7	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	7,4400	1 800,0000	13 392,000
8	222222222992	Materiale marunte (banda izol, ipsos, etc.) din valoarea materialelor explicitate	%	3,0000	0,0000	5,603
9	222222222992	Materiale marunte (carton, ipsos, suruburi, etc.) din valoarea materialelor explicitate	%	10,0000	0,0000	24,794
10	222222222992	Materiale marunte (banda izolatoare, dibluri, etc.)	%	2,0000	0,0000	27,200
11	2413217300101	Clema de legatura	buc	0,6600	3,0000	1,980
12	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	3,7200	70,0000	260,400
13	2416586105303	Amorsa-grund	kg	13,7085	30,0000	411,255
14	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa	kg	10,3960	44,0000	457,424
15	2430116103800 1	Lac Brio	kg	3,2000	109,0000	348,800
16	24301161038001	Lac Brio	kg	7,1960	50,0000	359,800
17	24302261000001	Fuga	kg	21,6480	70,0000	1 515,360
18	24302261010101	Grund cu quart "Betohgpuht"	kg	31,0835	37,8000	1 174,956
19	2430226101600	Chit siliconic	kg	1,3020	18,0000	23,436
20	2462106110132	Aracet CPMB	kg	3,8985	52,0000	202,722
21	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	262,4000	17,8333	4 679,467
22	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	28,5890	20,0000	571,780
23	2624102101102	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50	m3	0,0322	1 600,0000	51,520
24	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	1,3800	7,0000	9,660
25	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	2,0000	3,5000	7,000

26	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	788,5100	3,0000	2 365,530
27	2652102100713	VAR PASTA	m3	0,0080	580,0000	4,640
28	2652102100737	Var hidratat	kg	248,9100	3,0000	746,730
29	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	3,2188	5,0000	16,094
30	2653102100831	Amestec uscat	kg	625,1506	2,5000	1 562,877
31	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	10,0216	6,8500	68,648
32	2653102100833 4	Chit pe baza de ipsos "SHEERTOCK"	kg	8,4392	8,5000	71,733
33	26531021008334	Chit pe baza de ipsos "SHEERTOCK"	kg	8,9561	8,5000	76,127
34	2661122803601	Tub flexibil	m	22,4400	10,5000	235,620
35	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0400	0,0000	0,000
36	2664102101101	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 25	m3	0,0460	932,0000	42,872
37	2664102102000	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	1,1905	0,0000	0,000
38	2664102102008	Mortar ciment-var 50-T(pt.informatie)	m3	0,6320	0,0000	0,000
39	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	1,0744	0,0000	0,000
40	2670112203000	Placi tip faianta	m2	68,8800	185,0000	12 742,800
41	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	30,4540	2,0000	60,908
42	2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	148,5200	12,0000	1 782,240
43	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	1,8960	14,0000	26,544
44	2734113805786	Sirma zincata moale d = 1 mm	kg	3,1600	22,0000	69,520
45	2811236306222	Grila de alimentare si evacuare 25*25 cm	buc	4,0000	129,0000	516,000
46	2811236309901	Confectii metalice de linii	kg	0,4400	28,0000	12,320
47	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	2,0000	22,0000	44,000
48	2873122005315	Plasa sirma zincata ochi hexag. 16,0 x 0,6 x 1500	kg	24,0160	20,0000	480,320
49	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	29,7600	0,5000	14,880
50	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm S 2585 / 5	kg	0,6000	45,0000	27,000
51	2875274400501	Corp de iluminat led ermetic	buc	4,0000	340,0000	1 360,000
52	4011106202741	Energie electrica	kw	7,4400	1,0000	7,440
53	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	6,6254	19,0000	125,883
54	4100126202818	Apă	m3	0,3072	19,0000	5,837
55	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	8,3145	5,0000	41,573
56	ППВ 3x 1,5	Cordoane de cupru ППВ 3x 1,5	m	23,1000	8,0000	184,800
Total materiale						48 166,938
Utilaje						
1	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0480	250,0000	12,000
2	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	1,9199	25,0000	47,998
3	2922140007000	Macara	h-ut	0,1702	25,0000	4,255
4	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	6,7169	25,0000	167,923
5	2952240004021	Mixer electric	h-ut	4,3267	25,0000	108,166
6	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,4993	50,0000	24,965
7	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	1,8750	1 500,0000	2 812,500
Total utilaje						3 177,806
Total						92 137,188
Asigurari sociale				24,0000%		9 790,187
Total						101 927,375
Cheltuieli de transport				7,0000%		3 371,686
Total						105 299,060
Cheltuieli pentru depozitare				2,0000%		963,339
Total						106 262,399
Cheltuieli de regie				2,0000%		2 125,248
Total						108 387,647
Beneficiu de deviz				2,0000%		2 167,753
TOTAL Deviz fara TVA						110 555,400
Total						110 555,400
TVA				20%		22 111,080
TOTAL Deviz						132 666,480

Intocmit:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Verificat:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Raport generat cu programul Devizonline, creat de Softmagazin; www.devize.md; Telefon: 022-522032;

Antreprenor:

Investitor:

Obiect: Reparatie in doua grupuri tehnico-sanitare

Catalog de preturi unitare pentru obiectul 1.1.1

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de masura	Valoare (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
	1.1.1.	Lucrari de constructie. Lucrari de reparatia blocului sanitar Et II Baieti. Demontari				
1	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica.	m2			88,432 88,000
1.1	4100126202818	Apă	m3	0,0030	19,0000	0,057
1.2	7132010010900	Faiantar	h-om	0,8000	55,0000	44,000
1.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	55,0000	44,000
1.4	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	25,0000	0,375
2	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti si tavan	m2			16,050 14,850
2.1	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0500	19,0000	0,950
2.2	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	55,0000	6,600
2.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	55,0000	8,250
2.4	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	25,0000	0,250
3	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc.	m2			45,100 42,900
3.1	4100126202818	Apă	m3	0,0500	19,0000	0,950
3.2	7132040012700	Parchetar	h-om	0,3900	55,0000	21,450
3.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	55,0000	21,450
3.4	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0500	25,0000	1,250
	1.1.1.	TOTAL Lucrari de constructie. Lucrari de reparatia blocului sanitar Et II Baieti. Demontari				928,635
	1.1.2.	Tavan				
4	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavelor	m2			6,400 1,650
4.1	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	30,0000	4,500
4.2	810741	Hirtie pentru stefuit uscata	buc	0,0500	5,0000	0,250
4.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	55,0000	1,650
5	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului.	m2			104,539 84,150
5.1	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,5000	17,850
5.2	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0040	19,0000	0,076
5.3	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	55,0000	84,150
5.4	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	25,0000	1,975
5.5	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	25,0000	0,488
6	CF53B k=10	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52).	m2			211,440 170,500
6.1	2653102100831	Amestec uscat	kg	14,3000	2,5000	35,750
6.2	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0100	19,0000	0,190
6.3	7122050013442	Tencuitor	h-om	3,1000	55,0000	170,500
6.4	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0400	25,0000	1,000
6.5	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,1600	25,0000	4,000
7	CF17C	Diverse lucrari strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj.	m2			40,806 11,000
7.1	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	20,0000	22,000
7.2	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	52,0000	7,800
7.3	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0003	19,0000	0,006
7.4	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	55,0000	11,000
8	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "SHEERTOCK" sau similar grosime 1,0 mm pe suprafetele tavelor	m2			39,261 30,250
8.1	2653102100833 4	Chit pe baza de ipsos "SHEERTOCK"	kg	1,0549	8,5000	8,967
8.2	4100126202818	Apă	m3	0,0010	19,0000	0,019

8.3	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	55,0000	24,750
8.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	55,0000	5,500
8.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	25,0000	0,025
9	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual-Culoarea se va coordona cu beneficiarul	m2			49,688 30,250
9.1	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa	kg	0,4000	44,0000	17,600
9.2	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	0,0600	5,0000	0,300
9.3	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,0000	1,000
9.4	03720107306661	Bumbac de șters	kg	0,0500	10,0000	0,500
9.5	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0020	19,0000	0,038
9.6	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	55,0000	30,250
10	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de latex "Lac Brio", aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor	m2			75,688 30,250
10.1	2430116103800 1	Lac Brio	kg	0,4000	109,0000	43,600
10.2	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	0,0600	5,0000	0,300
10.3	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,0000	1,000
10.4	03720107306661	Bumbac de șters	kg	0,0500	10,0000	0,500
10.5	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0020	19,0000	0,038
10.6	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	55,0000	30,250
	1.1.2.	TOTAL Tavan				4 222,567
	1.1.3.	Pereti				
11	CD55A	Zidarie din blocuri de fortan 10 cm la pereti cu inaltimea pina la 4 m, zidarie ordinara	m3			1 326,050 204,600
11.1	1411122201275	Blocuri de fortan	m3	0,9000	980,0000	882,000
11.2	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	3,0000	7,0000	21,000
11.3	2624102101102	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50	m3	0,0700	1 600,0000	112,000
11.4	2664102101101	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 25	m3	0,1000	932,0000	93,200
11.5	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0005	4 200,0000	2,100
11.6	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,1000	19,0000	1,900
11.7	7122050013400	Zidar	h-om	3,0900	55,0000	169,950
11.8	9310060019930	Muncitor	h-om	0,6300	55,0000	34,650
11.9	2922140007000	Macara	h-ut	0,3700	25,0000	9,250
12	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betohgpuht" intr-un strat, la pereti interioare	m2			23,637 7,700
12.1	24302261010101	Grund cu cuarț "Betohgpuht"	kg	0,4150	37,8000	15,687
12.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,0000	0,250
12.3	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	55,0000	7,700
13	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti.	m2			212,635 126,500
13.1	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0170	0,0000	0,000
13.2	2664102102000	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	0,0050	0,0000	0,000
13.3	2664102102008	Mortar ciment-var 50-T(pt.informatie)	m3	0,0100	0,0000	0,000
13.4	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0300	14,0000	0,420
13.5	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,0000	3,0000	30,000
13.6	2652102100737	Var hidratat	kg	1,8000	3,0000	5,400
13.7	1421102200513	Nisip sortat nespălat de rîu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0370	350,0000	12,950
13.8	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0100	19,0000	0,190
13.9	2873122005315	Plasa sirma zincata ochi hexag. 16,0 x 0,6 x 1500	kg	0,3800	20,0000	7,600
13.10	2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	2,3500	12,0000	28,200
13.11	2734113805786	Sirma zincata moale d = 1 mm	kg	0,0500	22,0000	1,100
13.12	7122050013400	Zidar	h-om	1,6500	55,0000	90,750
13.13	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,3500	55,0000	19,250
13.14	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	55,0000	16,500
13.15	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	25,0000	0,075
13.16	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0040	50,0000	0,200
14	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuală a mortarului.	m2			87,401 67,100
14.1	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,5000	17,850
14.2	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0040	19,0000	0,076
14.3	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	55,0000	67,100
14.4	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	25,0000	1,975
14.5	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	25,0000	0,400
15	CF51B k=15	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50).	m2			259,035 198,000
15.1	2653102100831	Amestec uscat	kg	21,4500	2,5000	53,625

15.2	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0150	19,0000	0,285
15.3	7122050013442	Tencuitor	h-om	3,6000	55,0000	198,000
15.4	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,2400	25,0000	6,000
15.5	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0450	25,0000	1,125
16	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor	m2			40,806 11,000
16.1	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	20,0000	22,000
16.2	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	52,0000	7,800
16.3	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0003	19,0000	0,006
16.4	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	55,0000	11,000
17	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor	m2			37,520 30,250
17.1	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	6,8500	7,226
17.2	4100126202818	Apă	m3	0,0010	19,0000	0,019
17.3	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	55,0000	24,750
17.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	55,0000	5,500
17.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	25,0000	0,025
18	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual-Culoarea se va coordona cu beneficiarul	m2			49,688 30,250
18.1	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa	kg	0,4000	44,0000	17,600
18.2	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	0,0600	5,0000	0,300
18.3	26811260014721	Hirtie pentru stefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,0000	1,000
18.4	03720107306661	Bumbac de șters	kg	0,0500	10,0000	0,500
18.5	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0020	19,0000	0,038
18.6	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	55,0000	30,250
19	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de latex "Lac Brio", aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor	m2			52,088 30,250
19.1	24301161038001	Lac Brio	kg	0,4000	50,0000	20,000
19.2	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	0,0600	5,0000	0,300
19.3	26811260014721	Hirtie pentru stefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,0000	1,000
19.4	03720107306661	Bumbac de șters	kg	0,0500	10,0000	0,500
19.5	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0020	19,0000	0,038
19.6	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	55,0000	30,250
20	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			6,400 1,650
20.1	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	30,0000	4,500
20.2	810741	Hirtie pentru stefuit uscata	buc	0,0500	5,0000	0,250
20.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	55,0000	1,650
21	CI06C	Placaj din faianta smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor.	m2			428,785 134,750
21.1	2670112203000	Placi tip faianta	m2	1,0500	185,0000	194,250
21.2	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,4000	3,0000	1,200
21.3	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,1600	3,200
21.4	24302261000001	Fuga	kg	0,3300	70,0000	23,100
21.5	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0080	19,0000	0,152
21.6	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,0000	17,8333	71,333
21.7	7132010010900	Faianțar	h-om	2,2500	55,0000	123,750
21.8	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	55,0000	11,000
21.9	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	25,0000	0,500
21.10	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	25,0000	0,300
	1.1.3.	TOTAL Pereti				12 435,309
	1.1.4.	Timplarie				
22	RpCP23A	Montarea grilelor de ventilatie -Grila de alimentare si evacuare 25*25 cm	buc			152,100 12,100
22.1	2811236306222	Grila de alimentare si evacuare 25*25 cm	buc	1,0000	129,0000	129,000
22.2	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm S 2585 / 5	kg	0,1500	45,0000	6,750
22.3	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0,5000	3,5000	1,750
22.4	7122050013400	Zidar	h-om	0,2200	55,0000	12,100
22.5	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	250,0000	2,500
23	CK25A	Usi confectionate din PVC inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2			1 887,400 44,550
23.1	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	1 800,0000	1 800,000
23.2	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,5000	2,000
23.3	2416566101572	Spuma de poliuretana	kg	0,5000	70,0000	35,000
23.4	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	18,0000	3,150

23.5	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	2,0000	1,200
23.6	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	1,0000	1,000
23.7	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	55,0000	40,150
23.8	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	55,0000	4,400
23.9	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	25,0000	0,500
	1.1.4.	TOTAL Timplarie				5 739,912
	1.2.1.	Lucrari de reparatia blocului sanitar Et IV Baieti. Demontari				
24	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica.	m2			88,432
						88,000
24.1	4100126202818	Apă	m3	0,0030	19,0000	0,057
24.2	7132010010900	Faiantar	h-om	0,8000	55,0000	44,000
24.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	55,0000	44,000
24.4	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	25,0000	0,375
25	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane.	m2			16,050
						14,850
25.1	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0500	19,0000	0,950
25.2	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	55,0000	6,600
25.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	55,0000	8,250
25.4	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	25,0000	0,250
26	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc.	m2			45,100
						42,900
26.1	4100126202818	Apă	m3	0,0500	19,0000	0,950
26.2	7132040012700	Parchetar	h-om	0,3900	55,0000	21,450
26.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	55,0000	21,450
26.4	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0500	25,0000	1,250
	1.2.1.	TOTAL Lucrari de reparatia blocului sanitar Et IV Baieti. Demontari				5 969,667
	1.2.2.	Tavan				
27	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor .	m2			6,400
						1,650
27.1	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	30,0000	4,500
27.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,0000	0,250
27.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	55,0000	1,650
28	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului.	m2			104,539
						84,150
28.1	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,5000	17,850
28.2	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0040	19,0000	0,076
28.3	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	55,0000	84,150
28.4	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	25,0000	1,975
28.5	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	25,0000	0,488
29	CF53B k=10	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52).	m2			211,440
						170,500
29.1	2653102100831	Amestec uscat	kg	14,3000	2,5000	35,750
29.2	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0100	19,0000	0,190
29.3	7122050013442	Tencuitor	h-om	3,1000	55,0000	170,500
29.4	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0400	25,0000	1,000
29.5	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,1600	25,0000	4,000
30	CF17C	Diverse lucrari strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj.	m2			40,806
						11,000
30.1	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	20,0000	22,000
30.2	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	52,0000	7,800
30.3	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0003	19,0000	0,006
30.4	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	55,0000	11,000
31	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "SHEERTOCK"sau similar grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2			39,261
						30,250
31.1	26531021008334	Chit pe baza de ipsos "SHEERTOCK"	kg	1,0549	8,5000	8,967
31.2	4100126202818	Apă	m3	0,0010	19,0000	0,019
31.3	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	55,0000	24,750
31.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	55,0000	5,500
31.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	25,0000	0,025
32	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual -Culoarea se va coordona cu beneficiarul	m2			49,688
						30,250
32.1	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa	kg	0,4000	44,0000	17,600
32.2	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	0,0600	5,0000	0,300
32.3	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,0000	1,000
32.4	03720107306661	Bumbac de șters	kg	0,0500	10,0000	0,500
32.5	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0020	19,0000	0,038

32.6	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	55,0000	30,250
33	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de latex "Lac Brio", aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor	m2			52,088 30,250
33.1	24301161038001	Lac Brio	kg	0,4000	50,0000	20,000
33.2	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	0,0600	5,0000	0,300
33.3	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,0000	1,000
33.4	03720107306661	Bumbac de șters	kg	0,0500	10,0000	0,500
33.5	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0020	19,0000	0,038
33.6	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	55,0000	30,250
	1.2.2.	TOTAL Tavan				4 280,835
	1.2.3.	Pereti				
34	CD55A	Zidarie din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu inaltimea pina la 4 m, zidarie ordinara.	m3			1 326,050 204,600
34.1	1411122201275	Blocuri de fortan	m3	0,9000	980,0000	882,000
34.2	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	3,0000	7,0000	21,000
34.3	2624102101102	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50	m3	0,0700	1 600,0000	112,000
34.4	2664102101101	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 25	m3	0,1000	932,0000	93,200
34.5	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0005	4 200,0000	2,100
34.6	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,1000	19,0000	1,900
34.7	7122050013400	Zidar	h-om	3,0900	55,0000	169,950
34.8	9310060019930	Muncitor	h-om	0,6300	55,0000	34,650
34.9	2922140007000	Macara	h-ut	0,3700	25,0000	9,250
35	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betohgpuht" intr-un strat, la pereti interioare	m2			23,637 7,700
35.1	24302261010101	Grund cu cuarț "Betohgpuht"	kg	0,4150	37,8000	15,687
35.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,0000	0,250
35.3	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	55,0000	7,700
36	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti	m2			212,635 126,500
36.1	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0170	0,0000	0,000
36.2	2664102102000	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	0,0050	0,0000	0,000
36.3	2664102102008	Mortar ciment-var 50-T(pt.informatie)	m3	0,0100	0,0000	0,000
36.4	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0300	14,0000	0,420
36.5	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,0000	3,0000	30,000
36.6	2652102100737	Var hidratat	kg	1,8000	3,0000	5,400
36.7	1421102200513	Nisip sortat nespălat de rîu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0370	350,0000	12,950
36.8	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0100	19,0000	0,190
36.9	2873122005315	Plasa sirma zincata ochi hexag. 16,0 x 0,6 x 1500	kg	0,3800	20,0000	7,600
36.10	2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	2,3500	12,0000	28,200
36.11	2734113805786	Sirma zincata moale d = 1 mm	kg	0,0500	22,0000	1,100
36.12	7122050013400	Zidar	h-om	1,6500	55,0000	90,750
36.13	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,3500	55,0000	19,250
36.14	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	55,0000	16,500
36.15	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	25,0000	0,075
36.16	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0040	50,0000	0,200
37	CF02D5 k=3	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var ciment marca M 100-T pentru sprit, mortar de var-ciment M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe pereti din beton sau stilpi din beton armat, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime K=3,0000	m2			91,592 69,300
37.1	2664102102000	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	0,0165	0,0000	0,000
37.2	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,3100	3,0000	6,930
37.3	2652102100737	Var hidratat	kg	2,5500	3,0000	7,650
37.4	1421102200513	Nisip sortat nespălat de rîu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0210	350,0000	7,350
37.5	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0060	19,0000	0,114
37.6	7122050013400	Zidar	h-om	1,0200	55,0000	56,100
37.7	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2400	55,0000	13,200
37.8	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0009	25,0000	0,023
37.9	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0045	50,0000	0,225
38	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m			42,319 36,300
38.1	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,9800	3,0000	2,940
38.2	2652102100713	VAR PASTA	m3	0,0010	580,0000	0,580
38.3	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0050	0,0000	0,000
38.4	1421102200513	Nisip sortat nespălat de rîu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0062	350,0000	2,170
38.5	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0015	19,0000	0,029

38.6	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,4400	55,0000	24,200
38.7	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2200	55,0000	12,100
38.8	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0010	50,0000	0,050
38.9	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0010	250,0000	0,250
39	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			6,400
						1,650
39.1	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	30,0000	4,500
39.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,0000	0,250
39.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	55,0000	1,650
40	CI06C	Placaj din faianta smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor.	m2			428,785
						134,750
40.1	2670112203000	Placi tip faianta	m2	1,0500	185,0000	194,250
40.2	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,4000	3,0000	1,200
40.3	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,1600	3,200
40.4	24302261000001	Fuga	kg	0,3300	70,0000	23,100
40.5	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0080	19,0000	0,152
40.6	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,0000	17,8333	71,333
40.7	7132010010900	Faiantar	h-om	2,2500	55,0000	123,750
40.8	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	55,0000	11,000
40.9	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	25,0000	0,500
40.10	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	25,0000	0,300
	1.2.3.	TOTAL Pereti				42 186,301
	1.2.4.	Timplarie				
41	RpCP23A	Montarea grilelor de ventilatie -Grila de alimentare si evacuare 25*25 cm	buc			152,100
						12,100
41.1	2811236306222	Grila de alimentare si evacuare 25*25 cm	buc	1,0000	129,0000	129,000
41.2	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm S 2585 / 5	kg	0,1500	45,0000	6,750
41.3	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0,5000	3,5000	1,750
41.4	7122050013400	Zidar	h-om	0,2200	55,0000	12,100
41.5	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	250,0000	2,500
42	CK25A	Usi confectionate din PVC inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata focului pina la 7 mp inclusiv	m2			1 887,400
						44,550
42.1	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	1 800,0000	1 800,000
42.2	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,5000	2,000
42.3	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	70,0000	35,000
42.4	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	18,0000	3,150
42.5	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	2,0000	1,200
42.6	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	1,0000	1,000
42.7	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	55,0000	40,150
42.8	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	55,0000	4,400
42.9	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	25,0000	0,500
	1.2.4.	TOTAL Timplarie				8 910,744
	1.3.	Lucrari diverse				
43	TsH92B	Incarcarea in auto: mat demol	t			61,050
						61,050
43.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1100	55,0000	61,050
44	TrB05A2-4	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 40 m.	t			165,550
						165,550
44.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	3,0100	55,0000	165,550
45	TsI50C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km	t			562,500
						0,000
45.1	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,3750	1 500,0000	562,500
	1.3.	TOTAL Lucrari diverse				3 945,500
	2.1.	Lucrarile electrice. Lucrarile electrice				
46	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile.	buc			12,100
						12,100
46.1	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	55,0000	12,100
47	RpEB10G	Cordoane din cupru, cu izolatie din PVC, in executie mijlocie, pentru tensiuni de 300/500 V, simbol MYYM, montate aparent, avind sectiunea 3x1,5 mmp Materiale marunte (banda izol., ipsos etc.) din val. mater.explicitate=1,0300	m			27,445
						18,700
47.1	ППВ 3x 1,5	Cordoane de cupru ППВ 3x 1,5	m	1,0500	8,0000	8,400
47.2	2413217300101	Clema de legatura	buc	0,0300	3,0000	0,090
47.3	222222222992	Materiale marunte (banda izol, ipsos, etc.) din valoarea materialelor explicitate	%	3,0000	0,0000	0,255
47.4	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3400	55,0000	18,700

48	RpEA05B	Montarea tubului flexibil izolan, usor, cu invelis flexibil din material plastic (IPFY), avind diametrul 16-25 mm Materiale marunte (suruburi, ipsos, carton etc.) din valoarea materialelor explicitat=1,1000	m			49,247
						36,850
48.1	2661122803601	Tub flexibil	m	1,0200	10,5000	10,710
48.2	2811236309901	Confectii metalice de linii	kg	0,0200	28,0000	0,560
48.3	2222222222992	Materiale marunte (carton, ipsos, suruburi, etc.) din valoarea materialelor explicitate	%	10,0000	0,0000	1,127
48.4	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,6700	55,0000	36,850
49	RpEF02A	Corp de iluminat ermetic LED 36W Materiale marunte (banda izol., dibluri, etc.)=1,0200	buc			406,750
						59,950
49.1	2875274400501	Corp de iluminat led ermetic	buc	1,0000	340,0000	340,000
49.2	2222222222992	Materiale marunte (banda izolatoare, dibluri, etc.)	%	2,0000	0,0000	6,800
49.3	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,0900	55,0000	59,950
50	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu.	buc			77,550
						14,850
50.1	1111000100024	Intrerupator manual 1 clapa	buc	1,0100	40,0000	40,400
50.2	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	22,0000	22,000
50.3	03720107306661	Bumbac de șters	kg	0,0050	10,0000	0,050
50.4	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	0,0500	5,0000	0,250
50.5	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2700	55,0000	14,850
	2.1.	TOTAL Lucrarile electrice. Lucrarile electrice				3 517,717

APROBAT:

Intocmit:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

Investitor:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

Obiectivul: I.P.LICEUL TEORETIC PETRU MOVILA DIN M.CHISINAU

Obiectul: Lucrări de reparație a doua grupuri tehnico-sanitare

Devizul: Reparatie in doua grupuri tehnico-sanitare

Deviz local Nr. 1.1.1

Intocmit in preturi curente 2026-06-11

Valoarea de deviz 132 666,480 (Lei)

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
					Incl. salariul	Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
	1.1.1.	Lucrari de constructie. Lucrari de reparatia blocului sanitar Et II Baieti. Demontari				
1	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica.	m2	5,0000	88,4320	442,160
					88,0000	440,000
2	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti si tavan	m2	27,5000	16,0500	441,375
					14,8500	408,375
3	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc.	m2	1,0000	45,1000	45,100
					42,9000	42,900
	1.1.1.	TOTAL Lucrari de constructie. Lucrari de reparatia blocului sanitar Et II Baieti. Demontari				928,635
		Inclusiv salariul				891,275
	1.1.2.	Tavan				
4	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	8,0000	6,4000	51,200
					1,6500	13,200
5	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului.	m2	8,0000	104,5385	836,308
					84,1500	673,200
6	CF53B k=10	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52).	m2	8,0000	211,4400	1 691,520
					170,5000	1 364,000
7	CF17C	Diverse lucrari strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj.	m2	8,0000	40,8057	326,446
					11,0000	88,000
8	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "SHEERTOCK"sau similar grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	8,0000	39,2607	314,085
					30,2500	242,000
9	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual-Culoarea se va coordona cu beneficiarul	m2	8,0000	49,6880	397,504
					30,2500	242,000
10	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de latex "Lac Brio", aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor	m2	8,0000	75,6880	605,504
					30,2500	242,000
	1.1.2.	TOTAL Tavan				4 222,567
		Inclusiv salariul				2 864,400
	1.1.3.	Pereti				
11	CD55A	Zidarie din blocuri de fortan 10 cm la pereti cu inaltimea pina la 4 m, zidarie ordinara	m3	0,2300	1 326,0500	304,992
					204,6000	47,058
12	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betohgpuht" intr-un strat, la pereti interioare	m2	19,5000	23,6370	460,922
					7,7000	150,150
13	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti.	m2	10,2000	212,6350	2 168,877
					126,5000	1 290,300
14	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuală a mortarului.	m2	9,5000	87,4010	830,310
					67,1000	637,450
15	CF51B k=15	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu	m2	9,5000	259,0350	2 460,833

		amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50).			198,0000	1 881,000
16	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor	m2	9,5000	40,8057	387,654
					11,0000	104,500
17	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor	m2	9,5000	37,5201	356,441
					30,2500	287,375
18	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual-Culoarea se va coordona cu beneficiarul	m2	9,5000	49,6880	472,036
					30,2500	287,375
19	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de latex "Lac Brio", aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor	m2	9,5000	52,0880	494,836
					30,2500	287,375
20	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	19,5000	6,4000	124,800
					1,6500	32,175
21	CI06C	Placaj din faianta smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor.	m2	10,2000	428,7853	4 373,610
					134,7500	1 374,450
	1.1.3.	TOTAL Pereti				12 435,309
		Inclusiv salariul				6 379,208
	1.1.4.	Timplarie				
22	RpCP23A	Montarea grilelor de ventilatie -Grila de alimentare si evacuare 25*25 cm	buc	2,0000	152,1000	304,200
					12,1000	24,200
23	CK25A	Usi confectionate din PVC inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	2,8800	1 887,4000	5 435,712
					44,5500	128,304
	1.1.4.	TOTAL Timplarie				5 739,912
		Inclusiv salariul				152,504
	1.2.1.	Lucrari de reparatia blocului sanitar Et IV Baieti. Demontari				
24	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica.	m2	55,4000	88,4320	4 899,133
					88,0000	4 875,200
25	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane.	m2	63,8900	16,0500	1 025,435
					14,8500	948,767
26	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc.	m2	1,0000	45,1000	45,100
					42,9000	42,900
	1.2.1.	TOTAL Lucrari de reparatia blocului sanitar Et IV Baieti. Demontari				5 969,667
		Inclusiv salariul				5 866,867
	1.2.2.	Tavan				
27	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor .	m2	8,4900	6,4000	54,336
					1,6500	14,009
28	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului.	m2	8,4900	104,5385	887,532
					84,1500	714,434
29	CF53B k=10	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52).	m2	8,4900	211,4400	1 795,126
					170,5000	1 447,545
30	CF17C	Diverse lucrari strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj.	m2	8,4900	40,8057	346,440
					11,0000	93,390
31	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "SHEERTOCK"sau similar grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	8,4900	39,2607	333,323
					30,2500	256,823
32	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual -Culoarea se va coordona cu beneficiarul	m2	8,4900	49,6880	421,851
					30,2500	256,823
33	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de latex "Lac Brio", aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor	m2	8,4900	52,0880	442,227
					30,2500	256,823
	1.2.2.	TOTAL Tavan				4 280,835
		Inclusiv salariul				3 039,845

	1.2.3.	Pereti				
34	CD55A	Zidarie din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu inaltimea pina la 4 m, zidarie ordinara.	m3	0,2300	1 326,0500	304,992
					204,6000	47,058
35	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Betohgpuht" intr-un strat, la pereti interioare	m2	55,4000	23,6370	1 309,490
					7,7000	426,580
36	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletitunii, aplicate la pereti	m2	53,0000	212,6350	11 269,655
					126,5000	6 704,500
37	CF02D5 k=3	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var ciment marca M 100-T pentru sprit, mortar de var-ciment M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe pereti din beton sau stilpi din beton armat, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime K=3,0000	m2	53,0000	91,5915	4 854,350
					69,3000	3 672,900
38	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m	8,0000	42,3185	338,548
					36,3000	290,400
39	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	55,4000	6,4000	354,560
					1,6500	91,410
40	CI06C	Placaj din faianta smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor.	m2	55,4000	428,7853	23 754,707
					134,7500	7 465,150
	1.2.3.	TOTAL Pereti				42 186,301
		Inclusiv salariul				18 697,998
	1.2.4.	Timplarie				
41	RpCP23A	Montarea grilelor de ventilatie -Grila de alimentare si evacuare 25*25 cm	buc	2,0000	152,1000	304,200
					12,1000	24,200
42	CK25A	Usi confectionate din PVC inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	4,5600	1 887,4000	8 606,544
					44,5500	203,148
	1.2.4.	TOTAL Timplarie				8 910,744
		Inclusiv salariul				227,348
	1.3.	Lucrari diverse				
43	Tsh92B	Incarcarea in auto: mat demol	t	5,0000	61,0500	305,250
					61,0500	305,250
44	TrB05A2-4	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 40 m.	t	5,0000	165,5500	827,750
					165,5500	827,750
45	Tsl50C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km	t	5,0000	562,5000	2 812,500
					0,0000	0,000
	1.3.	TOTAL Lucrari diverse				3 945,500
		Inclusiv salariul				1 133,000
	2.1.	Lucrarile electrice. Lucrarile electrice				
46	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile.	buc	4,0000	12,1000	48,400
					12,1000	48,400
47	RpEB10G	Cordoane din cupru, cu izolatie din PVC, in executie mijlocie, pentru tensiuni de 300/500 V, simbol MYYM, montate aparent, avind sectiunea 3x1,5 mmp Materiale marunte (banda izol., ipsos etc.) din val. mater.explicitate=1,0300	m	22,0000	27,4447	603,783
					18,7000	411,400
48	RpEA05B	Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plastic (IPFY), avind diametrul 16-25 mm Materiale marunte (suruburi, ipsos, carton etc.) din valoarea materialelor explicitat=1,1000	m	22,0000	49,2470	1 083,434
					36,8500	810,700
49	RpEF02A	Corp de iluminat ermetic LED 36W Materiale marunte (banda izol., dibluri, etc.)=1,0200	buc	4,0000	406,7500	1 627,000
					59,9500	239,800
50	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductorii de cupru sau aluminiu.	buc	2,0000	77,5500	155,100
					14,8500	29,700

2.1.	TOTAL Lucrarile electrice. Lucrarile electrice				3 517,717
	Inclusiv salariul				1 540,000

Total manopera (ore)	741,6808
Total greutate materiale (tone)	0,0000

Total		92 137,188
Asigurari sociale	24,0000%	9 790,187
Total		101 927,375
Cheltuieli de transport	7,0000%	3 371,686
Total		105 299,060
Cheltuieli pentru depozitare	2,0000%	963,339
Total		106 262,399
Cheltuieli de regie	2,0000%	2 125,248
Total		108 387,647
Beneficiu de deviz	2,0000%	2 167,753

Total General fara TVA	110 555,400
TVA (20%)	22 111,080
TOTAL GENERAL	132 666,480
Inclusiv salariul	40 792,444

Cursul de referință: 20.1704 Lei/Euro, din data de 2026-05-06

Intocmit:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Verificat:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Raport generat cu programul Devizonline, creat de Softmagazin; www.devize.md; Telefon: 022-522032;