

Lucrari de amenajare (pavarea curtii din spatele Institutiei) la LT Traian, mun Chisinau

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 1 lucrari de amenajare

Valoarea de deviz 934405 lei

Intocmit in prețuri curente

| № crt. | Simbol norme si Cod resurse | Lucrari si cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei | |
|----------------------------------|-----------------------------|--|--------|---------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|
| | | | | | Pe unitate de masura incl. salariu | Total incl. salariu |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. Lucrari de constructie | | | | | | |
| 1 | DG05B | Decaparea de imbracaminti cu stratul de pina la 3 cm grosime, formate din imbracaminti semipermanente, asfalt turnat pe brinder, covoare asfaltice la rece | m2 | 1248.80 | 25.29 25.29 | 31579.15 31579.15 |
| 2 | TsC03G1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III | 100 m3 | 0.375 | 1820.00 0.00 | 682.50 0.00 |
| 3 | TsI50B10 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 20 km | t | 244.00 | 222.60 0.00 | 54314.40 0.00 |
| 4 | TsE01A | Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren usor | 100m2 | 12.20 | 382.56 382.56 | 4667.18 4667.18 |
| 5 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta | m3 | 183.00 | 694.89 64.19 | 127165.16 11747.06 |
| 6 | TsC54A | Strat de fundatie din nisip | m3 | 124.88 | 587.56 58.36 | 73373.99 7287.50 |
| 7 | DE11A | Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 100x20x80, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm | m | 360.00 | 154.38 19.45 | 55575.72 7002.72 |
| 8 | DE18A | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat (vibropresate) asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm. Grosimea pavajului 40 mm | m2 | 1220.00 | 253.80 38.64 | 309639.22 47146.46 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---------------------------------------|----------|---|---|-----------|
| | | Total capitole lucrari de constructie | 100.00 + | | | 656997.33 |
| | | Contributii sociale | 24.00 % | | | 26263.22 |
| | | Total: | 100.00 + | | | 683260.55 |
| | | Transport materiale | 5.00 % | | | 23594.04 |
| | | Cheltueli directe: | 100.00 + | | | 706854.59 |
| | | Cheltueli de regie constructii | 8.00 % | | | 56548.37 |
| | | Total: | 100.00 + | | | 763402.96 |
| | | Beneficiu de deviz | 2.00 % | | | 15268.06 |
| | | Total: | 100.00 + | | | 778671 |
| | | TVA | 20.00 % | | | 155734 |

Total deviz:

934405

L.S.

Intocmit

Ofertant "ADRIKA" SRL

(functioia, semnrtura, numele, prenumele)

(functioia, semnrtura, numele, prenumele)

APROBAT:

L.S.

Investitor

IP LT Traian din mun.Chisinau

(semnatura)

**Lucrari de amenajare (pavarea
curtii din spatele Institutiei) la
LT Traian, mun Chisinau**

(denumirea obiectivului)

WinCmeta2000
Formular Nr.3

DEVIZ LOCAL N 1
lucrari de amenajare

Valoarea de deviz 934405 lei

Intocmit in preturi curente

| N crt. | Simbol norme si Cod resurse | Denumire lucrari si cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei | |
|--------|-----------------------------|--------------------------------|------|---------------------------------------|------------------------|-------|
| | | | | | Pe unitate de masura | Total |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

Manopera:

| N | Cod resurse | Denumirea | Un. mas. | Cantitat. | Pretul | Suma |
|---------------|---------------|----------------------|----------|-----------|--------|-------------------|
| 1. | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 19.276 | 64.84 | 1249.856 |
| 2. | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 895.774 | 64.84 | 58081.986 |
| 3. | 7129020012800 | Pavator | h-om | 772.644 | 64.84 | 50098.237 |
| Total: | | | | | | 109430.079 |

Materiale:

| N | Cod resurse | Denumirea materialelor | Un. mas. | Cantitat. | Pretul | Suma |
|---------------|---------------|---|----------|-----------|---------|------------------|
| 1. | 4100126202818 | Apa | m3 | 30.788 | 0.00 | 0.00 |
| 2. | 2663102100001 | Beton pt bordure | m3 | 17.28 | 1450.00 | 25056.00 |
| 3. | 2666122800325 | Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 100x20x80 | m | 361.80 | 65.00 | 23517.00 |
| 4. | 2651122100027 | Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi) | kg | 1952.00 | 2.60 | 5075.20 |
| 5. | 2651122100442 | Ciment portland M400 saci, (pentru strat) | kg | 9601.40 | 2.60 | 24963.64 |
| 6. | 2881116002701 | Disc pentru taiat placi | buc | 24.40 | 200.00 | 4880.00 |
| 7. | 1421102200546 | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi) | m3 | 6.10 | 420.00 | 2562.00 |
| 8. | 1421102200547 | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat) | m3 | 52.216 | 420.00 | 21930.72 |
| 9. | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 137.368 | 420.00 | 57694.56 |
| 10. | 1411122201752 | Piatra sparta | m3 | 210.45 | 490.00 | 103120.50 |
| 11. | 2661112800656 | Placi din beton (vibropresate), pentru trotuare, grosimea 40 mm sur | m2 | 1238.30 | 164.00 | 203081.20 |
| Total: | | | | | | 471880.82 |

Utilaje:

| N | Cod resurse | Denumirea utilajelor | Un. mas. | Cantitat. | Pretul | Suma |
|---------------|---------------|--|----------|-----------|--------|------------------|
| 1. | 3410540000006 | Autobasculanta-5t | h-ut | 77.592 | 700.00 | 54314.40 |
| 2. | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 129.31 | 110.00 | 14224.056 |
| 3. | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 64.655 | 100.00 | 6465.48 |
| 4. | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 0.975 | 700.00 | 682.50 |
| Total: | | | | | | 75686.436 |

| | | |
|---------------------------------------|----------|-----------|
| Total capitole lucrari de constructie | 100.00 + | 656997.33 |
| Contributii sociale | 24.00 % | 26263.22 |
| Total: | 100.00 + | 683260.55 |
| Transport materiale | 5.00 % | 23594.04 |
| Cheltueli directe: | 100.00 + | 706854.59 |
| Cheltueli de regie constructii | 8.00 % | 56548.37 |
| Total: | 100.00 + | 763402.96 |
| Beneficiu de deviz | 2.00 % | 15268.06 |
| Total: | 100.00 + | 778671 |
| TVA | 20.00 % | 155734 |

Total deviz:

934405

Antreprenor:

"ADRIKA" SRL

Beneficiar:

IP LT Traian din mun.Chisinau

(semnatura)

(semnatura)

Investitor
ObiectIP LT Traian din mun.Chisinau
**Lucrari de amenajare (pavarea curtii din spatele
Institutiei) la LT Traian, mun Chisinau****Catalog de preturi unitare pentru obiectul N 1**
lucrari de amenajare
(formular desfasurat)

| N crt. | Simbol norme si Cod resurse | Denumire lucrari, cheltuieli si resurse | U.M. | Consum de resurse pe unitate de masura | Valoare, lei | |
|--------|-----------------------------|---|--------|--|----------------------|---------------------------|
| | | | | | Pe unitate de masura | Total incl. salariu |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | 1. Lucrari de constructie | | | | |
| 1 | DG05B | Decaparea de imbracaminti cu stratul de pina la 3 cm grosime, formate din imbracaminti semipermanente, asfalt turnat pe brinder, covoare asfaltice la rece | m2 | | | 25.29 ----- 25.29 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0.3900 | 64.84 | 25.288 |
| 2 | TsC03G1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III | 100 m3 | | | 1820.00 ----- 0.00 |
| | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2.6000 | 700.00 | 1820.00 |
| 3 | TsI50B10 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 20 km | t | | | 222.60 ----- 0.00 |
| | 3410540000006 | Autobasculanta-5t | h-ut | 0.3180 | 700.00 | 222.60 |
| 4 | TsE01A | Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren usor | 100m2 | | | 382.56 ----- 382.56 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 5.9000 | 64.84 | 382.556 |
| 5 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta | m3 | | | 694.89 ----- 64.19 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0.9900 | 64.84 | 64.192 |
| | 1411122201752 | Piatra sparta | m3 | 1.1500 | 490.00 | 563.50 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0.1000 | 0.00 | 0.00 |
| | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 0.2100 | 100.00 | 21.00 |
| | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0.4200 | 110.00 | 46.20 |
| 6 | TsC54A | Strat de fundatie din nisip | m3 | | | 587.56 ----- 58.36 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0.9000 | 64.84 | 58.356 |
| | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 1.1000 | 420.00 | 462.00 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0.1000 | 0.00 | 0.00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---------------|---|------|--------|---------|-----------------|
| | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 0.2100 | 100.00 | 21.00 |
| | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0.4200 | 110.00 | 46.20 |
| 7 | DE11A | Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 100x20x80, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm | m | | | 154.38 19.45 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0.1200 | 64.84 | 7.781 |
| | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0.1800 | 64.84 | 11.671 |
| | 2663102100001 | Beton pt bordure | m3 | 0.0480 | 1450.00 | 69.60 |
| | 2666122800325 | Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 100x20x80 | m | 1.0050 | 65.00 | 65.325 |
| 8 | DE18A | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat (vibropresate) asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosimea strat de 5 cm. Grosimea pavajului 40 mm | m2 | | | 253.80 38.64 |
| | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0.5802 | 64.84 | 37.62 |
| | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0.0158 | 64.84 | 1.024 |
| | 2661112800656 | Placi din beton (vibropresate), pentru trotuare, grosimea 40 mm sur | m2 | 1.0150 | 164.00 | 166.46 |
| | 2651122100027 | Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi) | kg | 1.6000 | 2.60 | 4.16 |
| | 2651122100442 | Ciment portland M400 saci, (pentru strat) | kg | 7.8700 | 2.60 | 20.462 |
| | 1421102200546 | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi) | m3 | 0.0050 | 420.00 | 2.10 |
| | 1421102200547 | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat) | m3 | 0.0428 | 420.00 | 17.976 |
| | 2881116002701 | Disc pentru taiat placi | buc | 0.0200 | 200.00 | 4.00 |

Antreprenor _____ "ADRIKA" SRL
(functia, semnatura)

Beneficiar _____ IP LT Traian din mun.Chisinau
(functia, semnatura)