

**Construirea scolii sportive
pentru elevi din mun.Straseni,
str.Cetatea Alba, 2**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL № 4-1-1
Rețele electrice exterioare AEE**

Valoarea de deviz 32 044 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
1	TsA16B3	Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala cu sprijiniri latime < 1 m, adincime < 1,5 m , teren mijlociu	m3	6,40	74,70 74,70	478,08 478,08
2	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	5,20	13,95 13,95	72,54 72,54
3	AcA10A1	Pentru fiecare subtraversari cabluri, canale, telefonie, etc. se adauga	buc	2,00	14,40 14,40	28,80 28,80
4	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv	100 m3	0,05	1 480,00 396,80	74,00 19,84
5	34-02-003-1	Executarea conductelor din tevi de polietilena: pina la 2 gauri PVC D110	1 km	0,013	74 485,38 5 985,38	968,31 77,81
6	AcF03A	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de	m3	1,20	217,08 27,45	260,49 32,94

1	2	3	4	5	6	7
		drenaj, executate cu nisip				
7		Caramida rosie	buc	166,00	3,75 0,00	622,50 0,00
8	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	0,75	358,56 44,52	268,92 33,39
Cheltuieli directe			lei		2 773,64	
Contributii sociale si medicale (PI3) * 22,5 %			22,50 %		167,27	
Cheltuieli de transport (PI3) * 9 %			9,00 %		175,19	
Cheltuieli de depozit (PI3) * 2 %			2,00 %		38,93	
Total PI3+Asigur+Cheltu+Cheltu			100,00 +		3 155,03	
Cheltuieli de regie (PI3+Asigur+Cheltu+Cheltu) * 14 %			14,00 %		441,71	
Total PI3+Asigur+Cheltu+Cheltu+Cheltu			100,00 +		3 596,74	
Beneficiu de deviz (PI3+Asigur+Cheltu+Cheltu+Cheltu) * 4 %			4,00 %		143,88	
Total Lucrari de constructie					3 740,62	
Inclusiv salariu					743,40	
2. Lucrari de montare						
9	08-02- 142-1	Executarea patului pentru un singur cablu in transee	100 m	0,20	298,35 298,35	59,67 59,67
10	08-02- 143-1	Acoperirea cablului, pozat in transee: cu caramida a unui singur cablu	100 m	0,20	2 458,55 292,95	491,71 58,59
11	08-02- 145-2	Cablu pina la 35 kV, pozat pe fundul canalului fara fixari, masa 1 m pina la: 2 kg	100 m	0,20	1 934,55 373,05	386,91 74,61
12	08-02- 148-2	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 2 kg	100 m	0,18	3 615,61 823,50	650,81 148,23
13	08-02- 147-2	Cablu pina la 35 kV pe constructii si jgheaburi instalate, cu fixare la cotituri si la sfirsitul traseului, masa 1 m de cablu, pina la: 2 kg	100 m	0,05	3 005,00 693,00	150,25 34,65
14		Cablu de putere bronat din aluminiu cu sec.5x50 mm2 АПвзБ6Шп-1	m	40,00	93,42 0,00	3 736,80 0,00

1	2	3	4	5	6	7
15	08-02-396-2	Canal metalic pe constructii, console, pe ferme si coloane, lungime 3 m	100 m	0,05	2 337,80 1 426,60	116,89 71,33
16		Jgheab metalic 80x100x3000; 2.0mm	m	5,00	176,80 0,00	884,00 0,00
17	08-01-087-3	Constructii metalice sub utilaj	t	0,05	19 179,60 2 799,00	958,98 139,95
18	08-02-471-4	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 20 mm 5m (exclusiv otel, macara , camion)	10 buc	0,30	701,10 373,07	210,33 111,92
19	08-02-472-9	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 20 mm (exclusiv otel, macara , camion, suport corp de iluminat)	100 m	0,09	1 602,67 958,56	144,24 86,27
20		Otel rotund d20 mm	m	18,00	24,80 0,00	446,40 0,00
21	08-02-472-7	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel fisie, sectiune 160 mm2	100 m	0,20	3 417,00 958,50	683,40 191,70
22	08-02-411-1	Furtun metalic, diametrul exterior pina la 48 mm	100 m	0,05	5 457,20 1 561,60	272,86 78,08
23		Furtun metalic izolat d40 mm	m	5,00	21,60 0,00	108,00 0,00
24	08-02-146-2	Cablu pina la 35 kV, fixare cu cleme aplicate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	0,10	3 922,60 751,50	392,26 75,15
25		Cablu de putere din aluminiu cu sec.4x50 mm2 ABBГнг-0,66	m	10,00	62,15 0,00	621,50 0,00
26	08-03-573-6	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 1200x600x500 BZUM-TF-01-1000	buc	1,00	227,48 106,65	227,48 106,65
27	08-03-600-2	Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze Contor de energie electrica, In=5-120 A ZMG-310CR	buc	1,00	39,15 39,15	39,15 39,15
28	08-03-526-2	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana,	buc	1,00	181,15	181,15

1	2	3	4	5	6	7
		curent pina la 100 -Intrerupator automat cu reglare In=100A BA88-37			104,40	104,40
		Cheltuieli directe	lei			10 762,79
		Contributii sociale si medicale (II3) * 22,5 %	22,50 %			310,58
		Cheltuieli de transport (II3) * 10 %	10,00 %			734,54
		Cheltuieli de depozit (II3) * 2 %	2,00 %			146,91
		Total II3+Asigur+Cheltu+Cheltu	100,00 +			11 954,82
		Cheltuieli de regie (II3) * 76 %	76,00 %			1 049,07
		Total II3+Asigur+Cheltu+Cheltu+Cheltu	100,00 +			13 003,89
		Beneficiu de deviz (II3+Asigur+Cheltu+Cheltu+Cheltu) * 4 %	4,00 %			520,15
		Total Lucrari de montare				13 524,04
		Inclusiv salariu				1 380,35
		3. Utilaj				
29		Tablou de evidenta BZUM-TF-01-1000	buc	1,00	3 194,00 0,00	3 194,00 0,00
30		Separator de sarcina, In=100 A BP32	buc	1,00	583,33 0,00	583,33 0,00
31		Contor de energie electrica, In=5-120 A ZMG-310CR	buc	1,00	4 875,00 0,00	4 875,00 0,00
32		Intrerupator automat cu reglare In=100A BA88-37	buc	1,00	675,45 0,00	675,45 0,00
		Cheltuieli directe	lei			9 327,78
		Cheltuieli de achizitionare-depozitare (II3) * 1,2 %	1,20 %			111,93
		Total Utilaj				9 439,71
		Inclusiv salariu				0,00
		Cheltuieli directe	lei			26 703
		TVA (II3) * 20 %	20,00 %			5 341

**Total deviz:
Inclusiv salariu**

**32 044
2 125**

Intocmit _____ ()
(funcția, semnătura)

Verificat _____ ()
(funcția, semnătura)