

Extinderea iluminatului stradal in  
 n.Inesti r.Telenesti (08/2023-IEE)  
 (denumirea obiectivului)

Formular Nr.1  
 WinCmeta

Lista cu cantitațile de lucrări № 2-1-2 (PT435)

Nr util.	Simbol norme si cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de măsură	Volum
1	2	3	4	5
		<b>Capitolul 1. Lucrari de constructie</b>		
1	33-04-014-2	Montarea corpurilor de iluminat: cu lampi luminescente cu lampa Eco-Street 30W IP65 /3000K/3000Lm/Metal/120grade	buc	26,000
2	33-04-017-1	Montare conductor izolat(**AL) autoportant ,amplasare in comun cu LEA 0.4kV existenta,pe piloni de beton armat pina la 29 stilpi/km	1000 m	1,430
3	TsA02E	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren mijlociu	m3	0,400
4	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	0,400
5	33-03-004-1	Baterea mecanizata a prizelor de pamint verticale LEA 0.4kv	buc	15,000
6	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa C15	m3	0,250
7	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	55,000
8	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi pina la 7 mm inclusiv	t	0,060
		<b>Capitolul 2. Lucrari de montare</b>		
9	Pret de piata	Cablu СИП5 2*25 mm2	m	1 515,000
10	08-02-412-1	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: PVS-1*1.5mm2	100 m	0,520
11		Conductor izolat PVS-1*1.5mm2	m	52,000
12		Lenta metalica 20x0.7x1000mm F-2007	m	130,000

1	2	3	4	5
13		Screpa A200	buc	130,000
14		Clema de ancorare PA25x100	buc	30,000
15		Consola de ancorare CA1500	buc	30,000
16		Set pentru suspensie intermediara ES-1500	buc	35,000
17		Clema pentru ramificarea conductorilor cu sectiunea 1.5-10mm <sup>2</sup> EP95-13	buc	62,000
18	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	0,350
19		Cablu ABBГ 2x25mm <sup>2</sup>	m	35,000
20	08-02-363-1	Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1 K1П-1-1	buc	26,000
21	08-02-411-1	Furtun metalic, diametrul exterior pina la 32 mm /P3 ЦП 32/	100 m	0,300
22	08-03-572-4	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, BZUM-TF-03-1	buc	1,000
23	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, IP54 ЦМП-1-074У2	buc	1,000
24	08-03-600-1	Contoare, montate pe suport pregatit, monofaza AMS B18/In=5(40)A Un=220V	buc	1,000
25	08-01-081-1	Regulatorului electronic TE-15	buc	1,000
26	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare, fotorele ФР-602	buc	1,000
27	08-01-061-1	Dispozitiv de siguranta NH00-100A, In=40A	buc	1,000
28	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare BA47-29/1/10B, In=16A	buc	2,000
29	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare BA47-29/1/32B, In=32A	buc	1,000
30	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare BH-32/2P, In=40A	buc	1,000
31	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare BH-32/1P, In=63A	buc	1,000
32	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare NH-LATR 1IN U2U2 -250a EFEN	buc	1,000
33	08-01-066-1	Descarcator ОПС1-С/1	set	1,000
34	08-03-530-4	Montarea contactorului КМИ-34012, In=40A	buc	1,000
35	08-02-165-1	Manson terminal, din rasini sintetice (epoxide), pentru cablu cu 3 conductori, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 35 mm <sup>2</sup> , 4КВТн-1	buc	4,000

1	2	3	4	5
		(25-50)		
36	08-02-407-3	Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, 50x50mm	100 m	0,090
37	08-02-472-1	Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel rotund, diametru 10 mm	100 m	1,500
38	08-02-472-1	Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel rotund, diametru 16 mm	100 m	0,750
		<b>Capitolul 3. Utilaj</b>		
39		Corp de iluminat Eco-Street 30W IP65 /3000K/3000Lm/Metal/120grade	buc	26,000
40		Dulap BZUM-TF-03-1	buc	1,000
41		Dulap IP54 ЦМП-1-074У2	buc	1,000
42		Contor electronic AMS B18/In=5(40)A Un=220V	buc	1,000
43		Regulatorului electronic TE-15	buc	1,000
44		Fotorele ФР-602	buc	1,000
45		Siguranta NH00-100A, In=40A	buc	1,000
46		Automat BA47-29/1/10B, In=16A	buc	2,000
47		Automat BA47-29/1/32B, In=32A	buc	1,000
48		Separator de sarcina BH-32/2P, In=40A	buc	1,000
49		Separator de sarcina BH-32/1P, In=63A	buc	1,000
50		Intreupator de sarcina NH-LATR 1IN U2U2 -250a EFEN	buc	1,000
51		Descarcator ОПС1-С/1	buc	1,000
52		Contacto КМИ-34012, In=40A	buc	1,000

