

**Lucrari de reparatie
periodica/ontretinere a drumurilor
publice locale, comunale si strazi
amplasate teritorial on raioanele
Cimislia, Basarabeasca, Leova**
(denumirea obiectivului)

Formular Nr.7
WinCmeta

DEVIZ OFERTA
Raionul LEOVA

Valoarea de deviz 29 886 783,24 Lei

Intocmit in prețuri curente 16.06.2020

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. com.Baius 1.1. s.Baius , Drum de acces spre „Florica", L= 465 m 1.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere				
1	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I (Разработка грунта автогрейдером до 175 CP, с перемещением грунта на 10 м, грунт I категории)	100 m3	0,074	1 587,16 0,00	117,45 0,00
2	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2	100 m3	0,074	1 256,22 0,00	92,96 0,00
3	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт	100 m3	0,074	702,03 0,00	51,95 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		естественной влажности I категории)				
4	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 5 км)	t	11,160	16,12 0,00	179,94 0,00
5	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	18,600	150,74 0,00	2 803,84 0,00
6	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire, h- 8 cm (Слой основания или изменение профиля из щебня для дорог с механической укладкой, выполненный с заполнением без заиливания) M400 h-8cm	m3	334,800	678,73 25,80	227 238,72 8 637,84
7	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asphaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия) 0.3 l/m2	t	1,116	8 679,48 0,00	9 686,30 0,00
8	DB19G	Imbracaminte de beton asphaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (Покрытие из асфальтобетона с крупным наполнителем, выполненное горячим сопсобом, толщиной 6,0 см, механизированно)	m2	1 860,000	168,86 2,58	314 081,65 4 798,80
9	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asphaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия)	t	0,558	8 678,73 0,00	4 842,73 0,00
10	DB16H	Imbracaminte de beton asphaltic cu aggregate marunte, executata la cald, SMBg-II/2.3 in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (Покрытие асфальтобетонное с мелким заполнителем, выполненное горячим	m2	1 860,000	131,75 2,15	245 056,30 3 999,00

1	2	3	4	5	6	7
		способом, толщиной 4,0 см механически)				
		<i>Total</i>	Lei			804 151,84
		Total Reparatia imbracamintei rutiere Inclusiv salariu				804 151,84 17 435,64
		<i>Total</i>	Lei			804 151,84
		Total s.Baius , Drum de acces spre „Florica”, L= 465 m Inclusiv salariu				804 151,84 17 435,64
		<i>Total</i>	Lei			804 151,84
		Total com.Baius Inclusiv salariu				804 151,84 17 435,64
		2. com.Bestemac 2.1. s.Bestemac, strada de la cet. Scutelnic pina la cet. Vicrist , L=746 m 2.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere				
11	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (Разработка грунта автогрейдером до 175 CP, с перемещением грунта на 10 м, грунт II категории) (amenajarea patului drumului)	100 m3	7,833	2 061,31 0,00	16 146,22 0,00
12	TsC22K1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21B1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. II, K-2	100 m3	7,833	1 827,20 0,00	14 312,46 0,00
13	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности I категории)	100 m3	7,176	702,00 0,00	5 037,55 0,00

1	2	3	4	5	6	7
14	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 5 км)	t	1 255,891	16,12 0,00	20 250,35 0,00
15	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I (Работы по выгрузке грунта в отвал, грунт I категории)	100 m3	7,176	116,85 12,90	838,52 92,57
16	DI96	Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcururi pe o urma (Уплотнение насыпи в грунте II группы пневмокатками до 25 тн за 8 проходов по одному следу)	100 m3	2,611	1 287,56 0,00	3 361,83 0,00
17	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	26,110	107,92 0,00	2 817,77 0,00
18	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate h-10 cm, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (nisip 660m3 cu coeficient de compactare k-1.1)	m3	261,100	576,67 15,91	150 569,06 4 154,10
19	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm (Устройсто щебёночного покрытия методом заклинки h=15 см механизированным способом)	100m2	26,110	9 536,85 212,42	249 007,12 5 546,29
20	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 (Корректировка: при увеличении или уменьшении толщины на каждый 1 см добавляется или уменьшается норма DI34) k-5	100m2	26,110	2 290,05 0,00	59 793,21 0,00
		Total	Lei			522 134,09

1	2	3	4	5	6	7
		Total Reparatia imbracamintei rutiere Inclusiv salariu				522 134,09 9 792,96
		2.1.2. Consolidarea acostamentelor				
21	DI96	Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcururi pe o urma (Уплотнение насыпи в грунте II группы пневмокатками до 25 тн за 8 проходов по одному следу)	100 m3	0,596	1 287,52 0,00	767,36 0,00
22	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (Планировка автогрейдером до 175 CP поверхности естественного участка и земляного полотна путем срезки возвышенностей и перемещение в выемки разработанного грунта, грунт II категории)	100m2	14,920	107,92 0,00	1 610,16 0,00
23	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	11,700	7 146,32 1 634,00	83 611,94 19 117,80
		<i>Total</i>	Lei			85 989,46
		Total Consolidarea acostamentelor Inclusiv salariu				85 989,46 19 117,80
		<i>Total</i>	Lei			608 123,55
		Total s.Bestemac, strada de la cet. Scutelnic pina la cet. Vicrist , L=746 m Inclusiv salariu				608 123,55 28 910,76
		2.2. Amenajarea trecerii prin vad (L=20 m), PC 1+75				
		2.2.1. Lucrari de terasament				
24	DI118	Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta , h=15cm	m3	10,500	31,18 6,15	327,42 64,56
25	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate	100 m3	0,105	809,81 0,00	85,03 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II				
26	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 5 км)	t	13,230	16,12 0,00	213,32 0,00
27	TsC19B1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. II	100 m3	0,660	485,11 0,00	320,17 0,00
28	TsC22D1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSB19B1 teren catg. II	100 m3	0,660	252,00 0,00	166,32 0,00
29	TsC03E3	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint imbibat cu apa, deplasare excavator pe platelaje, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,660	1 008,00 0,00	665,28 0,00
30	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 5 км)	t	115,500	16,12 0,00	1 862,38 0,00
		<i>Total</i>	Lei			3 639,92
		Total Lucrari de terasament Inclusiv salariu				3 639,92 64,56
		2.2.2. Pinten (зубья)				
31	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	1,890	556,26 42,57	1 051,33 80,46
32	CB01B	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului in constructia apeductelor, canalelor si anexelor, inclusiv sprijinirile	m2	37,280	166,33 86,00	6 200,96 3 206,08
33	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane	m3	7,560	1 644,28 165,55	12 430,76 1 251,56

1	2	3	4	5	6	7
		sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa....				
		<i>Total</i>	Lei			19 683,05
		Total Pinten (зубья) Inclusiv salariu				19 683,05 4 538,10
		2.2.3. Suprafata carosabila				
34	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	0,070	1 287,14 0,00	90,10 0,00
35	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	0,700	107,91 0,00	75,54 0,00
36	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (h=15 cm)	m3	10,500	576,67 15,91	6 055,05 167,05
37	DA17A	Acoperirea cu pelicula, in vederea asternerii unui strat de beton	m2	70,000	11,41 3,44	799,05 240,80
38	RpDD03A	Fundatie din beton de ciment la strazi, alei si platforme carosabile (h=18cm)	m3	12,600	1 660,14 165,55	20 917,79 2 085,93
39	DI126	Instalarea armaturii betonului monolit pentru edificii artificiale la drumuri	t	0,155	12 049,23 1 049,23	1 867,63 162,63
40	DC06A	Protectia suprafetelor de beton de ciment proaspat, cu produse chimice	10 m2	7,000	152,54 7,74	1 067,80 54,18
		<i>Total</i>	Lei			30 872,96
		Total Suprafata carosabila Inclusiv salariu				30 872,96 2 710,59
		2.2.4. Consolitarea acostamentelor si taluzului				
41	CC03A	Montare plase sudate	kg	169,850	35,07 1,94	5 957,43 328,66
42	DI130	Consolidarea taluzului rambleului cu beton monolit h=15 cm pe fundatie din piatra sparta h=10 cm	100m2	0,760	35 655,70 7 030,50	27 098,33 5 343,18

1	2	3	4	5	6	7
43	DI131	Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de beton se adauga sau se scade la norma DI130	100m2	-0,760	1 880,25 348,30	-1 428,99 -264,71
44	DC06A	Protectia suprafetelor de beton de ciment proaspat, cu produse chimice	10 m2	7,600	152,23 7,74	1 156,97 58,82
		<i>Total</i>	Lei			32 783,74
		Total Consolidarea acostamentelor si taluzului Inclusiv salariu				32 783,74 5 465,95
		<i>Total</i>	Lei			86 979,67
		Total Amenajarea trecerii prin vad (L=20 m), PC 1+75 Inclusiv salariu				86 979,67 12 779,20
		2.3. Amenajarea trecerii prin vad (L=20 m), PC 4+02 2.3.1. Lucrari de terasament				
45	DI118	Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta , h=15cm	m3	10,500	31,18 6,15	327,42 64,56
46	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,105	809,81 0,00	85,03 0,00
47	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 5 км)	t	13,230	16,12 0,00	213,32 0,00
48	TsC19B1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. II	100 m3	0,660	485,11 0,00	320,17 0,00
49	TsC22D1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSB19B1 teren catg. II	100 m3	0,660	252,00 0,00	166,32 0,00

1	2	3	4	5	6	7
50	TsC03E3	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint imbibat cu apa, deplasare excavator pe platelaje, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,660	1 008,00 0,00	665,28 0,00
51	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 5 км)	t	115,500	16,12 0,00	1 862,38 0,00
		<i>Total</i>	Lei			3 639,92
		Total Lucrari de terasament Inclusiv salariu				3 639,92 64,56
		2.3.2. Pinten (зубья)				
52	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	1,890	556,26 42,57	1 051,33 80,46
53	CB01B	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului in constructia apeductelor, canalelor si anexelor, inclusiv sprijinirile	m2	37,280	166,33 86,00	6 200,96 3 206,08
54	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa....	m3	7,560	1 644,28 165,55	12 430,76 1 251,56
		<i>Total</i>	Lei			19 683,05
		Total Pinten (зубья) Inclusiv salariu				19 683,05 4 538,10
		2.3.3. Suprafata carosabila				
55	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	0,070	1 287,14 0,00	90,10 0,00
56	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	0,700	107,91 0,00	75,54 0,00
57	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare,	m3	10,500	576,67 15,91	6 055,05 167,05

1	2	3	4	5	6	7
		aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (h=15 cm)				
58	DA17A	Acoperirea cu pelicula, in vederea asternerii unui strat de beton	m2	70,000	11,41 3,44	799,05 240,80
59	RpDD03A	Fundatie din beton de ciment la strazi, alei si platforme carosabile (h=18cm)	m3	12,600	1 660,14 165,55	20 917,79 2 085,93
60	DI126	Instalarea armaturii betonului monolit pentru edificii artificiale la drumuri	t	0,155	12 049,23 1 049,23	1 867,63 162,63
61	DC06A	Protectia suprafetelor de beton de ciment proaspat, cu produse chimice	10 m2	7,000	152,54 7,74	1 067,80 54,18
		<i>Total</i>	Lei			30 872,96
		Total Suprafata carosabila Inclusiv salariu				30 872,96 2 710,59
		2.3.4. Consolidarea acostamentelor si taluzului				
62	CC03A	Montare plase sudate	kg	169,850	35,07 1,94	5 957,43 328,66
63	DI130	Consolidarea taluzului rambleului cu beton monolit h=15 cm pe fundatie din piatra sparta h=10 cm	100m2	0,760	35 655,70 7 030,50	27 098,33 5 343,18
64	DI131	Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de beton se adauga sau se scade la norma DI130	100m2	-0,760	1 880,25 348,30	-1 428,99 -264,71
65	DC06A	Protectia suprafetelor de beton de ciment proaspat, cu produse chimice	10 m2	7,600	152,23 7,74	1 156,97 58,82
		<i>Total</i>	Lei			32 783,74
		Total Consolidarea acostamentelor si taluzului Inclusiv salariu				32 783,74 5 465,95
		<i>Total</i>	Lei			86 979,67
		Total Amenajarea trecerii prin vad (L=20 m), PC 4+02 Inclusiv salariu				86 979,67 12 779,20
		<i>Total</i>	Lei			782 082,89
		Total com.Bestemac				782 082,89

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				54 469,16
		3. com.Cazangic				
		3.1. s.Cazangic, str.M.Viteazu, L=550 m				
		3.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra spatra				
66	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,090	1 587,33 0,00	142,86 0,00
67	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I	100 m3	0,090	1 256,22 0,00	113,06 0,00
68	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности I категории)	100 m3	0,090	702,00 0,00	63,18 0,00
69	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 5 км)	t	13,500	16,13 0,00	217,70 0,00
70	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	22,320	150,74 0,00	3 364,62 0,00
71	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm (Устройство щебёночного покрытия методом заклинки h=15 см механизированным способом)	100m2	22,320	9 503,92 212,42	212 127,48 4 741,21

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			216 028,90
		Total Reparatie imbracamintei rutiere din piatra spatra Inklusiv salariu				216 028,90 4 741,21
		<i>Total</i>	Lei			216 028,90
		Total s.Cazangic, str.M.Viteazu, L=550 m Inklusiv salariu				216 028,90 4 741,21
		3.2. s.Cazangic, str.Victoriei, L=620 m 3.2.1. Reparatie imbracamintei rutiere din piatra spatra				
72	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,100	1 587,40 0,00	158,74 0,00
73	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I	100 m3	0,100	1 256,20 0,00	125,62 0,00
74	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности I категории)	100 m3	0,100	702,00 0,00	70,20 0,00
75	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 5 км)	t	15,000	16,12 0,00	241,86 0,00
76	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	24,800	150,74 0,00	3 738,45 0,00

1	2	3	4	5	6	7
77	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm (Устройство щебёночного покрытия методом заклинки h=15 см механизированным способом)	100m2	24,800	9 503,92 212,42	235 697,22 5 268,02
		<i>Total</i>	Lei			240 032,09
		Total Reparatia imbracamintei rutiere din piatra spatra Inklusiv salariu				240 032,09 5 268,02
		<i>Total</i>	Lei			240 032,09
		Total s.Cazangic, str.Victoriei, L=620 m Inklusiv salariu				240 032,09 5 268,02
		3.3. s.Cazangic, str.Vilor, L=293 m				
		3.3.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra spatra				
78	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,040	1 587,50 0,00	63,50 0,00
79	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I	100 m3	0,040	1 256,25 0,00	50,25 0,00
80	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности I категории)	100 m3	0,040	702,00 0,00	28,08 0,00
81	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (Транспортировка	t	6,000	16,12 0,00	96,75 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 5 км)				
82	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	8,790	150,75 0,00	1 325,06 0,00
83	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm (Устройство щебёночного покрытия методом заклинки h=15 см механизированным способом)	100m2	8,790	9 503,92 212,42	83 539,44 1 867,17
		<i>Total</i>	Lei			85 103,08
		Total Reparatia imbracamintei rutiere din piatra spatra Inclusiv salariu				85 103,08 1 867,17
		<i>Total</i>	Lei			85 103,08
		Total s.Cazangic, str.Vilor, L=293 m Inclusiv salariu				85 103,08 1 867,17
		3.4. s.Seliste, str.Plopilor, L=347 m 3.4.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra spatra				
84	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,060	1 587,33 0,00	95,24 0,00
85	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I	100 m3	0,060	1 256,17 0,00	75,37 0,00
86	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в	100 m3	0,060	702,00 0,00	42,12 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		autoturismele, sol naturala umiditate I categorie)				
87	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autoturismele de 10 t la distanta de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 5 км)	t	9,000	16,12 0,00	145,12 0,00
88	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adancime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	13,880	150,74 0,00	2 092,32 0,00
89	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm (Устройство щебёночного покрытия методом заклинки h=15 см механизированным способом)	100m2	13,880	9 404,69 212,42	130 537,09 2 948,39
		<i>Total</i>	Lei			132 987,26
		Total Reparatia imbracamintei rutiere din piatra spatra Inclusiv salariu				132 987,26 2 948,39
		3.4.2. Amenajarea de podete la intrari in curti (3 intrari)				
90	TsA03A	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren necoeziv sau slab coeziv consistent, pina la 0,75 m adancime teren usor	m3	1,000	48,16 48,16	48,16 48,16
91	TsH92B	Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre	t	1,750	47,73 47,73	83,53 83,53
92	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autoturismele de 10 t la distanta de: 5 km	t	1,750	16,12 0,00	28,21 0,00
93	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	2,812	549,47 42,57	1 545,10 119,71
94	DI124	Montarea placilor din beton armat la rigole 0,5x1,0 m pentru edificii artificiale la drumuri (лежни)	m3	0,840	6 490,40 249,40	5 451,94 209,50
95	DI124	Montarea placilor din beton armat la rigole 0,5x1,0 m pentru edificii artificiale la drumuri (плиты)	m3	5,400	6 490,42 249,40	35 048,29 1 346,76

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			42 205,23
		Total Amenajarea de podete la intrari in curti (3 intrari) Inklusiv salariu				42 205,23 1 807,66
		<i>Total</i>	Lei			175 192,49
		Total s.Seliste, str.Plopilor, L=347 m Inklusiv salariu				175 192,49 4 756,05
		3.5. s.Seliste, str.Plopilor, L=70 m				
		3.5.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra spatra				
96	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,010	1 587,00 0,00	15,87 0,00
97	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I	100 m3	0,010	1 256,00 0,00	12,56 0,00
98	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности I категории)	100 m3	0,010	702,00 0,00	7,02 0,00
99	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 5 км)	t	1,500	16,14 0,00	24,21 0,00
100	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	2,100	150,74 0,00	316,56 0,00

1	2	3	4	5	6	7
101	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm (Устройство щебёночного покрытия методом заклинки h=15 см механизированным способом)	100m2	2,100	9 404,69 212,42	19 749,84 446,08
		<i>Total</i>	Lei			20 126,06
		Total Reparatia imbracamintei rutiere din piatra spatra Inklusiv salariu				20 126,06 446,08
		3.5.2. Constructia podetului tubularlor, D= 0,6 m , L = 5 m, PC 0+00				
102	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,100	810,00 0,00	81,00 0,00
103	TsA01A1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul a carei platforma este sub cel mult 0,60 m peste nivelul sapaturii teren usor	m3	1,000	22,36 22,36	22,36 22,36
104	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	2,650	549,47 42,57	1 456,10 112,81
105	DI122	Montarea podetelor tubulare TS 60-25 -3 cu diametrul 0,6 m, inaltimea rambleului pina la 3 m pentru edificii artificiale la drumuri	m3	1,200	6 994,40 344,00	8 393,28 412,80
106	DI125	Montarea capetelor podetului tubular cu diametrul 0,6 m pentru edificii artificiale la drumuri (Portal prefabricat)	m3	1,560	5 466,87 139,75	8 528,31 218,01
107	DI121	Executarea hidroizolarii prin ungere in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri	m2	12,500	95,15 24,25	1 189,32 303,15
108	DI120	Executarea hidroizolarii prin lipire in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri	m2	1,250	176,10 49,88	220,12 62,35

1	2	3	4	5	6	7
109	TsD02B1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 21-30 cm	100 m3	0,050	264,60 0,00	13,23 0,00
110	DI105	Compactare pamintului de cat. II cu maiuri pneumatice	100 m3	0,060	586,17 481,67	35,17 28,90
		<i>Total</i>	Lei			19 938,89
		Total Constructia podetului tubularlor, D= 0,6 m , L = 5 m, PC 0+00 Inclusiv salariu				19 938,89 1 160,38
		<i>Total</i>	Lei			40 064,95
		Total s.Seliste, str.Plopilor, L=70 m Inclusiv salariu				40 064,95 1 606,46
		3.6. s.Seliste, str.Plopilor, L=137 m 3.6.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra spatra				
111	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,020	1 587,50 0,00	31,75 0,00
112	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I	100 m3	0,020	1 256,00 0,00	25,12 0,00
113	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности I категории)	100 m3	0,020	702,00 0,00	14,04 0,00
114	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta	t	3,000	16,12	48,37

1	2	3	4	5	6	7
		de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 5 км)			0,00	0,00
115	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	4,110	150,74 0,00	619,53 0,00
116	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm (Устройство щебёночного покрытия методом заклинки h=15 см механизированным способом)	100m2	4,110	9 404,69 212,42	38 653,28 873,05
		<i>Total</i>	Lei			39 392,09
		Total Reparatia imbracamintei rutiere din piatra spatra Inklusiv salariu				39 392,09 873,05
		3.6.2. Constructia podetului tubularlor, D= 0,6 m , L = 5 m, PC 0+00				
117	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,100	810,00 0,00	81,00 0,00
118	TsA01A1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul a carei platforma este sub cel mult 0,60 m peste nivelul sapaturii teren usor	m3	1,000	22,36 22,36	22,36 22,36
119	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	2,650	549,47 42,57	1 456,10 112,81
120	DI122	Montarea podetelor tubulare TS 60-25 -3 cu diametrul 0,6 m, inaltimea rambleului pina la 3 m pentru edificii artificiale la drumuri	m3	1,200	6 994,40 344,00	8 393,28 412,80
121	DI125	Montarea capetelor podetului tubular cu diametrul 0,6 m pentru edificii artificiale la drumuri (Portal prefabricat)	m3	1,560	5 466,87 139,75	8 528,31 218,01

1	2	3	4	5	6	7
122	DI121	Executarea hidroizolarii prin ungere in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri	m2	12,500	95,15 24,25	1 189,32 303,15
123	DI120	Executarea hidroizolarii prin lipire in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri	m2	1,250	176,10 49,88	220,12 62,35
124	TsD02B1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 21-30 cm	100 m3	0,050	264,60 0,00	13,23 0,00
125	DI105	Compactare pamintului de cat. II cu maiuri pneumatice	100 m3	0,060	586,17 481,67	35,17 28,90
		<i>Total</i>	Lei			19 938,89
		Total Constructia podetului tubularlor, D= 0,6 m , L = 5 m, PC 0+00 Inclusiv salariu				19 938,89 1 160,38
		<i>Total</i>	Lei			59 330,98
		Total s.Seliste, str.Plopilor, L=137 m Inclusiv salariu				59 330,98 2 033,43
		3.7. s.Seliste, str.Plopilor, L=83 m 3.7.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra spatra				
126	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,010	1 587,00 0,00	15,87 0,00
127	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I	100 m3	0,010	1 256,00 0,00	12,56 0,00
128	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с	100 m3	0,010	702,00 0,00	7,02 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобиле, грунт естественной влажности I категории)				
129	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 5 км)	t	1,500	16,14 0,00	24,21 0,00
130	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	3,320	150,75 0,00	500,48 0,00
131	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm (Устройство щебёночного покрытия методом заклинки h=15 см механизированным способом)	100m2	3,320	9 404,68 212,42	31 223,54 705,23
		<i>Total</i>	Lei			31 783,68
		Total Reparatia imbracamintei rutiere din piatra spatra Inclusiv salariu				31 783,68 705,23
		<i>Total</i>	Lei			31 783,68
		Total s.Seliste, str.Plopilor, L=83 m Inclusiv salariu				31 783,68 705,23
		<i>Total</i>	Lei			847 536,17
		Total com.Cazangic Inclusiv salariu				847 536,17 20 977,57
		4. com.Cneazevca 4.1. s.Cneazevca, stradela Scolilor str.Mihail Covali str.Iurii Gagarin, L= 330 m 4.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere				
132	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I (Разработка грунта автогрейдером до 175	100 m3	0,059	1 587,12 0,00	93,64 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		CP, с перемещением грунта на 10 м, грунт I категории)				
133	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2	100 m3	0,059	1 256,27 0,00	74,12 0,00
134	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности I категории)	100 m3	0,059	701,69 0,00	41,40 0,00
135	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 5 км)	t	8,928	16,12 0,00	143,94 0,00
136	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	14,880	150,74 0,00	2 243,06 0,00
137	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire, h- 18 cm (Слой основания или изменение профиля из щебня для дорог с механической укладкой, выполненный с заполнением без заиливания) M400 h-18cm	m3	267,840	610,52 25,80	163 523,01 6 910,27
138	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия) 0.3 l/m2	t	0,892	8 679,70 0,00	7 742,29 0,00
139	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata	m2	1 488,000	174,61	259 825,47

1	2	3	4	5	6	7
		la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (Покрытие из асфальтобетона с крупным наполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 6,0 см, механизированно)			2,58	3 839,04
140	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия)	t	0,446	8 679,71 0,00	3 871,15 0,00
141	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, SMBg-II/2.3 in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (Покрытие асфальтобетонное с мелким заполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 4,0 см механически)	m2	1 488,000	135,59 2,15	201 751,82 3 199,20
		<i>Total</i>	Lei			639 309,90
		Total Reparatia imbracamintei rutiere Inclusiv salariu				639 309,90 13 948,51
		4.1.2. Consolidarea acostamentelor				
142	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,653	810,03 0,00	528,95 0,00
143	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	114,340	16,12 0,00	1 843,64 0,00
144	DI96	Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma (Уплотнение насыпи в грунте II группы пневмокатками до 25 тн за 8 проходов по одному следу)	100 m3	0,594	1 287,54 0,00	764,80 0,00
145	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri	100m2	3,300	107,92 0,00	356,13 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		a pamintului sapat in teren catg. II (Планировка автогрейдером до 175 CP поверхности естественного участка и земляного полотна путем срезки возвышенностей и перемещение в выемки разработанного грунта, грунт II категории)				
146	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	330,000	52,00 1,36	17 160,77 449,82
147	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	2,574	7 146,33 1 634,00	18 394,65 4 205,92
		<i>Total</i>	Lei			39 048,94
		Total Consolidarea acostamentelor Inklusiv salariu				39 048,94 4 655,74
		<i>Total</i>	Lei			678 358,84
		Total s.Cneazevca, stradela Scolilor str.Mihail Covali str.Iurii Gagarin, L= 330 m Inklusiv salariu				678 358,84 18 604,25
		<i>Total</i>	Lei			678 358,84
		Total com.Cneazevca Inklusiv salariu				678 358,84 18 604,25
		5. com.Hanasenii Noi				
		5.1. s.Hanasenii Noi, str.Viata Noua, L= 476 m				
		5.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere				
148	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (Разработка грунта автогрейдером до 175 CP, с перемещением грунта на 10 м, грунт II категории) (amenajarea patului drumului)	100 m3	6,426	2 061,31 0,00	13 246,00 0,00
149	TsC22K1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21B1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. II, K-2	100 m3	6,426	1 827,20 0,00	11 741,59 0,00

1	2	3	4	5	6	7
150	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descărcare în autovehicule teren catg. I (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности I категории)	100 m3	6,426	702,00 0,00	4 511,05 0,00
151	TsI51A5	Transportarea pământului cu autobasculantă de 10 t la distanță de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 5 км)	t	1 124,550	16,12 0,00	18 132,60 0,00
152	TsC51A	Lucrări la descărcarea pământului în depozit, teren categoria I (Работы по выгрузке грунта в отвал, грунт I категории)	100 m3	6,426	116,85 12,90	750,89 82,90
153	DI96	Compactarea rambleului în pământ de cat. II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcureri pe o urma (Уплотнение насыпи в грунте II группы пневмокатками до 25 тн за 8 проходов по одному следу)	100 m3	2,142	1 287,59 0,00	2 758,01 0,00
154	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pînă la 175 CP a suprafeței terenului natural și a platformelor de terasamente, prin tăierea damburilor și deplasarea în goluri a pământului săpat în teren catg. II	100m2	21,420	107,92 0,00	2 311,64 0,00
155	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate h-10 cm, avînd funcția de rezistență filtrantă, izolatoare, aerisire, antigelivă și anticăpilară, cu așternere mecanică, cu nisip (nisip 660m3 cu coeficient de compactare k-1.1)	m3	214,200	619,97 15,91	132 797,15 3 407,92
156	DI134	Amenajarea mecanizată a îmbracamintei rutiere din piatră spartă prin metoda impanării într-un strat cu H=15 cm (Устройството щебеночного покрытия)	100m2	21,420	10 264,40 212,42	219 863,44 4 550,04

1	2	3	4	5	6	7
		методом заклинки h=15 см механизированным способом)				
157	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 (Корректировка: при увеличении или уменьшении толщины на каждый 1 см добавляется или уменьшается норма DI34) k-5	100m2	21,420	2 494,67 0,00	53 435,92 0,00
		<i>Total</i>	Lei			459 548,29
		Total Reparatia imbracamintei rutiere Inclusiv salariu				459 548,29 8 040,86
		<i>Total</i>	Lei			459 548,29
		Total s.Hanasenii Noi, str.Viata Noua, L= 476 m Inclusiv salariu				459 548,29 8 040,86
		5.2. s.Hanasenii Noi, str.Speranta, L=490 m 5.2.1. Reparatia imbracamintei rutiere				
158	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (Разработка грунта автогрейдером до 175 CP, с перемещением грунта на 10 м, грунт II категории) (amenajarea patului drumului)	100 m3	6,615	2 061,31 0,00	13 635,59 0,00
159	TsC22K1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21B1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. II, K-2	100 m3	6,615	1 827,20 0,00	12 086,93 0,00
160	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт	100 m3	6,615	702,00 0,00	4 643,75 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		естественной влажности I категории)				
161	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 5 км)	t	1 157,625	16,12 0,00	18 665,88 0,00
162	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I (Работы по выгрузке грунта в отвал, грунт I категории)	100 m3	6,615	116,85 12,90	772,97 85,33
163	DI96	Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma (Уплотнение насыпи в грунте II группы пневмокатками до 25 тн за 8 проходов по одному следу)	100 m3	2,205	1 287,59 0,00	2 839,14 0,00
164	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	22,050	107,92 0,00	2 379,64 0,00
165	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate h-10 cm, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (nisip 660m3 cu coeficient de compactare k-1.1)	m3	220,500	619,97 15,91	136 702,94 3 508,15
166	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm (Устройство щебёночного покрытия методом заклинки h=15 см механизированным способом)	100m2	22,050	10 264,40 212,42	226 330,01 4 683,86
167	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 (Корректировка: при увеличении или уменьшении толщины на каждый 1 см добавляется или уменьшается норма DI34) k-5	100m2	22,050	1 323,00 0,00	29 172,15 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			447 229,00
		Total Reparatie imbracamintei rutiere Inclusiv salariu				447 229,00 8 277,34
		<i>Total</i>	Lei			447 229,00
		Total s.Hanasenii Noi, str.Speranta, L=490 m Inclusiv salariu				447 229,00 8 277,34
		<i>Total</i>	Lei			906 777,29
		Total com.Hanasenii Noi Inclusiv salariu				906 777,29 16 318,20
		6. com. Sarata Noua				
		6.1. s. Sarata Noua, str.Doina, L=312 m				
		6.1.1. Reparatie imbracamintei rutiere				
168	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I (Разработка грунта автогрейдером до 175 CP, с перемещением грунта на 10 м, грунт I категории)	100 m3	0,062	1 587,74 0,00	98,44 0,00
169	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2	100 m3	0,062	1 256,13 0,00	77,88 0,00
170	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă si comanda hidraulică, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности I категории)	100 m3	0,062	701,94 0,00	43,52 0,00
171	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами)	t	9,360	16,12 0,00	150,93 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		грузоподъемностью 10 тн на расстояние 5 км)				
172	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	15,600	150,74 0,00	2 351,61 0,00
173	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire, h- 18 cm (Слой основания или изменение профиля из щебня для дорог с механической укладкой, выполненный с заполнением без заиливания) M400 h-18cm	m3	280,800	651,45 25,80	182 927,19 7 244,64
174	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asphaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия) 0.3 l/m2	t	0,936	8 679,51 0,00	8 124,02 0,00
175	DB19G	Imbracaminte de beton asphaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (Покрытие из асфальтобетона с крупным наполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 6,0 см, механизированно)	m2	1 560,000	171,31 2,58	267 250,62 4 024,80
176	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asphaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия)	t	0,468	8 678,63 0,00	4 061,60 0,00
177	DB16H	Imbracaminte de beton asphaltic cu agregate marunte, executata la cald, SMBg-II/2.3 in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (Покрытие асфальтобетонное с мелким заполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 4,0 см механически)	m2	1 560,000	133,39 2,15	208 082,63 3 354,00
		Total	Lei			673 168,44

1	2	3	4	5	6	7
		Total Reparatia imbracamintei rutiere Inclusiv salariu				673 168,44 14 623,44
		6.1.2. Consolidarea acostamentelor				
178	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,617	809,97 0,00	499,75 0,00
179	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	108,108	16,12 0,00	1 743,15 0,00
180	DI96	Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma (Уплотнение насыпи в грунте II группы пневмокатками до 25 тн за 8 проходов по одному следу)	100 m3	0,561	1 287,56 0,00	722,32 0,00
181	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (Планировка автогрейдером до 175 CP поверхности естественного участка и земляного полотна путем срезки возвышенностей и перемещение в выемки разработанного грунта, грунт II категории)	100m2	3,100	107,92 0,00	334,55 0,00
182	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	312,000	52,56 1,36	16 398,87 425,29
183	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	1,450	7 146,32 1 634,00	10 362,16 2 369,30
		<i>Total</i>	Lei			30 060,80
		Total Consolidarea acostamentelor Inclusiv salariu				30 060,80 2 794,59
		6.1.3. Constructia podetului tubulat, D= 0,8 m , L = 10 m, PC 0+75				

1	2	3	4	5	6	7
184	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,120	810,00 0,00	97,20 0,00
185	TsA01A1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul a carei platforma este sub cel mult 0,60 m peste nivelul sapaturii teren usor	m3	1,200	22,36 22,36	26,83 26,83
186	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	6,800	559,66 42,57	3 805,69 289,48
187	DI122	Montarea podetelor tubulare TS 80-25 -3 cu diametrul 0,8 m, inaltimea rambleului pina la 3 m pentru edificii artificiale la drumuri	m3	3,560	6 654,40 344,00	23 689,66 1 224,64
188	DI125	Montarea capetelor podetului tubular cu diametrul 0,8 m pentru edificii artificiale la drumuri (Portal prefabricat)	m3	1,680	5 238,24 139,75	8 800,24 234,78
189	DI125	Montarea capetelor podetului tubular cu diametrul 0.8 m pentru edificii artificiale la drumuri (Aripi prefabricate)	m3	1,100	5 479,21 139,75	6 027,13 153,72
190	DI121	Executarea hidroizolarii prin ungere in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri	m2	31,400	95,14 24,25	2 987,26 761,51
191	DI120	Executarea hidroizolarii prin lipire in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri	m2	3,200	175,72 49,88	562,31 159,62
192	TsD02B1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 21-30 cm	100 m3	0,060	264,67 0,00	15,88 0,00
193	DI105	Compactare pamintului de cat. II cu maiuri pneumatice	100 m3	0,070	586,00 481,57	41,02 33,71
		<i>Total</i>	Lei			46 053,22

1	2	3	4	5	6	7
		Total Constructia podetului tubulat, D= 0,8 m , L = 10 m, PC 0+75 Inclusiv salariu				46 053,22 2 884,29
		<i>Total</i>	Lei			749 282,46
		Total s. Sarata Noua, str.Doina, L= 312 m Inclusiv salariu				749 282,46 20 302,32
		<i>Total</i>	Lei			749 282,46
		Total com. Sarata Noua Inclusiv salariu				749 282,46 20 302,32
		7. com.Sarateni				
		7.1. com.Sarateni, str.Trandafirilor, L=995 m				
		7.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere				
194	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (Разработка грунта автогрейдером до 175 CP, с перемещением грунта на 10 м, грунт II категории) (amenajarea patului drumului)	100 m3	11,940	2 061,31 0,00	24 612,04 0,00
195	TsC22K1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21B1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. II, K-2	100 m3	11,940	1 827,20 0,00	21 816,77 0,00
196	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности I категории)	100 m3	11,940	702,00 0,00	8 381,88 0,00
197	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами	t	2 089,500	16,12 0,00	33 691,75 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		грузоподъемностью 10 тн на расстояние 5 км)				
198	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I (Работы по выгрузке грунта в отвал, грунт I категории)	100 m3	11,940	116,85 12,90	1 395,19 154,03
199	DI96	Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma (Уплотнение насыпи в грунте II группы пневмокатками до 25 тн за 8 проходов по одному следу)	100 m3	3,980	1 287,58 0,00	5 124,55 0,00
200	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	39,800	107,92 0,00	4 295,18 0,00
201	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate h-10 cm, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (nisip 660m3 cu coeficient de compactare k-1.1)	m3	398,000	645,31 15,91	256 834,18 6 332,18
202	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm (Устройство щебёночного покрытия методом заклинки h=15 см механизированным способом)	100m2	39,800	9 057,71 212,42	360 496,94 8 454,32
203	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 (Корректировка: при увеличении или уменьшении толщины на каждый 1 см добавляется или уменьшается норма DI34) k-5	100m2	39,800	2 155,29 0,00	85 780,66 0,00
		Total	Lei			802 429,14
		Total Reparatia imbracamintei rutiere Inclusiv salariu				802 429,14 14 940,53
		Total	Lei			802 429,14

1	2	3	4	5	6	7
		Total com.Sarateni, str.Trandafirilor, L=995 m Inclusiv salariu				802 429,14 14 940,53
		<i>Total</i>	Lei			802 429,14
		Total com.Sarateni Inclusiv salariu				802 429,14 14 940,53
		8. com.Saratica Noua 8.1. s.Saratica Noua, str.Patria; s.Cimpul Drept, str.Tineretului L=966 m 8.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere				
204	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (Разработка грунта автогрейдером до 175 CP, с перемещением грунта на 10 м, грунт II категории) (amenajarea patului drumului)	100 m3	13,041	2 061,31 0,00	26 881,54 0,00
205	TsC22K1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21B1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. II, K-2	100 m3	13,041	1 827,20 0,00	23 828,52 0,00
206	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности I категории)	100 m3	13,041	702,00 0,00	9 154,80 0,00
207	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 5 км)	t	2 282,175	16,12 0,00	36 798,47 0,00
208	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	13,041	116,85	1 523,83

1	2	3	4	5	6	7
		(Работы по выгрузке грунта в отвал, грунт I категории)			12,90	168,23
209	DI96	Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcururi pe o urma (Уплотнение насыпи в грунте II группы пневмокатками до 25 тн за 8 проходов по одному следу)	100 m3	4,347	1 287,56 0,00	5 597,04 0,00
210	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	43,470	107,92 0,00	4 691,22 0,00
211	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate h-10 cm, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (nisip 660m3 cu coeficient de compactare k-1.1)	m3	434,700	645,31 15,91	280 517,13 6 916,08
212	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm (Устройство щебёночного покрытия методом заклинки h=15 см механизированным способом)	100m2	43,470	9 570,00 212,42	416 007,88 9 233,90
213	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 (Корректировка: при увеличении или уменьшении толщины на каждый 1 см добавляется или уменьшается норма DI34) k-5	100m2	43,470	2 299,37 0,00	99 953,79 0,00
		Total	Lei			904 954,22
		Total Reparatia imbracamintei rutiere Inclusiv salariu				904 954,22 16 318,21
		Total	Lei			904 954,22
		Total s.Saratica Noua, str.Patria; s.Cimpul Drept, str.Tineretului L=966 m Inclusiv salariu				904 954,22 16 318,21

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			904 954,22
		Total com.Saratica Noua Inclusiv salariu				904 954,22 16 318,21
		9. com.Tigheci 9.1. com.Tigheci, str.Stefan cel Mare de la cet.Parfeni Alexandru la cet.Parfeni Vasile L=800 m 9.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere				
214	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (Разработка грунта автогрейдером до 175 CP, с перемещением грунта на 10 м, грунт II категории) (amenajarea patului drumului)	100 m3	10,800	2 061,31 0,00	22 262,15 0,00
215	TsC22K1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21B1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. II, K-2	100 m3	10,800	1 827,20 0,00	19 733,76 0,00
216	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности I категории)	100 m3	10,800	702,00 0,00	7 581,60 0,00
217	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 5 км)	t	1 766,800	16,12 0,00	28 488,40 0,00
218	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I (Работы по выгрузке грунта в отвал, грунт I категории)	100 m3	10,096	116,85 12,90	1 179,73 130,24

1	2	3	4	5	6	7
219	DI96	Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcururi pe o urma (Уплотнение насыпи в грунте II группы пневмокатками до 25 тн за 8 проходов по одному следу)	100 m3	3,600	1 287,57 0,00	4 635,25 0,00
220	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	36,000	107,92 0,00	3 885,08 0,00
221	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate h-10 cm, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (nisip 660m3 cu coeficient de compactare k-1.1)	m3	360,000	608,35 15,91	219 006,72 5 727,60
222	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm (Устройство щебёночного покрытия методом заклинки h=15 см механизированным способом)	100m2	36,000	10 132,02 212,42	364 752,58 7 647,12
223	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 (Корректировка: при увеличении или уменьшении толщины на каждый 1 см добавляется или уменьшается норма DI34) k-5	100m2	36,000	2 457,44 0,00	88 467,88 0,00
		<i>Total</i>	Lei			759 993,15
		Total Reparatia imbracamintei rutiere Inclusiv salariu				759 993,15 13 504,96
		9.1.2. Consolidarea acostamentelor				
224	DI96	Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcururi pe o urma (Уплотнение насыпи в грунте II группы пневмокатками до 25 тн за 8 проходов по одному следу)	100 m3	0,640	1 287,58 0,00	824,05 0,00

1	2	3	4	5	6	7
225	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (Планировка автогрейдером до 175 CP поверхности естественного участка и земляного полотна путем срезки возвышенностей и перемещение в выемки разработанного грунта, грунт II категории)	100m2	16,000	107,92 0,00	1 726,70 0,00
226	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	6,240	7 146,32 1 634,00	44 593,04 10 196,16
		<i>Total</i>	Lei			47 143,79
		Total Consolidarea acostamentelor Inklusiv salariu				47 143,79 10 196,16
		<i>Total</i>	Lei			807 136,94
		Total com.Tigheci, str.Stefan cel Mare de la cet.Parfeni Alexandru la cet.Parfeni Vasile L=800 m Inklusiv salariu				807 136,94 23 701,12
		9.2. Amenajarea trecerii prin vad (L=20 m), b=4,5 m 9.2.1. Lucrari de terasament				
227	DI118	Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta , h=15cm	m3	13,500	31,18 6,15	420,90 83,01
228	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,135	810,15 0,00	109,37 0,00
229	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 5 км)	t	17,010	16,12 0,00	274,28 0,00
230	TsC19B1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP,	100 m3	0,660	485,11 0,00	320,17 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. II				
231	TsC22D1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSB19B1 teren catg. II	100 m3	0,660	252,00 0,00	166,32 0,00
232	TsC03E3	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint imbibat cu apa, deplasare excavator pe platelaje, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,660	1 008,00 0,00	665,28 0,00
233	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 5 км)	t	115,500	16,12 0,00	1 862,38 0,00
		<i>Total</i>	Lei			3 818,70
		Total Lucrari de terasament Inclusiv salariu				3 818,70 83,01
		9.2.2. Pinten (зубья)				
234	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	1,930	586,82 42,57	1 132,56 82,16
235	CB01B	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului in constructia apeductelor, canalelor si anexelor, inclusiv sprijinirile	m2	38,880	166,33 86,00	6 467,09 3 343,68
236	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa....	m3	7,730	1 644,29 165,55	12 710,33 1 279,71
		<i>Total</i>	Lei			20 309,98
		Total Pinten (зубья) Inclusiv salariu				20 309,98 4 705,55
		9.2.3. Suprafata carosabila				

1	2	3	4	5	6	7
237	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcururi pe o urma	100 m3	0,090	1 287,78 0,00	115,90 0,00
238	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	0,900	107,92 0,00	97,13 0,00
239	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (h=15 cm)	m3	13,500	608,35 15,91	8 212,75 214,78
240	DA17A	Acoperirea cu pelicula, in vederea asternerii unui strat de beton	m2	90,000	11,41 3,44	1 027,35 309,60
241	RpDD03A	Fundatie din beton de ciment la strazi, alei si platforme carosabile (h=18cm)	m3	16,200	1 660,15 165,55	26 894,46 2 681,91
242	DI126	Instalarea armaturii betonului monolit pentru edificii artificiale la drumuri	t	0,200	12 049,20 1 049,20	2 409,84 209,84
243	DC06A	Protectia suprafetelor de beton de ciment proaspat, cu produse chimice	10 m2	9,000	152,28 7,74	1 370,54 69,66
		<i>Total</i>	Lei			40 127,97
		Total Suprafata carosabila Inclusiv salariu				40 127,97 3 485,79
		9.2.4. Consolitatea acostamentelor si taluzului				
244	CC03A	Montare plase sudate	kg	169,850	35,07 1,94	5 957,43 328,66
245	DI130	Consolidarea taluzului rambleului cu beton monolit h=15 cm pe fundatie din piatra sparta h=10 cm	100m2	0,760	35 948,53 7 030,50	27 320,88 5 343,18
246	DI131	Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de beton se adauga sau se scade la norma DI130	100m2	-0,760	1 880,25 348,30	-1 428,99 -264,71
247	DC06A	Protectia suprafetelor de beton de ciment proaspat, cu produse chimice	10 m2	7,600	152,23 7,74	1 156,97 58,82

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			33 006,29
		Total Consolitatea acostamentelor si taluzului Inclusiv salariu				33 006,29 5 465,95
		<i>Total</i>	Lei			97 262,94
		Total Amenajarea trecerii prin vad (L=20 m), b=4,5 m Inclusiv salariu				97 262,94 13 740,30
		<i>Total</i>	Lei			904 399,88
		Total com.Tigheci Inclusiv salariu				904 399,88 37 441,42
		10. s.Tomaiul Nou				
		10.1. s.Tomaiul Nou, str.M.Camis, str.Rapida; s.Saratica Veche, str.Luciafarul L=884 m				
		10.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere				
248	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (Разработка грунта автогрейдером до 175 CP, с перемещением грунта на 10 м, грунт II категории) (amenajarea patului drumului)	100 m3	11,934	2 061,31 0,00	24 599,65 0,00
249	TsC22K1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21B1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. II, K-2	100 m3	11,934	1 827,20 0,00	21 805,80 0,00
250	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности I категории)	100 m3	11,934	702,00 0,00	8 377,67 0,00

1	2	3	4	5	6	7
251	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 5 км)	t	2 088,450	16,12 0,00	33 674,78 0,00
252	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I (Работы по выгрузке грунта в отвал, грунт I категории)	100 m3	11,934	116,85 12,90	1 394,48 153,95
253	DI96	Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma (Уплотнение насыпи в грунте II группы пневмокатками до 25 тн за 8 проходов по одному следу)	100 m3	3,978	1 287,57 0,00	5 121,97 0,00
254	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	39,780	107,92 0,00	4 293,01 0,00
255	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate h-10 cm, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (nisip 660m3 cu coeficient de compactare k-1.1)	m3	397,800	668,54 15,91	265 946,80 6 329,00
256	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm (Устройство щебёночного покрытия методом заклинки h=15 см механизированным способом)	100m2	36,000	9 189,65 212,42	330 827,33 7 647,12
257	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 (Корректировка: при увеличении или уменьшении толщины на каждый 1 см добавляется или уменьшается норма DI34) k-5	100m2	39,780	2 192,40 0,00	87 213,67 0,00
		Total	Lei			783 255,16

1	2	3	4	5	6	7
		Total Reparatie imbracamintei rutiere Inclusiv salariu				783 255,16 14 130,07
		<i>Total</i>	Lei			783 255,16
		Total s.Tomaiul Nou, str.M.Camis, str.Rapida; s.Saraticea Veche, str.Luciafarul L=884 m Inclusiv salariu				783 255,16 14 130,07
		<i>Total</i>	Lei			783 255,16
		Total s.Tomaiul Nou Inclusiv salariu				783 255,16 14 130,07
		11. s.Vozneseni 11.1. s.Vozneseni, str.Entuziata, str.Coperativa L=940 m 11.1.1. Reparatie imbracamintei rutiere				
258	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (Разработка грунта автогрейдером до 175 CP, с перемещением грунта на 10 м, грунт II категории) (amenajarea patului drumului)	100 m3	14,100	2 061,31 0,00	29 064,47 0,00
259	TsC22K1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21B1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. II, K-2	100 m3	14,100	1 827,20 0,00	25 763,52 0,00
260	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comanda hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descărcare în autovehicule teren catg. I (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности I категории)	100 m3	14,100	702,00 0,00	9 898,20 0,00
261	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами)	t	2 467,500	16,12 0,00	39 786,73 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		грузоподъемностью 10 тн на расстояние 5 км)				
262	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I (Работы по выгрузке грунта в отвал, грунт I категории)	100 m3	14,100	116,85 12,90	1 647,58 181,89
263	DI96	Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma (Уплотнение насыпи в грунте II группы пневмокатками до 25 тн за 8 проходов по одному следу)	100 m3	4,700	1 287,57 0,00	6 051,58 0,00
264	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	47,000	107,92 0,00	5 072,19 0,00
265	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate h-10 cm, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (nisip 660m3 cu coeficient de compactare k-1.1)	m3	470,000	643,20 15,91	302 304,00 7 477,70
266	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm (Устройство щебёночного покрытия методом заклинки h=15 см механизированным способом)	100m2	47,000	9 173,30 212,42	431 144,91 9 983,74
267	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 (Корректировка: при увеличении или уменьшении толщины на каждый 1 см добавляется или уменьшается норма DI34) k-5	100m2	47,000	2 187,80 0,00	102 826,65 0,00
		Total	Lei			953 559,83
		Total Reparatia imbracamintei rutiere Inclusiv salariu				953 559,83 17 643,33
		Total	Lei			953 559,83

1	2	3	4	5	6	7
		Total s.Vozneseni, str.Entuziata, str.Coperativa L=940 m Inklusiv salariu				953 559,83 17 643,33
		<i>Total</i>	Lei			953 559,83
		Total s.Vozneseni Inklusiv salariu				953 559,83 17 643,33
		12. or.Iargara 12.1. or.Iargara, str.Doina, L=940 m 12.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere				
268	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (Разработка грунта автогрейдером до 175 CP, с перемещением грунта на 10 м, грунт II категории) (amenajarea patului drumului)	100 m3	14,100	2 061,31 0,00	29 064,47 0,00
269	TsC22K1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21B1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. II, K-2	100 m3	14,100	1 827,20 0,00	25 763,52 0,00
270	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности I категории)	100 m3	14,100	702,00 0,00	9 898,20 0,00
271	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 5 км)	t	2 467,500	16,12 0,00	39 786,73 0,00
272	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	14,100	116,85 12,90	1 647,58 181,89

1	2	3	4	5	6	7
		(Работы по выгрузке грунта в отвал, грунт I категории)				
273	DI96	Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcururi pe o urma (Уплотнение насыпи в грунте II группы пневмокатками до 25 тн за 8 проходов по одному следу)	100 m3	4,700	1 287,57 0,00	6 051,58 0,00
274	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	47,000	107,92 0,00	5 072,19 0,00
275	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate h-10 cm, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (nisip 660m3 cu coeficient de compactare k-1.1)	m3	470,000	595,68 15,91	279 969,60 7 477,70
276	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm (Устройство щебёночного покрытия методом заклинки h=15 см механизированным способом)	100m2	47,000	9 933,78 212,42	466 887,47 9 983,74
277	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 (Корректировка: при увеличении или уменьшении толщины на каждый 1 см добавляется или уменьшается норма DI34) k-5	100m2	47,000	2 401,69 0,00	112 879,24 0,00
		Total	Lei			977 020,58
		Total Reparatia imbracamintei rutiere Inclusiv salariu				977 020,58 17 643,33
		Total	Lei			977 020,58
		Total or.Iargara, str.Doina, L=940 m Inclusiv salariu				977 020,58 17 643,33

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			977 020,58
		Total or.largara Inclusiv salariu				977 020,58 17 643,33
		13. or.Leova				
		13.1. or. Leova,str.Vatlin L=750 m				
		13.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic prin frezare (strat de uzura)				
278	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie (Очистка проезжей части от пыли и грязи механической щёткой)	100m2	45,000	5,00 0,00	225,00 0,00
279	DI155D	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 2000 mm, adincimea stratului de: 5 cm	m2	4 500,000	14,57 0,58	65 579,85 2 592,90
280	TsH92A	Curatirea manuala cu incarcarea in auto: material frezat (Погрузка мусора, листьев в автотранспорт)	t	0,900	58,48 58,48	52,63 52,63
281	TsI51A5	Transportarea materialulu frezat cu autobasculanta de 10 t la distanța de: 5 km	t	450,000	16,12 0,00	7 255,93 0,00
282	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II (Работы по выгрузке грунта в отвал, грунт II категории)	100 m3	2,250	141,48 15,48	318,33 34,83
283	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual (Очистка ям в асфальтобетонном покрытии ручным компрессором)	m2	4 500,000	13,45 2,15	60 525,00 9 675,00
284	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия) 0.3 l/m2	t	1,350	8 679,33 0,00	11 717,10 0,00
285	DB19F	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere meca	m2	4 500,000	168,89 2,58	759 991,50 11 610,00

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			905 665,34
		Total Reparatia imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic prin frezare (strat de uzura) Inklusiv salariu				905 665,34 23 965,36
		<i>Total</i>	Lei			905 665,34
		Total or. Leova, str. Vatlin L=750 m Inklusiv salariu				905 665,34 23 965,36
		<i>Total</i>	Lei			905 665,34
		Total or. Leova Inklusiv salariu				905 665,34 23 965,36
		14. s.Borogani				
		14.1. s.Borogani, Sectorul de la moara L=1085 m				
		14.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere				
286	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (Разработка грунта автогрейдером до 175 CP, с перемещением грунта на 10 м, грунт II категории) (amenajarea patului drumului)	100 m3	13,020	2 061,31 0,00	26 838,26 0,00
287	TsC22K1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21B1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. II, K-2	100 m3	13,020	1 827,20 0,00	23 790,14 0,00
288	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности I категории)	100 m3	13,020	702,00 0,00	9 140,04 0,00

1	2	3	4	5	6	7
289	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 5 км)	t	2 278,500	16,12 0,00	36 739,20 0,00
290	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I (Работы по выгрузке грунта в отвал, грунт I категории)	100 m3	13,020	116,85 12,90	1 521,39 167,96
291	DI96	Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma (Уплотнение насыпи в грунте II группы пневмокатками до 25 тн за 8 проходов по одному следу)	100 m3	4,340	1 287,57 0,00	5 588,07 0,00
292	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	43,400	107,92 0,00	4 683,68 0,00
293	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate h-10 cm, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (nisip 660m3 cu coeficient de compactare k-1.1)	m3	434,000	614,69 15,91	266 774,59 6 904,94
294	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm (Устройство щебёночного покрытия методом заклинки h=15 см механизированным способом)	100m2	43,400	10 264,31 212,42	445 471,08 9 219,03
295	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 (Корректировка: при увеличении или уменьшении толщины на каждый 1 см добавляется или уменьшается норма DI34) k-5	100m2	43,400	2 494,65 0,00	108 267,76 0,00
		Total	Lei			928 814,21

1	2	3	4	5	6	7
		Total Reparatie imbracamintei rutiere Inclusiv salariu				928 814,21 16 291,93
		<i>Total</i>	Lei			928 814,21
		Total s.Borogani, Sectorul de la moara L=1085 m Inclusiv salariu				928 814,21 16 291,93
		<i>Total</i>	Lei			928 814,21
		Total s.Borogani Inclusiv salariu				928 814,21 16 291,93
		15. s.Ceadir 15.1. s. Ceadir ,str.Florilor L= 415 m 15.1.1. Reparatie imbracamintei rutiere				
296	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I (Разработка грунта автогрейдером до 175 CP, с перемещением грунта на 10 м, грунт I категории)	100 m3	0,069	1 587,25 0,00	109,52 0,00
297	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2	100 m3	0,069	1 256,23 0,00	86,68 0,00
298	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности I категории)	100 m3	0,069	702,32 0,00	48,46 0,00
299	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 5 км)	t	10,458	16,12 0,00	168,61 0,00

1	2	3	4	5	6	7
300	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	17,430	150,74 0,00	2 627,46 0,00
301	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire, h- 10 cm (Слой основания или изменение профиля из щебня для дорог с механической укладкой, выполненный с заполнением без заиливания) M400 h-10cm	m3	174,300	635,71 25,80	110 804,01 4 496,94
302	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия) 0.3 l/m2	t	1,045	8 678,93 0,00	9 069,48 0,00
303	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (Покрытие из асфальтобетона с крупным наполнителем, выполненное горячим сопсобом, толщиной 6,0 см, механизированно)	m2	1 743,000	175,54 2,58	305 974,05 4 496,94
304	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия)	t	0,522	8 679,96 0,00	4 530,94 0,00
305	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, SMBg-II/2.3 in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (Покрытие асфальтобетонное с мелким заполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 4,0 см механически)	m2	1 743,000	136,21 2,15	237 407,58 3 747,45
		Total	Lei			670 826,79
		Total Reparatia imbracamintei rutiere Inclusiv salariu				670 826,79 12 741,33

1	2	3	4	5	6	7
		15.1.2. Consolidarea acostamentelor				
306	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,409	809,95 0,00	331,27 0,00
307	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	71,725	16,12 0,00	1 156,53 0,00
308	DI96	Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcururi pe o urma (Уплотнение насыпи в грунте II группы пневмокатками до 25 тн за 8 проходов по одному следу)	100 m3	0,372	1 287,53 0,00	478,96 0,00
309	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (Планировка автогрейдером до 175 CP поверхности естественного участка и земляного полотна путем срезки возвышенностей и перемещение в выемки разработанного грунта, грунт II категории)	100m2	3,300	107,92 0,00	356,13 0,00
310	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	207,000	51,17 1,36	10 591,30 282,16
311	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	0,968	7 146,32 1 634,00	6 917,64 1 581,71
		<i>Total</i>	Lei			19 831,83
		Total Consolidarea acostamentelor Inclusiv salariu				19 831,83 1 863,87
		<i>Total</i>	Lei			690 658,62
		Total s. Ceadir ,str.Florilor L= 415 m Inclusiv salariu				690 658,62 14 605,20
		<i>Total</i>	Lei			690 658,62

1	2	3	4	5	6	7
		Total s.Ceadir Inclusiv salariu				690 658,62 14 605,20
		16. s.Colibabovca				
		16.1. s.Colibabovca, str.Bulgara L=222 m				
		16.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere				
312	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (Разработка грунта автогрейдером до 175 CP, с перемещением грунта на 10 м, грунт II категории) (amenajarea patului drumului)	100 m3	5,061	2 061,31 0,00	10 432,28 0,00
313	TsC22K1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21B1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. II, K-2	100 m3	5,061	1 827,20 0,00	9 247,46 0,00
314	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности I категории)	100 m3	4,601	702,00 0,00	3 229,88 0,00
315	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 5 км)	t	805,250	16,12 0,00	12 984,10 0,00
316	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I (Работы по выгрузке грунта в отвал, грунт I категории)	100 m3	4,601	116,85 12,90	537,61 59,35
317	DI96	Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o	100 m3	1,332	1 287,56 0,00	1 715,03 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		urma (Уплотнение насыпи в грунте II группы пневмокатками до 25 тн за 8 проходов по одному следу)				
318	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	13,320	107,92 0,00	1 437,49 0,00
319	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate h-10 cm, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (nisip 660m3 cu coeficient de compactare k-1.1)	m3	133,200	659,04 15,91	87 784,13 2 119,21
320	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire, h- 18cm (Слой основания или изменение профиля из щебня для дорог с механической укладкой, выполненный с заполнением без заиливания) M400 h-18cm	m3	239,760	630,46 25,80	151 159,40 6 185,81
321	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asphaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия) 0.3 l/m2	t	0,799	8 679,64 0,00	6 935,03 0,00
322	DB19G	Imbracaminte de beton asphaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (Покрытие из асфальтобетона с крупным наполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 6,0 см, механизированно)	m2	1 332,000	175,12 2,58	233 261,84 3 436,56
323	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asphaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия)	t	0,399	8 679,95 0,00	3 463,30 0,00

1	2	3	4	5	6	7
324	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, SMBg-II/2.3 in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (Покрытие асфальтобетонное с мелким заполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 4,0 см механически)	m2	1 332,000	135,92 2,15	181 051,16 2 863,80
		<i>Total</i>	Lei			703 238,71
		Total Reparatia imbracamintei rutiere Inclusiv salariu				703 238,71 14 664,73
		16.1.2. Consolidarea acostamentelor				
325	DI96	Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcururi pe o urma (Уплотнение насыпи в грунте II группы пневмокатками до 25 тн за 8 проходов по одному следу)	100 m3	0,399	1 287,54 0,00	513,73 0,00
326	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (Планировка автогрейдером до 175 CP поверхности естественного участка и земляного полотна путем срезки возвышенностей и перемещение в выемки разработанного грунта, грунт II категории)	100m2	2,220	107,92 0,00	239,59 0,00
327	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	222,000	50,70 1,36	11 255,55 302,61
328	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	1,038	7 146,33 1 634,00	7 417,89 1 696,09
		<i>Total</i>	Lei			19 426,76
		Total Consolidarea acostamentelor Inclusiv salariu				19 426,76 1 998,70
		<i>Total</i>	Lei			722 665,47

1	2	3	4	5	6	7
		Total s.Colibabovca, str.Bulgara L= 222 m Inclusiv salariu				722 665,47 16 663,43
		<i>Total</i>	Lei			722 665,47
		Total s.Colibabovca Inclusiv salariu				722 665,47 16 663,43
		17. s. Covurlui 17.1. s. Covurlui, str.Sf.Gheorghe, L=180 m 17.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin inlocuirea integrala a imbracamintei rutiere degradate				
329	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (Разработка грунта автогрейдером до 175 CP, с перемещением грунта на 10 м, грунт II категории) (amenajarea patului drumului)	100 m3	5,180	2 061,31 0,00	10 677,59 0,00
330	TsC22K1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21B1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. II, K-2	100 m3	5,180	1 827,20 0,00	9 464,90 0,00
331	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности I категории)	100 m3	5,180	702,00 0,00	3 636,36 0,00
332	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 5 км)	t	907,000	16,12 0,00	14 624,74 0,00
333	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	5,180	116,85 12,90	605,28 66,82

1	2	3	4	5	6	7
		(Работы по выгрузке грунта в отвал, грунт I категории)				
334	DI96	Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcururi pe o urma (Уплотнение насыпи в грунте II группы пневмокатками до 25 тн за 8 проходов по одному следу)	100 m3	1,080	1 287,59 0,00	1 390,60 0,00
335	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	10,800	107,92 0,00	1 165,53 0,00
336	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate h-10 cm, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (nisip 660m3 cu coeficient de compactare k-1.1)	m3	108,000	651,65 15,91	70 377,99 1 718,28
337	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innorire, h=16 cm	m3	172,800	550,41 12,90	95 110,84 2 229,12
338	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorire, H-12 cm	m3	129,600	632,55 25,80	81 978,71 3 343,68
339	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия) 0.3 l/m2	t	0,648	8 678,81 0,00	5 623,87 0,00
340	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (Покрытие из асфальтобетона с крупным наполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 6,0 см, механизированно)	m2	1 080,000	174,53 2,58	188 491,65 2 786,40

1	2	3	4	5	6	7
341	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия)	t	0,324	8 678,80 0,00	2 811,93 0,00
342	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, SMBg-II/2.3 in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (Покрытие асфальтобетонное с мелким заполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 4,0 см механически)	m2	1 080,000	135,53 2,15	146 371,86 2 322,00
		<i>Total</i>	Lei			632 331,85
		Total Reparatia imbracamintei rutiere prin inlocuirea integrala a imbracamintei rutiere degradate Inklusiv salariu				632 331,85 12 466,30
		17.1.2. Amenajarea bordurelor				
343	TsC03G1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III	100 m3	0,408	936,00 0,00	381,89 0,00
344	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu	m3	4,080	51,17 51,17	208,77 208,77
345	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	71,400	16,12 0,00	1 151,27 0,00
346	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorore, h=10 cm	m3	10,200	632,55 25,80	6 452,03 263,16
347	DE10C	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x30 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm	m	340,000	212,04 28,81	72 095,06 9 795,40

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			80 289,02
		Total Amenajarea bordurilor Inclusiv salariu				80 289,02 10 267,33
		<i>Total</i>	Lei			712 620,87
		Total s. Covurlui, str.Sf.Gheorghe, L=180 m Inclusiv salariu				712 620,87 22 733,63
		<i>Total</i>	Lei			712 620,87
		Total s. Covurlui Inclusiv salariu				712 620,87 22 733,63
		18. s. Cupcui				
		18.1. s. Cupcui , De la L750 - str.Spre cet. Canatui I. L=590 m				
		18.1.1. Lucrari de terasamente				
348	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	18,000	810,00 0,00	14 580,00 0,00
349	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km	t	3 150,000	9,77 0,00	30 766,68 0,00
350	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	18,000	1 287,57 0,00	23 176,26 0,00
351	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	16,000	107,92 0,00	1 726,70 0,00
		<i>Total</i>	Lei			70 249,64
		Total Lucrari de terasamente Inclusiv salariu				70 249,64
		18.1.2. Reparatia imbracamintei rutiere				
352	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (Разработка грунта автогрейдером до 175	100 m3	7,960	2 061,31 0,00	16 408,03 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		CP, с перемещением грунта на 10 м, грунт II категории) (amenajarea patului drumului)				
353	TsC22K1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21B1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. II, K-2	100 m3	7,960	1 827,20 0,00	14 544,51 0,00
354	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности I категории)	100 m3	7,445	702,00 0,00	5 226,37 0,00
355	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 5 км)	t	1 303,015	16,12 0,00	21 010,22 0,00
356	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I (Работы по выгрузке грунта в отвал, грунт I категории)	100 m3	7,445	116,85 12,90	869,96 96,04
357	DI96	Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma (Уплотнение насыпи в грунте II группы пневмокатками до 25 тн за 8 проходов по одному следу)	100 m3	2,655	1 287,57 0,00	3 418,51 0,00
358	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	26,550	107,92 0,00	2 865,22 0,00
359	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate h-10 cm, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara,	m3	265,500	623,14 15,91	165 442,59 4 224,10

1	2	3	4	5	6	7
		cu asternere mecanica, cu nisip (nisip 660m3 cu coeficient de compactare k-1.1)				
360	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	26,550	9 834,54 212,42	261 107,14 5 639,75
361	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 (Корректировка: при увеличении или уменьшении толщины на каждый 1 см добавляется или уменьшается норма DI34) k-5	100m2	26,550	2 373,78 0,00	63 023,78 0,00
		<i>Total</i>	Lei			553 916,33
		Total Reparatia imbracamintei rutiere Inclusiv salariu				553 916,33 9 959,89
		18.1.3. Consolidarea acostamentelor				
362	DI96	Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursi pe o urma (Уплотнение насыпи в грунте II группы пневмокатками до 25 тн за 8 проходов по одному следу)	100 m3	0,472	1 287,56 0,00	607,73 0,00
363	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (Планировка автогрейдером до 175 CP поверхности естественного участка и земляного полотна путем срезки возвышенностей и перемещение в выемки разработанного грунта, грунт II категории)	100m2	11,800	107,92 0,00	1 273,44 0,00
364	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	2,340	7 146,32 1 634,00	16 722,39 3 823,56
		<i>Total</i>	Lei			18 603,56

1	2	3	4	5	6	7
		Total Consolidarea acostamentelor Inclusiv salariu				18 603,56 3 823,56
		18.1.4. Constructia podetului TS 100.25.3, L= 10 m, D=1.0 m x 2				
365	TsC03A1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. I	100 m3	0,800	630,00 0,00	504,00 0,00
366	TsA01A1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul a carei platforma este sub cel mult 0,60 m peste nivelul sapaturii teren usor	m3	8,000	22,36 22,36	178,88 178,88
367	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	8,600	571,54 42,57	4 915,23 366,10
368	DI119	Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale	m3	4,800	1 766,22 137,17	8 477,87 658,42
369	DI122	Montarea podetelor tubulare cu diametrul 1,0 m, inaltimea rambleului pina la 3 m pentru edificii artificiale la drumuri	m3	9,920	1 294,40 344,00	12 840,45 3 412,48
370		Podet tubular d-1,0 m	buc	8,000	7 350,00 0,00	58 800,00 0,00
371	DI125	Montarea portalului podetului tubular cu diametrul 1.0 m pentru edificii artificiale la drumuri	m3	4,000	728,89 139,75	2 915,55 559,00
372		Portal d=1.0	buc	4,000	4 550,00 0,00	18 200,00 0,00
373	DI125	Montarea aripelor podetului tubular cu diametrul 1,0 m pentru edificii artificiale la drumuri	m3	6,880	728,88 139,75	5 014,68 961,48
374		Aripi	buc	8,000	4 612,00 0,00	36 896,00 0,00
375	DI121	Executarea hidroizolarii prin ungere in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri	m2	75,540	95,17 24,25	7 188,83 1 832,00

1	2	3	4	5	6	7
376	DI120	Executarea hidroizolarii prin lipire in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri	m2	7,550	175,78 49,88	1 327,11 376,59
377	IzF20A	Izolarea articulatiilor cu cilti de cinepa bitumata lipiti cu mastic de bitum	m	37,700	57,88 11,18	2 182,25 421,49
378	TsD02B1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 21-30 cm	100 m3	0,620	264,60 0,00	164,05 0,00
379	DI105	Compactare pamintului de cat. II cu maiuri pneumatice	100 m3	0,280	586,04 481,61	164,09 134,85
380	DI130	Consolidarea taluzului rambleului cu beton monolit h=15 cm pe fundatie din piatra sparta h=10 cm	100m2	0,420	33 965,02 7 030,50	14 265,31 2 952,81
381	DI131	Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de beton se adauga sau se scade la norma DI130 k=-7	100m2	-0,420	14 378,93 2 438,10	-6 039,15 -1 024,00
382	DI130	Consolidarea taluzului rambleului cu beton monolit h=15 cm pe fundatie din piatra sparta h=10 cm	100m2	0,500	33 964,06 7 030,50	16 982,03 3 515,25
383	DI131	Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de beton se adauga sau se scade la norma DI130 k=-7	100m2	-0,500	14 377,70 2 438,10	-7 188,85 -1 219,05
		<i>Total</i>	Lei			177 788,33
		Total Constructia podetului TS 100.25.3, L= 10 m, D=1.0 m x 2 Inklusiv salariu				177 788,33 13 126,30
		<i>Total</i>	Lei			820 557,86
		Total s. Cupcui , De la L750 - str.Spre cet. Canatui I. L=590 m Inklusiv salariu				820 557,86 26 909,75
		<i>Total</i>	Lei			820 557,86
		Total s. Cupcui Inklusiv salariu				820 557,86 26 909,75
		19. s.Filipeni				
		19.1. s.Filipeni, De la I.I. Capita Victor -spre Podul Turcesc L=645 m				

1	2	3	4	5	6	7
		19.1.1. Lucrari de terasamente				
384	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	16,130	810,00 0,00	13 065,30 0,00
385	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km	t	2 823,000	9,77 0,00	27 572,81 0,00
386	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	16,130	1 287,57 0,00	20 768,54 0,00
387	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	35,400	107,92 0,00	3 820,33 0,00
		<i>Total</i>	Lei			65 226,98
		Total Lucrari de terasamente Inclusiv salariu				65 226,98
		19.1.2. Reparatia imbracamintei rutiere				
388	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (Разработка грунта автогрейдером до 175 CP, с перемещением грунта на 10 м, грунт II категории) (amenajarea patului drumului)	100 m3	11,610	2 061,31 0,00	23 931,81 0,00
389	TsC22K1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21B1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. II, K-2	100 m3	11,610	1 827,20 0,00	21 213,79 0,00
390	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с	100 m3	11,042	702,00 0,00	7 751,48 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобиле, грунт естественной влажности I категории)				
391	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 5 км)	t	1 932,420	16,12 0,00	31 158,93 0,00
392	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I (Работы по выгрузке грунта в отвал, грунт I категории)	100 m3	11,042	116,85 12,90	1 290,27 142,44
393	DI96	Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma (Уплотнение насыпи в грунте II группы пневмокатками до 25 тн за 8 проходов по одному следу)	100 m3	3,870	1 287,57 0,00	4 982,88 0,00
394	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	38,700	107,92 0,00	4 176,47 0,00
395	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate h-10 cm, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (nisip 660m3 cu coeficient de compactare k-1.1)	m3	387,000	624,19 15,91	241 562,31 6 157,17
396	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	38,700	9 867,47 212,42	381 871,16 8 220,65
397	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 (Корректировка: при увеличении или уменьшении толщины на каждый 1 см добавляется или уменьшается норма DI134) k-5	100m2	38,700	2 383,04 0,00	92 223,57 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			810 162,67
		Total Reparatia imbracamintei rutiere Inclusiv salariu				810 162,67 14 520,26
		19.1.3. Consolidarea acostamentelor				
398	DI96	Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcururi pe o urma (Уплотнение насыпи в грунте II группы пневмокатками до 25 тн за 8 проходов по одному следу)	100 m3	0,516	1 287,60 0,00	664,40 0,00
399	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (Планировка автогрейдером до 175 CP поверхности естественного участка и земляного полотна путем срезки возвышенностей и перемещение в выемки разработанного грунта, грунт II категории)	100m2	12,900	107,92 0,00	1 392,16 0,00
400	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	3,018	7 146,32 1 634,00	21 567,59 4 931,41
		<i>Total</i>	Lei			23 624,15
		Total Consolidarea acostamentelor Inclusiv salariu				23 624,15 4 931,41
		<i>Total</i>	Lei			899 013,80
		Total s.Filipeni, De la I.I. Capita Victor -spre Podul Turcesc L=645 m Inclusiv salariu				899 013,80 19 451,67
		<i>Total</i>	Lei			899 013,80
		Total s.Filipeni Inclusiv salariu				899 013,80 19 451,67
		20. s. Orac				

1	2	3	4	5	6	7
		20.1. s. Orac , str.Victoriei, L=734 m 20.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere				
401	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (Разработка грунта автогрейдером до 175 CP, с перемещением грунта на 10 м, грунт II категории) (amenajarea patului drumului)	100 m3	9,909	2 061,31 0,00	20 425,53 0,00
402	TsC22K1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21B1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. II, K-2	100 m3	9,909	1 827,20 0,00	18 105,72 0,00
403	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности I категории)	100 m3	9,263	702,00 0,00	6 502,64 0,00
404	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 5 км)	t	1 621,039	16,12 0,00	26 138,12 0,00
405	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I (Работы по выгрузке грунта в отвал, грунт I категории)	100 m3	9,263	116,85 12,90	1 082,38 119,49
406	DI96	Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma (Уплотнение насыпи в грунте II группы пневмокатками до 25 тн за 8 проходов по одному следу)	100 m3	3,303	1 287,58 0,00	4 252,87 0,00

1	2	3	4	5	6	7
407	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	33,030	107,92 0,00	3 564,58 0,00
408	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate h-10 cm, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (nisip 660m3 cu coeficient de compactare k-1.1)	m3	330,300	661,15 15,91	218 378,50 5 255,07
409	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	33,030	9 338,61 212,42	308 454,25 7 016,23
410	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 (Корректировка: при увеличении или уменьшении толщины на каждый 1 см добавляется или уменьшается норма DI34) k-5	100m2	33,030	2 234,29 0,00	73 798,76 0,00
		<i>Total</i>	Lei			680 703,35
		Total Reparatia imbracamintei rutiere Inclusiv salariu				680 703,35 12 390,79
		20.1.2. Consolidarea acostamentelor				
411	DI96	Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma (Уплотнение насыпи в грунте II группы пневмокатками до 25 тн за 8 проходов по одному следу)	100 m3	0,587	1 287,56 0,00	755,80 0,00
412	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (Планировка автогрейдером до 175 CP поверхности естественного участка и	100m2	14,680	107,92 0,00	1 584,24 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		земляного полотна путем срезки возвышенностей и перемещение в выемки разработанного грунта, грунт II категории)				
413	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	3,435	7 146,32 1 634,00	24 547,60 5 612,79
		<i>Total</i>	Lei			26 887,64
		Total Consolidarea acostamentelor Inclusiv salariu				26 887,64 5 612,79
		<i>Total</i>	Lei			707 590,99
		Total s. Orac , str.Victoriei, L=734 m Inclusiv salariu				707 590,99 18 003,58
		20.2. Amenajarea trecerii prin vad (L=20 m), PC 4+00 20.2.1. Lucrari de terasament				
414	DI118	Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta , h=15cm	m3	13,500	31,18 6,15	420,90 83,01
415	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,135	810,15 0,00	109,37 0,00
416	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 5 км)	t	17,010	16,12 0,00	274,28 0,00
417	TsC19B1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. II	100 m3	0,660	485,11 0,00	320,17 0,00
418	TsC22D1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSB19B1 teren catg. II	100 m3	0,660	252,00 0,00	166,32 0,00

1	2	3	4	5	6	7
419	TsC03E3	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint imbibat cu apa, deplasare excavator pe platelaje, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,660	1 008,00 0,00	665,28 0,00
420	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 5 км)	t	115,500	16,12 0,00	1 862,38 0,00
		<i>Total</i>	Lei			3 818,70
		Total Lucrari de terasament Inclusiv salariu				3 818,70 83,01
		20.2.2. Pinten (зубья)				
421	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	1,930	546,08 42,57	1 053,94 82,16
422	CB01B	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului in constructia apeductelor, canalelor si anexelor, inclusiv sprijinirile	m2	38,880	166,33 86,00	6 467,09 3 343,68
423	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa.	m3	7,730	1 644,29 165,55	12 710,33 1 279,71
		<i>Total</i>	Lei			20 231,36
		Total Pinten (зубья) Inclusiv salariu				20 231,36 4 705,55
		20.2.3. Suprafata carosabila				
424	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	0,090	1 287,78 0,00	115,90 0,00
425	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	0,900	107,92 0,00	97,13 0,00
426	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de	m3	13,500	661,15	8 925,55

1	2	3	4	5	6	7
		rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (h=15 cm)			15,91	214,78
427	DA17A	Acoperirea cu pelicula, in vederea asternerii unui strat de beton	m2	90,000	11,41 3,44	1 027,35 309,60
428	RpDD03A	Fundatie din beton de ciment la strazi, alei si platforme carosabile (h=18cm)	m3	16,200	1 660,15 165,55	26 894,46 2 681,91
429	DI126	Instalarea armaturii betonului monolit pentru edificii artificiale la drumuri	t	0,200	12 049,20 1 049,20	2 409,84 209,84
430	DC06A	Protectia suprafetelor de beton de ciment proaspat, cu produse chimice	10 m2	9,000	152,28 7,74	1 370,54 69,66
		<i>Total</i>	Lei			40 840,77
		Total Suprafata carosabila Inclusiv salariu				40 840,77 3 485,79
		20.2.4. Consolidarea acostamentelor si taluzului				
431	CC03A	Montare plase sudate	kg	169,850	35,07 1,94	5 957,43 328,66
432	DI130	Consolidarea taluzului rambleului cu beton monolit h=15 cm pe fundatie din piatra sparta h=10 cm	100m2	0,760	35 558,16 7 030,50	27 024,20 5 343,18
433	DI131	Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de beton se adauga sau se scade la norma DI130	100m2	-0,760	1 880,25 348,30	-1 428,99 -264,71
434	DC06A	Protectia suprafetelor de beton de ciment proaspat, cu produse chimice	10 m2	7,600	152,23 7,74	1 156,97 58,82
		<i>Total</i>	Lei			32 709,61
		Total Consolidarea acostamentelor si taluzului Inclusiv salariu				32 709,61 5 465,95
		<i>Total</i>	Lei			97 600,44
		Total Amenajarea trecerii prin vad (L=20 m), PC 4+00 Inclusiv salariu				97 600,44 13 740,30
		<i>Total</i>	Lei			805 191,43

1	2	3	4	5	6	7
		Total s. Orac Inclusiv salariu				805 191,43 31 743,88
		21. s. Romanovca 21.1. s. Romanovca ,str.Trandafirilor, L=700 m 21.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere				
435	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (Разработка грунта автогрейдером до 175 CP, с перемещением грунта на 10 м, грунт II категории) (amenajarea patului drumului)	100 m3	10,500	2 061,31 0,00	21 643,76 0,00
436	TsC22K1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21B1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. II, K-2	100 m3	10,500	1 827,20 0,00	19 185,60 0,00
437	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности I категории)	100 m3	9,884	702,00 0,00	6 938,57 0,00
438	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 5 км)	t	1 729,700	16,12 0,00	27 890,20 0,00
439	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I (Работы по выгрузке грунта в отвал, грунт I категории)	100 m3	9,884	116,85 12,90	1 154,94 127,50
440	D196	Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma (Уплотнение насыпи в	100 m3	3,500	1 287,57 0,00	4 506,50 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		грунте II группы пневмокатками до 25 тн за 8 проходов по одному следу)				
441	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	35,000	107,92 0,00	3 777,16 0,00
442	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate h-10 cm, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (nisip 660m3 cu coeficient de compactare k-1.1)	m3	350,000	617,59 15,91	216 157,20 5 568,50
443	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	35,000	9 768,46 212,42	341 896,24 7 434,70
444	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 (Корректировка: при увеличении или уменьшении толщины на каждый 1 см добавляется или уменьшается норма DI34) k-5	100m2	35,000	2 355,19 0,00	82 431,72 0,00
		<i>Total</i>	Lei			725 581,89
		Total Reparatia imbracamintei rutiere Inclusiv salariu				725 581,89 13 130,70
		21.1.2. Consolidarea acostamentelor				
445	DI96	Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma (Уплотнение насыпи в грунте II группы пневмокатками до 25 тн за 8 проходов по одному следу)	100 m3	0,560	1 287,55 0,00	721,03 0,00
446	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	14,000	107,92 0,00	1 510,87 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		(Планировка автогрейдером до 175 CP поверхности естественного участка и земляного полотна путем срезки возвышенностей и перемещение в выемки разработанного грунта, грунт II категории)				
447	D195	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	2,800	7 146,32 1 634,00	20 009,70 4 575,20
		<i>Total</i>	Lei			22 241,60
		Total Consolidarea acostamentelor Inklusiv salariu				22 241,60 4 575,20
		<i>Total</i>	Lei			747 823,49
		Total s. Romanovca ,str.Trandafirilor, L=700 m Inklusiv salariu				747 823,49 17 705,90
		<i>Total</i>	Lei			747 823,49
		Total s. Romanovca Inklusiv salariu				747 823,49 17 705,90
		22. s.Sarata Razesti 22.1. s.Sarata Razesti, sector de drum la Micher L=800 m 22.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere				
448	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (Разработка грунта автогрейдером до 175 CP, с перемещением грунта на 10 м, грунт II категории) (amenajarea patului drumului)	100 m3	12,000	2 061,31 0,00	24 735,72 0,00
449	TsC22K1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21B1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. II, K-2	100 m3	12,000	1 827,20 0,00	21 926,40 0,00
450	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	12,000	702,00 0,00	8 424,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		(Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности I категории)				
451	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 5 км)	t	2 100,000	16,12 0,00	33 861,03 0,00
452	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I (Работы по выгрузке грунта в отвал, грунт I категории)	100 m3	12,000	116,85 12,90	1 402,20 154,80
453	DI96	Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma (Уплотнение насыпи в грунте II группы пневмокатками до 25 тн за 8 проходов по одному следу)	100 m3	4,000	1 287,57 0,00	5 150,28 0,00
454	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	40,000	107,92 0,00	4 316,76 0,00
455	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate h-10 cm, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (nisip 660m3 cu coeficient de compactare k-1.1)	m3	400,000	654,82 15,91	261 926,40 6 364,00
456	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	40,000	9 867,47 212,42	394 698,88 8 496,80
457	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 (Корректировка: при увеличении или уменьшении толщины на каждый 1 см	100m2	40,000	2 383,04 0,00	95 321,52 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		добавляется или уменьшается норма DI34) k-5				
		<i>Total</i>	Lei			851 763,19
		Total Reparatia imbracamintei rutiere Inclusiv salariu				851 763,19 15 015,60
		<i>Total</i>	Lei			851 763,19
		Total s.Sarata Razesti, sector de drum la Micher L=800 m Inclusiv salariu				851 763,19 15 015,60
		<i>Total</i>	Lei			851 763,19
		Total s.Sarata Razesti Inclusiv salariu				851 763,19 15 015,60
		23. s. Sirma				
		23.1. s. Sirma ,str.Prietnia - str.Bucuria (de la cet.Ursu M.-la cet.Bejenuta) L=755 m				
		23.1.1. Lucrari de terasamente				
458	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	3,600	810,00 0,00	2 916,00 0,00
459	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km	t	630,000	9,77 0,00	6 153,34 0,00
460	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	3,600	1 287,57 0,00	4 635,25 0,00
461	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	5,600	107,92 0,00	604,35 0,00
		<i>Total</i>	Lei			14 308,94
		Total Lucrari de terasamente Inclusiv salariu				14 308,94
		23.1.2. Reparatia imbracamintei rutiere				
462	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv	100 m3	11,325	2 061,31 0,00	23 344,31 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		împrăștierea pământului la 10 m, în teren catg. II (Разработка грунта автогрейдером до 175 СР, с перемещением грунта на 10 м, грунт II категории) (amenajarea patului drumului)				
463	TsC22K1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21B1, pentru transportul pământului pe fiecare 10 m în plus, peste distanța prevăzută, teren catg. II, K-2	100 m3	11,325	1 827,20 0,00	20 693,04 0,00
464	TsC03E1	Săpătură mecanică cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descărcare în autovehicule teren catg. I (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности I категории)	100 m3	10,660	702,00 0,00	7 483,32 0,00
465	TsI51A5	Transportarea pământului cu autobasculantă de 10 t la distanța de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 5 км)	t	1 865,600	16,12 0,00	30 081,50 0,00
466	TsC51A	Lucrări la descărcarea pământului în depozit, teren categoria I (Работы по выгрузке грунта в отвал, грунт I категории)	100 m3	10,660	116,85 12,90	1 245,62 137,51
467	DI96	Compactarea rambleului în pământ de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurșuri pe o urma (Уплотнение насыпи в грунте II группы пневмокатками до 25 тн за 8 проходов по одному следу)	100 m3	3,775	1 287,57 0,00	4 860,59 0,00
468	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pînă la 175 СР a suprafeței terenului natural și a platformelor de terasamente, prin tăierea damburilor și deplasarea în goluri a pământului săpat în teren catg. II	100m2	37,750	107,92 0,00	4 073,97 0,00

1	2	3	4	5	6	7
469	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate h-10 cm, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (nisip 660m3 cu coeficient de compactare k-1.1)	m3	377,500	646,37 15,91	244 003,93 6 006,03
470	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	37,750	9 900,62 212,42	373 748,55 8 018,86
471	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 (Корректировка: при увеличении или уменьшении толщины на каждый 1 см добавляется или уменьшается норма DI34) k-5	100m2	37,750	2 392,36 0,00	90 311,67 0,00
		<i>Total</i>	Lei			799 846,50
		Total Reparatia imbracamintei rutiere Inclusiv salariu				799 846,50 14 162,40
		23.1.3. Consolidarea acostamentelor				
472	DI96	Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma (Уплотнение насыпи в грунте II группы пневмокатами до 25 тн за 8 проходов по одному следу)	100 m3	0,604	1 287,63 0,00	777,73 0,00
473	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (Планировка автогрейдером до 175 CP поверхности естественного участка и земляного полотна путем срезки возвышенностей и перемещение в выемки разработанного грунта, грунт II категории)	100m2	15,100	107,92 0,00	1 629,58 0,00
474	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	3,533	7 146,32 1 634,00	25 247,95 5 772,92

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			27 655,26
		Total Consolidarea acostamentelor Inklusiv salariu				27 655,26 5 772,92
		<i>Total</i>	Lei			841 810,70
		Total s. Sirma ,str.Prietnia - str.Bucuria (de la cet.Ursu M.-la cet.Bejenuta) L=755 m Inklusiv salariu				841 810,70 19 935,32
		<i>Total</i>	Lei			841 810,70
		Total s. Sirma Inklusiv salariu				841 810,70 19 935,32
		24. s.Tochile Raducani				
		24.1. s.Tochile Raducani, str.Libertatii, L=295 m				
		24.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic prin frezare (strat de uzura)				
475	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie (Очистка проезжей части от пыли и грязи механической щёткой)	100m2	14,750	5,00 0,00	73,76 0,00
476	TsH92A	Incarcarea in auto praf si murdarie	t	0,443	58,49 58,49	25,91 25,91
477	TsI50A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	0,443	44,67 0,00	19,79 0,00
478	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	147,500	242,80 25,07	35 812,85 3 697,68
479	DI155C	Taierea cu freza a denivelarilor partii carosabile, avind latimea tamburului 1000 mm , grosime 2 cm	m2	147,500	16,53 0,39	2 438,66 57,08
480	TsI51A5	Transportarea materialului frezat cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km la beneficiar	t	20,650	16,12 0,00	332,97 0,00
481	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II (Работы по выгрузке грунта в отвал, грунт II категории)	100 m3	0,103	141,55 15,53	14,58 1,60
482	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice	m2	295,000	13,45 2,15	3 967,75 634,25

1	2	3	4	5	6	7
		bituminoase prin suflare cu compresor manual (Очистка ям в асфальтобетонном покрытии ручным компрессором)				
483	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия) 0.3 l/m2	t	0,442	8 680,09 0,00	3 836,60 0,00
484	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu agregate marunte,SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008	t	36,580	1 435,17 9,03	52 498,68 330,32
485	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 475,000	135,13 2,15	199 323,69 3 171,25
		<i>Total</i>	Lei			298 345,24
		Total Reparatia imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic prin frezare (strat de uzura) Inclusiv salariu				298 345,24 7 918,09
		24.1.2. Consolidarea acostamentelor				
486	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	295,000	53,49 1,36	15 779,66 402,11
487	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	1,380	7 146,32 1 634,00	9 861,92 2 254,92
		<i>Total</i>	Lei			25 641,58
		Total Consolidarea acostamentelor Inclusiv salariu				25 641,58 2 657,03
		<i>Total</i>	Lei			323 986,82
		Total s.Tochile Raducani, str.Libertatii, L=295 m Inclusiv salariu				323 986,82 10 575,12
		24.2. s.Tochile Raducani, stradela Libertatii, L=175 m 24.2.1. Reparatia imbracamintei rutiere				
488	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m,	100 m3	2,660	2 061,31 0,00	5 483,08 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		în teren catg. II (Разработка грунта автогрейдером до 175 СР, с перемещением грунта на 10 м, грунт II категории) (amenajarea patului drumului)				
489	TsC22K1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21B1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. II, K-2	100 m3	2,660	1 827,20 0,00	4 860,35 0,00
490	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности I категории)	100 m3	2,418	702,00 0,00	1 697,44 0,00
491	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 5 км)	t	423,180	16,12 0,00	6 823,48 0,00
492	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I (Работы по выгрузке грунта в отвал, грунт I категории)	100 m3	2,418	116,84 12,90	282,53 31,19
493	DI96	Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma (Уплотнение насыпи в грунте II группы пневмокатками до 25 тн за 8 проходов по одному следу)	100 m3	0,700	1 287,57 0,00	901,30 0,00
494	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	7,000	107,92 0,00	755,43 0,00
495	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate h-10 cm, avind functia	m3	70,000	644,26	45 097,92

1	2	3	4	5	6	7
		de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (nisip 660m3 cu coeficient de compactare k-1.1)			15,91	1 113,70
496	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorire, h- 18 cm (Слой основания или изменение профиля из щебня для дорог с механической укладкой, выполненный с заполнением без заиливания) M400 h-18cm	m3	126,000	661,94 25,80	83 405,00 3 250,80
497	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия)	t	0,420	8 679,33 0,00	3 645,32 0,00
498	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (Покрытие из асфальтобетона с крупным наполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 6,0 см, механизированно)	m2	700,000	173,94 2,58	121 755,97 1 806,00
499	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия)	t	0,210	8 679,33 0,00	1 822,66 0,00
500	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, SMBg-II/2.3 in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (Покрытие асфальтобетонное с мелким заполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 4,0 см механически)	m2	700,000	135,13 2,15	94 594,29 1 505,00
		Total	Lei			371 124,77
		Total Reparatia imbracamintei rutiere Inclusiv salariu				371 124,77 7 706,69

1	2	3	4	5	6	7
		24.2.2. Consolidarea acostamentelor				
501	DI96	Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcururi pe o urma (Уплотнение насыпи в грунте II группы пневмокатками до 25 тн за 8 проходов по одному следу)	100 m3	0,315	1 287,65 0,00	405,61 0,00
502	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (Планировка автогрейдером до 175 CP поверхности естественного участка и земляного полотна путем срезки возвышенностей и перемещение в выемки разработанного грунта, грунт II категории)	100m2	1,750	107,90 0,00	188,83 0,00
503	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	175,000	53,49 1,36	9 360,82 238,54
504	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	0,819	7 146,35 1 634,00	5 852,86 1 338,25
		<i>Total</i>	Lei			15 808,12
		Total Consolidarea acostamentelor Inklusiv salariu				15 808,12 1 576,79
		<i>Total</i>	Lei			386 932,89
		Total s.Tochile Raducani, stradela Libertatii, L=175 m Inklusiv salariu				386 932,89 9 283,48
		<i>Total</i>	Lei			710 919,71
		Total s.Tochile Raducani Inklusiv salariu				710 919,71 19 858,60
		25. s. Tomai 25.1. s. Tomai, str.D.Cantemir, L= 300 m 25.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere				
505	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m,	100 m3	0,072	1 587,64 0,00	114,31 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		in teren catg. I (Разработка грунта автогрейдером до 175 СР, с перемещением грунта на 10 м, грунт I категории)				
506	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2	100 m3	0,072	1 256,25 0,00	90,45 0,00
507	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности I категории)	100 m3	0,072	701,94 0,00	50,54 0,00
508	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 5 км)	t	10,800	16,12 0,00	174,13 0,00
509	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	18,000	150,74 0,00	2 713,39 0,00
510	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica h-10 cm, executat cu impanare fara innorore	m3	180,000	649,35 25,80	116 882,20 4 644,00
511	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия) 0.3 l/m2	t	1,080	8 679,33 0,00	9 373,68 0,00
512	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (Покрытие из асфальтобетона с крупным	m2	1 800,000	173,43 2,58	312 173,10 4 644,00

1	2	3	4	5	6	7
		наполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 6,0 см, механизированно)				
513	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия)	t	0,540	8 679,33 0,00	4 686,84 0,00
514	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, SMBg-II/2.3 in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (Покрытие асфальтобетонное с мелким заполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 4,0 см механически)	m2	1 800,000	134,80 2,15	242 633,34 3 870,00
		<i>Total</i>	Lei			688 891,98
		Total Reparatia imbracamintei rutiere Inclusiv salariu				688 891,98 13 158,00
		25.1.2. Consolidarea acostamentelor				
515	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,594	810,00 0,00	481,14 0,00
516	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	103,950	16,12 0,00	1 676,13 0,00
517	DI96	Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma (Уплотнение насыпи в грунте II группы пневмокатками до 25 тн за 8 проходов по одному следу)	100 m3	0,540	1 287,61 0,00	695,31 0,00
518	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (Планировка автогрейдером до 175 CP поверхности естественного участка и	100m2	3,000	107,92 0,00	323,76 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		земляного полотна путем срезки возвышенностей и перемещение в выемки разработанного грунта, грунт II категории)				
519	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	300,000	52,37 1,36	15 712,21 408,93
520	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	1,404	7 146,33 1 634,00	10 033,45 2 294,14
		<i>Total</i>	Lei			28 922,00
		Total Consolidarea acostamentelor Inklusiv salariu				28 922,00 2 703,07
		25.1.3. Lucrari de desfundare a podetului D=1,0 m, L= 10 m, instalarea a 2 portale, PC 0+78				
521	TsC03A1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. I	100 m3	0,072	630,00 0,00	45,36 0,00
522	TsA01A1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul a carei platforma este sub cel mult 0,60 m peste nivelul sapaturii teren usor	m3	15,700	22,36 22,36	351,05 351,05
523	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	3,900	557,96 42,57	2 176,03 166,02
524	DI119	Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale	m3	4,600	1 766,23 137,17	8 124,65 630,98
525	DI125	Montarea portalului podetului tubular cu diametrul 1.0 m pentru edificii artificiale la drumuri	m3	2,000	728,88 139,75	1 457,77 279,50
526		Portal d=1.0	buc	2,000	4 550,00 0,00	9 100,00 0,00
527	DI125	Montarea aripelor podetului tubular cu diametrul 1,0 m pentru edificii artificiale la drumuri	m3	3,440	728,90 139,75	2 507,40 480,74
528		Aripi	buc	4,000	4 612,00 0,00	18 448,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
529	TsD02B1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 21-30 cm	100 m3	0,392	264,62 0,00	103,73 0,00
		<i>Total</i>	Lei			42 313,99
		Total Lucrari de desfundare a podetului D=1,0 m, L= 10 m, instalarea a 2 portale, PC 0+78 Inclusiv salariu				42 313,99 1 908,29
		<i>Total</i>	Lei			760 127,97
		Total s. Tomai, str.D.Cantemir, L= 300 m Inclusiv salariu				760 127,97 17 769,36
		<i>Total</i>	Lei			760 127,97
		Total s. Tomai Inclusiv salariu				760 127,97 17 769,36

		Total	Lei	20 491 440,96
		Asigurare sociala si medicala	22,5 %	118 996,57
		Total		20 610 437,53
		Cheltuieli de regie	14 %	2 885 461,25
		Total		23 495 898,78
		Beneficiul de deviz	6 %	1 409 753,92
		Total		24 905 652,70
		TVA	20 %	4 981 130,54
		29 886 783,24		
		Total deviz:		
		Inclusiv salariu		
		528 873,66		

Intocmit

Inginer STEP, Ragulin Maxim

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Director, Galeamov Igor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Lucrari de reparatie
periodica/ontretinere a
drumurilor publice locale,
comunale si strazi amplasate
teritorial on raioanele Cimisia,
Basarabeasca, Leova**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse №

Valoarea de deviz 29 886 783,24 Lei

Intocmit in prețuri curente 16.06.2020

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera :

1.	7123010010200	Betonist	h-om	246,3330	43,00	10 592,32
2.	7123020011140	Fierar beton	h-om	27,1760	43,00	1 168,56
3.	71240100107001	Dulgher	h-om	277,2224	43,00	11 920,56
4.	7129020012800	Pavator	h-om	3 542,6460	43,00	152 333,75
5.	7129040010110	Asfaltator	h-om	1 711,2725	43,00	73 584,72
6.	7134030012200	Izolator hidrofulug	h-om	25,8020	43,00	1 109,49
7.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	163,7131	43,00	7 039,66
8.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	43,0464	43,00	1 851,02
9.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	92,1600	43,00	3 962,88
10.	9310060019930	Muncitor	h-om	6 169,1662	43,00	265 274,15
11.	9312040019600	Sapator	h-om	0,8500	43,00	36,55
		Total manopera				528 873,66

Materiale:

1.	11110001000131 OSKPGII	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari SKPg	t	1 630,3830	1 075,00	1 752 661,7 2
2.	11110001000131 1SMBg	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte SMBg	t	1 810,4803	1 274,00	2 306 551,9 0
3.	11202062010361	Savura	m3	652,6000	42,66	27 839,90
4.	1212121212121	Apa	m3	18,6884	20,00	373,76
5.	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	652,6000	210,00	137 046,00
6.	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	353,8899	210,00	74 316,87
7.	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	275,6093	210,00	57 877,96
8.	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	15 969,618 0	210,00	3 353 619,7 8
9.	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	2 344,5387	210,00	492 353,12
10.	1411122201752	Piatra sparta	m3	40,3098	210,00	8 465,09
11.	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	978,9000	210,00	205 569,00
12.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	6 742,7800	186,67	1 258 674,7 6
13.	1714227322100	Cilti de cinepa sort 3	kg	22,6200	65,00	1 470,30

14.	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,4568	3 600,00	1 644,48
15.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	3,2917	3 600,00	11 850,12
16.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,1524	3 600,00	548,64
17.	2010237318750	Distantieri	buc	203,8200	1,25	254,76
18.	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	7,5400	0,85	6,41
19.	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0038	850,00	3,23
20.	2320166200670	White spirit rafinat tip A S 44	l	4,5240	27,50	124,41
21.	2320187315789	Decofrol	kg	18,2784	35,00	639,76
22.	23203226000361	Bitum pt. hidroizolatii	t	0,7043	8 333,33	5 869,16
23.	23203226000401	Bitum	t	13,4107	8 333,33	111 755,78
24.	2320322600048	Bitum pt. hidroizolatii tip H 80/90 S 7064	kg	11,3100	13,33	150,76
25.	23203226001101	Bitum	t	0,0885	8 333,33	737,50
26.	2413527345000	Fluid de protectie p=45	t	0,1602	55 000,00	8 811,00
27.	2663102100000 B20	Beton B20	m3	158,9926	1 259,07	200 182,81
28.	2663102100001 B15	Beton clasa B15	m3	15,3000	1 209,41	18 503,97
29.	2666122800286	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 300 x 200	m	341,7000	128,17	43 795,69
30.	2666122800561a ripid1	Aripi pentru TS 100.25.3	buc	8,0000	4 612,00	36 896,00
31.	2666122800561a ripid1.0	Aripi 1.0	buc	4,0000	4 612,00	18 448,00
32.	2666122800561d 0,6	TS 60-25 -3	m3	2,4000	5 700,00	13 680,00
33.	2666122800561d 0,8	TS 80-25 -3	m3	3,5600	5 360,00	19 081,60
34.	2666122800561d 1	Podet TS 100.25.3	buc	8,0000	7 350,00	58 800,00
35.	2666122800561p ortald1	Portal pentru TS 100.25.3 (ST-10)	buc	4,0000	4 550,00	18 200,00
36.	2666122800561p ortald1.0	Portal 1.0 (ST-10)	buc	2,0000	4 550,00	9 100,00
37.	2666122800563	Dale din beton armat la rigole 0.5x1.0 m	m3	6,4272	5 596,80	35 971,75
38.	2666122800564d 0,6	Capatul podetului tubular D 0,6 m	m3	3,2136	4 600,00	14 782,56
39.	2666122800564d 0,8	Capatul podetului tubular D 0,8 m	m3	1,7304	4 378,00	7 575,69
40.	2666122800564d 0,8aripi	Aripi podetului tubular D 0,8 m	m3	1,1330	4 612,00	5 225,40
41.	2670112205061	Placi PFL poros 16 mm, clasa I	m3	0,0398	5 600,00	222,88
42.	26821122056811	Azbest crisolitic cal. II fulgi	t	0,2174	15 000,00	3 261,00
43.	2682122600749	Cart bit. str.acop. CA 300	m2	34,4696	24,87	857,24
44.	2682132601130p el	Película	m2	352,0000	7,25	2 552,00
45.	2682132601800	Impislitura din fibre sticla bitumata	m2	31,9352	24,87	794,23
46.	2710703517201	Armatura	t	0,7100	11 000,00	7 810,00
47.	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	15,2320	15,67	238,68
48.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	6,7940	15,67	106,48
49.	2873122000751	Piese forjate	kg	183,5460	32,00	5 873,46
50.	2873122004100	Plase sudate	kg	686,1940	32,00	21 958,20
51.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	18,2784	14,00	255,90
52.	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	7,6160	17,75	135,20
53.	4029050	Mortar de ciment	m3	1,8929	980,00	1 855,05
54.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3 781,0406	20,00	75 620,81
55.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	3,1038	20,00	62,08
56.	4100126202818	Apa	m3	3,5052	20,00	70,10
57.	Transportasfbaius	Transport asfalt Baius	t	437,1000	36,00	15 735,60
58.	Transportasfcaadir	Transport asfalt Ceadir	t	409,6050	83,40	34 161,05
59.	Transportasfcneazevca	Transport asfalt Cneazevca	t	349,6800	76,80	26 855,42
60.	Transportasfcolib	Transport asfalt Colibabovca	t	313,0200	80,40	25 166,80
61.	Transportasfcovurlui	Transport asfalt Covurlui	t	253,8000	76,20	19 339,56

62.	Transportasfleov a	Transport asflat Leova	t	531,0000	67,20	35 683,20
63.	Transportasfara a	Transport asfalt Sarata Noua	t	366,6000	53,40	19 576,44
64.	Transportasftochi le	Transport asfalt Tochile Raducani	t	357,0583	72,00	25 708,20
65.	Transportasftoma i	Transport asfalt Tomai	t	423,0000	68,40	28 933,20
66.	Transportnisipbe stemac	Transport nisip Bestemac	m3	310,3100	249,60	77 453,38
67.	Transportnisipbo rogani	Transport nisip Borogani	m3	477,4000	284,16	135 657,98
68.	Transportnisipcol ib	Transport nisip Colibabovca	m3	146,5200	324,48	47 542,81
69.	Transportnisipco vurlui	Transport nisip Covurlui	m3	118,8000	317,76	37 749,89
70.	Transportnisipcu pcui	Transport nisip Cupcui	m3	292,0500	291,84	85 231,87
71.	Transportnisipfili peni	Transport nisip Filipeni	m3	425,7000	292,80	124 644,96
72.	Transportnisipha naseni	Transport nisip Hanaseni Noi	m3	478,1700	288,96	138 172,01
73.	Transportnisipiar gara	Transport nisip Iargara	m3	517,0000	266,88	137 976,96
74.	Transportnisipor ac	Transport nisip Orac	m3	378,1800	326,40	123 437,95
75.	Transportnisipro ma	Transport nisip Romanovca	m3	385,0000	286,80	110 418,00
76.	Transportnisipsar ateni	Transport nisip Sarateni	m3	437,8000	312,00	136 593,60
77.	Transportnisipsar atica	Transport nisip Saratica Noua	m3	478,1700	312,00	149 189,04
78.	Transportnisipsar rez	Transport nisip Sarata Razesti	m3	440,0000	320,64	141 081,60
79.	Transportnisipsir ma	Transport nisip Sirma	m3	415,2500	312,96	129 956,64
80.	Transportnisiptig heci	Transport nisip Tigheci	m3	410,8500	278,40	114 380,64
81.	Transportnisiptoc hile	Transport nisip TochileRaducani	m3	77,0000	311,04	23 950,08
82.	Transportnisipto mainou	Transport nisip Tomaiul Nou	m3	437,5800	333,12	145 766,65
83.	Transportnisipvo zneseni	Transport nisip Vozneseni	m3	517,0000	310,08	160 311,36
84.	Transportpspbaiu s	Transport piatra Baius	m3	476,0856	175,64	83 621,58
85.	Transportpspbest emac	Transport piatra Bestemac	m3	770,4560	153,50	118 265,00
86.	Transportpspbor ogani	Transport piatra Borogani	m3	1 245,5800	185,98	231 647,99
87.	Transportpspcaza ngic	Transport piatra Cazangic	m3	1 293,9640	152,03	196 721,36
88.	Transportpspcea dir	Transport piatra Ceadir	m3	273,9366	145,39	39 827,64
89.	Transportpspcne azevca	Transport piatra Cneazevca	m3	380,8685	127,68	48 629,29
90.	Transportpspcoli b	Transport piatra Colibabovca	m3	368,9107	141,70	52 274,64
91.	Transportpspcov urlui	Transport piatra Covurlui	m3	418,2516	143,17	59 881,08
92.	Transportpspfili peni	Transport piatra Filipeni	m3	1 110,6900	168,26	186 884,70
93.	Transportpsphan aseni	Transport piatra Hanaseni Noi	m3	1 108,6740	185,98	206 191,19
94.	Transportpspiarg ara	Transport piatra Iargara	m3	1 348,9000	171,22	230 958,66
95.	Transportpsporac	Transport piatra Orac	m3	958,5565	144,65	138 655,19
96.	Transportpsprom a	Transport piatra Romanovca	m3	1 004,5000	163,84	164 577,28
97.	Transportpspsara ta	Transport piatra Sarata Noua	m3	446,4296	156,46	69 848,38
98.	Transportpspsara teni	Transport piatra Sarateni	m3	1 142,2600	132,11	150 903,97
99.	Transportpspsara tica	Transport piatra Saratica Noua	m3	1 247,5890	154,98	193 351,35
100.	Transportpspsarr ez	Transport piatra Sarata Razesti	m3	1 148,0000	168,26	193 162,48
101.	Transportpspselis te	Transport piatra Seliste	m3	533,7128	147,60	78 776,01

102.	Transportpspsirma	Transport piatra Sirma	m3	1 083,4250	169,74	183 900,56
103.	Transportpsptigheci	Transport piatra Tigheci	m3	1 043,7955	180,07	187 956,27
104.	Transportpsptochile	Transport piatra TochileRaducani	m3	238,3920	163,84	39 058,14
105.	Transportpsptomai	Transport piatra Tomai	m3	298,2450	154,98	46 222,01
106.	Transportpsptomainou	Transportarea piatra Tomaiul Nou	m3	1 057,0140	138,00	145 867,93
107.	Transportpspvozneseni	Transport piatra Vozneseni	m3	1 348,9000	137,27	185 163,51
108.	Trnasportpspcupcui	Transport piatra Cupcui	m3	771,8750	166,79	128 741,03
		Total materiale de construcții				16 052 895,08

Utilaje de construcții:

1.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	14,7218	110,00	1 619,41
2.	2875277410003	Compresor manual	h-ut	239,7500	226,00	54 183,50
3.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	7,3609	226,00	1 663,57
4.	2912340002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	7,3750	226,00	1 666,75
5.	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0754	75,00	5,65
6.	2922140007000	Macara	h-ut	55,2767	480,00	26 532,80
7.	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	10,7232	600,00	6 433,92
8.	2940420007201	Freza cu latimea tamburului 2000 mm	h-ut	31,9500	1 280,00	40 896,00
9.	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	3,6585	320,00	1 170,72
10.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1 884,9728	571,00	1 076 319,35
11.	2952240000000	Longrina metalica de 3 m lungime	h-ut	270,1440	24,00	6 483,46
12.	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	190,9776	345,00	65 887,30
13.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	1 615,4503	289,00	466 865,16
14.	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	1 773,4111	289,00	512 515,80
15.	2952240004019	Placa vibratoare 650 kg sub 10 CP cu motor cu ardere interna 4,4-5,9 Kw	h-ut	7,7760	110,00	855,36
16.	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	752,6225	230,00	173 103,18
17.	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	125,9039	345,00	43 436,86
18.	2952240004127	Placa compactoare, vibro	h-ut	8,8500	110,00	973,50
19.	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	191,3416	585,00	111 934,83
20.	2952260003000	Excavator	h-ut	129,8050	360,00	46 729,80
21.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	457,2920	360,00	164 625,11
22.	2952260003544	Scarificator mecanic remorcat	h-ut	0,6624	510,00	337,82
23.	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	339,7289	315,00	107 014,66
24.	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	0,9845	315,00	310,12
25.	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	66,8294	315,00	21 051,26
26.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	18,3480	78,00	1 431,14
27.	2952270004015	Aparat de zugravit electric 0,5 kw	h-ut	5,6160	37,50	210,60
28.	2952270004024	Mai pneumatic	h-ut	5,1230	9,58	49,09
29.	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	1,1800	50,00	59,00
30.	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	69,1756	571,00	39 499,27
31.	2952500005008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	1,1800	315,00	371,70

32.	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	125,9039	315,00	39 659,76
33.	2952500005607	Tractor pe senile 80 cp	h-ut	0,6624	315,00	208,64
34.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	7,6450	480,00	3 669,60
35.	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	33,8232	421,00	14 239,57
36.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,0470	421,00	19,79
37.	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	1 425,9105	421,00	600 308,36
38.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	487,8351	200,00	97 567,02
39.	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	426,9900	421,00	179 762,79
		Total utilaje de constructii				3 909 672,22

Total	Lei	20 491 440,96
Asigurare sociala si medicala	22,5 %	118 996,57
Total		20 610 437,53
Cheltuieli de regie	14 %	2 885 461,25
Total		23 495 898,78
Beneficiul de deviz	6 %	1 409 753,92
Total		24 905 652,70
TVA	20 %	4 981 130,54

Total deviz: 29 886 783,24

Intocmit

Inginer STEP, Ragulin Maxim

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Verificat

Director, Galeamov Igor

(functia, semnatura, numele, prenumele)

**Obiect Lucrari de reparatie
periodica/ontretinere a drumurilor publice
locale, comunale si strazi amplasate teritorial on
raioanele Cimisia, Basarabeasca, Leova**

**Investitor I.S. "Administratia de Stat a
Drumurilor"**

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. com.Baius				
		1.1. s.Baius , Drum de acces spre „Florica”, L= 465 m				
		1.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere				
1	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I (Разработка грунта автогрейдером до 175 CP, с перемещением грунта на 10 м, грунт I категории)	100 m3			1 587,16 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	571,00	1 587,16
2	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2	100 m3			1 256,22 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	571,00	1 256,22
3	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности I категории)	100 m3			702,03 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o supa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	360,00	702,03
4	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 5 км)	t			16,12 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	421,00	16,12
5	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			150,74 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	571,00	150,74
6	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorogire, h- 8 cm (Слой основания или изменение профиля из щебня для дорог с механической укладкой, выполненный с заполнением без заиливания) M400 h-8cm	m3			678,73 25,80
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	43,00	25,80
	Transportpspbaius	Transport piatra Baius	m3	1,4220	175,64	249,77
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	210,00	42,63
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	210,00	255,99

1	2	3	4	5	6	7
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,1500	20,00	3,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	571,00	23,98
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	289,00	74,56
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	200,00	3,00
7	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия) 0.3 l/m2	t			8 679,48 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	8 333,33	8 583,48
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	320,00	96,00
8	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (Покрытие из асфальтобетона с крупным наполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 6,0 см, механизированно)	m2			168,86 2,58
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	43,00	2,58
	Transportasfbaius	Transport asfalt Baius	t	0,1410	36,00	5,08
	111100010001310 SKPgII	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari SKPg	t	0,1410	1 075,00	151,57
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	289,00	2,28
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	345,00	2,73
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	585,00	4,62
9	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия)	t			8 678,73 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	8 333,33	8 582,72
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	320,00	96,00
10	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, SMBg-II/2.3 in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (Покрытие асфальтобетонное с мелким заполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 4,0 см механически)	m2			131,75 2,15
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	43,00	2,15
	Transportasfbaius	Transport asfalt Baius	t	0,0940	36,00	3,38
	111100010001311 SMBg	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte SMBg	t	0,0940	1 274,00	119,76
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	289,00	1,53
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	345,00	1,83
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	585,00	3,10
		2. com.Bestemac				
		2.1. s.Bestemac, strada de la cet. Scutelnic pina la cet. Vicrist , L=746 m				
		2.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere				
11	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (Разработка грунта автогрейдером до 175 CP, с перемещением грунта на 10 м, грунт II категории) (amenajarea patului drumului)	100 m3			2 061,31 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,6100	571,00	2 061,31
12	TsC22K1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21B1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. II, K-2	100 m3			1 827,20 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,6000	571,00	1 827,20
13	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si	100 m3			702,00

1	2	3	4	5	6	7
		comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности I категории)				0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	360,00	702,00
14	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 5 км)	t			16,12 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	421,00	16,12
15	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I (Работы по выгрузке грунта в отвал, грунт I категории)	100 m3			116,85 12,90
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3000	43,00	12,90
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,3300	315,00	103,95
16	DI96	Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma (Уплотнение насыпи в грунте II группы пневмокатками до 25 тн за 8 проходов по одному следу)	100 m3			1 287,56 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	345,00	411,24
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	315,00	500,85
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	315,00	375,48
17	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			107,92 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	571,00	107,92
18	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate h-10 cm, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (nisip 660m3 cu coeficient de compactare k-1.1)	m3			576,67 15,91
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3700	43,00	15,91
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	20,00	4,64
	Transportnisipbestemac	Transport nisip Bestemac	m3	1,1000	249,60	274,56
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	186,67	205,34
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	289,00	44,22
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	200,00	4,60
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0480	571,00	27,41
19	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm (Устройство щебёночного покрытия методом заклинки h=15 см механизированным способом)	100m2			9 536,85 212,42
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	43,00	212,42
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	210,00	3 969,00
	Transportpspbeste mac	Transport piatra Bestemac	m3	22,4000	153,50	3 438,40
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	210,00	315,00
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	210,00	210,00
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	42,66	42,66
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	20,00	60,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	571,00	23,98
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	315,00	81,27
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	230,00	257,60
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	289,00	783,19
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	200,00	82,80
	29522700076111	Distribuito de criblura	h-ut	0,1060	571,00	60,53
20	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmatore de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 (Корректировка: при увеличении или уменьшении толщины на каждый 1 см	100m2			2 290,05 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		добавляется или уменьшается норма DI34) k-5				
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	1,2600	210,00	1 323,00
	Transportpspbeste mac	Transport piatra Bestemac	m3	1,2600	153,50	967,05
		2.1.2. Consolidarea acostamentelor				
21	DI96	Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma (Уплотнение насыпи в грунте II группы пневмокатками до 25 тн за 8 проходов по одному следу)	100 m3			1 287,52 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	345,00	411,22
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	315,00	500,82
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	315,00	375,47
22	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (Планировка автогрейдером до 175 CP поверхности естественного участка и земляного полотна путем срезки возвышенностей и перемещение в выемки разработанного грунта, грунт II категории)	100m2			107,92 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	571,00	107,92
23	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3			7 146,32 1 634,00
	9310060019930	Muncitor	h-om	38,0000	43,00	1 634,00
	2952260003000	Excavator	h-ut	3,0400	360,00	1 094,40
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3200	571,00	182,72
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	315,00	25,20
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	10,0000	421,00	4 210,00
		2.2. Amenajarea trecerii prin vad (L=20 m), PC 1+75				
		2.2.1. Lucrari de terasament				
24	DI118	Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta , h=15cm	m3			31,18 6,15
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,1430	43,00	6,15
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0239	571,00	13,65
	2952260003544	Scarificator mecanic remorcat	h-ut	0,0138	510,00	7,04
	2952500005607	Tractor pe senile 80 cp	h-ut	0,0138	315,00	4,35
25	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			809,81 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	360,00	809,81
26	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 5 км)	t			16,12 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	421,00	16,12
27	TsC19B1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. II	100 m3			485,11 0,00
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	1,5400	315,00	485,11
28	TsC22D1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSB19B1 teren catg. II	100 m3			252,00 0,00
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,8000	315,00	252,00
29	TsC03E3	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint imbibat cu	100 m3			1 008,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		apa, deplasare excavator pe platelaje, descarcare in autovehicule teren catg. I				
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,8000	360,00	1 008,00
30	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 5 км)	t			16,12 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	421,00	16,12
		2.2.2. Pinten (зубья)				
31	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3			556,26 42,57
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	43,00	42,57
	Transportpspbeste mac	Transport piatra Bestemac	m3	1,1500	153,50	176,52
	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,1500	210,00	241,50
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	20,00	2,00
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	226,00	47,46
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	110,00	46,20
32	CB01B	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului in constructia apeductelor, canalelor si anexelor, inclusiv sprijinirile	m2			166,33 86,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1800	43,00	7,74
	71240100107001	Dulgher	h-om	1,8200	43,00	78,26
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0500	17,75	0,89
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,1000	15,67	1,57
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1200	14,00	1,68
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	35,00	4,20
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0030	3 600,00	10,80
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	3 600,00	3,60
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0160	3 600,00	57,60
33	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa....	m3			1 644,28 165,55
	7123010010200	Betonist	h-om	3,4500	43,00	148,35
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	43,00	17,20
	2663102100000B 20	Beton B20	m3	1,0250	1 259,07	1 309,90
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	20,00	2,03
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	78,00	46,80
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	480,00	120,00
		2.2.3. Suprafata carosabila				
34	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3			1 287,14 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	345,00	411,00
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	315,00	500,86
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	315,00	375,29
35	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			107,91 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	571,00	107,91
36	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrare, avind functie de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (h=15 cm)	m3			576,67 15,91
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3700	43,00	15,91
	Transportnisipbest emac	Transport nisip Bestemac	m3	1,1000	249,60	274,56
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	20,00	4,64
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	186,67	205,34
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	289,00	44,22
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	200,00	4,60

1	2	3	4	5	6	7
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0480	571,00	27,41
37	DA17A	Acoperirea cu pelicula, in vederea asternerii unui strat de beton	m2			11,41 3,44
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0300	43,00	1,29
	7134030012200	Izolator hidrofulug	h-om	0,0500	43,00	2,15
	2682132601130pe l	Pelicula	m2	1,1000	7,25	7,97
38	RpDD03A	Fundatie din beton de ciment la strazi, alei si platforme carosabile (h=18cm)	m3			1 660,14 165,55
	7123010010200	Betonist	h-om	2,2500	43,00	96,75
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,6000	43,00	68,80
	2663102100000B 20	Beton B20	m3	1,0300	1 259,07	1 335,74
	1212121212121	Apa	m3	0,3150	20,00	6,49
	2670112205061	Placi PFL poros 16 mm, clasa I	m3	0,00067	5 600,00	3,87
	2682122600749	Cart bit. str.acop. CA 300	m2	0,5810	24,87	14,88
	2952240000000	Longrina metalica de 3 m lungime	h-ut	4,6900	24,00	112,56
	2952240004019	Placa vibratoare 650 kg sub 10 CP cu motor cu ardere interna 4,4-5,9 Kw	h-ut	0,1350	110,00	14,85
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0310	200,00	6,20
39	DI126	Instalarea armaturii betonului monolit pentru edificii artificiale la drumuri	t			12 049,23 1 049,23
	9310060019930	Muncitor	h-om	24,4000	43,00	1 049,23
	2710703517201	Armatura	t	1,0000	11 000,00	11 000,00
40	DC06A	Protectia suprafetelor de beton de ciment proaspat, cu produse chimice	10 m2			152,54 7,74
	7123010010200	Betonist	h-om	0,1800	43,00	7,74
	2413527345000	Fluid de protectie p=45	t	0,00257	55 000,00	141,43
	2952270004015	Aparat de zugravit electric 0,5 kw	h-ut	0,0900	37,50	3,37
		2.2.4. Consolidarea acostamentelor si taluzului				
41	CC03A	Montare plase sudate	kg			35,07 1,94
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0400	43,00	1,72
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	43,00	0,22
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	32,00	32,32
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	15,67	0,16
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	1,25	0,37
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	480,00	0,29
42	DI130	Consolidarea taluzului rambleului cu beton monolit h=15 cm pe fundatie din piatra sparta h=10 cm	100m2			35 655,70 7 030,50
	9310060019930	Muncitor	h-om	163,5000	43,00	7 030,50
	Transportpspbeste mac	Transport piatra Bestemac	m3	10,7000	153,50	1 691,74
	2663102100000B 20	Beton B20	m3	15,3000	1 259,07	19 841,62
	23203226000401	Bitum	t	0,2600	8 333,33	2 231,36
	2873122000751	Piese forjate	kg	45,0000	32,00	1 483,20
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,1500	3 600,00	556,11
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	10,7000	210,00	2 314,42
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	2,4600	200,00	506,76
43	DI131	Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de beton se adauga sau se scade la norma DI130	100m2			1 880,25 348,30
	9310060019930	Muncitor	h-om	8,1000	43,00	348,30
	2663102100000B 20	Beton B20	m3	1,0200	1 259,07	1 322,86
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0100	3 600,00	36,95
	23203226000401	Bitum	t	0,0200	8 333,33	172,14
44	DC06A	Protectia suprafetelor de beton de ciment proaspat, cu produse chimice	10 m2			152,23 7,74
	7123010010200	Betonist	h-om	0,1800	43,00	7,74
	2413527345000	Fluid de protectie p=45	t	0,00257	55 000,00	141,12
	2952270004015	Aparat de zugravit electric 0,5 kw	h-ut	0,0900	37,50	3,38
		2.3. Amenajarea trecerii prin vad (L=20 m), PC 4+02				
		2.3.1. Lucrari de terasament				

1	2	3	4	5	6	7
45	DI118	Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta , h=15cm	m3			31,18 6,15
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,1430	43,00	6,15
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0239	571,00	13,65
	2952260003544	Scarificator mecanic remorcat	h-ut	0,0138	510,00	7,04
	2952500005607	Tractor pe senile 80 cp	h-ut	0,0138	315,00	4,35
46	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			809,81 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	360,00	809,81
47	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 5 км)	t			16,12 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	421,00	16,12
48	TsC19B1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. II	100 m3			485,11 0,00
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	1,5400	315,00	485,11
49	TsC22D1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSB19B1 teren catg. II	100 m3			252,00 0,00
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,8000	315,00	252,00
50	TsC03E3	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint imbibat cu apa, deplasare excavator pe platelaje, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			1 008,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,8000	360,00	1 008,00
51	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 5 км)	t			16,12 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	421,00	16,12
		2.3.2. Pinten (зубья)				
52	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3			556,26 42,57
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	43,00	42,57
	Transportpspbeste mac	Transport piatra Bestemac	m3	1,1500	153,50	176,52
	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,1500	210,00	241,50
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	20,00	2,00
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	226,00	47,46
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	110,00	46,20
53	CB01B	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului in constructia apeductelor, canalelor si anexelor, inclusiv sprijinirile	m2			166,33 86,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1800	43,00	7,74
	71240100107001	Dulgher	h-om	1,8200	43,00	78,26
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0500	17,75	0,89
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,1000	15,67	1,57
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1200	14,00	1,68
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	35,00	4,20
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0030	3 600,00	10,80
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	3 600,00	3,60
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0160	3 600,00	57,60
54	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa....	m3			1 644,28 165,55
	7123010010200	Betonist	h-om	3,4500	43,00	148,35

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	43,00	17,20
	2663102100000B20	Beton B20	m3	1,0250	1 259,07	1 309,90
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	20,00	2,03
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	78,00	46,80
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	480,00	120,00
		2.3.3. Suprafata carosabila				
55	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 287,14 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	345,00	411,00
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	315,00	500,86
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	315,00	375,29
56	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			107,91 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	571,00	107,91
57	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrare, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (h=15 cm)	m3			576,67 15,91
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3700	43,00	15,91
	Transportnisipbestemac	Transport nisip Bestemac	m3	1,1000	249,60	274,56
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	20,00	4,64
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	186,67	205,34
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	289,00	44,22
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	200,00	4,60
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0480	571,00	27,41
58	DA17A	Acoperirea cu pelicula, in vederea asternerii unui strat de beton	m2			11,41 3,44
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0300	43,00	1,29
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0500	43,00	2,15
	2682132601130pe l	Película	m2	1,1000	7,25	7,97
59	RpDD03A	Fundatie din beton de ciment la strazi, alei si platforme carosabile (h=18cm)	m3			1 660,14 165,55
	7123010010200	Betonist	h-om	2,2500	43,00	96,75
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,6000	43,00	68,80
	2663102100000B20	Beton B20	m3	1,0300	1 259,07	1 335,74
	1212121212121	Apa	m3	0,3150	20,00	6,49
	2670112205061	Placi PFL poros 16 mm, clasa I	m3	0,00067	5 600,00	3,87
	2682122600749	Cart bit. str.acop. CA 300	m2	0,5810	24,87	14,88
	2952240000000	Longrina metalica de 3 m lungime	h-ut	4,6900	24,00	112,56
	2952240004019	Placa vibratoare 650 kg sub 10 CP cu motor cu ardere interna 4,4-5,9 Kw	h-ut	0,1350	110,00	14,85
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0310	200,00	6,20
60	DI126	Instalarea armaturii betonului monolit pentru edificii artificiale la drumuri	t			12 049,23 1 049,23
	9310060019930	Muncitor	h-om	24,4000	43,00	1 049,23
	2710703517201	Armatura	t	1,0000	11 000,00	11 000,00
61	DC06A	Protectia suprafetelor de beton de ciment proaspat, cu produse chimice	10 m2			152,54 7,74
	7123010010200	Betonist	h-om	0,1800	43,00	7,74
	2413527345000	Fluid de protectie p=45	t	0,00257	55 000,00	141,43
	2952270004015	Aparat de zugravit electric 0,5 kw	h-ut	0,0900	37,50	3,37
		2.3.4. Consolidarea acostamentelor si taluzului				
62	CC03A	Montare plase sudate	kg			35,07 1,94
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0400	43,00	1,72
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	43,00	0,22

1	2	3	4	5	6	7
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	32,00	32,32
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	15,67	0,16
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	1,25	0,37
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	480,00	0,29
63	DI130	Consolidarea taluzului rambleului cu beton monolit h=15 cm pe fundatie din piatra sparta h=10 cm	100m2			35 655,70 7 030,50
	9310060019930	Muncitor	h-om	163,5000	43,00	7 030,50
	Transportpspeste mac	Transport piatra Bestemac	m3	10,7000	153,50	1 691,74
	2663102100000B 20	Beton B20	m3	15,3000	1 259,07	19 841,62
	23203226000401	Bitum	t	0,2600	8 333,33	2 231,36
	2873122000751	Piese forjate	kg	45,0000	32,00	1 483,20
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,1500	3 600,00	556,11
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	10,7000	210,00	2 314,42
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	2,4600	200,00	506,76
64	DI131	Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de beton se adauga sau se scade la norma DI130	100m2			1 880,25 348,30
	9310060019930	Muncitor	h-om	8,1000	43,00	348,30
	2663102100000B 20	Beton B20	m3	1,0200	1 259,07	1 322,86
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0100	3 600,00	36,95
	23203226000401	Bitum	t	0,0200	8 333,33	172,14
65	DC06A	Protectia suprafetelor de beton de ciment proaspat, cu produse chimice	10 m2			152,23 7,74
	7123010010200	Betonist	h-om	0,1800	43,00	7,74
	2413527345000	Fluid de protectie p=45	t	0,00257	55 000,00	141,12
	2952270004015	Aparat de zugravit electric 0,5 kw	h-ut	0,0900	37,50	3,38
		3. com.Cazangic				
		3.1. s.Cazangic, str.M.Viteazu, L=550 m				
		3.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra spatra				
66	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 587,33 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	571,00	1 587,33
67	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I	100 m3			1 256,22 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	571,00	1 256,22
68	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности I категории)	100 m3			702,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	360,00	702,00
69	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 5 км)	t			16,13 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	421,00	16,13
70	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			150,74 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	571,00	150,74
71	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm (Устройство щебёночного покрытия	100m2			9 503,92 212,42

1	2	3	4	5	6	7
		методом заклинки h=15 см механизированным способом)				
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	43,00	212,42
	Transportpspcaza ngic	Transport piatra Cazangic	m3	22,4000	152,03	3 405,47
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	210,00	3 969,00
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	210,00	315,00
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	210,00	210,00
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	42,66	42,66
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	20,00	60,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	571,00	23,98
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	315,00	81,27
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	230,00	257,60
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	289,00	783,19
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	200,00	82,80
	29522700076111	Distribuito de criblura	h-ut	0,1060	571,00	60,53
		3.2. s.Cazangic, str.Victoriei, L=620 m				
		3.2.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra spatra				
72	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 587,40 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	571,00	1 587,40
73	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I	100 m3			1 256,20 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	571,00	1 256,20
74	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности I категории)	100 m3			702,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	360,00	702,00
75	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 5 км)	t			16,12 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	421,00	16,12
76	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			150,74 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	571,00	150,74
77	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm (Устройство щебёночного покрытия методом заклинки h=15 см механизированным способом)	100m2			9 503,92 212,42
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	43,00	212,42
	Transportpspcaza ngic	Transport piatra Cazangic	m3	22,4000	152,03	3 405,47
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	210,00	3 969,00
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	210,00	315,00
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	210,00	210,00
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	42,66	42,66
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	20,00	60,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	571,00	23,98
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	315,00	81,27
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	230,00	257,60
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	289,00	783,19
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	200,00	82,80
	29522700076111	Distribuito de criblura	h-ut	0,1060	571,00	60,53

1	2	3	4	5	6	7
		3.3. s.Cazangic, str.Vilor, L=293 m				
		3.3.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra spatra				
78	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 587,50 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	571,00	1 587,50
79	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I	100 m3			1 256,25 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	571,00	1 256,25
80	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности I категории)	100 m3			702,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	360,00	702,00
81	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 5 км)	t			16,12 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	421,00	16,12
82	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			150,75 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	571,00	150,75
83	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm (Устройство щебёночного покрытия методом заклинки h=15 см механизированным способом)	100m2			9 503,92 212,42
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	43,00	212,42
	Transportpspcaza ngic	Transport piatra Cazangic	m3	22,4000	152,03	3 405,47
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	210,00	3 969,00
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	210,00	315,00
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	210,00	210,00
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	42,66	42,66
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	20,00	60,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	571,00	23,98
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	315,00	81,27
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	230,00	257,60
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	289,00	783,19
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	200,00	82,80
	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	571,00	60,52
		3.4. s.Seliste, str.Plopilor, L=347 m				
		3.4.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra spatra				
84	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 587,33 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	571,00	1 587,33
85	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I	100 m3			1 256,17 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	571,00	1 256,17
86	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si	100 m3			702,00

1	2	3	4	5	6	7
		comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности I категории)				0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	360,00	702,00
87	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 5 км)	t			16,12 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	421,00	16,12
88	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			150,74 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	571,00	150,74
89	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm (Устройство щебёночного покрытия методом заклинки h=15 см механизированным способом)	100m2			9 404,69 212,42
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	43,00	212,42
	Transportpspseliste	Transport piatra Seliste	m3	22,4000	147,60	3 306,24
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	210,00	3 969,00
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	210,00	315,00
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	210,00	210,00
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	42,66	42,66
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	20,00	60,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	571,00	23,98
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	315,00	81,27
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	230,00	257,60
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	289,00	783,19
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	200,00	82,80
	29522700076111	Distribuito de criblura	h-ut	0,1060	571,00	60,53
		3.4.2. Amenajarea de podete la intrari in curti (3 intrari)				
90	TsA03A	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren necoeziv sau slab coeziv consistent, pina la 0,75 m adincime teren usor	m3			48,16 48,16
	9312040019600	Sapator	h-om	0,8500	43,00	36,55
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,2700	43,00	11,61
91	TsH92B	Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre	t			47,73 47,73
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1100	43,00	47,73
92	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			16,12 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	421,00	16,12
93	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3			549,47 42,57
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	43,00	42,57
	Transportpspseliste	Transport piatra Seliste	m3	1,1500	147,60	169,74
	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,1500	210,00	241,50
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	20,00	2,00
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	226,00	47,46
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	110,00	46,20
94	DI124	Montarea placilor din beton armat la rigole 0,5x1,0 m pentru edificii artificiale la drumuri (лежащи)	m3			6 490,40 249,40
	9310060019930	Muncitor	h-om	5,8000	43,00	249,40
	4029050	Mortar de ciment	m3	0,1200	980,00	121,10

1	2	3	4	5	6	7
	2666122800563	Dale din beton armat la rigole 0.5x1.0 m	m3	1,0000	5 596,80	5 764,70
	2922140007000	Macara	h-ut	0,7400	480,00	355,20
95	DI124	Montarea placilor din beton armat la rigole 0,5x1,0 m pentru edificii artificiale la drumuri (плиты)	m3			6 490,42
	9310060019930	Muncitor	h-om	5,8000	43,00	249,40
	4029050	Mortar de ciment	m3	0,1200	980,00	121,12
	2666122800563	Dale din beton armat la rigole 0.5x1.0 m	m3	1,0000	5 596,80	5 764,70
	2922140007000	Macara	h-ut	0,7400	480,00	355,20
		3.5. s.Seliste, str.Plopilor, L=70 m				
		3.5.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra spatra				
96	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 587,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	571,00	1 587,00
97	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I	100 m3			1 256,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	571,00	1 256,00
98	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности I категории)	100 m3			702,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	360,00	702,00
99	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 5 км)	t			16,14
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	421,00	16,14
100	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			150,74
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	571,00	150,74
101	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm (Устройство щебёночного покрытия методом заклинки h=15 см механизированным способом)	100m2			9 404,69
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	43,00	212,42
	Transportpspseliste	Transport piatra Seliste	m3	22,4000	147,60	3 306,24
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	210,00	3 969,00
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	210,00	315,00
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	210,00	210,00
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	42,66	42,66
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	20,00	60,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	571,00	23,98
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	315,00	81,27
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	230,00	257,60
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	289,00	783,19
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	200,00	82,80
	29522700076111	Distribuito de criblura	h-ut	0,1060	571,00	60,52
		3.5.2. Constructia podetului tubularlor, D= 0,6 m , L = 5 m, PC 0+00				
102	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate	100 m3			810,00
						0,00

1	2	3	4	5	6	7
		naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II				
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	360,00	810,00
103	TsA01A1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul a carei platforma este sub cel mult 0,60 m peste nivelul sapaturii teren usor	m3			22,36 22,36
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,5200	43,00	22,36
104	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3			549,47 42,57
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	43,00	42,57
	Transportpspselist e	Transport piatra Seliste	m3	1,1500	147,60	169,74
	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,1500	210,00	241,50
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	20,00	2,00
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	226,00	47,46
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	110,00	46,20
105	DI122	Montarea podetelor tubulare TS 60-25 -3 cu diametrul 0,6 m, inaltimea rambleului pina la 3 m pentru edificii artificiale la drumuri	m3			6 994,40 344,00
	9310060019930	Muncitor	h-om	8,0000	43,00	344,00
	2666122800561d0,6	TS 60-25 -3	m3	1,0000	5 700,00	5 700,00
	2922140007000	Macara	h-ut	1,9800	480,00	950,40
106	DI125	Montarea capetelor podetului tubular cu diametrul 0,6 m pentru edificii artificiale la drumuri (Portal prefabricat)	m3			5 466,87 139,75
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,2500	43,00	139,75
	2663102100000B20	Beton B20	m3	0,2100	1 259,07	272,31
	2666122800564d0,6	Capatul podetului tubular D 0,6 m	m3	1,0000	4 600,00	4 738,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,6600	480,00	316,80
107	DI121	Executarea hidroizolarii prin ungere in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri	m2			95,15 24,25
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,5640	43,00	24,25
	23203226000361	Bitum pt. hidroizolatii	t	0,0045	8 333,33	38,60
	4029050	Mortar de ciment	m3	0,0075	980,00	7,57
	26821122056811	Azbest crisolitic cal. II fulgi	t	0,0016	15 000,00	24,72
108	DI120	Executarea hidroizolarii prin lipire in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri	m2			176,10 49,88
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,1600	43,00	49,88
	23203226000361	Bitum pt. hidroizolatii	t	0,0068	8 333,33	58,66
	4029050	Mortar de ciment	m3	0,0075	980,00	7,61
	2682132601800	Impislitura din fibre sticla bitumata	m2	2,3400	24,87	59,94
109	TsD02B1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 21-30 cm	100 m3			264,60 0,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	0,8400	315,00	264,60
110	DI105	Compactare pamintului de cat. II cu maiuri pneumatice	100 m3			586,17 481,67
	9310060019930	Muncitor	h-om	11,2000	43,00	481,67
	2952270004024	Mai pneumatic	h-ut	10,9000	9,58	104,50
		3.6. s.Seliste, str.Plopilor, L=137 m				
		3.6.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra spatra				
111	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 587,50 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	571,00	1 587,50
112	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in	100 m3			1 256,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I				
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	571,00	1 256,00
113	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности I категории)	100 m3			702,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	360,00	702,00
114	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 5 км)	t			16,12 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	421,00	16,12
115	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			150,74 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	571,00	150,74
116	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm (Устройство щебёночного покрытия методом заклинки h=15 см механизированным способом)	100m2			9 404,69 212,42
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	43,00	212,42
	Transportpspseliste	Transport piatra Seliste	m3	22,4000	147,60	3 306,24
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	210,00	3 969,00
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	210,00	315,00
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	210,00	210,00
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	42,66	42,66
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	20,00	60,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	571,00	23,98
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	315,00	81,27
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	230,00	257,60
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	289,00	783,19
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	200,00	82,80
	29522700076111	Distribuito de criblura	h-ut	0,1060	571,00	60,53
		3.6.2. Constructia podetului tubularlor, D= 0,6 m , L = 5 m, PC 0+00				
117	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			810,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	360,00	810,00
118	TsA01A1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul a carei platforma este sub cel mult 0,60 m peste nivelul sapaturii teren usor	m3			22,36 22,36
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,5200	43,00	22,36
119	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3			549,47 42,57
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	43,00	42,57
	Transportpspseliste	Transport piatra Seliste	m3	1,1500	147,60	169,74
	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,1500	210,00	241,50
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	20,00	2,00
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	226,00	47,46
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	110,00	46,20

1	2	3	4	5	6	7
120	DI122	Montarea podetelor tubulare TS 60-25 -3 cu diametrul 0,6 m, inaltimea rambleului pina la 3 m pentru edificii artificiale la drumuri	m3			6 994,40 344,00
	9310060019930	Muncitor	h-om	8,0000	43,00	344,00
	2666122800561d0,6	TS 60-25 -3	m3	1,0000	5 700,00	5 700,00
	2922140007000	Macara	h-ut	1,9800	480,00	950,40
121	DI125	Montarea capetelor podetului tubular cu diametrul 0,6 m pentru edificii artificiale la drumuri (Portal prefabricat)	m3			5 466,87 139,75
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,2500	43,00	139,75
	2663102100000B20	Beton B20	m3	0,2100	1 259,07	272,31
	2666122800564d0,6	Capatul podetului tubular D 0,6 m	m3	1,0000	4 600,00	4 738,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,6600	480,00	316,80
122	DI121	Executarea hidroizolarii prin ungere in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri	m2			95,15 24,25
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,5640	43,00	24,25
	23203226000361	Bitum pt. hidroizolatii	t	0,0045	8 333,33	38,60
	4029050	Mortar de ciment	m3	0,0075	980,00	7,57
	26821122056811	Azbest crisolitic cal. II fulgi	t	0,0016	15 000,00	24,72
123	DI120	Executarea hidroizolarii prin lipire in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri	m2			176,10 49,88
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,1600	43,00	49,88
	23203226000361	Bitum pt. hidroizolatii	t	0,0068	8 333,33	58,66
	4029050	Mortar de ciment	m3	0,0075	980,00	7,61
	2682132601800	Impislitura din fibre sticla bitumata	m2	2,3400	24,87	59,94
124	TsD02B1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 21-30 cm	100 m3			264,60 0,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	0,8400	315,00	264,60
125	DI105	Compactare pamintului de cat. II cu maiuri pneumatice	100 m3			586,17 481,67
	9310060019930	Muncitor	h-om	11,2000	43,00	481,67
	2952270004024	Mai pneumatic	h-ut	10,9000	9,58	104,50
		3.7. s.Seliste, str.Plopilor, L=83 m				
		3.7.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra spatra				
126	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 587,00 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	571,00	1 587,00
127	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I	100 m3			1 256,00 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	571,00	1 256,00
128	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности I категории)	100 m3			702,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	360,00	702,00
129	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 5 км)	t			16,14 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	421,00	16,14

1	2	3	4	5	6	7
130	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			150,75 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	571,00	150,75
131	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm (Устройство щебёночного покрытия методом заклинки h=15 см механизированным способом)	100m2			9 404,68 212,42
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	43,00	212,42
	Transportpspseliste	Transport piatra Seliste	m3	22,4000	147,60	3 306,24
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	210,00	3 969,00
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	210,00	315,00
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	210,00	210,00
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	42,66	42,66
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	20,00	60,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	571,00	23,98
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	315,00	81,27
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	230,00	257,60
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	289,00	783,19
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	200,00	82,80
	29522700076111	Distribuito de criblura	h-ut	0,1060	571,00	60,52
		4. com.Cneazevca				
		4.1. s.Cneazevca, stradela Scolilor str.Mihail Covali str.Iurii Gagarin, L= 330 m				
		4.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere				
132	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I (Разработка грунта автогрейдером до 175 CP, с перемещением грунта на 10 м, грунт I категории)	100 m3			1 587,12 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	571,00	1 587,12
133	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2	100 m3			1 256,27 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	571,00	1 256,27
134	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности I категории)	100 m3			701,69 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o supra cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	360,00	701,69
135	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 5 км)	t			16,12 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	421,00	16,12
136	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			150,74 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	571,00	150,74
137	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire, h- 18 cm (Слой основания или изменение профиля из щебня для дорог с механической укладкой, выполненный с заполнением без заиливания) M400 h-18cm	m3			610,52 25,80
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	43,00	25,80

1	2	3	4	5	6	7
	Transportpspcneazevca	Transport piatra Cneazevca	m3	1,4220	127,68	181,56
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	210,00	42,63
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	210,00	255,99
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	20,00	3,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	571,00	23,98
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	289,00	74,56
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	200,00	3,00
138	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия) 0.3 l/m2	t			8 679,70 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	8 333,33	8 583,70
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	320,00	96,00
139	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (Покрытие из асфальтобетона с крупным наполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 6,0 см, механизированно)	m2			174,61 2,58
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	43,00	2,58
	Transportasfcneaz evca	Transport asfalt Cneazevca	t	0,1410	76,80	10,83
	111100010001310 SKPgII	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari SKPg	t	0,1410	1 075,00	151,57
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	289,00	2,28
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	345,00	2,73
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	585,00	4,62
140	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия)	t			8 679,71 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	8 333,33	8 583,70
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	320,00	96,01
141	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, SMBg-II/2.3 in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (Покрытие асфальтобетонное с мелким заполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 4,0 см механически)	m2			135,59 2,15
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	43,00	2,15
	Transportasfcneaz evca	Transport asfalt Cneazevca	t	0,0940	76,80	7,22
	111100010001311 SMBg	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte SMBg	t	0,0940	1 274,00	119,76
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	289,00	1,53
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	345,00	1,83
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	585,00	3,10
		4.1.2. Consolidarea acostamentelor				
142	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			810,03 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	360,00	810,03
143	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			16,12 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	421,00	16,12
144	DI96	Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma (Уплотнение насыпи в грунте II	100 m3			1 287,54 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		grupy пневмокатками до 25 тн за 8 проходов по одному следу)				
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	345,00	411,21
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	315,00	500,88
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	315,00	375,45
145	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (Планировка автогрейдером до 175 CP поверхности естественного участка и земляного полотна путем срезки возвышенностей и перемещение в выемки разработанного грунта, грунт II категории)	100m2			107,92 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	571,00	107,92
146	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			52,00 1,36
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	43,00	1,36
	Transportpspcazan gic	Transport piatra Cazangic	m3	0,1260	152,03	19,16
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	210,00	26,46
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	20,00	0,14
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	571,00	2,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	200,00	0,19
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	230,00	2,53
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	345,00	0,16
147	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3			7 146,33 1 634,00
	9310060019930	Muncitor	h-om	38,0000	43,00	1 634,00
	2952260003000	Excavator	h-ut	3,0400	360,00	1 094,41
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3200	571,00	182,72
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	315,00	25,20
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	10,0000	421,00	4 210,00
		5. com.Hanasenii Noi				
		5.1. s.Hanasenii Noi, str.Viata Noua, L= 476 m				
		5.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere				
148	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (Разработка грунта автогрейдером до 175 CP, с перемещением грунта на 10 м, грунт II категории) (amenajarea patului drumului)	100 m3			2 061,31 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,6100	571,00	2 061,31
149	TsC22K1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21B1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. II, K-2	100 m3			1 827,20 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,6000	571,00	1 827,20
150	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности I категории)	100 m3			702,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o supra cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	360,00	702,00
151	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 5 км)	t			16,12 0,00

1	2	3	4	5	6	7
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	421,00	16,12
152	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I (Работы по выгрузке грунта в отвал, грунт I категории)	100 m3			116,85 12,90
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3000	43,00	12,90
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,3300	315,00	103,95
153	DI96	Compactarea rampleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma (Уплотнение насыпи в грунте II группы пневмокатками до 25 тн за 8 проходов по одному следу)	100 m3			1 287,59 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	345,00	411,25
	2952260003552	Buldozer pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,5900	315,00	500,85
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	315,00	375,49
154	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			107,92 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	571,00	107,92
155	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrare h-10 cm, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (nisip 660m3 cu coeficient de compactare k-1.1)	m3			619,97 15,91
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3700	43,00	15,91
	Transportnisiphana seni	Transport nisip Hanaseni Noi	m3	1,1000	288,96	317,86
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	20,00	4,64
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	186,67	205,34
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	289,00	44,22
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	200,00	4,60
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0480	571,00	27,41
156	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm (Устройство щебёночного покрытия методом заклинки h=15 см механизированным способом)	100m2			10 264,40 212,42
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	43,00	212,42
	Transportpsphana seni	Transport piatra Hanaseni Noi	m3	22,4000	185,98	4 165,95
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	210,00	3 969,00
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	210,00	315,00
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	210,00	210,00
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	42,66	42,66
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	20,00	60,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	571,00	23,98
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	315,00	81,27
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	230,00	257,60
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	289,00	783,19
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	200,00	82,80
	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	571,00	60,53
157	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmat de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 (Корректировка: при увеличении или уменьшении толщины на каждый 1 см добавляется или уменьшается норма DI134) k-5	100m2			2 494,67 0,00
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	1,2600	210,00	1 323,00
	Transportpsphana seni	Transport piatra Hanaseni Noi	m3	1,2600	185,98	1 171,67
		5.2. s.Hanaseni Noi, str.Speranta, L=490 m				
		5.2.1. Reparatie imbracamintei rutiere				
158	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (Разработка грунта	100 m3			2 061,31 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		автогрейдером до 175 CP, с перемещением грунта на 10 м, грунт II категории) (amenajarea patului drumului)				
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,6100	571,00	2 061,31
159	TsC22K1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21B1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. II, K-2	100 m3			1 827,20 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,6000	571,00	1 827,20
160	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности I категории)	100 m3			702,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o supa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	360,00	702,00
161	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 5 км)	t			16,12 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	421,00	16,12
162	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I (Работы по выгрузке грунта в отвал, грунт I категории)	100 m3			116,85 12,90
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3000	43,00	12,90
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,3300	315,00	103,95
163	DI96	Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma (Уплотнение насыпи в грунте II группы пневмокатками до 25 тн за 8 проходов по одному следу)	100 m3			1 287,59 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	345,00	411,25
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	315,00	500,86
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	315,00	375,49
164	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			107,92 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	571,00	107,92
165	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrare h-10 cm, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (nisip 660m3 cu coeficient de compactare k-1.1)	m3			619,97 15,91
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3700	43,00	15,91
	Transportnisiphana seni	Transport nisip Hanaseni Noi	m3	1,1000	288,96	317,86
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	20,00	4,64
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	186,67	205,34
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	289,00	44,22
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	200,00	4,60
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0480	571,00	27,41
166	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm (Устройство щебеночного покрытия методом заклинки h=15 см механизированным способом)	100m2			10 264,40 212,42
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	43,00	212,42
	Transportpsphana seni	Transport piatra Hanaseni Noi	m3	22,4000	185,98	4 165,95
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	210,00	3 969,00
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	210,00	315,00
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	210,00	210,00
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	42,66	42,66

1	2	3	4	5	6	7
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	3,0000	20,00	60,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	571,00	23,98
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	315,00	81,27
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	230,00	257,60
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	289,00	783,19
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	200,00	82,80
	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	571,00	60,53
167	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmatore de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 (Корректировка: при увеличении или уменьшении толщины на каждый 1 см добавляется или уменьшается норма DI134) k-5	100m2			1 323,00 0,00
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	1,2600	210,00	1 323,00
		6. com. Sarata Noua				
		6.1. s. Sarata Noua, str.Doina, L= 312 m				
		6.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere				
168	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I (Разработка грунта автогрейдером до 175 CP, с перемещением грунта на 10 м, грунт I категории)	100 m3			1 587,74 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	571,00	1 587,74
169	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2	100 m3			1 256,13 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	571,00	1 256,13
170	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности I категории)	100 m3			701,94 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o supra cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	360,00	701,94
171	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 5 км)	t			16,12 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	421,00	16,12
172	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			150,74 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	571,00	150,74
173	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire, h- 18 cm (Слой основания или изменение профиля из щебня для дорог с механической укладкой, выполненный с заполнением без заиливания) M400 h-18cm	m3			651,45 25,80
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	43,00	25,80
	Transportpsarata	Transport piatra Sarata Noua	m3	1,4220	156,46	222,49
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	210,00	42,63
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	210,00	255,99
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,1500	20,00	3,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	571,00	23,98
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	289,00	74,56

1	2	3	4	5	6	7
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	200,00	3,00
174	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия) 0.3 l/m2	t			8 679,51 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	8 333,33	8 583,50
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	320,00	96,00
175	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (Покрытие из асфальтобетона с крупным наполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 6,0 см, механизированно)	m2			171,31 2,58
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	43,00	2,58
	Transportasfsarata	Transport asfalt Sarata Noua	t	0,1410	53,40	7,53
	111100010001310 SKPgII	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari SKPg	t	0,1410	1 075,00	151,57
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	289,00	2,28
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	345,00	2,73
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	585,00	4,62
176	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия)	t			8 678,63 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	8 333,33	8 582,63
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	320,00	96,00
177	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, SMBg-II/2.3 in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (Покрытие асфальтобетонное с мелким заполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 4,0 см механически)	m2			133,39 2,15
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	43,00	2,15
	Transportasfsarata	Transport asfalt Sarata Noua	t	0,0940	53,40	5,02
	111100010001311 SMBg	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte SMBg	t	0,0940	1 274,00	119,76
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	289,00	1,53
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	345,00	1,83
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	585,00	3,10
		6.1.2. Consolidarea acostamentelor				
178	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			809,97 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	360,00	809,97
179	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			16,12 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	421,00	16,12
180	DI96	Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma (Уплотнение насыпи в грунте II группы пневмокатками до 25 тн за 8 проходов по одному следу)	100 m3			1 287,56 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	345,00	411,23
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	315,00	500,86
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	315,00	375,47
181	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (Планировка автогрейдером до 175 CP поверхности естественного участка и земляного полотна путем срезки	100m2			107,92 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		возвышенностей и перемещение в выемки разработанного грунта, грунт II категории)				
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	571,00	107,92
182	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			52,56 1,36
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	43,00	1,36
	Transportpsarat a	Transport piatra Sarata Noua	m3	0,1260	156,46	19,71
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	210,00	26,46
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	20,00	0,14
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	571,00	2,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	200,00	0,19
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	230,00	2,53
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	345,00	0,16
183	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3			7 146,32 1 634,00
	9310060019930	Muncitor	h-om	38,0000	43,00	1 634,00
	2952260003000	Excavator	h-ut	3,0400	360,00	1 094,40
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3200	571,00	182,72
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	315,00	25,20
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	10,0000	421,00	4 210,00
		6.1.3. Constructia podetului tubulat, D= 0,8 m , L = 10 m, PC 0+75				
184	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			810,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	360,00	810,00
185	TsA01A1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul a carei platforma este sub cel mult 0,60 m peste nivelul sapaturii teren usor	m3			22,36 22,36
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,5200	43,00	22,36
186	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3			559,66 42,57
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	43,00	42,57
	Transportpsarat a	Transport piatra Sarata Noua	m3	1,1500	156,46	179,93
	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,1500	210,00	241,50
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	20,00	2,00
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	226,00	47,46
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	110,00	46,20
187	DI122	Montarea podetelor tubulare TS 80-25 -3 cu diametrul 0,8 m, inaltimea rambleului pina la 3 m pentru edificii artificiale la drumuri	m3			6 654,40 344,00
	9310060019930	Muncitor	h-om	8,0000	43,00	344,00
	2666122800561d0,8	TS 80-25 -3	m3	1,0000	5 360,00	5 360,00
	2922140007000	Macara	h-ut	1,9800	480,00	950,40
188	DI125	Montarea capetelor podetului tubular cu diametrul 0,8 m pentru edificii artificiale la drumuri (Portal prefabricat)	m3			5 238,24 139,75
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,2500	43,00	139,75
	2663102100000B20	Beton B20	m3	0,2100	1 259,07	272,35
	2666122800564d0,8	Capatul podetului tubular D 0,8 m	m3	1,0000	4 378,00	4 509,34
	2922140007000	Macara	h-ut	0,6600	480,00	316,80
189	DI125	Montarea capetelor podetului tubular cu diametrul 0.8 m pentru edificii artificiale la drumuri (Aripi prefabricate)	m3			5 479,21 139,75
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,2500	43,00	139,75
	2663102100000B20	Beton B20	m3	0,2100	1 259,07	272,30

1	2	3	4	5	6	7
	2666122800564d0 .8aripi	Aripi podetului tubular D 0,8 m	m3	1,0000	4 612,00	4 750,36
	2922140007000	Macara	h-ut	0,6600	480,00	316,80
190	DI121	Executarea hidroizolarii prin ungere in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri	m2			95,14 24,25
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,5640	43,00	24,25
	23203226000361	Bitum pt. hidroizolatii	t	0,0045	8 333,33	38,61
	4029050	Mortar de ciment	m3	0,0075	980,00	7,57
	26821122056811	Azbest crisolitic cal. II fulgi	t	0,0016	15 000,00	24,70
191	DI120	Executarea hidroizolarii prin lipire in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri	m2			175,72 49,88
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,1600	43,00	49,88
	23203226000361	Bitum pt. hidroizolatii	t	0,0068	8 333,33	58,33
	4029050	Mortar de ciment	m3	0,0075	980,00	7,57
	2682132601800	Impislitura din fibre sticla bitumata	m2	2,3400	24,87	59,94
192	TsD02B1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 21-30 cm	100 m3			264,67 0,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	0,8400	315,00	264,67
193	DI105	Compactare pamintului de cat. II cu maiuri pneumatice	100 m3			586,00 481,57
	9310060019930	Muncitor	h-om	11,2000	43,00	481,57
	2952270004024	Mai pneumatic	h-ut	10,9000	9,58	104,43
		7. com.Sarateni				
		7.1. com.Sarateni, str.Trandafirilor, L=995 m				
		7.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere				
194	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (Разработка грунта автогрейдером до 175 CP, с перемещением грунта на 10 м, грунт II категории) (amenajarea patului drumului)	100 m3			2 061,31 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,6100	571,00	2 061,31
195	TsC22K1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21B1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. II, K-2	100 m3			1 827,20 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,6000	571,00	1 827,20
196	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности I категории)	100 m3			702,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o supra cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	360,00	702,00
197	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 5 км)	t			16,12 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	421,00	16,12
198	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I (Работы по выгрузке грунта в отвал, грунт I категории)	100 m3			116,85 12,90
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3000	43,00	12,90
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,3300	315,00	103,95
199	DI96	Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma (Уплотнение насыпи в грунте II группы пневмокатками до 25 тн за 8 проходов по одному следу)	100 m3			1 287,58 0,00

1	2	3	4	5	6	7
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	345,00	411,24
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	315,00	500,85
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	315,00	375,48
200	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			107,92 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	571,00	107,92
201	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate h-10 cm, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (nisip 660m3 cu coeficient de compactare k-1.1)	m3			645,31 15,91
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3700	43,00	15,91
	Transportnisipsarateni	Transport nisip Sarateni	m3	1,1000	312,00	343,20
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	20,00	4,64
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	186,67	205,34
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valтури R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	289,00	44,22
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	200,00	4,60
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0480	571,00	27,41
202	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm (Устройство щебёночного покрытия методом заклинки h=15 см механизированным способом)	100m2			9 057,71 212,42
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	43,00	212,42
	Transportpsarateni	Transport piatra Sarateni	m3	22,4000	132,11	2 959,26
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	210,00	3 969,00
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	210,00	315,00
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	210,00	210,00
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	42,66	42,66
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	20,00	60,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	571,00	23,98
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	315,00	81,27
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	230,00	257,60
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	289,00	783,19
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	200,00	82,80
	29522700076111	Distribuito de criblura	h-ut	0,1060	571,00	60,53
203	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 (Корректировка: при увеличении или уменьшении толщины на каждый 1 см добавляется или уменьшается норма DI134) k-5	100m2			2 155,29 0,00
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	1,2600	210,00	1 323,00
	Transportpsarateni	Transport piatra Sarateni	m3	1,2600	132,11	832,29
		8. com.Saratica Noua				
		8.1. s.Saratica Noua, str.Patria; s.Cimpul Drept, str.Tineretului L=966 m				
		8.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere				
204	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (Разработка грунта автогрейдером до 175 CP, с перемещением грунта на 10 м, грунт II категории) (amenajarea patului drumului)	100 m3			2 061,31 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,6100	571,00	2 061,31
205	TsC22K1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21B1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. II, K-2	100 m3			1 827,20 0,00

1	2	3	4	5	6	7
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,6000	571,00	1 827,20
206	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности I категории)	100 m3			702,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o supra cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	360,00	702,00
207	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 5 км)	t			16,12 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	421,00	16,12
208	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I (Работы по выгрузке грунта в отвал, грунт I категории)	100 m3			116,85 12,90
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3000	43,00	12,90
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,3300	315,00	103,95
209	DI96	Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma (Уплотнение насыпи в грунте II группы пневмокатками до 25 тн за 8 проходов по одному следу)	100 m3			1 287,56 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	345,00	411,24
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	315,00	500,85
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	315,00	375,48
210	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			107,92 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	571,00	107,92
211	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrare h-10 cm, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (nisip 660m3 cu coeficient de compactare k-1.1)	m3			645,31 15,91
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3700	43,00	15,91
	Transportnisipsaratica	Transport nisip Saratica Noua	m3	1,1000	312,00	343,20
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	20,00	4,64
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	186,67	205,34
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	289,00	44,22
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	200,00	4,60
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0480	571,00	27,41
212	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm (Устройство щебёночного покрытия методом заклинки h=15 см механизированным способом)	100m2			9 570,00 212,42
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	43,00	212,42
	Transportpsaratica	Transport piatra Saratica Noua	m3	22,4000	154,98	3 471,55
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	210,00	3 969,00
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	210,00	315,00
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	210,00	210,00
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	42,66	42,66
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	20,00	60,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	571,00	23,98
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	315,00	81,27
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	230,00	257,60
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	289,00	783,19
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	200,00	82,80
	29522700076111	Distribuitoare de criblura	h-ut	0,1060	571,00	60,53
213	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmat de grosime se adauga sau se scade la norma DI	100m2			2 299,37

1	2	3	4	5	6	7
		134 (Корректировка: при увеличении или уменьшении толщины на каждый 1 см добавляется или уменьшается норма DI34) k-5				0,00
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	1,2600	210,00	1 323,00
	Transportpspsarati ca	Transport piatra Saratica Noua	m3	1,2600	154,98	976,37
		9. com.Tigheci				
		9.1. com.Tigheci, str.Stefan cel Mare de la cet.Parfeni Alexandru la cet.Parfeni Vasile L=800 m				
		9.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere				
214	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (Разработка грунта автогрейдером до 175 CP, с перемещением грунта на 10 м, грунт II категории) (amenajarea patului drumului)	100 m3			2 061,31 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,6100	571,00	2 061,31
215	TsC22K1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21B1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. II, K-2	100 m3			1 827,20 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,6000	571,00	1 827,20
216	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности I категории)	100 m3			702,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	360,00	702,00
217	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 5 км)	t			16,12 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	421,00	16,12
218	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I (Работы по выгрузке грунта в отвал, грунт I категории)	100 m3			116,85 12,90
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3000	43,00	12,90
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,3300	315,00	103,95
219	DI96	Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma (Уплотнение насыпи в грунте II группы пневмокатками до 25 тн за 8 проходов по одному следу)	100 m3			1 287,57 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	345,00	411,24
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	315,00	500,85
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	315,00	375,48
220	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			107,92 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	571,00	107,92
221	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrare h-10 cm, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (nisip 660m3 cu coeficient de compactare k-1.1)	m3			608,35 15,91
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3700	43,00	15,91

1	2	3	4	5	6	7
	Transportnisiptigheci	Transport nisip Tigheci	m3	1,1000	278,40	306,24
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,2320	20,00	4,64
	1421102200525	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	186,67	205,34
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	289,00	44,22
	3410540005603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	200,00	4,60
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,0480	571,00	27,41
222	DI134	Amenajarea mecanizată a îmbrăcămintei rutiere din piatră spartă prin metoda impanării într-un strat cu H=15 cm (Устройство щебёночного покрытия методом заклинки h=15 см механизированным способом)	100m2			10 132,02 212,42
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	43,00	212,42
	Transportpsptigheci	Transport piatră Tigheci	m3	22,4000	180,07	4 033,57
	1411122201661	Piatră spartă 20-70 mm	m3	18,9000	210,00	3 969,00
	14111222017521	Piatră spartă 10-20	m3	1,5000	210,00	315,00
	1411122201645	Piatră spartă 5-10 mm	m3	1,0000	210,00	210,00
	11202062010361	Săvura	m3	1,0000	42,66	42,66
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	3,0000	20,00	60,00
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,0420	571,00	23,98
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	315,00	81,27
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	230,00	257,60
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	289,00	783,19
	3410540005603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	200,00	82,80
	29522700076111	Distribuitor de criblură	h-ut	0,1060	571,00	60,53
223	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm următor de grosime se adaugă sau se scade la norma DI 134 (Корректировка: при увеличении или уменьшении толщины на каждый 1 см добавляется или уменьшается норма DI134) k-5	100m2			2 457,44 0,00
	1411122201661	Piatră spartă 20-70 mm	m3	1,2600	210,00	1 323,00
	Transportpsptigheci	Transport piatră Tigheci	m3	1,2600	180,07	1 134,44
		9.1.2. Consolidarea acostamentelor				
224	DI96	Compactarea rambleului în pământ de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma (Уплотнение насыпи в грунте II группы пневмокатками до 25 тн за 8 проходов по одному следу)	100 m3			1 287,58 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	345,00	411,25
	2952260003552	Buldozer pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu excepția construcțiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,5900	315,00	500,84
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu excepția construcțiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	315,00	375,48
225	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pînă la 175 CP a suprafeței terenului natural și a platformelor de terasamente, prin tăierea damburilor și deplasarea în goluri a pământului săpat în teren catg. II (Планировка автогрейдером до 175 CP поверхности естественного участка и земляного полотна путем срезки возвышенностей и перемещение в выемки разработанного грунта, грунт II категории)	100m2			107,92 0,00
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,1890	571,00	107,92
226	DI95	Săpătură mecanizată a rigolelor în pământ de cat.II	100 m3			7 146,32 1 634,00
	9310060019930	Muncitor	h-om	38,0000	43,00	1 634,00
	2952260003000	Excavator	h-ut	3,0400	360,00	1 094,40
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,3200	571,00	182,72
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	315,00	25,20
	400051	Autobasculantă, tonaj pînă la 7 t	h-ut	10,0000	421,00	4 210,00
		9.2. Amenajarea trecerii prin vad (L=20 m), b=4,5 m				
		9.2.1. Lucrări de terasament				
227	DI118	Decaparea mecanizată a îmbrăcămintei din piatră spartă , h=15cm	m3			31,18 6,15

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,1430	43,00	6,15
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0239	571,00	13,64
	2952260003544	Scarificator mecanic remorcat	h-ut	0,0138	510,00	7,04
	2952500005607	Tractor pe senile 80 cp	h-ut	0,0138	315,00	4,35
228	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			810,15 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	360,00	810,15
229	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 5 км)	t			16,12 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	421,00	16,12
230	TsC19B1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. II	100 m3			485,11 0,00
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	1,5400	315,00	485,11
231	TsC22D1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSB19B1 teren catg. II	100 m3			252,00 0,00
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,8000	315,00	252,00
232	TsC03E3	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint imbibat cu apa, deplasare excavator pe platelaje, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			1 008,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,8000	360,00	1 008,00
233	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 5 км)	t			16,12 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	421,00	16,12
		9.2.2. Pinten (зубья)				
234	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3			586,82 42,57
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	43,00	42,57
	Transportpsptigheci	Transport piatra Tigheci	m3	1,1500	180,07	207,08
	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,1500	210,00	241,50
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	20,00	2,00
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	226,00	47,46
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	110,00	46,20
235	CB01B	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului in constructia apeductelor, canalelor si anexelor, inclusiv sprijinirile	m2			166,33 86,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1800	43,00	7,74
	71240100107001	Dulgher	h-om	1,8200	43,00	78,26
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0500	17,75	0,89
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,1000	15,67	1,57
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1200	14,00	1,68
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	35,00	4,20
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0030	3 600,00	10,80
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	3 600,00	3,60
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0160	3 600,00	57,60
236	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa....	m3			1 644,29 165,55
	7123010010200	Betonist	h-om	3,4500	43,00	148,35
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	43,00	17,20
	2663102100000B20	Beton B20	m3	1,0250	1 259,07	1 309,91
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	20,00	2,03

1	2	3	4	5	6	7
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	78,00	46,80
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	480,00	120,00
		9.2.3. Suprafata carosabila				
237	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 287,78 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	345,00	411,33
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	315,00	500,89
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	315,00	375,56
238	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			107,92 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	571,00	107,92
239	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrante, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (h=15 cm)	m3			608,35 15,91
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3700	43,00	15,91
	Transportnisiptigh eci	Transport nisip Tigheci	m3	1,1000	278,40	306,24
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	20,00	4,64
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	186,67	205,34
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	289,00	44,22
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	200,00	4,60
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0480	571,00	27,41
240	DA17A	Acoperirea cu pelicula, in vederea asternerii unui strat de beton	m2			11,41 3,44
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0300	43,00	1,29
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0500	43,00	2,15
	2682132601130pe l	Película	m2	1,1000	7,25	7,97
241	RpDD03A	Fundatie din beton de ciment la strazi, alei si platforme carosabile (h=18cm)	m3			1 660,15 165,55
	7123010010200	Betonist	h-om	2,2500	43,00	96,75
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,6000	43,00	68,80
	2663102100000B 20	Beton B20	m3	1,0300	1 259,07	1 335,75
	1212121212121	Apa	m3	0,3150	20,00	6,49
	2670112205061	Placi PFL poros 16 mm, clasa I	m3	0,00067	5 600,00	3,87
	2682122600749	Cart bit. str.acop. CA 300	m2	0,5810	24,87	14,88
	2952240000000	Longrina metalica de 3 m lungime	h-ut	4,6900	24,00	112,56
	2952240004019	Placa vibratoare 650 kg sub 10 CP cu motor cu ardere interna 4,4-5,9 Kw	h-ut	0,1350	110,00	14,85
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0310	200,00	6,20
242	DI126	Instalarea armaturii betonului monolit pentru edificii artificiale la drumuri	t			12 049,20 1 049,20
	9310060019930	Muncitor	h-om	24,4000	43,00	1 049,20
	2710703517201	Armatura	t	1,0000	11 000,00	11 000,00
243	DC06A	Protectia suprafetelor de beton de ciment proaspat, cu produse chimice	10 m2			152,28 7,74
	7123010010200	Betonist	h-om	0,1800	43,00	7,74
	2413527345000	Fluid de protectie p=45	t	0,00257	55 000,00	141,17
	2952270004015	Aparat de zugravit electric 0,5 kw	h-ut	0,0900	37,50	3,38
		9.2.4. Consolizarea acostamentelor si taluzului				
244	CC03A	Montare plase sudate	kg			35,07 1,94
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0400	43,00	1,72
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	43,00	0,22
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	32,00	32,32
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	15,67	0,16
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	1,25	0,37
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	480,00	0,29

1	2	3	4	5	6	7
245	DI130	Consolidarea taluzului rambleului cu beton monolit h=15 cm pe fundatie din piatra sparta h=10 cm	100m2			35 948,53 7 030,50
	9310060019930	Muncitor	h-om	163,5000	43,00	7 030,50
	Transportpsptigheci	Transport piatra Tigheci	m3	10,7000	180,07	1 984,57
	2663102100000B20	Beton B20	m3	15,3000	1 259,07	19 841,62
	23203226000401	Bitum	t	0,2600	8 333,33	2 231,36
	2873122000751	Piese forjate	kg	45,0000	32,00	1 483,20
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,1500	3 600,00	556,11
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	10,7000	210,00	2 314,42
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	2,4600	200,00	506,76
246	DI131	Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de beton se adauga sau se scade la norma DI130	100m2			1 880,25 348,30
	9310060019930	Muncitor	h-om	8,1000	43,00	348,30
	2663102100000B20	Beton B20	m3	1,0200	1 259,07	1 322,86
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0100	3 600,00	36,95
	23203226000401	Bitum	t	0,0200	8 333,33	172,14
247	DC06A	Protectia suprafetelor de beton de ciment proaspat, cu produse chimice	10 m2			152,23 7,74
	7123010010200	Betonist	h-om	0,1800	43,00	7,74
	2413527345000	Fluid de protectie p=45	t	0,00257	55 000,00	141,12
	2952270004015	Aparat de zugravit electric 0,5 kw	h-ut	0,0900	37,50	3,38
		10. s.Tomaiul Nou				
		10.1. s.Tomaiul Nou, str.M.Camis, str.Rapida; s.Saratica Veche, str.Luciafarul L=884 m				
		10.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere				
248	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (Разработка грунта автогрейдером до 175 CP, с перемещением грунта на 10 м, грунт II категории) (amenajarea patului drumului)	100 m3			2 061,31 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,6100	571,00	2 061,31
249	TsC22K1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21B1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. II, K-2	100 m3			1 827,20 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,6000	571,00	1 827,20
250	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности I категории)	100 m3			702,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o supa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	360,00	702,00
251	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 5 км)	t			16,12 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	421,00	16,12
252	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I (Работы по выгрузке грунта в отвал, грунт I категории)	100 m3			116,85 12,90
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3000	43,00	12,90
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,3300	315,00	103,95
253	DI96	Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma (Уплотнение насыпи в грунте II	100 m3			1 287,57 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		группы пневмокатками до 25 тн за 8 проходов по одному следу)				
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	345,00	411,24
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	315,00	500,85
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	315,00	375,48
254	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			107,92 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	571,00	107,92
255	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate h-10 cm, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (nisip 660m3 cu coeficient de compactare k-1.1)	m3			668,54 15,91
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3700	43,00	15,91
	Transportnisiptom ainou	Transport nisip Tomaiul Nou	m3	1,1000	333,12	366,43
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	20,00	4,64
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	186,67	205,34
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	289,00	44,22
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	200,00	4,60
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0480	571,00	27,41
256	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm (Устройство щебёночного покрытия методом заклинки h=15 см механизированным способом)	100m2			9 189,65 212,42
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	43,00	212,42
	Transportpsptoma inou	Transportarea piatra Tomaiul Nou	m3	22,4000	138,00	3 091,20
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	210,00	3 969,00
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	210,00	315,00
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	210,00	210,00
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	42,66	42,66
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	20,00	60,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	571,00	23,98
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	315,00	81,27
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	230,00	257,60
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	289,00	783,19
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	200,00	82,80
	29522700076111	Distribuitoar de criblura	h-ut	0,1060	571,00	60,53
257	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmatore de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 (Корректировка: при увеличении или уменьшении толщины на каждый 1 см добавляется или уменьшается норма DI134) k-5	100m2			2 192,40 0,00
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	1,2600	210,00	1 323,00
	Transportpsptoma inou	Transportarea piatra Tomaiul Nou	m3	1,2600	138,00	869,40
		11. s.Vozneseni				
		11.1. s.Vozneseni, str.Entuziata, str.Coperativa L=940 m				
		11.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere				
258	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (Разработка грунта автогрейдером до 175 CP, с перемещением грунта на 10 м, грунт II категории) (amenajarea patului drumului)	100 m3			2 061,31 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,6100	571,00	2 061,31
259	TsC22K1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21B1, pentru transportul pamintului pe	100 m3			1 827,20 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		fiicare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. II, K-2				
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,6000	571,00	1 827,20
260	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности I категории)	100 m3			702,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	360,00	702,00
261	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 5 км)	t			16,12 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	421,00	16,12
262	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I (Работы по выгрузке грунта в отвал, грунт I категории)	100 m3			116,85 12,90
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3000	43,00	12,90
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,3300	315,00	103,95
263	DI96	Compactarea rambleurului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma (Уплотнение насыпи в грунте II группы пневмокатками до 25 тн за 8 проходов по одному следу)	100 m3			1 287,57 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	345,00	411,24
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	315,00	500,85
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	315,00	375,48
264	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			107,92 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	571,00	107,92
265	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate h-10 cm, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (nisip 660m3 cu coeficient de compactare k-1.1)	m3			643,20 15,91
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3700	43,00	15,91
	Transportnisipvozn neseni	Transport nisip Vozneseni	m3	1,1000	310,08	341,09
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	20,00	4,64
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	186,67	205,34
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	289,00	44,22
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	200,00	4,60
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0480	571,00	27,41
266	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm (Устройство щебёночного покрытия методом заклинки h=15 см механизированным способом)	100m2			9 173,30 212,42
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	43,00	212,42
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	210,00	3 969,00
	Transportpspvozn eseni	Transport piatra Vozneseni	m3	22,4000	137,27	3 074,85
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	210,00	315,00
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	210,00	210,00
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	42,66	42,66
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	20,00	60,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	571,00	23,98
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	315,00	81,27
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	230,00	257,60
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	289,00	783,19
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	200,00	82,80
	29522700076111	Distribuito de criblura	h-ut	0,1060	571,00	60,53

1	2	3	4	5	6	7
267	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmatore de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 (Корректировка: при увеличении или уменьшении толщины на каждый 1 см добавляется или уменьшается норма DI34) k-5	100m2			2 187,80 0,00
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	1,2600	210,00	1 323,00
	Transportpspvozn eseni	Transport piatra Vozneseni	m3	1,2600	137,27	864,80
		12. or.Iargara				
		12.1. or.Iargara, str.Doina, L=940 m				
		12.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere				
268	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (Разработка грунта автогрейдером до 175 CP, с перемещением грунта на 10 м, грунт II категории) (amenajarea patului drumului)	100 m3			2 061,31 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,6100	571,00	2 061,31
269	TsC22K1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21B1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. II, K-2	100 m3			1 827,20 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,6000	571,00	1 827,20
270	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности I категории)	100 m3			702,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o supra cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	360,00	702,00
271	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 5 км)	t			16,12 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	421,00	16,12
272	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I (Работы по выгрузке грунта в отвал, грунт I категории)	100 m3			116,85 12,90
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3000	43,00	12,90
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,3300	315,00	103,95
273	DI96	Compactarea rambleurului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursur pe o urma (Уплотнение насыпи в грунте II группы пневмокатками до 25 тн за 8 проходов по одному следу)	100 m3			1 287,57 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	345,00	411,24
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	315,00	500,85
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	315,00	375,48
274	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			107,92 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	571,00	107,92
275	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrare h-10 cm, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (nisip 660m3 cu coeficient de compactare k-1.1)	m3			595,68 15,91
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3700	43,00	15,91

1	2	3	4	5	6	7
	Transportnisi piargara	Trasport nisip largara	m3	1,1000	266,88	293,57
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	20,00	4,64
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	186,67	205,34
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	289,00	44,22
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	200,00	4,60
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0480	571,00	27,41
276	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm (Устройство щебёночного покрытия методом заклинки h=15 см механизированным способом)	100m2			9 933,78 212,42
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	43,00	212,42
	Transportpsiargara	Transport piatra largara	m3	22,4000	171,22	3 835,33
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	210,00	3 969,00
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	210,00	315,00
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	210,00	210,00
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	42,66	42,66
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	20,00	60,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	571,00	23,98
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	315,00	81,27
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	230,00	257,60
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	289,00	783,19
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	200,00	82,80
	29522700076111	Distribuito de criblura	h-ut	0,1060	571,00	60,53
277	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmatore de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 (Корректировка: при увеличении или уменьшении толщины на каждый 1 см добавляется или уменьшается норма DI134) k-5	100m2			2 401,69 0,00
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	1,2600	210,00	1 323,00
	Transportpsiargara	Transport piatra largara	m3	1,2600	171,22	1 078,69
		13. or.Leova				
		13.1. or. Leova, str. Vatlin L=750 m				
		13.1.1. Reparati imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic prin frezare (strat de uzura)				
278	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie (Очистка проезжей части от пыли и грязи механической щёткой)	100m2			5,00 0,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0250	200,00	5,00
279	DI155D	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 2000 mm, adincimea stratului de: 5 cm	m2			14,57 0,58
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0134	43,00	0,58
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0250	20,00	0,50
	2940420007201	Freza cu latimea tamburului 2000 mm	h-ut	0,0071	1 280,00	9,09
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0071	200,00	1,42
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0071	421,00	2,99
280	TsH92A	Curatirea manuala cu incarcarea in auto: material frezat (Погрузка мусора, листьев в автотранспорт)	t			58,48 58,48
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3600	43,00	58,48
281	TsI51A5	Transportarea materialului frezat cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			16,12 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	421,00	16,12
282	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II (Работы по выгрузке грунта в отвал, грунт II категории)	100 m3			141,48 15,48
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	43,00	15,48
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	315,00	126,00
283	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor	m2			13,45 2,15

1	2	3	4	5	6	7
		manual (Очистка ям в асфальтобетонном покрытии ручным компрессором)				
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0500	43,00	2,15
	2875277410003	Compresor manual	h-ut	0,0500	226,00	11,30
284	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия) 0.3 l/m2	t			8 679,33 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	8 333,33	8 583,33
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	320,00	96,00
285	DB19F	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere meca	m2			168,89 2,58
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	43,00	2,58
	Transportasfleova	Transport asflat Leova	t	0,1180	67,20	7,93
	111100010001311 SMBg	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte SMBg	t	0,1180	1 274,00	150,33
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0066	289,00	1,91
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0066	345,00	2,28
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0066	585,00	3,86
		14. s.Borogani				
		14.1. s.Borogani, Sectorul de la moara L=1085 m				
		14.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere				
286	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (Разработка грунта автогрейдером до 175 CP, с перемещением грунта на 10 м, грунт II категории) (amenajarea patului drumului)	100 m3			2 061,31 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,6100	571,00	2 061,31
287	TsC22K1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21B1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. II, K-2	100 m3			1 827,20 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,6000	571,00	1 827,20
288	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности I категории)	100 m3			702,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	360,00	702,00
289	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 5 км)	t			16,12 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	421,00	16,12
290	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I (Работы по выгрузке грунта в отвал, грунт I категории)	100 m3			116,85 12,90
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3000	43,00	12,90
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,3300	315,00	103,95
291	DI96	Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma (Уплотнение насыпи в грунте II группы пневмокатками до 25 тн за 8 проходов по одному следу)	100 m3			1 287,57 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	345,00	411,24
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	315,00	500,85

1	2	3	4	5	6	7
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	315,00	375,48
292	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			107,92 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	571,00	107,92
293	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate h-10 cm, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (nisip 660m3 cu coeficient de compactare k-1.1)	m3			614,69 15,91
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3700	43,00	15,91
	Transportnisipborogani	Transport nisip Borogani	m3	1,1000	284,16	312,58
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	20,00	4,64
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	186,67	205,34
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	289,00	44,22
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	200,00	4,60
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0480	571,00	27,41
294	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm (Устройство щебёночного покрытия методом заклинки h=15 см механизированным способом)	100m2			10 264,31 212,42
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	43,00	212,42
	Transportpspborgani	Transport piatra Borogani	m3	22,4000	185,98	4 165,86
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	210,00	3 969,00
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	210,00	315,00
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	210,00	210,00
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	42,66	42,66
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	20,00	60,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	571,00	23,98
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	315,00	81,27
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	230,00	257,60
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	289,00	783,19
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	200,00	82,80
	29522700076111	Distribuitoar de criblura	h-ut	0,1060	571,00	60,53
295	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmatore de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 (Корректировка: при увеличении или уменьшении толщины на каждый 1 см добавляется или уменьшается норма DI134) k-5	100m2			2 494,65 0,00
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	1,2600	210,00	1 323,00
	Transportpspborgani	Transport piatra Borogani	m3	1,2600	185,98	1 171,65
		15. s.Ceadir				
		15.1. s. Ceadir ,str.Florilor L= 415 m				
		15.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere				
296	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I (Разработка грунта автогрейдером до 175 CP, с перемещением грунта на 10 м, грунт I категории)	100 m3			1 587,25 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	571,00	1 587,25
297	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2	100 m3			1 256,23 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	571,00	1 256,23
298	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate	100 m3			702,32 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности I категории)				
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	360,00	702,32
299	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 5 км)	t			16,12 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	421,00	16,12
300	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			150,74 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	571,00	150,74
301	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorogire, h- 10 cm (Слой основания или изменение профиля из щебня для дорог с механической укладкой, выполненный с заполнением без заиливания) M400 h-10cm	m3			635,71 25,80
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	43,00	25,80
	Transportpsceadir	Transport piatra Ceadir	m3	1,4220	145,39	206,74
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	210,00	42,63
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	210,00	255,99
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	20,00	3,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	571,00	23,98
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	289,00	74,56
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	200,00	3,00
302	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия) 0.3 l/m2	t			8 678,93 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	8 333,33	8 582,93
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	320,00	96,00
303	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (Покрытие из асфальтобетона с крупным наполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 6,0 см, механизированно)	m2			175,54 2,58
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	43,00	2,58
	Transportasfceadir	Transport asfalt Ceadir	t	0,1410	83,40	11,76
	111100010001310 SKPgII	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari SKPg	t	0,1410	1 075,00	151,57
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	289,00	2,28
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	345,00	2,73
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	585,00	4,62
304	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия)	t			8 679,96 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	8 333,33	8 583,97
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	320,00	96,00
305	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, SMBg-II/2.3 in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (Покрытие асфальтобетонное с мелким наполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 4,0 см механически)	m2			136,21 2,15
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	43,00	2,15
	Transportasfceadir	Transport asfalt Ceadir	t	0,0940	83,40	7,84

1	2	3	4	5	6	7
	111100010001311 SMBg	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte SMBg	t	0,0940	1 274,00	119,76
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	289,00	1,53
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	345,00	1,83
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	585,00	3,10
		15.1.2. Consolidarea acostamentelor				
306	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			809,95 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	360,00	809,95
307	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			16,12 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	421,00	16,12
308	DI96	Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma (Уплотнение насыпи в грунте II группы пневмокатками до 25 тн за 8 проходов по одному следу)	100 m3			1 287,53 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	345,00	411,21
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	315,00	500,86
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	315,00	375,46
309	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (Планировка автогрейдером до 175 CP поверхности естественного участка и земляного полотна путем срезки возвышенностей и перемещение в выемки разработанного грунта, грунт II категории)	100m2			107,92 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	571,00	107,92
310	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			51,17 1,36
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	43,00	1,36
	Transportpspceadir	Transport piatra Ceadir	m3	0,1260	145,39	18,32
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	210,00	26,46
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	20,00	0,14
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	571,00	2,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	200,00	0,19
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	230,00	2,53
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	345,00	0,16
311	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3			7 146,32 1 634,00
	9310060019930	Muncitor	h-om	38,0000	43,00	1 634,00
	2952260003000	Excavator	h-ut	3,0400	360,00	1 094,39
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3200	571,00	182,75
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	315,00	25,19
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	10,0000	421,00	4 210,00
		16. s.Colibabovca				
		16.1. s.Colibabovca, str.Bulgara L=222 m				
		16.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere				
312	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (Разработка грунта автогрейдером до 175 CP, с перемещением	100 m3			2 061,31 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		grunта на 10 м, грунт II категории) (amenajarea patului drumului)				
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,6100	571,00	2 061,31
313	TsC22K1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21B1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. II, K-2	100 m3			1 827,20 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,6000	571,00	1 827,20
314	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности I категории)	100 m3			702,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	360,00	702,00
315	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 5 км)	t			16,12 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	421,00	16,12
316	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I (Работы по выгрузке грунта в отвал, грунт I категории)	100 m3			116,85 12,90
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3000	43,00	12,90
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,3300	315,00	103,95
317	DI96	Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma (Уплотнение насыпи в грунте II группы пневмокатками до 25 тн за 8 проходов по одному следу)	100 m3			1 287,56 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	345,00	411,23
	2952260003552	Buldozer pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW	h-ut	1,5900	315,00	500,86
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	315,00	375,47
318	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			107,92 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	571,00	107,92
319	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate h-10 cm, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (nisip 660m3 cu coeficient de compactare k-1.1)	m3			659,04 15,91
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3700	43,00	15,91
	Transportnisipcolib	Transport nisip Colibabovca	m3	1,1000	324,48	356,93
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	20,00	4,64
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	186,67	205,34
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturni R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	289,00	44,22
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	200,00	4,60
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0480	571,00	27,41
320	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorogire, h- 18cm (Слой основания или изменение профиля из щебня для дорог с механической укладкой, выполненный с заполнением без заиливания) M400 h-18cm	m3			630,46 25,80
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	43,00	25,80
	Transportpscolib	Transport piatra Colibabovca	m3	1,4220	141,70	201,50
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	210,00	42,63
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	210,00	255,99

1	2	3	4	5	6	7
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,1500	20,00	3,00
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,0420	571,00	23,98
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	289,00	74,56
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	200,00	3,00
321	DI107	Amorsarea suprafețelor straturilor de bază în vederea aplicării unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия) 0.3 l/m2	t			8 679,64 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	8 333,33	8 583,64
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	320,00	95,99
322	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executată la cald, în grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanică (Покрытие из асфальтобетона с крупным наполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 6,0 см, механизированно)	m2			175,12 2,58
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	43,00	2,58
	Transportasfcolib	Transport asfalt Colibabovca	t	0,1410	80,40	11,34
	111100010001310 SKPgII	Mixtura asfaltică preparată la cald cu agregate mari SKPg	t	0,1410	1 075,00	151,57
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	289,00	2,28
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	345,00	2,73
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	585,00	4,62
323	DI107	Amorsarea suprafețelor straturilor de bază în vederea aplicării unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия)	t			8 679,95 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	8 333,33	8 583,96
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	320,00	95,99
324	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executată la cald, SMBg-II/2.3 în grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanică (Покрытие асфальтобетонное с мелким заполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 4,0 см механически)	m2			135,92 2,15
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	43,00	2,15
	Transportasfcolib	Transport asfalt Colibabovca	t	0,0940	80,40	7,56
	111100010001311 SMBg	Mixtura asfaltică preparată la cald cu agregate marunte SMBg	t	0,0940	1 274,00	119,76
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	289,00	1,53
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	345,00	1,83
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	585,00	3,10
		16.1.2. Consolidarea acostamentelor				
325	DI96	Compactarea rambleurului în pământ de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurșuri pe o urma (Уплотнение насыпи в грунте II группы пневмокатками до 25 тн за 8 проходов по одному следу)	100 m3			1 287,54 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	345,00	411,23
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	315,00	500,85
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	315,00	375,46
326	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pînă la 175 CP a suprafeței terenului natural și a platformelor de terasamente, prin tăierea damburilor și deplasarea în goluri a pământului sapat în teren catg. II (Планировка автогрейдером до 175 CP поверхности естественного участка и земляного полотна путем срезки возвышенностей и перемещение в выемки разработанного грунта, грунт II категории)	100m2			107,92 0,00
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,1890	571,00	107,92
327	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatră spartă de 10 cm	m2			50,70

1	2	3	4	5	6	7
						1,36
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	43,00	1,36
	Transportpspcolib	Transport piatra Colibabovca	m3	0,1260	141,70	17,85
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	210,00	26,46
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	20,00	0,14
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	571,00	2,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	200,00	0,19
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	230,00	2,53
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	345,00	0,16
328	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3			7 146,33 1 634,00
	9310060019930	Muncitor	h-om	38,0000	43,00	1 634,00
	2952260003000	Excavator	h-ut	3,0400	360,00	1 094,39
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3200	571,00	182,75
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	315,00	25,19
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	10,0000	421,00	4 210,00
		17. s. Covurlui				
		17.1. s. Covurlui, str.Sf.Gheorghe, L=180 m				
		17.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin inlocuirea integrala a imbracamintei rutiere degradate				
329	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (Разработка грунта автогрейдером до 175 CP, с перемещением грунта на 10 м, грунт II категории) (amenajarea patului drumului)	100 m3			2 061,31 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,6100	571,00	2 061,31
330	TsC22K1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21B1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. II, K-2	100 m3			1 827,20 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,6000	571,00	1 827,20
331	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности I категории)	100 m3			702,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	360,00	702,00
332	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 5 км)	t			16,12 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	421,00	16,12
333	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I (Работы по выгрузке грунта в отвал, грунт I категории)	100 m3			116,85 12,90
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3000	43,00	12,90
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,3300	315,00	103,95
334	DI96	Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma (Уплотнение насыпи в грунте II группы пневмокатками до 25 тн за 8 проходов по одному следу)	100 m3			1 287,59 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	345,00	411,25
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	315,00	500,85
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	315,00	375,49
335	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si	100m2			107,92 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		deplasarea în goluri a pământului săpat în teren cat. II				
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,1890	571,00	107,92
336	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate h-10 cm, avînd funcția de rezistență filtrantă, izolatoare, aerisire, antigelivă și anticăpilară, cu asternere mecanică, cu nisip (nisip 660m3 cu coeficient de compactare k-1.1)	m3			651,65 15,91
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3700	43,00	15,91
	Transportnisipcovurlui	Transport nisip Covurlui	m3	1,1000	317,76	349,54
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,2320	20,00	4,64
	1421102200525	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	186,67	205,34
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	289,00	44,22
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	200,00	4,60
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,0480	571,00	27,41
337	DA12C	Strat de fundație sau reprofilare din piatră spartă, pentru drumuri, cu asternere mecanică, executat fără impanare, fără innorire, h=16 cm	m3			550,41 12,90
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3000	43,00	12,90
	Transportpspcovurlui	Transport piatră Covurlui	m3	1,2700	143,17	181,83
	1411122201672	Piatră spartă pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2700	210,00	266,70
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,0500	20,00	1,00
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,0420	571,00	23,98
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2180	289,00	63,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	200,00	1,00
338	DA12B	Strat de fundație sau reprofilare din piatră spartă M400, pentru drumuri, cu asternere mecanică, executat cu impanare fără innorire, H-12 cm	m3			632,55 25,80
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	43,00	25,80
	Transportpspcovurlui	Transport piatră Covurlui	m3	1,4220	143,17	203,59
	1411122201646	Piatră spartă pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	210,00	42,63
	1411122201672	Piatră spartă pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	210,00	255,99
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,1500	20,00	3,00
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,0420	571,00	23,98
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	289,00	74,56
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	200,00	3,00
339	DI107	Amorsarea suprafețelor straturilor de bază în vederea aplicării unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия) 0.3 l/m2	t			8 678,81 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	8 333,33	8 582,81
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	320,00	96,00
340	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executată la cald, în grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanică (Покрытие из асфальтобетона с крупным наполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 6,0 см, механизированно)	m2			174,53 2,58
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	43,00	2,58
	Transportasfcovurlui	Transport asfalt Covurlui	t	0,1410	76,20	10,74
	111100010001310 SKPgII	Mixtură asfaltică preparată la cald cu agregate mari SKPg	t	0,1410	1 075,00	151,57
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	289,00	2,28
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	345,00	2,73
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	585,00	4,62
341	DI107	Amorsarea suprafețelor straturilor de bază în vederea aplicării unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед	t			8 678,80 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		устройством асфальтобетонного покрытия)				
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	8 333,33	8 582,81
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	320,00	95,99
342	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, SMBg-II/2.3 in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (Покрытие асфальтобетонное с мелким заполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 4,0 см механически)	m2			135,53 2,15
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	43,00	2,15
	Transportasfcovur lui	Transport asfalt Covurlui	t	0,0940	76,20	7,16
	111100010001311 SMBg	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte SMBg	t	0,0940	1 274,00	119,76
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valhuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	289,00	1,53
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	345,00	1,83
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	585,00	3,10
		17.1.2. Amenajarea bordurelor				
343	TsC03G1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III	100 m3			936,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,6000	360,00	936,00
344	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu	m3			51,17 51,17
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1900	43,00	51,17
345	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			16,12 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	421,00	16,12
346	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorire, h=10 cm	m3			632,55 25,80
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	43,00	25,80
	Transportpspcovur lui	Transport piatra Covurlui	m3	1,4220	143,17	203,59
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	210,00	42,63
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	210,00	255,99
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	20,00	3,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	571,00	23,98
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valhuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	289,00	74,56
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	200,00	3,00
347	DE10C	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x30 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm	m			212,04 28,81
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1500	43,00	6,45
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5200	43,00	22,36
	2663102100001B 15	Beton clasa B15	m3	0,0450	1 209,41	54,42
	2666122800286	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 300 x 200	m	1,0050	128,17	128,81
		18. s. Cupcui				
		18.1. s. Cupcui , De la L750 - str.Spre cet. Canatui I. L=590 m				
		18.1.1. Lucrari de terasamente				
348	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si	100 m3			810,00

1	2	3	4	5	6	7
		comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II				0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	360,00	810,00
349	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km	t			9,77
						0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0232	421,00	9,77
350	DI96	Compactarea rambleurului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 287,57
						0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	345,00	411,24
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	315,00	500,85
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	315,00	375,48
351	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			107,92
						0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	571,00	107,92
		18.1.2. Reparatia imbracamintei rutiere				
352	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (Разработка грунта автогрейдером до 175 CP, с перемещением грунта на 10 м, грунт II категории) (amenajarea patului drumului)	100 m3			2 061,31
						0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,6100	571,00	2 061,31
353	TsC22K1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21B1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. II, K-2	100 m3			1 827,20
						0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,6000	571,00	1 827,20
354	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности I категории)	100 m3			702,00
						0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	360,00	702,00
355	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 5 км)	t			16,12
						0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	421,00	16,12
356	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I (Работы по выгрузке грунта в отвал, грунт I категории)	100 m3			116,85
						12,90
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3000	43,00	12,90
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,3300	315,00	103,95
357	DI96	Compactarea rambleurului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma (Уплотнение насыпи в грунте II группы пневмокатками до 25 тн за 8 проходов по одному следу)	100 m3			1 287,57
						0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	345,00	411,25
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	315,00	500,84
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	315,00	375,48
358	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si	100m2			107,92
						0,00

1	2	3	4	5	6	7
		deplasarea în goluri a pamintului sapat în teren catg. II				
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	571,00	107,92
359	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrare h-10 cm, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (nisip 660m3 cu coeficient de compactare k-1.1)	m3			623,14 15,91
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3700	43,00	15,91
	Transportnisipcup cui	Transport nisip Cupcui	m3	1,1000	291,84	321,02
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	20,00	4,64
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	186,67	205,34
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	289,00	44,22
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	200,00	4,60
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0480	571,00	27,41
360	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST 25607-2009 prin metoda impanarii într-un strat cu H=15 cm	100m2			9 834,54 212,42
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	43,00	212,42
	Tmasportpspcupc ui	Transport piatra Cupcui	m3	22,4000	166,79	3 736,10
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	210,00	3 969,00
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	210,00	315,00
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	210,00	210,00
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	42,66	42,66
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	20,00	60,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	571,00	23,98
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	315,00	81,27
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	230,00	257,60
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	289,00	783,19
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	200,00	82,80
	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	571,00	60,53
361	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmatore de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 (Корректировка: при увеличении или уменьшении толщины на каждый 1 см добавляется или уменьшается норма DI134) k-5	100m2			2 373,78 0,00
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	1,2600	210,00	1 323,00
	Tmasportpspcupc ui	Transport piatra Cupcui	m3	1,2600	166,79	1 050,78
		18.1.3. Consolidarea acostamentelor				
362	DI96	Compactarea rambleurului în pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma (Уплотнение насыпи в грунте II группы пневмокатками до 25 тн за 8 проходов по одному следу)	100 m3			1 287,56 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	345,00	411,23
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	315,00	500,87
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	315,00	375,47
363	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea în goluri a pamintului sapat în teren catg. II (Планировка автогрейдером до 175 CP поверхности естественного участка и земляного полотна путем срезки возвышенностей и перемещение в выемки разработанного грунта, грунт II категории)	100m2			107,92 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	571,00	107,92
364	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor în pamint de cat.II	100 m3			7 146,32 1 634,00
	9310060019930	Muncitor	h-om	38,0000	43,00	1 634,00
	2952260003000	Excavator	h-ut	3,0400	360,00	1 094,40
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3200	571,00	182,72
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	315,00	25,20

1	2	3	4	5	6	7
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	10,0000	421,00	4 210,00
		18.1.4. Constructia podetului TS 100.25.3, L= 10 m, D=1.0 m x 2				
365	TsC03A1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. I	100 m3			630,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,7500	360,00	630,00
366	TsA01A1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul a carei platforma este sub cel mult 0,60 m peste nivelul sapaturii teren usor	m3			22,36 22,36
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,5200	43,00	22,36
367	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3			571,54 42,57
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	43,00	42,57
	Tnasportspcupcui	Transport piatra Cupcui	m3	1,1500	166,79	191,81
	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,1500	210,00	241,50
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	20,00	2,00
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	226,00	47,46
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	110,00	46,20
368	DI119	Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale	m3			1 766,22 137,17
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,1900	43,00	137,17
	2663102100000B20	Beton B20	m3	1,0200	1 259,07	1 284,25
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0370	3 600,00	133,20
	2922140007000	Macara	h-ut	0,4280	480,00	211,60
369	DI122	Montarea podetelor tubulare cu diametrul 1,0 m, inaltimea rambleului pina la 3 m pentru edificii artificiale la drumuri	m3			1 294,40 344,00
	9310060019930	Muncitor	h-om	8,0000	43,00	344,00
	2922140007000	Macara	h-ut	1,9800	480,00	950,40
370		Podet tubular d-1,0 m	buc			7 350,00 0,00
	2666122800561d1	Podet TS 100.25.3	buc	1,0000	7 350,00	7 350,00
371	DI125	Montarea portalului podetului tubular cu diametrul 1.0 m pentru edificii artificiale la drumuri	m3			728,89 139,75
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,2500	43,00	139,75
	2663102100000B20	Beton B20	m3	0,2100	1 259,07	272,34
	2922140007000	Macara	h-ut	0,6600	480,00	316,80
372		Portal d=1.0	buc			4 550,00 0,00
	2666122800561portal d1	Portal pentru TS 100.25.3 (ST-10)	buc	1,0000	4 550,00	4 550,00
373	DI125	Montarea aripelor podetului tubular cu diametrul 1,0 m pentru edificii artificiale la drumuri	m3			728,88 139,75
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,2500	43,00	139,75
	2663102100000B20	Beton B20	m3	0,2100	1 259,07	272,33
	2922140007000	Macara	h-ut	0,6600	480,00	316,80
374		Aripi	buc			4 612,00 0,00
	2666122800561aripid1	Aripi pentru TS 100.25.3	buc	1,0000	4 612,00	4 612,00
375	DI121	Executarea hidroizolarii prin ungere in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri	m2			95,17 24,25
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,5640	43,00	24,25
	23203226000361	Bitum pt. hidroizolatii	t	0,0045	8 333,33	38,62

1	2	3	4	5	6	7
	4029050	Mortar de ciment	m3	0,0075	980,00	7,57
	26821122056811	Azbest crisolitic cal. II fulgi	t	0,0016	15 000,00	24,72
376	DI120	Executarea hidroizolarii prin lipire in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri	m2			175,78 49,88
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,1600	43,00	49,88
	23203226000361	Bitum pt. hidroizolatii	t	0,0068	8 333,33	58,39
	4029050	Mortar de ciment	m3	0,0075	980,00	7,57
	2682132601800	Impislitura din fibre sticla bitumata	m2	2,3400	24,87	59,94
377	IzF20A	Izolarea articulatiilor cu cilti de cinepa bitumata lipiti cu mastic de bitum	m			57,88 11,18
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,2600	43,00	11,18
	2320322600048	Bitum pt. hidroizolatii tip H 80/90 S 7064	kg	0,3000	13,33	4,00
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0001	850,00	0,09
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	0,2000	0,85	0,17
	2320166200670	White spirit rafinat tip A S 44	l	0,1200	27,50	3,30
	1714227322100	Cilti de cinepa sort 3	kg	0,6000	65,00	39,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0020	75,00	0,15
378	TsD02B1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 21-30 cm	100 m3			264,60 0,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	0,8400	315,00	264,60
379	DI105	Compactare pamintului de cat. II cu maiuri pneumatice	100 m3			586,04 481,61
	9310060019930	Muncitor	h-om	11,2000	43,00	481,61
	2952270004024	Mai pneumatic	h-ut	10,9000	9,58	104,43
380	DI130	Consolidarea taluzului rambleului cu beton monolit h=15 cm pe fundatie din piatra sparta h=10 cm	100m2			33 965,02 7 030,50
	9310060019930	Muncitor	h-om	163,5000	43,00	7 030,50
	2663102100000B 20	Beton B20	m3	15,3000	1 259,07	19 841,74
	23203226000401	Bitum	t	0,2600	8 333,33	2 232,14
	2873122000751	Piese forjate	kg	45,0000	32,00	1 483,19
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,1500	3 600,00	556,29
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	10,7000	210,00	2 314,40
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	2,4600	200,00	506,76
381	DI131	Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de beton se adauga sau se scade la norma DI130 k=-7	100m2			14 378,93 2 438,10
	9310060019930	Muncitor	h-om	8,1000	43,00	2 438,10
	2663102100000B 20	Beton B20	m3	1,0200	1 259,07	10 312,69
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0100	3 600,00	288,86
	23203226000401	Bitum	t	0,0200	8 333,33	1 339,29
382	DI130	Consolidarea taluzului rambleului cu beton monolit h=15 cm pe fundatie din piatra sparta h=10 cm	100m2			33 964,06 7 030,50
	9310060019930	Muncitor	h-om	163,5000	43,00	7 030,50
	2663102100000B 20	Beton B20	m3	15,3000	1 259,07	19 841,68
	23203226000401	Bitum	t	0,2600	8 333,33	2 231,66
	2873122000751	Piese forjate	kg	45,0000	32,00	1 483,20
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,1500	3 600,00	555,84
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	10,7000	210,00	2 314,42
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	2,4600	200,00	506,76
383	DI131	Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de beton se adauga sau se scade la norma DI130 k=-7	100m2			14 377,70 2 438,10
	9310060019930	Muncitor	h-om	8,1000	43,00	2 438,10
	2663102100000B 20	Beton B20	m3	1,0200	1 259,07	10 312,54
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0100	3 600,00	288,72
	23203226000401	Bitum	t	0,0200	8 333,33	1 338,34
		19. s.Filipeni				
		19.1. s.Filipeni, De la I.I. Capita Victor -spre Podul Turcesc L=645 m				
		19.1.1. Lucrari de terasamente				

1	2	3	4	5	6	7
384	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			810,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	360,00	810,00
385	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km	t			9,77 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0232	421,00	9,77
386	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3			1 287,57 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	345,00	411,24
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	315,00	500,85
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	315,00	375,48
387	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			107,92 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	571,00	107,92
		19.1.2. Reparatia imbracamintei rutiere				
388	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (Разработка грунта автогрейдером до 175 CP, с перемещением грунта на 10 м, грунт II категории) (amenajarea patului drumului)	100 m3			2 061,31 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,6100	571,00	2 061,31
389	TsC22K1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21B1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. II, K-2	100 m3			1 827,20 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,6000	571,00	1 827,20
390	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности I категории)	100 m3			702,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	360,00	702,00
391	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 5 км)	t			16,12 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	421,00	16,12
392	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I (Работы по выгрузке грунта в отвал, грунт I категории)	100 m3			116,85 12,90
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3000	43,00	12,90
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,3300	315,00	103,95
393	DI96	Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma (Уплотнение насыпи в грунте II группы пневмокатками до 25 тн за 8 проходов по одному следу)	100 m3			1 287,57 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	345,00	411,24
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	315,00	500,85
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	315,00	375,48

1	2	3	4	5	6	7
394	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			107,92 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	571,00	107,92
395	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrare h-10 cm, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (nisip 660m3 cu coeficient de compactare k-1.1)	m3			624,19 15,91
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3700	43,00	15,91
	Transportnisipfilipeni	Transport nisip Filipeni	m3	1,1000	292,80	322,08
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	20,00	4,64
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	186,67	205,34
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturni R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	289,00	44,22
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	200,00	4,60
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0480	571,00	27,41
396	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			9 867,47 212,42
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	43,00	212,42
	Transportpsfilipeni	Transport piatra Filipeni	m3	22,4000	168,26	3 769,02
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	210,00	3 969,00
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	210,00	315,00
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	210,00	210,00
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	42,66	42,66
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	20,00	60,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	571,00	23,98
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	315,00	81,27
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	230,00	257,60
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	289,00	783,19
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	200,00	82,80
	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	571,00	60,53
397	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmatore de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 (Корректировка: при увеличении или уменьшении толщины на каждый 1 см добавляется или уменьшается норма DI134) k-5	100m2			2 383,04 0,00
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	1,2600	210,00	1 323,00
	Transportpsfilipeni	Transport piatra Filipeni	m3	1,2600	168,26	1 060,04
		19.1.3. Consolidarea acostamentelor				
398	DI96	Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma (Уплотнение насыпи в грунте II группы пневмокатками до 25 тн за 8 проходов по одному следу)	100 m3			1 287,60 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	345,00	411,26
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	315,00	500,83
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	315,00	375,50
399	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (Планировка автогрейдером до 175 CP поверхности естественного участка и земляного полотна путем срезки возвышенностей и перемещение в выемки разработанного грунта, грунт II категории)	100m2			107,92 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	571,00	107,92
400	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3			7 146,32 1 634,00
	9310060019930	Muncitor	h-om	38,0000	43,00	1 634,00

1	2	3	4	5	6	7
	2952260003000	Excavator	h-ut	3,0400	360,00	1 094,40
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3200	571,00	182,73
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	315,00	25,20
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	10,0000	421,00	4 210,00
		20. s. Orac				
		20.1. s. Orac , str.Victoriei, L=734 m				
		20.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere				
401	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (Разработка грунта автогрейдером до 175 CP, с перемещением грунта на 10 м, грунт II категории) (amenajarea patului drumului)	100 m3			2 061,31 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,6100	571,00	2 061,31
402	TsC22K1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21B1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. II, K-2	100 m3			1 827,20 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,6000	571,00	1 827,20
403	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности I категории)	100 m3			702,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cura cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	360,00	702,00
404	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 5 км)	t			16,12 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	421,00	16,12
405	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I (Работы по выгрузке грунта в отвал, грунт I категории)	100 m3			116,85 12,90
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3000	43,00	12,90
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,3300	315,00	103,95
406	DI96	Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma (Уплотнение насыпи в грунте II группы пневмокатками до 25 тн за 8 проходов по одному следу)	100 m3			1 287,58 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	345,00	411,24
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	315,00	500,85
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	315,00	375,48
407	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			107,92 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	571,00	107,92
408	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate h-10 cm, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (nisip 660m3 cu coeficient de compactare k-1.1)	m3			661,15 15,91
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3700	43,00	15,91
	Transportnisipora c	Transport nisip Orac	m3	1,1000	326,40	359,04
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	20,00	4,64
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	186,67	205,34

1	2	3	4	5	6	7
	2952240004010	Compactor static autopulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	289,00	44,22
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	200,00	4,60
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0480	571,00	27,41
409	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			9 338,61 212,42
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	43,00	212,42
	Transportpsporac	Transport piatra Orac	m3	22,4000	144,65	3 240,16
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	210,00	3 969,00
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	210,00	315,00
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	210,00	210,00
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	42,66	42,66
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	20,00	60,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	571,00	23,98
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	315,00	81,27
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	230,00	257,60
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	289,00	783,19
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	200,00	82,80
	29522700076111	Distribuito de criblura	h-ut	0,1060	571,00	60,53
410	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmat de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 (Корректировка: при увеличении или уменьшении толщины на каждый 1 см добавляется или уменьшается норма DI134) k-5	100m2			2 234,29 0,00
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	1,2600	210,00	1 323,00
	Transportpsporac	Transport piatra Orac	m3	1,2600	144,65	911,29
		20.1.2. Consolidarea acostamentelor				
411	DI96	Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma (Уплотнение насыпи в грунте II группы пневмокатками до 25 тн за 8 проходов по одному следу)	100 m3			1 287,56 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	345,00	411,24
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	315,00	500,83
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	315,00	375,49
412	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (Планировка автогрейдером до 175 CP поверхности естественного участка и земляного полотна путем срезки возвышенностей и перемещение в выемки разработанного грунта, грунт II категории)	100m2			107,92 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	571,00	107,92
413	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3			7 146,32 1 634,00
	9310060019930	Muncitor	h-om	38,0000	43,00	1 634,00
	2952260003000	Excavator	h-ut	3,0400	360,00	1 094,40
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3200	571,00	182,72
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	315,00	25,20
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	10,0000	421,00	4 210,00
		20.2. Amenajarea trecerii prin vad (L=20 m), PC 4+00				
		20.2.1. Lucrari de terasament				
414	DI118	Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta , h=15cm	m3			31,18 6,15
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,1430	43,00	6,15
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0239	571,00	13,64
	2952260003544	Scarificator mecanic remorcat	h-ut	0,0138	510,00	7,04
	2952500005607	Tractor pe senile 80 cp	h-ut	0,0138	315,00	4,35
415	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si	100 m3			810,15

1	2	3	4	5	6	7
		comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II				0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	360,00	810,15
416	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 5 км)	t			16,12 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	421,00	16,12
417	TsC19B1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. II	100 m3			485,11 0,00
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	1,5400	315,00	485,11
418	TsC22D1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSB19B1 teren catg. II	100 m3			252,00 0,00
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,8000	315,00	252,00
419	TsC03E3	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint imbibat cu apa, deplasare excavator pe platelaje, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			1 008,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,8000	360,00	1 008,00
420	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 5 км)	t			16,12 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	421,00	16,12
		20.2.2. Pinten (зубья)				
421	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3			546,08 42,57
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	43,00	42,57
	Transportsporac	Transport piatra Orac	m3	1,1500	144,65	166,35
	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,1500	210,00	241,50
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	20,00	2,00
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	226,00	47,46
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	110,00	46,20
422	CB01B	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului in constructia apeductelor, canalelor si anexelor, inclusiv sprijinirile	m2			166,33 86,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1800	43,00	7,74
	71240100107001	Dulgher	h-om	1,8200	43,00	78,26
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0500	17,75	0,89
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,1000	15,67	1,57
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1200	14,00	1,68
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	35,00	4,20
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0030	3 600,00	10,80
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	3 600,00	3,60
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0160	3 600,00	57,60
423	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa....	m3			1 644,29 165,55
	7123010010200	Betonist	h-om	3,4500	43,00	148,35
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	43,00	17,20
	2663102100000B 20	Beton B20	m3	1,0250	1 259,07	1 309,91
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	20,00	2,03
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	78,00	46,80
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	480,00	120,00
		20.2.3. Suprafata carosabila				
424	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 287,78 0,00

1	2	3	4	5	6	7
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	345,00	411,33
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	315,00	500,89
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	315,00	375,56
425	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			107,92 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	571,00	107,92
426	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (h=15 cm)	m3			661,15 15,91
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3700	43,00	15,91
	Transportnisipora c	Transport nisip Orac	m3	1,1000	326,40	359,04
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	20,00	4,64
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	186,67	205,34
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	289,00	44,22
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	200,00	4,60
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0480	571,00	27,41
427	DA17A	Acoperirea cu pelicula, in vederea asternerii unui strat de beton	m2			11,41 3,44
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0300	43,00	1,29
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0500	43,00	2,15
	2682132601130pe l	Pelicula	m2	1,1000	7,25	7,97
428	RpDD03A	Fundatie din beton de ciment la strazi, alei si platforme carosabile (h=18cm)	m3			1 660,15 165,55
	7123010010200	Betonist	h-om	2,2500	43,00	96,75
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,6000	43,00	68,80
	2663102100000B 20	Beton B20	m3	1,0300	1 259,07	1 335,75
	1212121212121	Apa	m3	0,3150	20,00	6,49
	2670112205061	Placi PFL poros 16 mm, clasa I	m3	0,00067	5 600,00	3,87
	2682122600749	Cart bit. str.acop. CA 300	m2	0,5810	24,87	14,88
	2952240000000	Longrina metalica de 3 m lungime	h-ut	4,6900	24,00	112,56
	2952240004019	Placa vibratoare 650 kg sub 10 CP cu motor cu ardere interna 4,4-5,9 Kw	h-ut	0,1350	110,00	14,85
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0310	200,00	6,20
429	DI126	Instalarea armaturii betonului monolit pentru edificii artificiale la drumuri	t			12 049,20 1 049,20
	9310060019930	Muncitor	h-om	24,4000	43,00	1 049,20
	2710703517201	Armatura	t	1,0000	11 000,00	11 000,00
430	DC06A	Protectia suprafetelor de beton de ciment proaspat, cu produse chimice	10 m2			152,28 7,74
	7123010010200	Betonist	h-om	0,1800	43,00	7,74
	2413527345000	Fluid de protectie p=45	t	0,00257	55 000,00	141,17
	2952270004015	Aparat de zugravit electric 0,5 kw	h-ut	0,0900	37,50	3,38
		20.2.4. Consolitatea acostamentelor si taluzului				
431	CC03A	Montare plase sudate	kg			35,07 1,94
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0400	43,00	1,72
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	43,00	0,22
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	32,00	32,32
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	15,67	0,16
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	1,25	0,37
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	480,00	0,29
432	DI130	Consolidarea taluzului rambleului cu beton monolit h=15 cm pe fundatie din piatra sparta h=10 cm	100m2			35 558,16 7 030,50
	9310060019930	Muncitor	h-om	163,5000	43,00	7 030,50
	Transportpsporac	Transport piatra Orac	m3	10,7000	144,65	1 594,20
	2663102100000B 20	Beton B20	m3	15,3000	1 259,07	19 841,62
	23203226000401	Bitum	t	0,2600	8 333,33	2 231,36

1	2	3	4	5	6	7
	2873122000751	Piese forjate	kg	45,0000	32,00	1 483,20
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,1500	3 600,00	556,11
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	10,7000	210,00	2 314,42
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	2,4600	200,00	506,76
433	DI131	Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de beton se adauga sau se scade la norma DI130	100m2			1 880,25 348,30
	9310060019930	Muncitor	h-om	8,1000	43,00	348,30
	2663102100000B 20	Beton B20	m3	1,0200	1 259,07	1 322,86
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0100	3 600,00	36,95
	23203226000401	Bitum	t	0,0200	8 333,33	172,14
434	DC06A	Protectia suprafetelor de beton de ciment proaspat, cu produse chimice	10 m2			152,23 7,74
	7123010010200	Betonist	h-om	0,1800	43,00	7,74
	2413527345000	Fluid de protectie p=45	t	0,00257	55 000,00	141,12
	2952270004015	Aparat de zugravit electric 0,5 kw	h-ut	0,0900	37,50	3,38
		21. s. Romanovca				
		21.1. s. Romanovca ,str.Trandafirilor, L=700 m				
		21.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere				
435	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (Разработка грунта автогрейдером до 175 CP, с перемещением грунта на 10 м, грунт II категории) (amenajarea patului drumului)	100 m3			2 061,31 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,6100	571,00	2 061,31
436	TsC22K1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21B1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. II, K-2	100 m3			1 827,20 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,6000	571,00	1 827,20
437	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности I категории)	100 m3			702,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o supa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	360,00	702,00
438	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 5 км)	t			16,12 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	421,00	16,12
439	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I (Работы по выгрузке грунта в отвал, грунт I категории)	100 m3			116,85 12,90
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3000	43,00	12,90
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,3300	315,00	103,95
440	DI96	Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma (Уплотнение насыпи в грунте II группы пневмокатками до 25 тн за 8 проходов по одному следу)	100 m3			1 287,57 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	345,00	411,24
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	315,00	500,85
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	315,00	375,48
441	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si	100m2			107,92 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		deplasarea în goluri a pamintului sapat în teren catg. II				
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	571,00	107,92
442	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate h-10 cm, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip 660m3 cu coeficient de compactare k-1.1)	m3			617,59 15,91
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3700	43,00	15,91
	Transportnisiprom a	Transport nisip Romanovca	m3	1,1000	286,80	315,48
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	20,00	4,64
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	186,67	205,34
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	289,00	44,22
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	200,00	4,60
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0480	571,00	27,41
443	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST 25607-2009 prin metoda impanarii într-un strat cu H=15 cm	100m2			9 768,46 212,42
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	43,00	212,42
	Transportpsproma	Transport piatra Romanovca	m3	22,4000	163,84	3 670,02
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	210,00	3 969,00
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	210,00	315,00
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	210,00	210,00
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	42,66	42,66
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	20,00	60,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	571,00	23,98
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	315,00	81,27
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	230,00	257,60
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	289,00	783,19
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	200,00	82,80
	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	571,00	60,53
444	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmatore de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 (Корректировка: при увеличении или уменьшении толщины на каждый 1 см добавляется или уменьшается норма DI34) k-5	100m2			2 355,19 0,00
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	1,2600	210,00	1 323,00
	Transportpsproma	Transport piatra Romanovca	m3	1,2600	163,84	1 032,19
		21.1.2. Consolidarea acostamentelor				
445	DI96	Compactarea rambleului în pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma (Уплотнение насыпи в грунте II группы пневмокатками до 25 тн за 8 проходов по одному следу)	100 m3			1 287,55 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	345,00	411,23
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	315,00	500,86
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	315,00	375,46
446	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea în goluri a pamintului sapat în teren catg. II (Планировка автогрейдером до 175 CP поверхности естественного участка и земляного полотна путем срезки возвышенностей и перемещение в выемки разработанного грунта, грунт II категории)	100m2			107,92 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	571,00	107,92
447	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor în pamint de cat.II	100 m3			7 146,32 1 634,00
	9310060019930	Muncitor	h-om	38,0000	43,00	1 634,00
	2952260003000	Excavator	h-ut	3,0400	360,00	1 094,40
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3200	571,00	182,72
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	315,00	25,20
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	10,0000	421,00	4 210,00

1	2	3	4	5	6	7
		22. s.Sarata Razesti				
		22.1. s.Sarata Razesti, sector de drum la Micher L=800 m				
		22.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere				
448	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (Разработка грунта автогрейдером до 175 CP, с перемещением грунта на 10 м, грунт II категории) (amenajarea patului drumului)	100 m3			2 061,31 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,6100	571,00	2 061,31
449	TsC22K1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21B1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. II, K-2	100 m3			1 827,20 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,6000	571,00	1 827,20
450	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности I категории)	100 m3			702,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	360,00	702,00
451	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 5 км)	t			16,12 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	421,00	16,12
452	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I (Работы по выгрузке грунта в отвал, грунт I категории)	100 m3			116,85 12,90
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3000	43,00	12,90
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,3300	315,00	103,95
453	DI96	Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma (Уплотнение насыпи в грунте II группы пневмокатками до 25 тн за 8 проходов по одному следу)	100 m3			1 287,57 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	345,00	411,24
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	315,00	500,85
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	315,00	375,48
454	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			107,92 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	571,00	107,92
455	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrante h-10 cm, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (nisip 660m3 cu coeficient de compactare k-1.1)	m3			654,82 15,91
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3700	43,00	15,91
	Transportnisipsarrez	Transport nisip Sarata Razesti	m3	1,1000	320,64	352,70
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	20,00	4,64
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	186,67	205,34
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturni R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	289,00	44,22
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	200,00	4,60
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0480	571,00	27,41

1	2	3	4	5	6	7
456	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			9 867,47 212,42
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	43,00	212,42
	Transportpspsarrez	Transport piatra Sarata Razesti	m3	22,4000	168,26	3 769,02
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	210,00	3 969,00
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	210,00	315,00
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	210,00	210,00
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	42,66	42,66
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	20,00	60,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	571,00	23,98
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	315,00	81,27
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	230,00	257,60
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	289,00	783,19
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	200,00	82,80
	29522700076111	Distribuito de criblura	h-ut	0,1060	571,00	60,53
457	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmatore de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 (Корректировка: при увеличении или уменьшении толщины на каждый 1 см добавляется или уменьшается норма DI134) k-5	100m2			2 383,04 0,00
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	1,2600	210,00	1 323,00
	Transportpspsarrez	Transport piatra Sarata Razesti	m3	1,2600	168,26	1 060,04
		23. s. Sirma				
		23.1. s. Sirma ,str.Prietnia - str.Bucuria (de la cet.Ursu M.-la cet.Bejenuta) L=755 m				
		23.1.1. Lucrari de terasamente				
458	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			810,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	360,00	810,00
459	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km	t			9,77 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0232	421,00	9,77
460	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3			1 287,57 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	345,00	411,24
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	315,00	500,85
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	315,00	375,48
461	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			107,92 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	571,00	107,92
		23.1.2. Reparatia imbracamintei rutiere				
462	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (Разработка грунта автогрейдером до 175 CP, с перемещением грунта на 10 м, грунт II категории) (amenajarea patului drumului)	100 m3			2 061,31 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,6100	571,00	2 061,31
463	TsC22K1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21B1, pentru transportul pamintului pe	100 m3			1 827,20 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		fiicare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. II, K-2				
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,6000	571,00	1 827,20
464	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности I категории)	100 m3			702,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	360,00	702,00
465	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 5 км)	t			16,12 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	421,00	16,12
466	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I (Работы по выгрузке грунта в отвал, грунт I категории)	100 m3			116,85 12,90
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3000	43,00	12,90
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,3300	315,00	103,95
467	DI96	Compactarea rambleurului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma (Уплотнение насыпи в грунте II группы пневмокатками до 25 тн за 8 проходов по одному следу)	100 m3			1 287,57 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	345,00	411,24
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	315,00	500,85
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	315,00	375,48
468	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			107,92 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	571,00	107,92
469	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate h-10 cm, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (nisip 660m3 cu coeficient de compactare k-1.1)	m3			646,37 15,91
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3700	43,00	15,91
	Transportnisipsir ma	Transport nisip Sirma	m3	1,1000	312,96	344,26
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	20,00	4,64
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	186,67	205,34
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	289,00	44,22
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	200,00	4,60
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0480	571,00	27,41
470	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			9 900,62 212,42
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	43,00	212,42
	Transportpsirma	Transport piatra Sirma	m3	22,4000	169,74	3 802,18
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	210,00	3 969,00
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	210,00	315,00
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	210,00	210,00
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	42,66	42,66
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	20,00	60,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	571,00	23,98
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	315,00	81,27
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	230,00	257,60
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	289,00	783,19
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	200,00	82,80
	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	571,00	60,53
471	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmatore de grosime se adauga sau se scade la norma DI	100m2			2 392,36

1	2	3	4	5	6	7
		134 (Corectivare: la mărirea sau micșorării grosimii la fiecare 1 cm se adaugă sau se scade norma DI34) k-5				0,00
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	1,2600	210,00	1 323,00
	Transportpspsirma	Transport piatra Sirma	m3	1,2600	169,74	1 069,36
		23.1.3. Consolidarea acostamentelor				
472	DI96	Compactarea rambleurului în pământ de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurșuri pe o urma (Уплотнение насыпи в грунте II группы пневмокатками до 25 тн за 8 проходов по одному следу)	100 m3			1 287,63 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	345,00	411,26
	2952260003552	Buldozer pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu excepția construcțiilor hidrotehnice) 79 kW	h-ut	1,5900	315,00	500,88
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu excepția construcțiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	315,00	375,50
473	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pînă la 175 CP a suprafețelor terenului natural și a platformelor de terasamente, prin tăierea damburilor și deplasarea în goluri a pământului săpat în teren catg. II (Планировка автогрейдером до 175 CP поверхности естественного участка и земляного полотна путем срезки возвышенностей и перемещение в выемки разработанного грунта, грунт II категории)	100m2			107,92 0,00
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,1890	571,00	107,92
474	DI95	Săpătura mecanizată a rigolelor în pământ de cat.II	100 m3			7 146,32 1 634,00
	9310060019930	Muncitor	h-om	38,0000	43,00	1 634,00
	2952260003000	Excavator	h-ut	3,0400	360,00	1 094,40
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,3200	571,00	182,73
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	315,00	25,20
	400051	Autobasculantă, tonaj pînă la 7 t	h-ut	10,0000	421,00	4 210,00
		24. s.Tochile Raducani				
		24.1. s.Tochile Raducani, str.Libertatii, L=295 m				
		24.1.1. Repararea îmbrăcămintei rutiere existente din beton asfaltic prin frezare (strat de uzura)				
475	DI106	Curățarea mecanică a părții carosabile de praf și murdărie (Очистка проезжей части от пыли и грязи механической щеткой)	100m2			5,00 0,00
	3410540005603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0250	200,00	5,00
476	TsH92A	Încărcarea în auto praf și murdărie	t			58,49 58,49
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3600	43,00	58,49
477	TsI50A5	Transportarea noroiului cu autobasculantă de 5 t la distanță de 5 km	t			44,67 0,00
	3410540000006	Autobasculantă-5t	h-ut	0,1060	421,00	44,67
478	DI158A	Frezarea și plombarea gropilor la îmbrăcămintea degradată, cu suprafețe pînă la 1 m2: grosime 5 cm	m2			242,80 25,07
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,5830	43,00	25,07
	Transportasftochile	Transport asfalt Tochile Raducani	t	0,1150	72,00	8,28
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,0060	20,00	0,12
	111100010001311 SMBg	Mixtură asfaltică preparată la cald cu agregate marunte SMBg	t	0,1150	1 274,00	146,51
	23203226001101	Bitum	t	0,0006	8 333,33	5,00
	2940420007200	Freza cu lățimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0600	600,00	36,00
	2912340002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	0,0500	226,00	11,30
	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	50,00	0,40
	2952500005008	Tractor pînă la 80 cp	h-ut	0,0080	315,00	2,52
	2952240004127	Placă compactoare, vibro	h-ut	0,0600	110,00	6,60

1	2	3	4	5	6	7
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	200,00	1,00
479	DI155C	Taierea cu freza a denivelarilor partii carosabile, avind latimea tamburului 1000 mm , grosime 2 cm	m2			16,53 0,39
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0090	43,00	0,39
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0320	20,00	0,64
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0127	600,00	7,62
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0127	200,00	2,54
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0127	421,00	5,35
480	TsI51A5	Transportarea materialulu frezat cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km la beneficiar	t			16,12 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	421,00	16,12
481	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II (Работы по выгрузке грунта в отвал, грунт II категории)	100 m3			141,55 15,53
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	43,00	15,53
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	315,00	126,02
482	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual (Очистка ям в асфальтобетонном покрытии ручным компрессором)	m2			13,45 2,15
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0500	43,00	2,15
	2875277410003	Compresor manual	h-ut	0,0500	226,00	11,30
483	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия) 0.3 l/m2	t			8 680,09 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	8 333,33	8 584,10
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	320,00	96,00
484	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu agregate marunte,SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008	t			1 435,17 9,03
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,2100	43,00	9,03
	Transportasftochile	Transport asfalt Tochile Raducani	t	1,0100	72,00	72,72
	111100010001311 SMBg	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte SMBg	t	1,0100	1 274,00	1 286,74
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0399	230,00	9,18
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	0,1330	289,00	38,44
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0326	585,00	19,07
485	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			135,13 2,15
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	43,00	2,15
	Transportasftochile	Transport asfalt Tochile Raducani	t	0,0940	72,00	6,77
	111100010001311 SMBg	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte SMBg	t	0,0940	1 274,00	119,76
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	289,00	1,53
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	345,00	1,83
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	585,00	3,10
		24.1.2. Consolidarea acostamentelor				
486	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			53,49 1,36
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	43,00	1,36
	Transportpsptochile	Transport piatra TochileRaducani	m3	0,1260	163,84	20,64
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	210,00	26,46
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	20,00	0,14
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	571,00	2,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	200,00	0,19
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	230,00	2,53
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	345,00	0,16
487	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3			7 146,32 1 634,00

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019930	Muncitor	h-om	38,0000	43,00	1 634,00
	2952260003000	Excavator	h-ut	3,0400	360,00	1 094,40
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3200	571,00	182,72
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	315,00	25,20
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	10,0000	421,00	4 210,00
		24.2. s.Tochile Raducani, stradela Libertatii, L=175 m				
		24.2.1. Reparatia imbracamintei rutiere				
488	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (Разработка грунта автогрейдером до 175 CP, с перемещением грунта на 10 м, грунт II категории) (amenajarea patului drumului)	100 m3			2 061,31 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,6100	571,00	2 061,31
489	TsC22K1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21B1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. II, K-2	100 m3			1 827,20 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,6000	571,00	1 827,20
490	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности I категории)	100 m3			702,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cura cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	360,00	702,00
491	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 5 км)	t			16,12 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	421,00	16,12
492	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I (Работы по выгрузке грунта в отвал, грунт I категории)	100 m3			116,84 12,90
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3000	43,00	12,90
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,3300	315,00	103,95
493	DI96	Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma (Уплотнение насыпи в грунте II группы пневмокатками до 25 тн за 8 проходов по одному следу)	100 m3			1 287,57 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	345,00	411,24
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	315,00	500,84
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	315,00	375,49
494	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			107,92 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	571,00	107,92
495	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrare h-10 cm, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (nisip 660m3 cu coeficient de compactare k-1.1)	m3			644,26 15,91
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3700	43,00	15,91
	Transportnisiptoc hile	Transport nisip TochileRaducani	m3	1,1000	311,04	342,14
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	20,00	4,64
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	186,67	205,34
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	289,00	44,22

1	2	3	4	5	6	7
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	200,00	4,60
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0480	571,00	27,41
496	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorogire, h- 18 cm (Слой основания или изменение профиля из щебня для дорог с механической укладкой, выполненный с заполнением без заиливания) M400 h-18cm	m3			661,94 25,80
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	43,00	25,80
	Transportpsptochile	Transport piatra TochileRaducani	m3	1,4220	163,84	232,98
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	210,00	42,63
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	210,00	255,99
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	20,00	3,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	571,00	23,98
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	289,00	74,56
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	200,00	3,00
497	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия)	t			8 679,33 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	8 333,33	8 583,33
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	320,00	96,00
498	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (Покрытие из асфальтобетона с крупным наполнителем, выполненное горячим сопсобом, толщиной 6,0 см, механизированно)	m2			173,94 2,58
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	43,00	2,58
	Transportasftochile	Transport asfalt Tochile Raducani	t	0,1410	72,00	10,15
	111100010001310 SKPgII	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari SKPg	t	0,1410	1 075,00	151,57
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	289,00	2,28
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	345,00	2,73
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	585,00	4,62
499	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия)	t			8 679,33 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	8 333,33	8 583,33
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	320,00	96,00
500	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, SMBg-II/2.3 in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (Покрытие асфальтобетонное с мелким наполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 4,0 см механически)	m2			135,13 2,15
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	43,00	2,15
	Transportasftochile	Transport asfalt Tochile Raducani	t	0,0940	72,00	6,77
	111100010001311 SMBg	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte SMBg	t	0,0940	1 274,00	119,76
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	289,00	1,53
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	345,00	1,83
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	585,00	3,10
		24.2.2. Consolidarea acostamentelor				
501	DI96	Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma (Уплотнение насыпи в грунте II	100 m3			1 287,65 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		grupy пневмокатками до 25 тн за 8 проходов по одному следу)				
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	345,00	411,27
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	315,00	500,89
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	315,00	375,49
502	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (Планировка автогрейдером до 175 CP поверхности естественного участка и земляного полотна путем срезки возвышенностей и перемещение в выемки разработанного грунта, грунт II категории)	100m2			107,90 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	571,00	107,90
503	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			53,49 1,36
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	43,00	1,36
	Transportpsptochile	Transport piatra TochileRaducani	m3	0,1260	163,84	20,64
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	210,00	26,46
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	20,00	0,14
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	571,00	2,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	200,00	0,19
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	230,00	2,53
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	345,00	0,16
504	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3			7 146,35 1 634,00
	9310060019930	Muncitor	h-om	38,0000	43,00	1 634,00
	2952260003000	Excavator	h-ut	3,0400	360,00	1 094,42
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3200	571,00	182,74
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	315,00	25,19
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	10,0000	421,00	4 210,00
		25. s. Tomai				
		25.1. s. Tomai, str.D.Cantemir, L=300 m				
		25.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere				
505	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I (Разработка грунта автогрейдером до 175 CP, с перемещением грунта на 10 м, грунт I категории)	100 m3			1 587,64 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	571,00	1 587,64
506	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2	100 m3			1 256,25 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	571,00	1 256,25
507	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности I категории)	100 m3			701,94 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	360,00	701,94
508	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 5 км)	t			16,12 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	421,00	16,12

1	2	3	4	5	6	7
509	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			150,74 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	571,00	150,74
510	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica h-10 cm, executat cu impanare fara innororire	m3			649,35 25,80
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	43,00	25,80
	Transportpsptoma i	Transport piatra Tomai	m3	1,4220	154,98	220,38
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	210,00	42,63
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	210,00	255,99
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	20,00	3,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	571,00	23,98
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	289,00	74,56
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	200,00	3,00
511	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия) 0.3 l/m2	t			8 679,33 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	8 333,33	8 583,33
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	320,00	96,00
512	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (Покрытие из асфальтобетона с крупным наполнителем, выполненное горячим сопсобом, толщиной 6,0 см, механизированно)	m2			173,43 2,58
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	43,00	2,58
	Transportasftomai	Transport asfalt Tomai	t	0,1410	68,40	9,64
	111100010001310 SKPgII	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari SKPg	t	0,1410	1 075,00	151,57
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	289,00	2,28
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	345,00	2,73
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	585,00	4,62
513	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия)	t			8 679,33 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	8 333,33	8 583,33
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	320,00	96,00
514	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, SMBg-II/2.3 in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (Покрытие асфальтобетонное с мелким заполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 4,0 см механически)	m2			134,80 2,15
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	43,00	2,15
	Transportasftomai	Transport asfalt Tomai	t	0,0940	68,40	6,43
	111100010001311 SMBg	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte SMBg	t	0,0940	1 274,00	119,76
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	289,00	1,53
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	345,00	1,83
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	585,00	3,10
		25.1.2. Consolidarea acostamentelor				
515	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			810,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	360,00	810,00

1	2	3	4	5	6	7
516	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			16,12 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	421,00	16,12
517	DI96	Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcururi pe o urma (Уплотнение насыпи в грунте II группы пневмокатками до 25 тн за 8 проходов по одному следу)	100 m3			1 287,61 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	345,00	411,26
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	315,00	500,85
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	315,00	375,50
518	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (Планировка автогрейдером до 175 CP поверхности естественного участка и земляного полотна путем срезки возвышенностей и перемещение в выемки разработанного грунта, грунт II категории)	100m2			107,92 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	571,00	107,92
519	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			52,37 1,36
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	43,00	1,36
	Transportpsptoma i	Transport piatra Tomai	m3	0,1260	154,98	19,53
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	210,00	26,46
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	20,00	0,14
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	571,00	2,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	200,00	0,19
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	230,00	2,53
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	345,00	0,16
520	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3			7 146,33 1 634,00
	9310060019930	Muncitor	h-om	38,0000	43,00	1 634,00
	2952260003000	Excavator	h-ut	3,0400	360,00	1 094,41
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3200	571,00	182,73
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	315,00	25,19
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	10,0000	421,00	4 210,00
		25.1.3. Lucrari de desfundare a podetului D=1,0 m, L= 10 m, instalarea a 2 portale, PC 0+78				
521	TsC03A1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. I	100 m3			630,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,7500	360,00	630,00
522	TsA01A1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul a carei platforma este sub cel mult 0,60 m peste nivelul sapaturii teren usor	m3			22,36 22,36
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,5200	43,00	22,36
523	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3			557,96 42,57
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	43,00	42,57
	Transportpsptoma i	Transport piatra Tomai	m3	1,1500	154,98	178,23
	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,1500	210,00	241,50
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	20,00	2,00
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	226,00	47,46
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	110,00	46,20

1	2	3	4	5	6	7
524	DI119	Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale	m3			1 766,23 137,17
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,1900	43,00	137,17
	2663102100000B20	Beton B20	m3	1,0200	1 259,07	1 284,25
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0370	3 600,00	133,20
	2922140007000	Macara	h-ut	0,4280	480,00	211,61
525	DI125	Montarea portalului podetului tubular cu diametrul 1.0 m pentru edificii artificiale la drumuri	m3			728,88 139,75
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,2500	43,00	139,75
	2663102100000B20	Beton B20	m3	0,2100	1 259,07	272,33
	2922140007000	Macara	h-ut	0,6600	480,00	316,80
526		Portal d=1.0	buc			4 550,00 0,00
	2666122800561portal d1.0	Portal 1.0 (ST-10)	buc	1,0000	4 550,00	4 550,00
527	DI125	Montarea aripelor podetului tubular cu diametrul 1,0 m pentru edificii artificiale la drumuri	m3			728,90 139,75
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,2500	43,00	139,75
	2663102100000B20	Beton B20	m3	0,2100	1 259,07	272,35
	2922140007000	Macara	h-ut	0,6600	480,00	316,80
528		Aripi	buc			4 612,00 0,00
	2666122800561aripid1.0	Aripi 1.0	buc	1,0000	4 612,00	4 612,00
529	TsD02B1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 21-30 cm	100 m3			264,62 0,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	0,8400	315,00	264,62

Intocmit

Inginer STEP, Ragulin Maxim

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Director, Galeamov Igor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)