

**Lucrari de reparatie si
intretinere a drumurilor publice
locale de interes raional din
raionul Straseni in anii 2019 -
2020**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2-1-10

Valoarea de deviz 1 044 482,70 Lei


Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. „ Drum de acces la drumul national R1 in mun. Straseni (str. Prieteniei, Sector-1)“ 1.1. or. Straseni - str. Prieteniei 1- cartier				
1	DI155B	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 10 cm	m2	1 332,000	40,92 3,35	54 507,97 4 462,25
2	DI118	Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta h=15cm	m3	266,000	20,85 8,25	5 545,03 2 193,27
3	TsI51A3	Transportarea cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km	t	596,000	8,60 0,00	5 123,16 0,00
4	TsE05C	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. III	100m2	13,320	118,56 0,00	1 579,28 0,00
5	DI96	Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma (Уплотнение насыпи пневмокатками до 25 тн за 8	100 m3	2,660	1 301,49 0,00	3 461,96 0,00



1	2	3	4	5	6	7
		проходов по одному следу)				
6	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica	m3	279,150	558,34 34,60	155 859,30 9 657,47
7	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,799	8 211,95 0,00	6 561,35 0,00
8	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-I SM STB 1033:2008 executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 332,000	166,72 3,46	222 072,12 4 608,19
9	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,400	8 211,50 0,00	3 284,60 0,00
10	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 332,000	133,13 2,88	177 329,72 3 840,16
11	DE10C	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x30 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm	m	425,000	193,32 38,63	82 160,45 16 418,68
12	AcE08C	Montarea capacelor cu piesa-suport din beton armat, circulare sau patrate, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, carosabil tip III A si B	buc	4,000	2 229,68 126,85	8 918,72 507,41
		<i>Total</i>	Lei			726 403,66
		Total or. Straseni - str. Prieteniei 1- cartier Inklusiv salariu				726 403,66 41 687,43
		<i>Total</i>	Lei			726 403,66
		Total „ Drum de acces la drumul national R1 in mun. Straseni (str. Prieteniei, Sector-1)“ Inklusiv salariu				726 403,66 41 687,43

		Total	Lei	726 403,66
		CASM	22,5 %	9 379,67
		Total		735 783,33
		Cheltuieli de regir	11,6 %	85 350,87
		Total		821 134,20
		Beneficiu de deviz	6 %	49 268,05



1	2	3	4	5	6	7
		Total				870 402,25
		TVA	20 %			174 080,45
						1 044 482,70
		Total deviz: Inclusiv salariu				41 687,43

Intocmit

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

