

**Lucrari de reconstructie a unei
portțiuni de drum pe strada Stefan cel
Mare din s. Zubresti, r-ul Strasenii**
(denumirea obiectivului)

Formular Nr.1
WinCmeta

Lista cu cantitățile de lucrări №

№ crt.	Simbol norme si cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de măsură	Volum
1	2	3	4	5
		Restabilirea traseului		
1		Restabilirea traseului	km	1,400
		Capitolul 1. Strada Stefan cel Mare - (Zubresti, Strasenii) Capitolul 1.1 Lucrari de terasament		
2	TsC04B1	Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 0,71-1,25 mc, cu motor ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozite, teren catg. II. (decaparea casetei sistemului rutier)	100 m3	1,540
3	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km	t	284,900
4	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	1,540
5	TsD08A1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu compactor pe pneuri static autopulsat de 10,1-16 t, in straturi succesive de 15-25 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se cu pamint necoeziv (fundatia casetei) 6 treceri	100 m3	0,825
		Capitolul 1.2 Demolarea imbracamintei rutiere		
6	DI155D	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 2000 mm, adincimea stratului de: 5 cm	m2	2 694,000
7	TsI51A2	Transportarea asfaltului frezat cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km	t	297,000
8	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	1,350
		Capitolul 1.3 Demolarea bordurii existente		
9	DC04A	Taierea cu masina cu discuri diamantate a betonului asfaltic in lungul bordurii	m	970,000

1	2	3	4	5
10	DG04B	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton	m	970,000
11	PJ05B	Darimarea betoanelor din elevatii la culee, pile, ziduri de sprijin fara exploziv, cu ciocan cu aer comprimat (fundatie din beton)	m3	43,700
12	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II. (incarcarea)	100 m3	0,860
13	TsI51A2	Transportarea materialului demolat cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km	t	211,500
14	TsC51B	Lucrari la descarcarea materialului demolat	100 m3	0,860
		Capitolul 1.4 Amenajarea sistemului rutier		
15	DI141A	Curatirea partii carosabile prin suflare cu compresor manual	m2	7 977,000
16	DI110	Amenajarea stratului drenant (Amestec de agregate grosier si agregate fine cu D mai mic sau egal cu 45) H=10 cm	m3	101,600
17	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire (piatra sparta (split) fr. 31.5-63 LA/30, h=16 cm)	m3	159,400
18	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire (piatra sparta (split) fr. 8-31.5 LA/30, h=12 cm)	m3	115,800
19	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic, 0.7 l/m2 (bitum 50/70)	t	6,000
20	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (beton asfaltic deschis cu criblura BAD 22.4, CP D.02.25:2021) nisipul bituminos din norma se exclude	m2	540,000
21	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic, 0.3 l/m2 (bitum 50/70)	t	0,160
22	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (beton asfaltic cu criblura BA 16, h=4 cm conform CP D.02.25:2021) nisipul bituminos din norma se exclude	m2	8 517,000

1	2	3	4	5
23	material	Beton asfaltic deschis cu criblura BA 16 conform CP D.02.25:2021 (adaugator la norma DB16H) conform proiectului	t	17,034
		Capitolul 1.5 Amenajarea bordurii BR 100.30.15		
24	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta split fr. 8-31,5 mm LA/30 (h=10 cm)	m3	88,000
25	DE10E	Borduri prefabricate din beton (bordure de dimensiuni 100x30x15 cm) pe fundatie din beton C12/16 XF2	m	2 678,000
26	material	Beton C12/16 XF2 (se scade la norma DE10E)	m3	-47,930
		Capitolul 1.6 Lucrari pentru siguranta circulatiei rutiere		
27	DF17A	Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile	m2	302,000

Proiectant

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.