

**CAIET DE SARCINI
PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ**

1. Denumirea beneficiarului: **Primaria s. Varnita, r. Anenii Noi**
2. Organizatorul procedurii de achiziție **Primaria s. Varnita, r. Anenii Noi**
3. Obiectul achizițiilor **Lucrari de reparatie exterioara si reparatia parapetului de protectie si a pragului la Centrul de Cultura si Tineret din s. Varnita, r. Anenii Noi**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
		1. Lucrari de demontare		
1	RpCS19A	Demontari: dale din beton, la trepte	m2	135,00
2	RpCS19B	Demontari: dale din placi prefabricate	m2	118,50
3	TsA01C1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in spatii intinse in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m teren tare	m3	7,70
4	RpCJ35B	Desfaceri de tencuieli speciale exterioare cu TINK, mozaic, etc pe alocuri	m2	16,00
5	RpCK42E	Desfacerea plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate	m	24,00
6	RpCP45D	Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc	kg	500,00
7	TsH92B	Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre	t	36,00
8	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t	36,00
		2. Reparatie pavaj		
9	DE10A	Borduri vibro-presat prefabricate din beton, pentru trotuare 100x20x8 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm	m	17,00
10	DE17B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm. Nota: Se monteaza pavaj demontat anterior	m2	8,50
		3. Partea de sus a parapetului		

1	2	3	4	5
11	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart intr-un strat, la parapetului	m2	56,65
12	RpCJ06C1 Apl	Reparatii de tencuieli exterioare, partea de sus a parapetului, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime, pentru suprafete curbe	m	103,00
13	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart intr-un strat, la parapet	m2	56,65
14	CI24A Apl	Placarea partii de sus a parapetului cu placi de granit ceramic incleiate, cu grosimea sub 15 mm	m2	56,65
		4. Pereti		
15	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	126,00
16	RpCJ12A	Tencuieli exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	126,00
17	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar M100, k=2	m2	126,00
		5. Pardosea exterioara		
18	RpCL14A	Repararea treptelor din beton Bc 7,5 (B 100), turnat pe loc, executate brut pentru a fi placate	m	126,00
19	CK18C Apl	Profil treapta din aluminiu	m	140,00
20	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin / se exclude: ciment si nisip	m2	110,00
21	CC03C	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi / Plasa VR-1 4mm, pas 150x150, 1,45 kg/m2	kg	159,50
22	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M150, se adauga sau se scade / k=4 pentru grosimea stratului finala de 50 mm; se exclude: ciment si nisip	m2	110,00
23	CN54B	Aplicarea manuala a grundului intr-un strat, pentru covor din piatra	m2	377,40

1	2	3	4	5
24	CG11A Apl	Pardoseli din mozaic turnate pe loc, avind stratul de uzura de 1,5 cm grosime, inclusiv frecarea si spalarea, pe suprafete mai mari de 16 mp, executate din mozaic simplu, turnat in cimp continuu fara bordura, cu mozaic de marmura. Nota: Se exclud normele (Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm, Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500, Rumegus, Piatra de frecat) se adauga (Rasina epoxidica cu norma 1,4 KG/m2. Mozaic de marmura cu norma 25Kg/m2)	m2	377,40