

**Lucrări de instalații electrice în
s. Valea Perjei**

(denumirea obiectivului)


DEVIZ LOCAL №

Valoarea de deviz 451175 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Работы по улицам запитанных от ТП86				
		1.1. строительные работы				
1	33-04-003-1	Установка железобетонных опор ВЛ 0,38, 6-10 кВ с траверсами без приставок: одностоечных СВ 110.5	buc	4,000	1 866,270 159,600	7 465,080 638,400
2	33-04-016-2	Разводка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: одностоечных железобетонных опор	buc	4,000	146,160 18,480	584,640 73,920
3	33-04-016-5	Разводка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: материалов оснастки одностоечных опор	buc	4,000	56,406 10,500	225,624 42,000
4	33-04-014-2	Установка светильников: ЕВРОСВЕТ 50W IP65 ST-50-04 4500лм SMD	buc	25,000	260,130 96,180	6 503,250 2 404,500
5		проходной предохранитель	buc	25,000	70,000	1 750,000


1	2	3	4	5	6	7
		CCFBD 25*25 In.v.-2A			0,000	0,000
6		ограничитель перенапряжения LVA-260-2	buc	4,000	205,000 0,000	820,000 0,000
		<i>Total</i>	lei			17 348,594
		<i>Соц страх</i>		22,50 %		710,735
		<i>Транспортные</i>		10,00 %		865,000
		<i>Складские</i>		2,00 %		173,000
		<i>Итого</i>		100,00 +		19 097,329
		<i>Накладные</i>		1,00 %		190,974
		<i>Итого</i>		100,00 +		19288,303
		<i>Прибыльные</i>		1,00 %		1 92,883
		Total строительные работы Inclusiv salariu				19481,186 3 158,820
		1.2. монтажные работы				
7	08-02-367- 8	Подвеска самонесущих изолированных проводов (СИП -2А) напряжением от 0,4 кВ до 1 кВ (со снятием напряжения): с использованием автогидроподъемника. СИП4 2*25	1000 m	0,820	2 740,090 2 740,090	2 246,874 2 246,874
8		СИП 4 2x25	m	820,000	12,100 0,000	9 922,000 0,000
9	08-02-412- 1	Провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение, мм2, до: 2,5 PVS -3*1.5 mm2	100 m	0,370	250,292 235,654	92,608 87,192
10		лента монтажная F207	m	120,000	10,200 0,000	1 224,000 0,000
11		скрепа A200	buc	120,000	2,900 0,000	348,000 0,000
12		натяжной зажим PA 1500	buc	18,000	28,000 0,000	504,000 0,000
13		анкерный кронштейн CA1500	buc	18,000	58,000 0,000	1 044,000 0,000
14		комплект промеж подвеса ES1500E	buc	22,000	78,000 0,000	1 716,000 0,000
15		зажим CDR/CNIS UK	buc	48,000	37,000 0,000	1 776,000 0,000



1	2	3	4	5	6	7	
					0,000	0,000	
16	08-02-148-1	Кабель массой 1 м, кг, до: 1	100 m	0,080	599,887	47,991	
					520,800	41,664	
17		кабель АБВГ-Т 2*25	m	8,000	17,000	136,000	
					0,000	0,000	
18	08-02-363-1	Кронштейны сварные металлические, количество рожков: 1 КС-2	buc	25,000	190,552	4 763,805	
					143,220	3 580,500	
19		кронштейны КС-2	buc	25,000	89,000	2 225,000	
					0,000	0,000	
20	08-02-472-1	Заземлитель горизонтальный из стали: круглой диаметром 6 мм	100 m	0,090	2 225,267	200,274	
					798,000	71,820	
		<i>Total</i>	lei				26 246,552
		<i>Соц страх</i>	22,50 %				1 356,311
		<i>Транспортные</i>	5,00 %				962,383
		<i>Складские</i>	0,00 %				0
		<i>Итого</i>	100,00 +				28565,246
		<i>Накладные</i>	0,00 %				0
		<i>Итого</i>	100,00 +				28565,246
		<i>Прибыльные</i>	1,00 %				285,653
		Total монтажные работы Inclusiv salariu					28850,899 6 028,050
		1.3. оборудование					
21		светильник ЕВРОСВЕТ 50W IP65 ST-50-04 4500лм SMD	buc	25,000	502,000	12 550,000	
					0,000	0,000	
		<i>Total</i>	lei				12 550,000
		<i>Складские</i>	1,20 %				150,600
		Total оборудование Inclusiv salariu					12 700,600
		Total Работы по улицам запитанных от ТП86 Inclusiv salariu					61032,685 9 186,870
		2. Работы по улицам запитанных от ТП241					
		2.1. строительные работы					



1	2	3	4	5	6	7
22	33-04-014-2	Установка светильников: ЕВРОСВЕТ 50W IP65 ST-50-04 4500лм SMD	buc	25,000	260,130 96,180	6 503,250 2 404,500
23		проходной предохранитель CCFBD 25*25 In.в.-2А	buc	25,000	70,000 0,000	1 750,000 0,000
24		ограничитель перенапряжения LVA-260-2	buc	4,000	205,000 0,000	820,000 0,000
		<i>Total</i>	lei			9 073,250
		<i>Соц страх</i>		22,50 %		541,013
		<i>Транспортные</i>		10,00 %		257,000
		<i>Складские</i>		2,00 %		51,400
		<i>Итого</i>		100,00 +		9 922,663
		<i>Накладные расходы</i>		1,00 %		99,227
		<i>Итого</i>		100,00 +		10021,89
		<i>Прибыльные</i>		1,00 %		100,216
		Total строительные работы Inclusiv salariu				10122,109 2 404,500
		2.2. монтажные работы				
25	08-02-367-8	Подвеска самонесущих изолированных проводов (СИП -2А) напряжением от 0,4 кВ до 1 кВ (со снятием напряжения): с использованием автогидроподъемника. СИП4 2*25	1000 m	0,440	2 740,118 2 740,118	1 205,652 1 205,652
26		СИП 4 2x25	m	440,000	12,100 0,000	5 324,000 0,000
27	08-02-412-1	Провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение, мм2, до: 2,5 PVS -3*1.5 mm2	100 m	0,400	250,160 235,620	100,064 94,248
28		лента монтажная F207	m	44,000	10,200 0,000	448,800 0,000
29		скрепа А200	buc	44,000	2,900 0,000	127,600 0,000
30		натяжной зажим РА 1500	buc	6,000	28,000 0,000	168,000 0,000
31		анкерный кронштейн СА1500	buc	6,000	58,000	348,000



1	2	3	4	5	6	7
					0,000	0,000
32		комплект промеж подвеса ES1500E	buc	9,000	78,000	702,000
					0,000	0,000
33		зажим CDR/CNIS UK	buc	14,000	37,000	518,000
					0,000	0,000
34	08-02-148-1	Кабель массой 1 м, кг, до: 1 2*25	100 m	0,100	600,400	60,040
					520,800	52,080
35		кабель АВВГ-Т 2*25	m	10,000	17,000	170,000
					0,000	0,000
36	08-02-363-1	Кронштейны сварные металлические, количество рожков: 1 КС-2	buc	25,000	190,552	4 763,805
					143,220	3 580,500
37		кронштейны КС-2	buc	25,000	89,000	2 225,000
					0,000	0,000
38	08-02-472-1	Заземлитель горизонтальный из стали: круглой диаметром 6 мм	100 m	0,090	2 225,267	200,274
					798,000	71,820
		<i>Total</i>	lei			16 361,235
		<i>Соц страх</i>		22,50 %		1 125,967
		<i>Транспортные</i>		10,00 %		1 038,445
		<i>Складские</i>		2,00 %		207,689
		<i>Итого</i>		100,00 +		18 733,336
		<i>Накладные</i>		0,00 %		0
		<i>Итого</i>		100,00 +		18 733,336
		<i>Прибыльные</i>		1,00 %		135,22
		Total монтажные работы Inclusiv salariu				18868,556 5 004,300
		2.3. оборудование				
39		светильник ЕВРОСВЕТ 50W IP65 ST-50-04 4500лм SMD	buc	25,000	502,000	12 550,000
					0,000	0,000
		<i>Total</i>	lei			12 550,000
		<i>Складские</i>		1,20 %		150,600
		Total оборудование Inclusiv salariu				12 700,600
		Total Работы по улицам запитанных от ТП241				41691,265 7 408,800



1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				
		3. Работы по улицам запитанных от ТП66				
		3.1. строительные работы				
40	33-04-003-1	Установка железобетонных опор ВЛ 0,38, 6-10 кВ с траверсами без приставок: одностоечных СВ 110.5	buc	4,000	1 866,270 159,600	7 465,080 638,400
41	33-04-016-2	Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: одностоечных железобетонных опор	buc	4,000	146,160 18,480	584,640 73,920
42	33-04-016-5	Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: материалов оснастки одностоечных опор	buc	4,000	56,406 10,500	225,624 42,000
43	33-04-014-2	Установка светильников: ЕВРОСВЕТ 50W IP65 ST-50-04 4500лм SMD	buc	45,000	260,130 96,180	11 705,850 4 328,100
44		проходной предохранитель ССФБД 25*25 In.в.-2А	buc	45,000	70,000 0,000	3 150,000 0,000
45		ограничитель перенапряжения LVA-260-2	buc	4,000	205,000 0,000	820,000 0,000
		<i>Total</i>	lei			23 951,194
		<i>Соц страх</i>		22,50 %		1 143,544
		<i>Транспортные</i>		10,00 %		1 005,000
		<i>Складские</i>		0,00 %		479,024
		<i>Итого</i>		100,00 +		26 099,738
		<i>Накладные расходы</i>		1,00 %		260,998
		<i>Итого</i>		100,00 +		26360,736
		<i>Прибыльные</i>		1,00 %		263,607
		Total строительные работы Inclusiv salariu				26624,343 5 082,420
		3.2. монтажные работы				
46	08-02-367-8	Подвеска самонесущих изолированных проводов (СИП -2А) напряжением от 0,4 кВ до	1000 m	1,850	2 740,080 2 740,080	5 069,148 5 069,148



1	2	3	4	5	6	7
		1 кВ (со снятием напряжения): с использованием автогидроподъемника. СИП4 2*25, СИП4 2*35				
47		СИП 4 2x25	m	1 850,000	12,100 0,000	22 385,000 0,000
48	08-02-412-1	Провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение, мм ² , до: 2,5 PVS -3*1.5 mm ²	100 m	0,680	250,271 235,632	170,184 160,230
49		лента монтажная F207	m	170,000	10,200 0,000	1 734,000 0,000
50		скрепа A200	buc	170,000	2,900 0,000	493,000 0,000
51		натяжной зажим PA 1500	buc	21,000	28,000 0,000	588,000 0,000
52		анкерный кронштейн CA1500	buc	21,000	58,000 0,000	1 218,000 0,000
53		комплект промеж подвеса ES1500E	buc	35,000	78,000 0,000	2 730,000 0,000
54		зажим CDR/CNIS UK	buc	115,000	37,000 0,000	4 255,000 0,000
55	08-02-148-1	Кабель массой 1 м, кг, до: 1 2*25	100 m	0,100	600,400 520,800	60,040 52,080
56		кабель АВВГ-Т 2*25	m	8,000	17,000 0,000	136,000 0,000
57	08-02-363-1	Кронштейны сварные металлические, количество рожков: 1 КС-2	buc	45,000	190,552 143,220	8 574,849 6 444,900
58		кронштейны КС-2	buc	45,000	89,000 0,000	4 005,000 0,000
59	08-02-472-1	Заземлитель горизонтальный из стали: круглой диаметром 6 мм	100 m	0,090	2 225,267 798,000	200,274 71,820
		<i>Total</i>	lei			51 618,495
		<i>Соц страх</i>		22,50 %		2 654,590
		<i>Транспортные</i>		10,00 %		3 810,058
		<i>Складские</i>		0,00 %		0
		<i>Итого</i>		100,00 +		58 083,143
		<i>Накладные</i>		0,00 %		0



1	2	3	4	5	6	7
		<i>Итого</i>	100,00 +			58 083,143
		<i>Прибыльные</i>	1,00 %			4580,832
		Total монтажные работы Inclusiv salariu				58663,975 11 798,178
		3.3. оборудование				
60		светильник ЕВРОСВЕТ 50W IP65 ST-50-04 4500ЛМ SMD	buc	45,000	502,000 0,000	22 590,000 0,000
		<i>Total</i>	lei			22 590,000
		<i>Складские</i>	1,20 %			271,080
		Total оборудование Inclusiv salariu				22 861,080
		Total Работы по улицам запитанных от ТП66 Inclusiv salariu				108149,398 16 880,598
		4. Работы по улицам запитанных от ТП87				
		4.1. строительные работы				
61	33-04-014- 2	Установка светильников: ЕВРОСВЕТ 50W IP65 ST-50-04 4500ЛМ SMD	buc	3,000	260,130 96,180	780,390 288,540
62		проходной предохранитель CCFBD 25*25 In.в.-2А	buc	3,000	70,000 0,000	210,000 0,000
63		ограничитель перенапряжения LVA-260-2	buc	1,000	205,000 0,000	205,000 0,000
		<i>Total</i>	lei			1 195,390
		<i>Соц страх</i>	22,50 %			64,921
		<i>Транспортные</i>	10,00 %			41,500
		<i>Складские</i>	2,00 %			8,300
		<i>Итого</i>	100,00 +			1 310,111
		<i>Накладные</i>	14,50 %			189,966
		<i>Итого</i>	100,00 +			1 500,077
		<i>Прибыльные</i>	6,00 %			90,005
		Total строительные работы Inclusiv salariu				1 590,082 288,540

