

**Alimentare cu apa. Castel**  
**V=50m3. Sat. Peticeni. Calarasi.**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL № 1**  
**lucrari de reparatie**

Valoarea de deviz 258116,00 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Capitolul. 1. Lucrari de constructie. Capitolul 1.1. Lucrari de terasament.</b>				
1	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	0,24	430,50 0,00	103,32 0,00
2	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	0,50	118,78 118,78	59,39 59,39
<b>Total Capitolul. 1. Lucrari de constructie. Capitolul 1.1. Lucrari de terasament.</b>						<b>162,71</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>59,39</b>
		<b>2. Capitolul 1.2. Fundatiile.</b>				
3	TsC53B	Compactarea pamintului cu piatra sparta	100m2	0,16	1 972,46 392,66	315,59 62,83
4	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa...	m3	23,80	1 250,17 253,70	29 754,11 6 038,16