

**Post de pompieri, pe teren cu nr.
cadastral: 8043215.052, raionul
Straseni, sat. Zubresti, str.
haiducul Zubrea**
(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2-1-2 Solutii arhitecturale

2-1-2 Solutii arhitecturale

Valoarea de deviz 1 141 765,68 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. 1. Pardoseli 1.1. 1.1. Pardoseli P - 1				
1	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	7,57	620,14 45,89	4 694,49 347,39
2	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi (2plase VR 150 x150 x4 mm)	kg	290,57	27,06 1,39	7 862,94 403,97
3	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice C 16/20	m3	7,57	2 143,42 208,68	16 225,70 1 579,70
4	IzF53A	Executarea manuala a suportului pardoselii cu strat termoizolant din placi extrudate de polistiren inspuamat, grosime 50 mm, intr-un strat	m2	75,67	191,11 5,57	14 461,43 421,13
5	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate/// (Pelicula polietelena 100 mk)	m2	75,67	26,08 11,59	1 973,66 877,05
6	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (K=3 pentru material si utilaj; K=2 pentru manopera)	m2	75,67	207,56 64,93	15 705,92 4 913,03

1	2	3	4	5	6	7
7	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2	75,67	372,15 115,95	28 160,90 8 774,17
Total 1.1. Pardoseli P - 1						89 085,04
Incluziv salariu						17 316,44
		1.2. 1.2. Pardoseli P - 2				
8	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	7,85	620,15 45,91	4 868,17 360,37
9	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi (2plase VR 150 x150 x4 mm)	kg	301,44	27,06 1,39	8 157,53 419,74
10	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice C 16/20	m3	7,85	2 143,43 208,68	16 825,89 1 638,14
11	IzF53A	Executarea manuala a suportului pardoselii cu strat termoizolant din placi extrudate de polistiren inspumat, grosime 50 mm, intr-un strat	m2	78,50	191,10 5,57	15 001,25 436,90
12	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate///(Pelicula polietelena 100 mk)	m2	78,50	26,08 11,59	2 047,41 909,98
13	CG48A	Pardoseli de beton armat cu strat superior consolidat grosime 20 cm. Nota: Beton C20/25: plasa VR 100 x100 x4 mm	m2	78,50	526,07 36,18	41 296,25 2 839,85
14	CG48A1	Corectii: se adauga sau se scade la schimbarea grosimii cu 10 mm (K=5)	m2	-78,50	5,05 3,41	-396,31 -267,61
15	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	72,32	45,66 9,74	3 302,37 704,04
16	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ -21 pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email ПФ -115 sau anlog	t	0,72	1 199,58 145,58	863,70 104,82

1	2	3	4	5	6	7
Total 1.2. Pardoseli P - 2						91 966,26
Incluziv salariu						7 146,23
Total 1. Pardoseli						181 051,30
Incluziv salariu						24 462,67
		2. 2. Groapa de drenaj				
		2.1. 2.1. Lucrari de terasament				
17	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu	m3	10,00	55,19 55,19	551,92 551,92
18	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	3,50	14,31 14,31	50,09 50,09
19	RCsU09A	Transporturi cu mijloace manuale cu roaba pe pneuri la 100 m distanta cu incarcatura 100 - 120 kg, inclusiv asezarea dulapilor de circulatie si curatarea drumului roabei cu incarcarea si descarcarea prin asezare	t	9,10	62,06 46,84	564,78 426,23
20	TR1AA06C2	Incarcarea materialelor din grupa A - usoare, in prafuri prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2	t	9,10	30,17 30,17	274,57 274,57
21	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t	9,10	64,56 0,00	587,50 0,00
Total 2.1. Lucrari de terasament						2 028,86
Incluziv salariu						1 302,81
		2.2. 2.2. Lucrari de betonare				
22	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi (2plase VR 100 x100 x5 mm)	kg	88,93	27,06 1,39	2 406,06 123,37
23	CB03A	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si	m2	44,00	95,36 48,70	4 195,65 2 142,75

1	2	3	4	5	6	7
		fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile				
24	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01,Beton B 250	m3	2,20	2 251,34 204,07	4 952,95 448,95
25	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Grile metalice Gm-1 -5 buc)	kg	112,25	45,67 9,74	5 126,35 1 093,18
26	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ -21 pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email ПФ -115 sau anlog	t	0,11	2 005,73 952,91	220,63 104,82
Total 2.2. Lucrari de betonare						16 901,64
Incluziv salariu						3 913,07
		2.3. 2.3. Put de acumulare a apei din groapa de drenaj				
27	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu	m3	6,00	55,19 55,19	331,15 331,15
28	AcF03A	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip (Pat de nisip, H=0.3 m)	m3	1,05	316,27 28,27	332,08 29,68
29	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	2,50	14,47 14,47	36,18 36,18
30	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv (compactare manuala)	m3	2,50	37,38 34,88	93,44 87,19

1	2	3	4	5	6	7
31	TRI1AA06C2	Incarcarea materialelor din grupa A - usoare, in prafuri prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2	t	4,90	30,10 30,10	147,49 147,49
32	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t	9,10	64,56 0,00	587,50 0,00
33	AcE13A	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana	m3	0,92	2 451,34 643,27	2 255,23 591,81
34	AcE13A1	Placi prefabricate pt. camine KИД-10 (0,18 m3)	buc	1,00	1 475,00 0,00	1 475,00 0,00
35	AcE13A1	Inel prefabricat pt. camine KИ-10-9 (0,24 m3)	buc	3,00	895,00 0,00	2 685,00 0,00
36	AcE13A1	Inel de reazem KИO-1(0,02 m3)	buc	1,00	685,00 0,00	685,00 0,00
37	AcE13A1	Capacul cu rama din fonta*	buc	1,00	1 500,00 0,00	1 500,00 0,00
38	AcF02A	Scara cu vanguri din otel lat de 50x10 mm si trepte din otel-beton cu Dn=20 mm, pentru acces in camine din tuburi din beton	m	3,00	543,91 15,77	1 631,74 47,31
39	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ -21 pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email ПФ -115 sau anlog	t	0,06	2 801,00 1 747,00	168,06 104,82
Total 2.3. Put de acumulare a apei din groapa de drenaj						11 927,87
Incluziv salariu						1 375,63
Total 2. Groapa de drenaj						30 858,37
Incluziv salariu						6 591,51
		3. 3. Pereti				

1	2	3	4	5	6	7
40	CD73A	Pereti din panouri usoare, din tabla profilata cu termoizolare, de tip "Sandwich" montate pe rigle metalice sau din beton armat la inaltime sub 12 m: dispuse in fata riglelor. (Panouri sandwich pentru perete, PIR, rezistent la foe, grosimea 100mm, RAL9006, cu elementele de tinichingerie de culoare rosie)	m2	239,28	961,20 63,54	229 994,81 15 203,83
41	CD73A	Pereti din panouri usoare, din tabla profilata cu termoizolare, de tip "Sandwich" montate pe rigle metalice sau din beton armat la inaltime sub 12 m: dispuse in fata riglelor. (Panouri sandwich pentru perete, PIR, rezistent la foe, grosimea 80mm)	m2	62,23	898,15 63,54	55 891,70 3 954,36
Total 3. Pereti						285 886,51
Incluziv salariu						19 158,19
		4. 4. Acoperis				
42	CE44A	Invelitori din panouri usoare din tabla profilata cu termoizolare, de tip "Sandwich" montate pe rigle metalice. (Panouri sandwich pentru acoperis, PIR, rezistent la foe, grosimea 100mm)	m2	158,08	893,43 69,57	141 232,66 10 997,63
43	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv (Jgeab D 150 mm)	m	24,40	311,75 13,91	7 606,77 339,50
44	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv (D 100)	m	16,40	299,50 16,23	4 911,72 266,22
45	CE20A aplicativ	Sisteme de bara de retinere a zapezii din aplicativ tabla protejata anticoroziv	m	12,00	192,27 13,91	2 307,27 166,97
Total 4. Acoperis						156 058,42
Incluziv salariu						11 770,32
		5. 5. Timplarie				
46	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv///(Usa din aluminiu cu punte termica h2400x900mm)	m2	2,16	2 999,41 44,23	6 478,72 95,54

1	2	3	4	5	6	7
47	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv///((Usa din aluminiu h2100x900mm x 5 buc)	m2	9,45	2 999,03 44,02	28 340,87 416,03
48	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv///((Usa din aluminiu h2100x600mm x 2 buc)	m2	2,52	2 999,04 43,99	7 557,58 110,85
49	CK20A	Obloane rulante din tabla si profile din aluminiu, inclusiv armaturile necesare si sinele de ghidaj///((Porti sectionate cu ferestre incorporate 4000x4000mm)	m2	16,00	5 950,71 51,02	95 211,34 816,29
50	CK19A	Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului pina la 3,00 mp inclusiv///((Ferestre din aluminiu cu punte termica, dimensiunile si culoarea profilului se va executa conform proiectului de executie)	m2	6,75	2 010,90 51,05	13 573,55 344,60
51	CK19B	Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului intre 3,00 si 6,00 mp inclusiv((Ferestre din aluminiu cu punte termica, dimensiunile si culoarea profilului se va executa conform proiectului de executie)	m2	12,50	1 963,24 39,40	24 540,56 492,56
Total 5. Timplarie						175 702,62
Incluziv salariu						2 275,87
Cheltuieli directe			lei		829 557,22	
Contributii asigurari sociale (VR) * 24 %			24,00 %		15 422,05	
Cheltuieli de transport (VR) * 7 %			7,00 %		52 212,07	
Cheltuieli de regie (VR+Contri+Cheltu) * 5 %			5,00 %		44 859,56	
Beneficiu de deviz (VR+Contri+Cheltu+Cheltu) * 1 %			1,00 %		9 420,51	
Total VR+Contri+Cheltu+Cheltu+Benefi			100,00 +		951 471,41	

TVA (VR+Contri+Cheltu+Cheltu+Benefi) * 20 %	20,00 %	190 294,27
---	---------	------------

Total deviz: 1 141 765,6
Incluziv salariu 8
64 258,56

Intocmit _____ ()
(funcția, semnătura)

Verificat _____ ()
(funcția, semnătura)