

Lucrari de amenajare a acoperisului in blocul administrativ- gospodaresc

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

Valoarea de deviz 241 955,83lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. 1. Capitolul 1. Desfaceri si demontari.				
1	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile	m2	625,000	25,40 25,20	15 875,00 15 750,00
2	RpCH32B	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - sarpanta acoperisului cu desfacerea tuturor elementelor componente, inclusiv sortarea materialelor rezultate	m2	140,000	14,35 13,65	2 009,00 1 911,00
Total 1. Capitolul 1. Desfaceri si demontari.						17 884,00
		2. 2. Capitolul2. Lucrari generale de constructii				
3	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	68,000	42,87 7,35	2 915,05 499,80
4	CE41A	Montarea capriorilor cu tratament antiseptic	m3	4,000	5 717,88 843,15	22 871,52 3 372,60
5	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3	3,610	226,11 29,75	816,27 107,40
6	CE30A	Asterala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect. 0.007	m2	625,000	34,13 10,32	21 328,13 6 453,13
7	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de	m2	625,000	17,79	11 115,78

1	2	3	4	5	6	7
		tigla, placi ondulate sau amprentate			8,75	5 468,75
8	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab)	m2	625,000	159,82	99 887,50
					40,25	25 156,25
Total 2. Capitolul2. Lucrari generale de constructii						158 934,23
Cheltuieli direct			lei		176 818,24	
Asigurarea sociala si medicala (II3) * 22,5 %			22,50 %		13 211,76	
Cheltuieli de transport (II3) * 2 %			2,00 %		2 341,78	
Cheltuieli de regie (II3+Asigur+Cheltu) * 3 %			3,00 %		5 304,55	
Beneficiu de deviz (II3+Asigur+Cheltu+Cheltu) * 2 %			2,00 %		3 953,53	
Total II3+Asigur+Cheltu+Cheltu+Benefi			100,00 +		201 629,86	
TVA			20,00 %		40 325,97	
Toatal inclusive TVA			lei		241 955,83	

Total deviz:

241 955,83

Intocmit

(SRL "Constructiv Grup")

(funcția, semnătura)

Verificat

()

(funcția, semnătura)