

Reparatia capitala a acoperisului blocului nr.3 la gimnaziul s.Racovat

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № Lucrari de acoperis

Valoarea de deviz 399 984,61 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Demolari				
1	RpCI42Fk=2	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in 4 straturi	m2	43,84	43,50 42,90	1 907,15 1 880,85
2	TRI1AA04 C3	Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3	t	7,20	19,25 19,25	138,60 138,60
3	TsI50A5	Transportarea incarcaturilor cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	7,20	21,11 0,00	152,00 0,00
		<i>Total</i>	Lei			2 197,75
		Total Demolari Inclusiv salariu				2 197,75 2 019,45
		2. Acoperisul				
4	RCsB21A	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm	buc	10,00	6,99 4,80	69,89 48,00
5	RpCU05D1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime, pentru executarea	buc	96,00	8,10 8,10	777,60 777,60

1	2	3	4	5	6	7
		strapungerilor mecanizat				
6	RpCB15A	Spituirea suprafetelor de beton, in vederea aderarii unui beton nou	m2	43,84	67,76 64,00	2 970,46 2 805,60
7	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice Centura B15	m3	7,68	1 193,46 205,27	9 165,77 1 576,50
8	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante 6A1	kg	121,52	14,91 3,42	1 811,65 416,15
9	CC02D	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, pentru grinzi si stilpi, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante 12A3 pentru centura	kg	346,30	11,42 1,16	3 953,20 400,05
10	CC02D	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, pentru grinzi si stilpi, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante D 12A1,Ancer -78buc L=500mm	kg	34,63	12,09 1,15	418,69 39,90
11	CC02D	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, pentru grinzi si stilpi, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante D14AIII,Ancer -96buc L=500mm	kg	58,08	11,42 1,16	663,10 67,20
12	CB01A	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului	m2	38,08	136,49 57,00	5 197,68 2 170,70
13	CA04B3	Beton turnat in stilpi, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200), (Suport pentru stilpii acoperisului 400x400x380(H)-34buc)	m3	2,31	1 181,51 257,32	2 729,29 594,40
14	CC02D	Armaturi din otel beton OB 37	kg	30,19	12,09	365,13

1	2	3	4	5	6	7
		fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, pentru grinzi si stilpi, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante D12A1,Ancer -68buc L=500mm			1,16	35,00
15	CC02D	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, pentru grinzi si stilpi, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante D14A1,Ancer -24buc L=700mm	kg	20,33	12,23 1,15	248,73 23,45
16	CB01A	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului	m2	20,67	135,17 57,00	2 793,94 1 178,20
17	RCsU07C	Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii	buc	34,00	30,70 29,75	1 043,71 1 011,50
18	CE41A	Montarea capriorilor cu tratament antiseptic	m3	11,04	4 714,64 927,47	52 049,65 10 239,25
19	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3	11,04	239,31 21,24	2 641,96 234,50
20	CC02D	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, pentru grinzi si stilpi, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante D12A1,Ancer	kg	161,70	12,09 1,16	1 955,35 186,90
21	CE30A	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect. Scindura 30x100mm-4.92m3	m2	594,00	35,85 9,62	21 296,85 5 717,25
22	CN51E	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete aparente cu paste antiseptice: acoperiri pe grinzi.	100m2	5,94	2 221,19 260,02	13 193,84 1 544,50
23	CN50C	Tratament ignifug al lemnariei, gratare din sipci pentru acoperiri si astereli pe ferme.	100m2	5,94	840,70 79,00	4 993,78 469,25
24	CE07A	Invelitori din placi din tabla	m2	571,80	157,71	90 181,02

1	2	3	4	5	6	7
		amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab)			37,75	21 585,45
25	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate	m2	571,80	17,51 9,25	10 014,38 5 289,15
26	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv	m	97,00	141,55 10,50	13 730,79 1 018,50
27	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv	m	84,00	180,49 12,25	15 161,55 1 029,00
28	CD07B1	Captuseli la stresina cu metal profilat	m2	67,06	149,48 36,75	10 023,87 2 464,35
29	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare Ограждение кровли BM1,BM2-81m,h=0.65m	kg	361,90	20,69 7,20	7 487,18 2 605,70
30	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t	0,37	325,30 133,38	120,36 49,35
31	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare Снегоупор, L=2.0m-41buc	kg	121,05	21,69 7,20	2 625,49 871,55
32	CE42A	Executarea lucarnelor	buc	4,00	1 107,33 254,61	4 429,32 1 018,45
33	CK23A	Ferestre din mase plastice triunghiulare(4buc)	m2	1,36	971,09 32,06	1 320,68 43,60
34	CN16A	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu vopsele de ulei in 3 straturi la usi si ferestre gata grunduite(grilaje din lemn)	m2	18,32	63,91 43,75	1 170,79 801,50

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			284 605,70
		Total Acoperisul Inclusiv salariu				284 605,70 66 312,50
		3. Scara acces in cerdac				
35	RpCU05G1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida de 26 -50 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	10,00	15,25 15,25	152,50 152,50
36	CL17C	Confectii metalice diverse, montate aparent (scari exterioare de incendiu, etc.)	kg	195,65	18,94 5,45	3 705,54 1 066,45
37	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t	0,20	325,30 133,00	65,06 26,60
		<i>Total</i>	Lei			3 923,10
		Total Scara acces in cerdac Inclusiv salariu				3 923,10 1 245,55

		Total	Lei	290 726,55
		Asigurarea sociala si medicala	22,5 %	15 654,94
		Transportarea	5 %	10 945,72
		Total		317 327,21
		Cheltueli de regie	4 %	12 693,09
		Total		330 020,30
		Beneficiul de deviz	1 %	3 300,21
		Total		333 320,51
		Tva	20 %	66 664,10
		Total deviz: Inclusiv salariu		399 984,61 69 577,50

Intocmit

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)