

**Reparatia capitala a incaperilor  
OMF cu schimbarea acoperisului  
din s.Boltun, r-nul Nisporeni.  
Obiect 15899-SA**  
\_\_\_\_\_  
(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL № 2-1-2**  
**Obiect 15899-SA**

Valoarea de deviz 513 265 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Lucrarilor de demontare</b>				
1	RpCG29D	Demolarea peretilor din blocuri de calcar	m3	8,600	225,614 221,414	1 940,284 1 904,164
2	RpIzC45B	Demolarea stratului de cheramzit din pod	m3	19,300	63,013 58,813	1 216,155 1 135,095
3	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn ( ferestre )	m2	9,600	24,217 24,217	232,486 232,486
4	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn ( usi)	m2	11,970	24,220 24,220	289,914 289,914
5	RpCH32E	Desfacerea scindurii de fronton	m3	1,000	140,690 140,690	140,690 140,690
6	RpCH32E	Desfacerea carcasului din lemn	m3	13,370	140,691 140,691	1 881,042 1 881,042
7	RpCH32B	Desfacerea scindurii de tavan - 100mm	m2	194,800	23,537 22,487	4 585,085 4 380,545
8	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - placi de azbest	m2	310,000	41,815 41,515	12 962,712 12 869,712



*P. Vulea*

1	2	3	4	5	6	7
9	RpIzC45B	Demontarea incalzitilor lut expandat (ceramziti) 120-150 mm	m3	25,900	63,113	1 634,632
10	TrI1AA01 C2	Incarcarea gunoiiului din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe teren, in auto categoria 2	t	47,260	58,813	1 523,262
11	TsI50A5	Transportarea gunoi cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	47,260	20,181	953,754
12	TsC51C	Lucrari la descarcarea gunoiiului in depozit, teren categoria III	100 m3	0,670	31,803	1 503,000
					0,000	0,000
					115,467	77,363
					21,945	14,703

**Total Lucrarilor de demontare 27 417,117**

**Incluziv salariu 25 325,367**

2. Acoperisul						
2.1. Plan pod						
13	CE17A	Strat suplimentar pelicula anticondens	m2	205,000	27,620	5 662,146
14	IzF10B	Placi rigide din vata minerala bazaltica 70 mm	m2	161,500	14,415	2 955,075
15	CE17A	Strat suplimentar pelicula antivapori	m2	205,000	6,919	1 117,451
16	CE30C	Asterala le invelitori din OSB	m2	197,500	27,620	5 662,146
17	CE31C k=0.5	Streasina infundata, fara console aparente, din scinduri de rasinoase faltuite si geluite pe o parte, cu latimea medie de 0,4 m	m2	42,600	14,415	2 955,075
					118,895	23 481,724
					16,145	3 188,599
					277,525	11 822,556
					117,050	4 986,321

**Total Plan pod 76 553,722**

**Incluziv salariu 15 202,521**

2.2. Plan acoperis						
18	CE30A	Asterala le invelitori sau dofilele invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase 40*60 mm (2,4 m3)	m2	319,600	43,290	13 835,401
19	CN30A	Trajant ignifug al lemnaiei; ferme.	m3	2,400	17,010	5 436,301
					392,011	940,826



*P. Vasilescu*

1	2	3	4	5	6	7
		arce, grinzi, capriori, cosoroabe.			49,011	117,626
20	CN51A	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafețe ascunse cu paste antiseptice: ferme, arce, capriori.	m3	2,400	73,215 14,415	175,716 34,596
21	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla metalica)	m2	319,600	216,994 66,309	69 351,193 21 192,356
22	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv	m	31,500	174,468 17,298	5 495,744 544,887
23	CE22A	Sisteme de burilane tip brass din tabla protejata anticoroziv	m	28,000	159,891 20,181	4 476,948 565,068
24	CK26B	Pazazapada	m	25,500	92,974 23,064	2 370,837 588,132
25	CL17B	Bariera de protectie pe acoperis	kg	113,570	25,347 11,532	2 878,668 1 309,689
26	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv si doua straturi de email, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t	0,110	822,664 371,118	90,493 40,823
<b>Total Plan acoperis</b>					<b>99 615,826</b>	
<b>Incluziv salariu</b>						<b>29 829,478</b>

<b>2.3. Noduri A,B,C</b>						
27	CR03A	Schelet din lemn (scindura de fronton 25*200, bara 50*50, scindura 25*25)	m3	0,270	5 549,074 1 268,519	1 498,250 342,500
28	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3	0,270	392,119 49,119	105,872 13,262
29	CN51A	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafețe ascunse cu paste antiseptice: ferme, arce, capriori.	m3	0,270	73,300 14,522	19,791 3,921
30	CE05A	Sofritul de protectie: Tabla cu acoperire polimerica	m2	6,000	133,625 46,128	801,749 276,768



*P. Velicov*

1	2	3	4	5	6	7
31	CE31C	Lambriu din lemn	m2	67,600	341,530	23 087,401
					234,100	15 825,133
32	CE05A	Tabla cu acoperis de profil cu acoperire polimerica	m2	21,600	159,363	3 442,235
					46,128	996,365
33	CK26D	Lacrimar 200 mm	m	34,000	85,916	2 921,144
					5,766	196,044
34	I2F10B	Incalzitor vata minerala 50 mm	m2	2,300	93,643	215,379
					6,919	15,914

**Total Noduri A,B,C**

**32 091,821**

**Incluziv salariu**

**17 669,907**

**Total Acoperisul**

**208 261,369**

**Incluziv salariu**

**62 701,906**

35	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	94,500	263,327	24 884,394
					126,852	11 987,514
36	08-03-594-2	Corpuri de iluminare	100 buc	0,230	45 020,561	10 354,729
					6 688,561	1 538,369

**Total Tavan**

**35 239,123**

**Incluziv salariu**

**13 525,883**

<b>4. Ferestre</b>						
37	CK57D	Instalarea ferestrelor din PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului peste 2 m2 intr-un canat	m2	5,040	1 337,225	6 739,613
					63,941	322,262
38	CK57F	Instalarea ferestrelor din PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului peste 2 m2 in doua canaturi	m2	9,120	1 319,087	12 030,074
					47,076	429,336
39	CK26A	Pervaz din plastic	m	4,800	91,740	440,354
					20,758	99,636
40	CK26B	Glafur montate la ferestre din aluminiu	m	4,800	128,214	615,427



*P. Velichy*

1	2	3	4	5	6	7
					23,064	110,707

**Total Ferestre**

**19 825,468**

**Incluziv salariu**

**961,941**

41	CK03A	<b>5. Usi</b> Usi din MDF (oarbe) interioare intr-un canal, pe carpușei și usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofluga și termica a tocului, montate pe ghetmele existente la construcții cu înalțimi pînă la 35 m (U-1, U-2, U-3)	m2	11,970	1 205,367 103,793	14 428,239 1 242,399
42	CK07B	Pervarezii sau baghete din lemn montate la usi (Надгичники)	m	65,000	18,113 4,613	1 177,332 299,832
43	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle	buc	6,000	394,150 144,150	2 364,900 864,900

**Total Usi**

**17 970,471**


**Incluziv salariu**

**2 407,131**

Cheltuieli directe		lei	308 716
Asigurarea sociala si medicala		22,50 %	23 607
Transportarea materialelor		10,00 %	20 088
Cheltuieli de regie		14,50 %	51 100
Beneficiu de deviz		6,00 %	24 210
TVA		20,00 %	85 544

**Total deviz:  
Incluziv salariu**

**513 265  
104 922**



**Inoentiu**

SC Nisprofoon SRL

(funcția, semnătura)

Verificat

(funcția, semnătura)

**Reparatia capitala a incaperilor  
OMF cu schimbarea acoperisului  
din s.Boltun, r-nul Nisporeni.  
Obiect 15899-SA**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL №2-1-2  
Obiect 15899-SA**

Valoarea de deviz 513 265 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuiei	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei		
					Pe unitate de măsură	Total	
1	2		4	5	6	7	
		Total borderou de resurse № :					
		<b>Manopera :</b>					

1.	1	Muncitor	h-om	26,680	57,66	1 538,369
2.	2852107335349	Lucru la masina	h-om	5,334	57,66	307,558
3.	7122050013400	Zidar	h-om	3,870	57,66	223,144
4.	7124010010700	Dulgher	h-om	89,642	57,66	5 168,757
5.	71240100107001	Dulgher	h-om	446,265	57,66	25 731,641
6.	7134030012200	Izolator hidroflug	h-om	101,656	57,66	5 861,485
7.	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	46,812	57,66	2 699,180
8.	7213050013100	Tinichigiu	h-om	439,190	57,66	25 323,695
9.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	21,578	57,66	1 244,187
10.	7422010060100	Timplar	h-om	249,671	57,66	14 396,030
11.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	16,796	57,66	968,457
12.	9310060019920	Muncitor deservite CM	h-om	351,674	57,66	20 277,522
13.	9310060019922	Muncitor deservite	h-om	4,530	57,66	261,200
14.	9310060019930	Muncitor	h-om	15,973	57,66	921,003
		<b>Total manopera</b>				<b>104 922</b>

**Materiale:**

1.	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,003	280,00	0,840
2.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,625	5,00	3,125
3.	2010102900900s	Scindura de fronton 25*200, bara 50*50, cheier	m3	0,270	3 200,00	864,000
4.	2010102903495s	Scinduri brute de rasinoase 40*60 mm cindur	m3	2,400	3 200,00	7 680,000
5.	2010102903497	Scinduri geluite si falcute	m3	0,852	3 300,00	2 811,600
6.	20101029034971	Lambriu din lemn	m2	68,952	99,00	6 826,248
7.	2010102906900	Rigle de rasinoase	m3	0,920	3 000,00	2 760,000
8.	2010212946000	Pervazuri sau bagete pentru usi (Наличники)	m	68,250	12,50	853,125
9.	2020132920527	Placi OSB	m2	207,375	96,00	19 908,000
10.	2030112930000h	Usi din MDF (carbe) interioare intr-un sanat (U-1, U-2, U-3)	m2	11,970	1 100,00	13 167,000
	2030112931108f	Ferestre din policlorura de vinil	m2	5,040	1 250,00	6 300,000



*P. Măgariș*

		(PVC)/oscilobatarante intr-un canal						
12.	2030112931108f 2	Ferestre din policlorura de vinil (PVC)/oscilobatarante in doua canaturi	m2	9,120	1 250,00	11 400,000		
13.	2030112947000	Pervaz de rasinoase	m	106,500	12,50	1 331,250		
14.	2051142950707	Dibluri de montaj 10x130 mm	buc	92,040	1,25	115,050		
15.	2320166200676	White spirit	kg	0,214	18,00	3,852		
16.	2320322600048	Bitum pt. hidroizolati tip H 80/90 S 7064	kg	229,320	12,50	2 866,500		
17.	2413217300010	Cleme	buc	14,280	20,00	285,600		
18.	2416566101576	Spuma de poliuretana pentru etansarea imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l	buc	1,678	66,09	110,899		
19.	2430116100000	Email clorcauciac	kg	0,858	35,00	30,030		
20.	2430116104963	Vopsea ignifuga de exterior I 107/30	kg	26,166	35,00	915,810		
21.	2430226100814g ae	Grund anticoroziv	kg	0,429	32,00	13,728		
22.	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 AI	kg	0,061	25,00	1,525		
23.	2462106110601	Paste antiseptice	kg	5,233	30,00	156,990		
24.	2521106718272	Profil pentru etansare din spuma polimerica	m	16,779	15,00	251,685		
25.	2521106718392p ervaz	Pervaz din plastic	m	4,800	70,83	339,998		
26.	2521302602902v ata	Vata minerala 50 mm la incalzitor	m2	2,323	55,00	127,765		
27.	2521302602902v m	Placi rigide din vata minerala bazaltica 70 mm	m2	163,115	145,00	23 651,675		
28.	2640122303000	Coame metalice pentru placi tip tigla	buc	33,558	100,00	3 355,800		
29.	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	45,864	1,86	85,307		
30.	2666122800555	Element de inchidere	buc	6,489	100,00	648,900		
31.	2682132600465a nticon	Pelucula anticondens	m2	242,822	10,50	2 549,631		
32.	2682132600465a ntivap	Pelucula antivapori	m2	242,822	10,50	2 549,631		
33.	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	167,790	17,75	2 978,273		
34.	2710403641817i ab	Tabla cu acoperire polimerica	kg	28,035	17,75	497,621		
35.	2710403641817i abAcop	Tabla cu acoperis de profil cu acoperire polimerica	m2	26,082	90,00	2 347,380		
36.	2710403643000	Placi din tabla amprentata tip tigla	m2	385,917	102,00	39 363,554		
37.	2710403740000	Pazie din tabla protejata anticoroziv	buc	13,423	50,00	671,150		
38.	2710406311726	Burlan rotund prefabricat tip brass	m	29,988	60,00	1 799,280		
39.	2710406311800	Igheburii semirotunde prefabricate tip brass	m	34,067	55,00	1 873,685		
40.	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparanta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	99,225	125,00	12 403,125		
41.	2743123549026p z	pazazapada	m	25,500	65,00	1 657,500		
42.	2743123549026c	Glatfuri din aluminiu pentru ferestre- cunibys	m	4,800	105,00	504,000		
43.	2743123549027i acrima	Lacrimar 200 mm	m	34,000	80,00	2 720,000		
44.	2811236309800 BPA	Confectii metalice diverse- Bariera de protectie pe acoperis	kg	113,570	13,50	1 533,195		
45.	2863146310237	Broasca Yalle	buc	6,000	250,00	1 500,000		
46.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	97,004	15,00	1 455,060		
47.	2873145887450	Cuie de tabla	kg	0,869	15,00	13,035		
48.	2873147300863	Agrafe	kg	7,245	15,00	108,675		
49.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,568	63,00	35,784		
50.	2874115839126 2874115830600	Suruburi cu cap inecat creatat 6 x 30 mm	buc	102,000	1,19	121,380		
51.	287411583745	Pilnii de curatare	buc	7,140	51,67	368,924		
52.	2874136313300	Suruburi	buc	324,450	0,43	139,513		
53.	2874136313300	Diblu din metal	buc	378,000	1,25	472,500		
54.	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	982,800	2,19	2 152,332		
55.	2875374000050	Elemente de legatura	buc	10,385	29,17	302,931		



*P. Măgariș*

56.	2875274000501	Cot de jgheab	buc	6,489	45,84	297,456
57.	2875274000502	Cot burtan	buc	14,280	48,33	690,152
58.	2875274000503	Cot de capat	buc	7,140	48,33	345,076
59.	2875274110001	Piesa de legatura	buc	7,140	29,17	208,274
60.	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burtan	buc	6,489	45,83	297,391
61.	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	45,423	35,00	1 589,805
62.	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	1,350	50,00	67,500
63.	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	3 020,220	0,43	1 298,695
64.	28752763120001	Илмурьски (fise)	buc	5 067,600	0,05	253,380
65.	4100116202806	Apa	m3	1,032	25,00	25,800
66.	5009113comp il	corpuri de iluminare interioar 4x18	buc	23,000	265,00	6 095,000
67.	5009129tab il	tub pentru corpuri de iluminare	buc	92,000	29,58	2 721,360
<b>Total materiale de constructii</b>						<b>200 875</b>

**Utilaje de constructii:**

1.	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	14,740	15,00	221,100
2.	2922140006703	Macara fereastr	h-ut	6,364	15,00	95,460
3.	2922140006705	Macara fereastr de 0,0018 MN (0,18 tf)	h-ut	12,656	15,00	189,840
4.	2940520007610	Perforator electric	h-ut	2,083	25,00	52,075
5.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	42,583	15,00	638,745
6.	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,281	220,00	61,820
7.	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	1,615	75,00	121,125
8.	2952271004212	Dispozitiv de insurubare	h-ut	1,353	25,00	33,825
9.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	5,010	300,00	1 503,000
<b>Total utilaje de constructii</b>						<b>2 919</b>

**Total:**

Cheltuieli directe		lei	308 716
Asigurarea sociala si medicala		22,50 %	23 607
Transportarea materialelor		10,00 %	20 088
Cheltuieli de regie		14,50 %	51 100
Beneficiu de deviz		6,00 %	24 210
TVA		20,00 %	85 544
<b>Total de viz</b>			<b>513 265</b>



*P. V. V. V. V.*  
*Popovici*

SC Nisprofon SRL

(funcția, semnătura)

Verificat

(funcția, semnătura)



**Reparatia capitala a incaperilor  
OMF cu schimbarea acoperisului  
din s.Boltun,r-nul  
Nisporeni.Obiect 15899-C**  
(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL №2-1-1  
Obiect 15899-c**

Valoarea de deviz 312 119 lei

Intocmit in prețuri curente

№ art.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Briu antisismic</b>				
1	CA04F	Beton M200 turnat in centura monolita, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa si turnarea cu mijloace clasice (Briu antisismic)	m3	4,650	1 693,782 305,598	7 876,087 1 421,030
2	CB02C	Cofraje din panouri refofosibile, cu asteriata din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv susinrerile la inaltime pina la 20 m inclusiv	m2	19,600	99,225 69,192	1 944,801 1 356,163
3	RCSB21C	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de 30 cm	buc	120,000	33,052 9,802	3 966,264 1 176,264
4	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in centura monolita, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	147,000	20,194 5,708	2 968,588 839,126
5	CC02L	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in centura monolita, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	423,700	18,523 4,036	7 848,022 1 710,196



*P. Vuciferey*

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

**Total Briu antisismic**

**24 603,762**

**Incluziv salariu**

**6 502,779**

<b>2. Support beton</b>						
6	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrata de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice (M200-support beton)	m3	1,000	1 694,148 305,598	1 694,148 305,598
7	CC02L	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	80,730	18,523 4,036	1 495,348 325,837
8	CB02D	Cofraje din panouri refofosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscute pentru turnarea betonului in stilpi si cadre exclusiv sustinerile la inaltimei pina la 20 m inclusiv	m2	7,050	110,260 74,958	777,336 528,454

**Total Support beton**

**3 966,832**

**Incluziv salariu**

**1 159,889**

<b>3. Elemente acoperis</b>						
9	CE41A	Montarea capriorilor cu tratament antiseptic	m3	12,130	5 409,609 1 389,026	65 618,556 16 848,886
10	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosorobe.	m3	12,130	306,360 49,013	3 716,152 594,532
11	CR03A	Schelet din lemn brut, rotund de rasinoase si din rigle de rasinoase pentru constructii rurale, executate la pereti	m3	2,500	5 501,185 1 268,520	13 752,963 3 171,300
12	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosorobe.	m3	2,500	306,380 49,011	765,949 122,528
13	CN51A	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: ferne, arce, capriori.	m3	2,500	74,054 14,415	185,135 36,038
14	FB10A	Yopsirea anticoroziva cu pensula de mina a cofrectilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv FΦ-021 si doua straturi de emali FΦ-115, a cofrectilor si	t	0,038	824,842 371,763	31,344 14,127



*P. Vasilescu*

1	2	3	4	5	6	7
		construcțiilor metalice, executate din profile cu grosimi între 8 mm și 12 mm inclusiv				

**Total Elemente acoperis 84 070,099**

**Incluziv salariu 20 787,411**

4. Elementelor planseului cota 0.000						
15	CR03A	Schelet din lemn brut, rotund de rasinoase și din rigle de rasinoase pentru construcții rurale, executate la pereti	m3	12,800	5 516,235 1 268,520	70 607,808 16 237,056
16	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosorabe.	m3	12,800	306,350 49,011	3 921,281 627,341
17	CN51A	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafețe ascuse cu paste antiseptice: ferme, arce, capriori.	m3	12,800	74,026 14,415	947,538 184,512
18	CL57A	Montarea și fixarea pieselor înglobate în beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg	kg	54,300	29,075 12,109	1 578,766 657,497


**Total Elementelor planseului cota 0.000 77 055,393**

**Incluziv salariu 17 706,406**

Cheltuieli directe	lei	189 694
Asigurarea sociala și medicala	22,50 %	10 385
Transportarea materialelor	10,00 %	14 224
Cheltuieli de regie	14,50 %	31 074
Beneficiu de deviz	6,00 %	14 722
TVA	20,00 %	52 020

**Total deviz: 312 119**

**Incluziv salariu 46 156**



*P. Vasilescu*

Intocmit de SC Nisprocon SRL

(funcția, semnătura)

Verificat

(funcția, semnătura)

Investitor

Obiect

**Reparatia capitala a incaperilor OMF cu schimbarea  
acoperisului din s.Boltun, r-nul Nisporeni. Obiect  
15899-SA**

**Catalog de prețuri unitare pentru obiectul №2-1-1**  
**Obiect 15899-SA**  
(formular desfășurat)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Lucrarilor de demontare</b>				
1	RpCG29 D	Demolarea peretilor de zidarie din blocuri de calcar	m3			225,614
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,4500	57,66	221,414
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	3,3900	57,66	195,467
	410011620 2806	Apa	m3	0,1200	25,00	3,000
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800	15,00	1,200
2	RplzC45 B	Demolarea stratului de cheramzit din pod	m3			63,013
	714102001 3400	Vopșitor industrial	h-om	1,0200	57,66	58,813
	292214000 6705	Macara fereastra de 0,0018 MN (0,18 tf)	h-ut	0,2800	15,00	4,200
3	RpCO56 A	Demontari: timplarie din lemn ( ferestre )	m2			24,217
	742201006 0100	Timplar	h-om	0,2100	57,66	24,217
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	57,66	12,109
4	RpCO56 A	Demontari: timplarie din lemn ( usi)	m2			24,220
	742201006 0100	Timplar	h-om	0,2100	57,66	24,220
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	57,66	12,110
5	RpGH32	Desfacerea scindurii de fronton	m3			140,690



*P. V. V. V. V.*

1	2	3	4	5	6	7
E						140,690
	712401001 0700	Dulgher	h-om	2,0000	57,66	115,320
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4400	57,66	25,370
6	RpCH32 E	Desfacerea carcasului din lemn	m3			140,691
	712401001 0700	Dulgher	h-om	2,0000	57,66	115,320
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4400	57,66	25,371
7	RpCH32 B	Desfacerea scindurii de tavan - 100mm	m2			23,537
	712401001 0700	Dulgher	h-om	0,2800	57,66	16,145
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1100	57,66	6,343
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0700	15,00	1,050
8	RpCI42 B	Demontarea elementelor de acoperis - placi de azbest	m2			41,815
	721305001 3100	Timihigiu	h-om	0,3600	57,66	20,758
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3600	57,66	20,758
	292214000 6703	Macara fereastră	h-ut	0,0200	15,00	0,300
9	RpIzC45 B	Demontarea incalzitlor lut expandat (ceramzit) 120-150 mm	m3			63,113
	714102001 3400	Vopstor industrial	h-om	1,0200	57,66	58,813
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0200	5,00	0,100
	292214000 6705	Macara fereastră de 0,0018 MN (0,18 tf)	h-ut	0,2800	15,00	4,200
10	TrIIAA0 IC2	Incarcarea gunoiiului din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe teren, in auto categoria 2	t			20,181
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,3500	57,66	20,181
11	TsI50A5	Transportarea gunoi cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t			31,803
	341054000 0006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1060	300,00	31,803
12	TsCS51C	Lucrari la descarcarea gunoiiului in depozit, teren categoria III	100 m3			115,467



*P. Vasilescu*

1	2	3	4	5	6	7
						21,945
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,3800	57,66	21,945
	141112220 1752	Piatra sparta	m3	0,0050	280,00	1,254
	295226000 3554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4200	220,00	92,269
		<b>2. Acoperisul</b>				
		<b>2.1. Plan pod</b>				
13	CE17A	Strat suplimentar pelicula anticondens	m2			27,620
	713403001 2200	Izolator hidrofulg	h-om	0,2000	57,66	14,415
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	57,66	2,883
	268213260 0465antico n	Pelicula anticondens	m2	1,1500	10,50	12,437
	287527631 20001	Шпилька (fise)	buc	12,0000	0,05	0,618
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	15,00	0,150
14	IzF10B	Placi rigide din vata minerala bazaltica 70 mm	m2			185,295
	713403001 2200	Izolator hidrofulg	h-om	0,1200	57,66	6,919
	287413631 3400	Diblu din material plastic	buc	6,0000	2,19	13,140
	252130260 2902vm	Placi rigide din vata minerala bazaltica 70 mm	m2	1,0100	145,00	146,450
	265310210 0880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,2800	1,86	0,521
	232032260 0048	Bitum pt. hidroizolatii tip H 80/90 S 7064	kg	1,4000	12,50	17,500
	292214000 6703	Macara fereastra	h-ut	0,0010	15,00	0,015
	295227000 4029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0100	75,00	0,750
15	CE17A	Strat suplimentar pelicula antivapori	m2			27,620
	713403001 2200	Izolator hidrofulg	h-om	0,2000	57,66	14,415
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	57,66	2,883
	268213260 0465antiva p	Pelicula antivapori	m2	1,1500	10,50	12,437
	287527631 20001	Шпилька (fise)	buc	12,0000	0,05	0,618
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	15,00	0,150
16	CE30C	Asterala le invelitori din OSB	m2			118,895



*P. Vasilescu*

1	2	3	4	5	6	7
						16,145
	712401001 07001	Dulgher	h-om	0,2300	57,66	13,262
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	57,66	2,883
	287314588 7000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1000	15,00	1,500
	202013292 0527OSB	Placi OSB	m2	1,0500	96,00	100,800
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	15,00	0,450
17	CE31C k=0.5	Streasina infundata, fara console aparente, din scinduri de rasinoase faltuite si geluite pe o parte, cu latimea medie de 0,4 m	m2			277,525 117,050
	285210733 5349	Lucru la masina	h-om	0,0600	57,66	1,730
	712401001 07001	Dulgher	h-om	3,7000	57,66	106,671
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	57,66	8,649
	201010290 3497	Scinduri geluite si faltuite	m3	0,0400	3 300,00	66,000
	201010290 6900	Rigle de rasinoase	m3	0,0400	3 000,00	60,000
	203011294 7000	Pervaz de rasinoase	m	5,0000	12,50	31,250
	287314588 7000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,4000	15,00	3,000
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	15,00	0,225
		<b>2.2. Plan acoperis</b>				
18	CE30A	Asterala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase 40*60 mm (2,4 m3)	m2			43,290 17,010
	712401001 07001	Dulgher	h-om	0,2250	57,66	12,974
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	57,66	4,036
	201010290 3495scind ut	Scinduri brute de rasinoase 40*60 mm	m3	0,007509	3 200,00	24,030
	287314588 7000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1200	15,00	1,800
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	15,00	0,450
19	CN50A	Tratament ignifug al lemniei; feme, arce, grinzi, capriori, eoseroabe.	m3			392,011 49,011
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,8500	57,66	49,011



*P. V. Ștefan*

1	2	3	4	5	6	7
	243011610 4963	Vopsea ignifuga de exterior I 107/30	kg	9,8000	35,00	343,000
20	CN51A	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafețe ascunse cu paste antiseptice: ferme, arce, capriori.	m3			73,215 14,415
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,2500	57,66	14,415
	246210611 0601	Paste antiseptice	kg	1,9600	30,00	58,800
21	CE07A	Involtori din placi din tabla amprentata (tip tigla metalica)	m2			216,994 66,309
	721305001 3100	Timichigiu	h-om	0,9000	57,66	51,894
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	57,66	14,415
	271040364 3000	Placi din tabla amprentata tip tigla	m2	1,1500	102,00	123,165
	271040364 0000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	0,5000	17,75	9,319
	287527631 2000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	9,0000	0,43	4,064
	264012230 3000	Coame metalice pentru placi tip tigla	buc	0,1000	100,00	10,500
	271040374 0000	Pazie din tabla protejata anticoroziv	buc	0,0400	50,00	2,100
	252110671 8272	Profil pentru etansare din spuma polimerica	m	0,0500	15,00	0,787
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0500	15,00	0,750
22	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv	m			174,468 17,298
	721305001 3100	Timichigiu	h-om	0,3000	57,66	17,298
	271040631 1800	Jgheaburi semirotunde prefabricate tip brass	m	1,0500	55,00	59,482
	287527631 1231	Citlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	1,4000	35,00	50,470
	266612280 0555	Element de inchidere	buc	0,2000	100,00	20,600
	287527400 0050	Elemente de legatura	buc	0,1000	29,17	3,005
	287527411 0101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	0,2000	45,83	9,441
	287527400 0501	Cot de jgheab	buc	0,2000	45,84	9,443
	287411583 7745	Suruburi	buc	10,0000	0,43	4,429
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	15,00	0,300
23	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv	m			159,891 20,181



*P. V. S. S. S.*



1	2	3	4	5	6	7
	721305001 3100	Tinichigiu	h-om	0,3500	57,66	20,181
	271040631 1726	Burlan rotund prefabricat tip brass	m	1,0500	60,00	64,260
	287527400 0502	Cot burlan	buc	0,5000	48,33	24,648
	287527411 0001	Piesa de legatura	buc	0,2500	29,17	7,438
	241321730 0010	Cleme	buc	0,5000	20,00	10,200
	287411583 0000	Pilnii de curatire	buc	0,2500	51,67	13,176
	287527400 0503	Cot de capat	buc	0,2500	48,33	12,324
	287527400 0050	Elemente de legatura	buc	0,2500	29,17	7,438
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	15,00	0,225
24	CK26B	Pazazapada	m			92,974
	742201006 0100	Timplar	h-om	0,3200	57,66	18,451
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	57,66	4,613
	274312354 9026pz	pazazapada	m	1,0000	65,00	65,000
	287411582 9126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	1,19	4,760
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	15,00	0,150
25	CL17B	Bariera de protectie pe acoperis	kg			25,347
	721424002 1810	Lacatus CM	h-om	0,1900	57,66	11,532
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	57,66	0,577
	281123630 9800BPA	Confectii metalice diverse- Bariera de protectie pe acoperis	kg	1,0000	13,50	13,500
	287315590 1200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	63,00	0,315
26	I2D10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv si doua straturi de email , a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t			822,664
	714102001 3400	Vopsitor industrial	h-om	6,4400	57,66	371,118
	243011610 0000	Email clorcauciac	kg	7,8000	35,00	273,000



*P. M. S. S. S.*

1	2	3	4	5	6	7
	243022610 0814gac	Grund anticoroziv	kg	3,9000	32,00	124,800
	243022610 9420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,5500	25,00	13,864
	232016620 0676	White spirit	kg	1,9500	18,00	35,018
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,9750	5,00	4,864
27	CR03A	<b>2.3. Noduri A,B,C</b> Schelet din lemn (scindura de fronton 25*200, bara 50*50, scindura 25*25)	m3			5 549,074 1 268,519
	712401001 0700	Dulgher	h-om	20,0000	57,66	1 153,200
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	2,0000	57,66	115,319
	201010290 0900schele t	Scindura de fronton 25*200, bara 50*50, scindura 25*25	m3	1,0000	3 200,00	3 200,000
	201010290 6900	Rigle de rasihoase	m3	0,2500	3 000,00	755,556
	287314588 7000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	5,0000	15,00	75,000
	287527631 1528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	5,0000	50,00	250,000
28	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3			392,119 49,119
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,8500	57,66	49,119
	243011610 4963	Vopsea ignifuga de exterior I 107/30	kg	9,8000	35,00	343,000
29	CN51A	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: ferme, arce, capriori.	m3			73,300 14,522
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,2500	57,66	14,522
	246210611 0601	Paste antiseptice	kg	1,9600	30,00	58,778
30	CE05A	Sortul de protectie. Tabla cu acoperire polimerica	m2			133,625 46,128
	721305001 3100	Tinichigiu	h-om	0,7500	57,66	43,245
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	57,66	2,883
	1871ab 1871ab	Tabla cu acoperire polimerica	kg	4,4500	17,75	82,937
	287314588 7450	Cuie de tabla	kg	0,0300	15,00	0,472
	287314730	Asfalt	kg	0,2500	15,00	3,938



*P. Măteş*

1	2	3	4	5	6	7
	0863					
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	15,00	0,150
31	CE31C	Lambriu din lemn	m2			341,530
	285210733 5349	Luclu la masina	h-om	0,0600	57,66	234,100 3,460
	712401001 07001	Dulgher	h-om	3,7000	57,66	213,342
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	57,66	17,298
	201010290 3497Iambr il	Lambriu din lemn	m2	1,0200	99,00	100,980
	287314588 7000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,4000	15,00	6,000
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	15,00	0,450
32	CE05A	Tabla cu acoperis de profil cu acoperire polimerica	m2			159,363
	721305001 3100	Timichigu	h-om	0,7500	57,66	43,245
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	57,66	2,883
	271040364 1817tabAc op	Tabla cu acoperis de profil cu acoperire polimerica	m2	1,1500	90,00	108,675
	287314588 7450	Cuie de tabla	kg	0,0300	15,00	0,472
	287314730 0863	Agrafe	kg	0,2500	15,00	3,937
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	15,00	0,150
33	CK26D	Lacrimar 200 mm	m			85,916
	742201006 0100	Timplar	h-om	0,0900	57,66	5,189
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	57,66	0,577
	274312354 9027lacrim a	Lacrimar 200 mm	m	1,0000	80,00	80,000
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	15,00	0,150
34	IzF10B	Incalzitor vata minerala 50 mm	m2			93,643
	713403001 2200	Izolator hidroflug	h-om	0,1200	57,66	6,919
	252110260 2902Vata 3490	Vata minerala 50 mm la incalzitor	m2	1,0100	55,00	55,550
	287413631 3490	Diblu din material plastic	buc	6,0000	2,19	13,140
	265310210	Filer de calcar saci S 539	kg	0,2800	1,86	0,521



*P. V. S. S. S.*

1	2	3	4	5	6	7
	0880					
	232032260 0048	Bitum pt. hidroizolatii tip H 80/90 S 7064	kg	1,4000	12,50	17,500
	292214000 6703	Macara fereastra	h-ut	0,0010	15,00	0,013
		<b>3. Tavan</b>				
35	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2			263,327 126,852
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	57,66	8,649
	742201006 0100	Timplar	h-om	2,0500	57,66	118,203
	287413631 3300	Diblu din metal	buc	4,0000	1,25	5,000
	273210364 6151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,0500	125,00	131,250
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	15,00	0,225
36	08-03-59 4-2	Corpuri de iluminare	100 buc			45 020,561 6 688,561
	1	Muncitor	h-om	116,0000	57,66	6 688,561
	5009113co rp il	corpuri de iluminare interioar 4x18 rp il	buc	100,0000	265,00	26 500,000
	5009129tu b il	tub pentru corpuri de iluminare b il	buc	400,0000	29,58	11 832,000
		<b>4. Ferestre</b>				
37	CK57D	Instalarea ferestrelor din PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului peste 2 m2 intr-un canat	m2			1 337,225 63,941
	931006001 9930	Muncitor	h-om	1,1090	57,66	63,941
	203011293 1108Fl	Ferestre din policlorura de vinil (PVC)/oscilobatante intr-un canat	m2	1,0000	1 250,00	1 250,000
	205114295 0707	Dibluri de montaj 10x130 mm	buc	6,5000	1,25	8,125
	241656610 1576	Spuma de poliuretan pentru etansarea imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l	buc	0,1230	66,09	8,130
	292214000 6702	Macara de fereastra	h-ut	0,0288	15,00	0,432
	294052000 7610	Perforator electric	h-ut	0,1600	25,00	3,998
	295227100 4212	Dispozitiv de insurubare	h-ut	0,1039	25,00	2,599
38	CK57F	Instalarea ferestrelor din PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului peste 2 m2 in doua canaturi	m2			1 319,087 47,076



*P. Stelescu*

1	2	3	4	5	6	7
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,8165	57,66	47,076
	203011293 1108F2	Ferestre din policlorura de vinil (PVC)/oscilobatante in doua canaturi	m2	1,0000	1 250,00	1 250,000
	205114295 0707	Dibluri de montaj 10x130 mm	buc	6,5000	1,25	8,125
	241656610 1576	Spuma de poliuretana pentru etansarea imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l	buc	0,1160	66,09	7,667
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0297	15,00	0,446
	294052000 7610	Perforator electric	h-ut	0,1400	25,00	3,501
	295227100 4212	Dispozitiv de insurubare	h-ut	0,0909	25,00	2,272
39	CK26A	Pervaz din plastic	m			91,740 20,758
	742201006 0100	Timplar	h-om	0,2800	57,66	16,145
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	57,66	4,613
	252110671 8392perva z	Pervaz din plastic	m	1,0000	70,83	70,833
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	15,00	0,150
40	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminu - алюмины	m			128,214 23,064
	742201006 0100	Timplar	h-om	0,3200	57,66	18,451
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	57,66	4,613
	274312354 9026c	Glafuri din aluminiu pentru ferestre- глифы	m	1,0000	105,00	105,000
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	15,00	0,150
		<b>5. Usi</b>				
41	CK03A	Usi din MDF (oarbe) interioare intr-un canat, pe captuseii si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofluga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltime pima la 35 m (U-1, U-2, U-3)	m2			1 205,367 103,793
	742201006 0100	Timplar	h-om	1,4700	57,66	84,761
	712401001 0700	Dulgher	h-om	0,0800	57,66	4,615
	931006001 9929	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	57,66	14,417
	203011293 0000u	Usi din MDF (oarbe) interioare intr-un canat (U-1, U-2, U-3)	m2	1,0000	1 100,00	1 100,000
	287314588	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0850	15,00	1,274



*P. V. Stefan*

1	2	3	4	5	6	7
	7000					
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	15,00	0,299
42	СК07В	Pervarezii sau baghete din lemn montate la usi (Нагличники)	m			18,113 4,613
	742201006 0100	Timplari	h-om	0,0800	57,66	4,613
	201021294 6000H	Pervarezii sau baghete pentru usi (Нагличники)	m	1,0500	12,50	13,125
	287314588 7000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0150	15,00	0,225
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	15,00	0,150
43	СК33С	Broasca aplicata sistem Yalle	buc			394,150 144,150
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	57,66	4,613
	742201006 0100	Timplari	h-om	2,4200	57,66	139,537
	286314631 0237	Broasca Yalle	buc	1,0000	250,00	250,000



SC Nisprofcson SRL

(funcția, semnătura)

Verificat

(funcția, semnătura)

**Reparatia capitala a incaperilor  
OMF cu schimbarea acoperisului  
din s.Boltun,r-nul  
Nisporeni.Obiect 15899-C**

(denumirea obiectului)

**DEVIZ LOCAL № 2-1-1  
Obiect 15899-c**

Valoarea de deviz 312 119 lei

Intocmit in preturi curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2		4	5	6	7
		Total borderou de resurse №:				

**Manopera :**

1.	7123010010200	Betonist	h-om	47,802	57,66	2 756,263
2.	7123020011140	Fierar beton	h-om	46,753	57,66	2 695,778
3.	7124010010700	Dulgher	h-om	333,355	57,66	19 221,249
4.	7124010010730	Dulgher 3	h-om	262,978	57,66	15 163,311
5.	7136080025001	Montator	h-om	11,403	57,66	657,497
6.	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0,245	57,66	14,127
7.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	70,817	57,66	4 083,309
8.	9310060019930	Muncitor	h-om	27,141	57,66	1 564,951
		<b>Total manopera</b>				<b>46 156</b>

**Materiale:**

1.	1212121212121	apa	m3	6,309	25,00	157,725
2.	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	15,300	3 000,00	45 900,000
3.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,031	3 000,00	93,000
4.	20101029041692	Dulapuri ecarisati de rasinoase calit a Ia	m3	10,068	3 000,00	30 204,000
5.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,027	3 000,00	81,000
6.	2010102906900	Rigle de rasinoase	m3	3,825	3 000,00	11 475,000
7.	20101029087371	Grinzii ecarisate de rasinoase de 6=100,125 mm, calit, a II a	m3	0,728	3 000,00	2 184,000
8.	20101029087372	Grinzii ecarisate de rasinoase 6=40-75mm calit a II a	m3	1,941	3 000,00	5 823,000
9.	2010237318750	Distanțieri	buc	182,400	1,13	206,113
10.	2020212928347	Panou de cofraji tip P fąg g 15 mm	m2	3,605	125,00	450,625
11.	2124117000002	Fosat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	46,631	25,00	1 165,775
12.	2320166200676	White spirit	kg	0,074	25,00	1,850
13.	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	27,430	15,00	411,450
14.	2320187315789	Decofol	kg	3,198	9,50	30,381
15.	24142161094821	Pasta antiseptica	kg	23,775	30,00	713,250
16.	2420157327500	Lindatol 20 % concentrate	kg	76,500	30,00	2 295,000
17.	2430116100000	Email IIФ-115	kg	0,296	32,00	9,472
18.	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,330	32,00	10,560
19.	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	183,781	28,00	5 145,868
20.	2430226100814F	Grund anticoroziv TФ-021	kg	0,148	36,00	5,328
21.	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 AI	kg	0,021	27,00	0,567
22.	24621061106601	Paste antiseptice	kg	29,988	30,00	899,640
23.	2663102100000	Beton M2000	m3	5,965	1 250,00	7 456,250




	M200								
24.	26821326004260	Carton gudronat (голь)	m2	40,999	12,50			512,488	
25.	27106020001211	Otel beton laminat la cald in colaci D = 6,3 - 6,5mm (катанка горячекатанная в мотках D=6,3 - 6,5 мм)	kg	53,129	13,50			717,241	
26.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	150,675	13,50			2 034,113	
27.	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	517,040	13,50			6 980,040	
28.	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	1,333	13,33			17,768	
29.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra. D=1 mm	kg	6,514	13,33			86,831	
30.	2811236309900	Confecții metalice	kg	57,037	13,50			770,000	
31.	2811236832352	Burghiu widia	buc	100,800	25,00			2 520,000	
32.	2873116829070	Chingi metalice	kg	0,564	15,56			8,776	
33.	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Покровки)	kg	460,940	15,56			7 172,226	
34.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	77,166	15,00			1 157,490	
35.	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,548	63,00			34,524	
36.	2874115825455	Suruburi patrate M 16 x 200	buc	53,550	2,19			117,275	
37.	2874115841069	Piulite patrate M 16	buc	44,800	2,15			96,320	
38.	2874123883079	Salbe M 16	buc	44,800	2,15			96,320	
39.	28741458870491	Cuie de constructie	kg	87,336	15,00			1 310,040	
40.	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	77,299	50,00			3 864,950	
41.	4100116202818	Apa	m3	0,872	25,00			21,800	
		<b>Total materiale de constructii</b>						<b>142 238</b>	

**Utilaje de constructii:**

1.	2410520006700	Automacara	h-ut	0,154	198,93			30,636	
2.	2922140006702	Macara de fierastra	h-ut	0,543	15,00			8,145	
3.	2922140007000	Macara	h-ut	2,234	198,93			444,409	
4.	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	10,800	25,00			270,000	
5.	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	1,646	25,00			41,150	
6.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	3,390	15,00			50,850	
7.	2955270002608	Fierastra mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Дрѹба, бензопила)	h-ut	5,337	25,00			133,425	
8.	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	4,344	25,00			108,600	
9.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,533	198,93			106,030	
10.	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,361	300,00			108,300	
		<b>Total utilaje de constructii</b>						<b>1 300</b>	

**Total:**

Cheltuieli directe		lei	189 694
Asigurarea sociala si medicala		22,50 %	10 385
Transportarea materialelor		10,00 %	14 224
Cheltuieli de regie		14,50 %	31 074
Beneficiu de deviz		6,00 %	14 722
TVA		20,00 %	52 020
<b>Total deviz</b>			<b>312 119</b>



SC Nisprofcon SRL

(functia, semnatura)

Verificat

(functia, semnatura)




Investitor  
Obiect

**Reparatia capitala a incaperilor OMF cu schimbarea  
acoperisului din s.Boltun,r-nul Nisporeni.Obiect  
15899-C**

**Catalog de prețuri unitare pentru obiectul №2-1-1**  
**Obiect 15899-c**  
**(formular desfășurat)**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei		
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu	
1	2	3	4	5	6	7	
		<b>1. Briu antisismic</b>					
1	CA04F	Beton M200 turnat in centura monolita, preparat cu centrata de betoane sau beton marfa si turnarea cu mijloace clasice (Briu antisismic)	m3			<u>1 693,782</u> 305,598	
	712301001 0200	Betonist	h-om	4,8500	57,66	279,645	
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	57,66	25,953	
	266310210 0000M200	Beton M200	m3	1,0250	1 250,00	1 319,624	
	410011620 2818	Apa	m3	0,1500	25,00	3,860	
	295227000 3100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	15,00	9,000	
	292214000 7000	Macara	h-ut	0,2800	198,93	55,700	
2	CB02C	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltime pina la 20 m inclusiv	m2			<u>99,225</u> 69,192	
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	57,66	11,532	
	712401001 0700	Dulgher	h-om	1,0000	57,66	57,660	
	287527631 1528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	50,00	1,500	
	2973411380 3293	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	13,33	0,666	
	287314588 7000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0250	15,00	0,375	
	203021292 8347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1300	125,00	16,250	
	201010290	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	3 000,00	3,061	



*[Signature]*

1	2	3	4	5	6	7
	4340					
	201010290 3495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	3 000,00	3,061
	232018731 5789	Decofol	kg	0,1200	9,50	1,140
	341052000 6752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	198,93	3,979
3	RCsB21 C	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de 30 cm	buc			33,052 9,802
	712301001 0200	Betonist	h-om	0,1700	57,66	9,802
	281123683 2352	Burghiu widia	buc	0,8000	25,00	21,000
	294052000 7609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	0,0900	25,00	2,250
4	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in centura monolita, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			20,194 5,708
	712302001 1140	Fierar beton	h-om	0,0950	57,66	5,478
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	57,66	0,231
	271060210 0000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	13,50	13,838
	273411380 3881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	13,33	0,133
	201023731 8750	Distantieri	buc	0,2800	1,13	0,316
	292214000 7000	Macara	h-ut	0,0010	198,93	0,199
5	CC02L	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in centura monolita, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			18,523 4,036
	712302001 1140	Fierar beton	h-om	0,0650	57,66	3,748
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	57,66	0,288
	271060230 0000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	1,0250	13,50	13,837
	273411380 3881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	13,33	0,133
	201023731 8750	Distantieri	buc	0,2800	1,13	0,316
	292214000 7000	Macara	h-ut	0,0010	198,93	0,199




*P. V. V. V. V.*

1	2	3	4	5	6	7
		<b>2. Suport beton</b>				
6	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrata de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice (M200-suport beton)	m3			1 694,148 305,598
	712301001 0200	Betonist	h-om	4,8500	57,66	279,651
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	57,66	25,947
	266310210 0000M200	Beton M200	m3	1,0250	1 250,00	1 320,000
	410011620 2818	Apa	m3	0,1500	25,00	3,850
	295227000 3100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	15,00	9,000
	292214000 7000	Macara	h-ut	0,2800	198,93	55,700
7	CC02L	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			18,523 4,036
	712302001 1140	Fierar beton	h-om	0,0650	57,66	3,748
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	57,66	0,289
	271060230 0000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	1,0250	13,50	13,837
	273411380 3881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	13,33	0,133
	201023731 8750	Distanțieri	buc	0,2800	1,13	0,316
	292214000 7000	Macara	h-ut	0,0010	198,93	0,200
8	CB02D	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in stilpi si cadre exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv	m2			110,260 74,958
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	57,66	11,532
	712401001 0700	Dulgher	h-om	1,1000	57,66	63,426
	287311682 9070	Chingi metalice	kg	0,0800	15,56	1,245
	287527631 1528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	50,00	1,496
	273411380 3233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	13,33	0,667
	287314588 7000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0250	15,00	0,374




*P. V. V. V. V.*

1	2	3	4	5	6	7
	202021292	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1500	125,00	18,741
	8347					
	201010290	Dulapuri de rasinoase	m3	0,0010	3 000,00	2,979
	4340					
	201010290	Scinduri de rasinoase	m3	0,0015	3 000,00	4,681
	3495					
	232018731	Decoifol	kg	0,1200	9,50	1,140
	5789					
	341052000	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	198,93	3,979
	6752					
		<b>3. Elemente acoperis</b>				
9	CE41A	Montarea carptiilor cu tratament antiseptic	m3			5 409,609
						1 389,026
	712401001	Dulgher 3	h-om	21,6800	57,66	1 250,067
	0730					
	931006001	Muncitor deservite CM	h-om	2,4100	57,66	138,959
	9920					
	201010290	Grinzi ecarisate de rasinoase 6=40-75mm calit a II a	m3	0,1600	3 000,00	480,049
	87372					
	201010290	Grinzi ecarisate de rasinoase de 6=100,125 mm, calit, a II a	m3	0,0600	3 000,00	180,049
	87371					
	201010290	Dulapuri ecarisati de rasinoase calit a Ia	m3	0,8300	3 000,00	2 490,025
	41692					
	287414588	Cuie de constructie	kg	7,2000	15,00	108,000
	70491					
	271060200	Otel beton laminat la cald in solaci D = 6,3 - 6,5mm (катанка горячекатанная в мотках D=6,3 - 6,5 мм)	kg	4,3800	13,50	59,130
	01211					
	268213260	Cation gudronat (голь)	m2	3,3800	12,50	42,250
	04260					
	241421610	Pasta antiseptica	kg	1,9600	30,00	58,800
	94821					
	287312200	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Покровки)	kg	38,0000	15,56	591,280
	07511					
	295527000	Fierastru mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cr (Дрель, бензопила)	h-ut	0,4400	25,00	11,000
	2608					
10	CN50A	Tratament ignifug al lemnului; ferme, arce, grinzi, carpti, cosogorabe.	m3			306,360
						49,013
	931006001	Muncitor	h-om	0,8500	57,66	49,013
	9930					
	121212121	apa	m3	0,2300	25,00	5,750
	2121					
	212411700	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	1,7000	25,00	42,500
	0002					
	243012731	Diamoniu fosfat	kg	6,7000	28,00	187,600
	7192					
	243011610	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,0120	32,00	0,385
	4841					
	232016620	Petrol distilat tip 0/200	kg	1,0000	15,00	15,000
	0755					
	241052000	Automacara	h-ut	0,0050	198,93	1,000
	6700					
	295227000	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,0600	25,00	1,500
	2921					
	341054000	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0120	300,00	3,611
	0001					
11	CR03A	Schelet din lemn brut, rotund de	m3			5 501,185



1	2	3	4	5	6	7
		rasinoase si din rigle de rasinoase pentru constructii rurale, executate la pereti				1 268,520
	712401001 0700	Dulgher	h-om	20,0000	57,66	1 153,200
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	2,0000	57,66	115,320
	201010290 0900	Lemn rotund de rasinoase	m3	1,0000	3 000,00	3 000,000
	201010290 6900	Rigle de rasinoase	m3	0,2500	3 000,00	750,000
	287314588 7000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	5,0000	15,00	75,000
	287527631 1528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	5,0000	50,00	250,000
	287411582 5455	Suruburi patrate M 16 x 200	buc	3,5000	2,19	7,665
	242015732 7500	Lindatox 20 % concentrate	kg	5,0000	30,00	150,000
12	CN50A	Tratament ignifug al lemniei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosorobe.	m3			306,380
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,8500	57,66	49,011
	121212121 2121	apa	m3	0,2300	25,00	5,750
	212411700 0002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	1,7000	25,00	42,500
	243012731 7192	Diamoniu fosfat	kg	6,7000	28,00	187,600
	243011610 4841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,0120	32,00	0,384
	232016620 0755	Petrol distilat tip 0/200	kg	1,0000	15,00	15,000
	241052000 6700	Automacara	h-ut	0,0050	198,93	1,034
	295227000 2921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,0600	25,00	1,500
	341054000 0001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0120	300,00	3,600
13	CN51A	Tratamentul antiseptic al lemniei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: ferme, arce, capriori.	m3			74,054
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,2500	57,66	14,415
	246210611 0601	Paste antiseptice	kg	1,9600	30,00	58,800
	241052000 6700	Automacara	h-ut	0,0010	198,93	0,239
	341054000 0001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0020	300,00	0,600
	IZD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv TΦ-021 si	t			824,842
						371,763



*P. Măteșcu*

1	2	3	4	5	6	7
		doua straturi de email ПФ-115, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv				
	714102001 3400	Vopstor industrial	h-om	6,4400	57,66	371,763
	243011610 0000ПФ	Email ПФ-115	kg	7,8000	32,00	249,263
	243022610 0814ТФ	Grund anticoroziv ГФ-021	kg	3,9000	36,00	140,211
	243022610 9420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,5500	27,00	14,921
	232016620 0676	White spirit	kg	1,9500	25,00	48,684
		<b>4. Elementelor planseului cota 0.000</b>				
15	CR03A	Schelet din lemn brut, rotund de rasinoase si din rigle de rasinoase pentru constructii rurale, executate la pereti	m3			5 516,235 ----- 1 268,520
	712401001 0700	Dulgher	h-om	20,0000	57,66	1 153,200
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	2,0000	57,66	115,320
	201010290 0900	Lemn rotund de rasinoase	m3	1,0000	3 000,00	3 000,000
	201010290 6900	Rigle de rasinoase	m3	0,2500	3 000,00	750,000
	287314588 7000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	5,0000	15,00	75,000
	287527631 1528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	5,0000	50,00	250,000
	287411582 5455	Suruburi patrate M 16 x 200	buc	3,5000	2,19	7,665
	287411584 1069	Piulite patrate M 16	buc	3,5000	2,15	7,525
	287412588 3079	Saibe M 16	buc	3,5000	2,15	7,525
	242015732 7500	Lindatox 20 % concentrate	kg	5,0000	30,00	150,000
16	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3			306,350 ----- 49,011
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,8500	57,66	49,011
	121212121 2121	apa	m3	0,2300	25,00	5,750
	212411700 0002NISPO	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	1,7000	25,00	42,500
	243012731 7192	Diamaniu fosfat	kg	6,7000	28,00	187,600
	243011610 1881	Tapesele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,0120	32,00	0,385
	232016620 0755	Patrol distilat tip 0/200	kg	1,0000	15,00	15,000



*P. Dulgher*

1	2	3	4	5	6	7
	241052000 6700	Automacara	h-ut	0,0050	198,93	0,995
	295227000 2921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,0600	25,00	1,500
	341054000 0001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0120	300,00	3,609
17	CN51A	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: ferme, arce, capriori.	m3			74,026 14,415
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,2500	57,66	14,415
	246210611 0601	Paste antiseptice	kg	1,9600	30,00	58,800
	241052000 6700	Automacara	h-ut	0,0010	198,93	0,202
	341054000 0001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0020	300,00	0,609
18	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg	kg			29,075 12,109
	713608002 5001	Montator	h-om	0,2100	57,66	12,109
	281123630 9900	Confecții metalice	kg	1,0400	13,50	14,180
	287315590 0311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,0100	63,00	0,636
	311050000 2401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800	25,00	2,000
	292214000 6702	Masina de leastra	h-ut	0,0100	15,00	0,150



SC Nisproftcon SRL

(funcția, semnătura)

Verificat

(funcția, semnătura)

Анеха nr.7 la Instrucțiunea  
aprobată prin ordinul IFPS  
nr. 400 din 14 martie 2014

CC 04 AE

## CERTIFICAT privind lîrса sau existența restanțelor față de bugetul public național

Nr.  /2210 din   
№ от

1. Destinatari / Подучатели

Личități

2. Date despre contribuabil / Информация о налогоплательщике

Denșimțea Наименование	Codul fiscal / Numărul de identificare Фискальный код / Идентификационный номер
<b>S.C. NISPROFCON S.R.L.</b>	1003609010608
Adresa sediului de bază (strada, numărul) Адрес основного месторасположения (улица, номер)	Codul - Denșimțea localității Код - Наименование населенного пункта
SFRcuti nr.1	6001-OR.NISPORENI

3. Atestarea lîrsei sau existenței restanțelor conform datelor Sistemului Informațional Automatizat /  
Подтверждение отсутствия или наличия недоимки согласно данных Автоматизированной Информационной Системы

La data emiterii prezentului certificat restanța la bugetul public național constituie/ На дату  
выдачи данной справки недоимка перед национальным публичным бюджетом составляет:  
**0,00 lei/лей.**

4. Valabil pînă la / Действителен до 28.11.2018

5. Autentificarea organului fiscal / Подтверждение налогового органа

**Șef DDE Nisporeni**

Funcția/Dолжность

L.Ș/ М.П.

Execuțor: **G. Sisiianu**

Numele și preșimtele/Фамилия и имя



Vitalie VASCARI  
Numele și preșimtele/Фамилия и имя

Este extras din Sistemul Informațional al SFS SIDA „Contul curent al contribuabilului” nr. 13.11.2018 ora 11:37:26  
cu aplicarea prevederilor pct. 82-83 Ordin IFPS nr.400 din 14.03.2014 (Monitorul Oficial 72-77/399, 28.03.2014)


NOTA (206.23)







# ACHIZIȚII PUBLICE



## CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr. 50 privind achiziția prin Licitație Publică

\_\_23\_\_aprilie\_2014\_\_ Nisporeni\_\_  
(municipiu, oraș, județ)

### 1. Părțile contractante

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de Licitație Publică nr. 27/14 din data 14.04.2014, între Primăria orașului Nisporeni, cu sediul în (denumirea autorității contractante)

Orașul Nisporeni  
(localitatea)

str. Alexandru cel Bun, telefon: 0264 2 32 42, fax: 0264 2 36 04, e-mail: nisprim@gmail.ru, înregistrat la Camera Înregistrării de Stat cu nr. 75 din "02" august 2013, reprezentat prin Ion Gangan. Primarul orașului Nisporeni, în calitate de Beneficiar, pe de o parte, și

SC Nisprofeon SRL, cu sediul în orașul Nisporeni MD-6401, Republica Moldova, str. Sf. Petru nr.1, telefon: 0264 2 40 09, fax: 0264 2 40 09.

e-mail: nisprofeonr@gmail.com, înregistrat la Camera Înregistrării de Stat cu nr. MD 0057065 din "10" iulie 2006, autorizat pentru activitatea în construcții: autorizația nr. Seria A MIII nr. 037044, din "04" aprilie 2013, eliberată de Camera de licențiere, pe un termen de 10 ani, pentru genurile de activitate: construcții ingineresti, reconstrucții, reprezentat prin Guțanu Pavel, administrator, în calitate de Antreprenor, pe de altă parte.

### 2. Obiectul contractului

Antreprenorul se obligă să execute lucrările de reparație la Grădinița de copii nr. 1, or. Nisporen Cod CPV: CPV: 45453000 - 7 în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de execuție, precum și a normativelor, standardelor și prescripțiilor tehnice în vigoare.

### 3. Perioada de execuție

3.1. Durata de execuție a lucrărilor contractate este de 3 luni de la semnarea contractului, începând din data încheierii contractului și până la finalizarea lucrărilor. Termenul de execuție este de 3 luni de la semnarea contractului, începând din data încheierii contractului și până la finalizarea lucrărilor. Termenul de execuție este de 3 luni de la semnarea contractului, începând din data încheierii contractului și până la finalizarea lucrărilor.

Beneficiara de execuție poate fi prelungită dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:

- generate de Beneficiar;
- datorită unor greve organizate de federația sindicatelor de ramură la nivel național și recunoscute ca legale prin justifiile ale personalului Antreprenorului general sau ca



- urmare a unor evenimente similare desfașurate la un operator economic care este un furnizor al Antreprenorului general;
- c) datorită forței majore sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenorul general;
  - d) influenței factorilor climatici, care împiedică respectarea în execuție a normelor și reglementărilor tehnice în vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;
  - e) calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.
- 3.3. Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul general va sista execuția lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul general va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenorul general vor fi plătite de Beneficiar.
- 3.4. La terminarea lucrărilor, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul că sînt îndeplinite condițiile de recepție, solicitînd convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepție.
- 3.5. În baza documentelor de confirmare a execuției și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sînt îndeplinite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sînt lipsuri și deficiențe acestea vor fi aduse la cunoștința Antreprenorului general, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului general, Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de execuție, cu reglementările în vigoare și cu prevederile din contract. În funcție de constatările făcute Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția. Recepția poate fi făcută și pentru părți de construcție distincte fizic și funcțional.

#### 4. Valoarea lucrărilor și modalitățile de plată

- 4.1. Valoarea lucrărilor de construcției-montaj ce reprezintă obiectul prezentului contract este de **2 294 600,00 lei (inclusiv TVA).**
- 4.2. Achităriile vor fi efectuate în limitele alocărilor bugetare anuale.
- 4.3. Plata facturilor finale se va face imediat după verificarea și acceptarea situației de plată definitive de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungește din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sînt în litigiu va fi plătită imediat.
- 4.4. Contractul nu va fi considerat terminat pînă cînd procesul-verbal de recepție finală nu va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului.
- 4.5. Recepția finală va fi efectuată conform prevederilor legale. Plata ultimelor sume datorate de Beneficiar Antreprenorului general pentru lucrările executate nu va fi condiționată de semnarea procesului-verbal de recepție finală.
- 4.6. Garanția de bună execuție se va restitui Antreprenorului general în baza notificării Beneficiarului către agentul bancar. Notificarea se va face după semnarea procesului-verbal de recepție finală.

#### 5. Ajustarea valorii contractului

1. Dacă în timpul execuției apar modificări la valoarea contractului privind majorarea sau reducerea acesteia, părțile se vor conforma prevederilor actelor normative cu incidență în domeniul achizițiilor publice ce reglementează modalitățile de ajustare a valorii contractelor de servicii publice.

#### 6. Antreprenorul general și subantreprenorii de specialitate

- 6.1. Antreprenorul general este obligat să execute toate lucrările, prevăzute în contract, în termenele stabilite prin graficul general de realizare a lucrărilor și graficul de execuție și de o



*[Handwritten signature]*

- 6.2. În cazul în care părțile din lucrarea ce se contractează se execută în subantrepriză, Antreprenorul general trebuie să prezinte, cu ocazia ofertării, lista subantreprenorilor de specialitate și lucrările pe care aceștia le vor executa.
- 6.3. Pe parcursul execuției lucrărilor, Antreprenorul general este obligat să comunice, la cererea Beneficiarului, datele de recunoaștere ale subantreprenorilor de specialitate.
- 6.4. Angajarea forței de muncă pe bază de acord nu este considerată ca făcând obiectul unei subcontractări.

## **7. Drepturile și obligațiunile antreprenorului general și ale beneficiarului**

- 7.1. Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor contractate se pune de către Beneficiar la dispoziția Antreprenorului general în trei exemplare, în termenele stabilite în contract, prin graficul general de realizare a lucrărilor publice.
- 7.2. Antreprenorul general are obligația să execute lucrarea, în termenele stabilite în contract, pe proprie răspundere. Pentru aceasta el este obligat să respecte proiectul, documentația de execuție și prevederile actelor normative în vigoare în construcții. De asemenea, are obligația de a conduce execuția lucrării contractate și de a veghea asupra menținerii ordinii la locul unde se desfășoară activitatea.
- 7.3. Documentația pusă la dispoziția Antreprenorului general se repartizează astfel:
  - a) un exemplar integral al documentației se prevede pentru completarea cărții tehnice;
  - b) două exemplare rămân la dispoziția Antreprenorului general dintre care un exemplar se păstrează la șantier, iar
  - c) altul va fi ținut de către acesta la dispoziție pentru consultare de către Inspekția de Stat în Construcții, precum și de către alte persoane autorizate, inclusiv responsabilul tehnic atestat.
- 7.4. Desenele, calculele, verificările calculului, caietele de măsurări (atașamentele) și alte documente, pe care Beneficiarul sau Antreprenorul general trebuie să le întocmească și sînt cerute de subantreprenorul proiectant, vor fi puse la dispoziția acestuia de către Beneficiar sau Antreprenorul general, după caz, la cererea și în termenele precizate în anexele contractelor. Documentele respective nu pot fi publicate, multiplicare sau folosite în alte scopuri decît cele stabilite în contract și trebuie să fie restituite la cerere, dacă nu s-a convenit altfel.
- 7.5. Oferta adjudecată face parte integrantă din contract. Ea trebuie să fie corectă și completă. Prețurile stabilite vor acoperi toate obligațiunile din contract și toate operațiunile pentru terminarea și întreținerea corespunzătoare a lucrărilor. După acceptarea ofertei sale, Antreprenorul general va prezenta Beneficiarului, spre aprobare, graficul de eşalonare valorică a mijloacelor financiare necesare execuției lucrărilor, corelate cu graficul de execuție a lucrărilor, conform ordinii tehnologice de execuție.
- 7.6. Dacă Beneficiarul nu emite în timp util dispoziții suplimentare care să conțină instrucțiuni sau aprobări, ordine, directive, sau detalii, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul prin scrisori, de cîte ori este posibil, că acestea pot să provoace întârzieri sau întreruperi în desfășurarea lucrărilor. Notificarea va conține detaliile sau dispozițiile ce se cer și va specifica data la care acestea au fost necesare, precum și înfrizerile sau întreruperile ce survin datorită lipsei acestor documente.
- 7.7. Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor de subantrepriză va fi pusă la dispoziția subantreprenorilor de către Antreprenorul general, fără plată. În două exemplare, în termenele din subcontracte (contracte de subantrepriză), stabilite prin graficul de execuție, Antreprenorul general va executa și va întreține toate lucrările, va asigura forța de muncă, materialele, utilajele de construcții și obiectele cu caracter provizoriu pentru executarea lucrărilor. Acesta își asumă întreaga responsabilitate pentru toate operațiunile executate pe șantișă și pentru procedeele de execuție utilizate.
- 7.8. Antreprenorul general, prin adjudecarea ofertei în favoarea sa, se angajează să obțină garanția din partea unei bănci, pentru o sumă care reprezintă garanția de bună execuție a contractului, în cuantum de 5% (114730 lei) din valoarea contractului atribuit.
- 7.9. Forma de garanție bancară agreată de Beneficiar este reținerea succesivă din facturile



parțială pentru situațiile de lucrări, în cuantum de 8 % din valoarea lunară a acestora până la atingerea unui procent de 5 % din valoarea contractului. Aceste rețineri vor fi efectuate până la completarea garanției de bună execuție. Sumele astfel reținute vor fi comunicate la o bancă aleasă de ambele părți – Antreprenor general și Beneficiar – și se vor depune pe un cont special. În acest scop transferul va fi efectuat în cel mult 10 zile lucrătoare de la efectuarea reținerii. Beneficiarul trebuie să dispună ca banca să înștințeze Antreprenorul general de transferul efectuat, precum și de destinația lui.

7.11. Garanția de bună execuție se va restitui Antreprenorului general în baza notificării Beneficiarului către agentul bancar. Notificarea se va face după semnarea procesului-verbal de recepție finală.

7.12. Antreprenorul general trebuie să constituie garanția de bună execuție după primirea scrisorii de acceptare, dar nu mai târziu de data încheierii contractului. Afta timp cât el nu și-a îndeplinit această obligațiune. Beneficiarul poate să rețină Antreprenorului general garanția pentru ofertă.

7.13. Beneficiarul trebuie să restituie Antreprenorului general garanția la termenul fixat, cel târziu la expirarea duratei de bună execuție, dacă acesta nu a înaintat până la acea dată pretenții asupra ei. Afta timp însă cât pretențiile înaintate în termen nu s-au rezolvat, Beneficiarul poate reține o parte corespunzătoare din valoarea garanției, în limitele prejudiciului cauzat.

7.14. Antreprenorul general garantează că, la data recepției, lucrarea executată are calitățile stipulate în contract, corespunde reglementărilor tehnice în vigoare și nu este afectată de vicii care ar diminua sau chiar anula valoarea sau posibilitatea de utilizare, conform condițiilor normale de folosire sau a celor explicite în contract.

7.15. La lucrările la care se face încercări, se consideră calitatea probei îndeplinită afta timp cât rezultatele se înscriu în limitele admise prin reglementările tehnice în vigoare.

7.16. Beneficiarul are dreptul de a supraveghea desfășurarea lucrărilor în conformitate cu prevederile contractului, prin responsabilități tehnice atestați. Acestora li se va asigura accesul la locul de muncă, în ateliere, depozite și oriunde se desfășoară activități legate de realizarea obligațiilor contractuale. La cerere, trebuie să i se pună la dispoziție desenele și documentația de execuție pentru examinare și să i se dea toate lămuririle, condiția fiind ca prin aceasta să nu se divulge taine ale Antreprenorului general. Informațiile secrete, precum și documentațiile secrete vor fi considerate de Beneficiar drept confidentiale.

7.17. Beneficiarul este autorizat să emită dispozițiile pe care le consideră necesare executării lucrărilor, cu respectarea drepturilor Antreprenorului general. Dispozițiile se adresează în principiu numai Antreprenorului general și dirigintelui de șantier, cu excepția cazurilor în care trebuie de intervenit împotriva unui pericol iminent sau declarat. Beneficiarului trebuie să i se comunice numele dirigintelui de șantier atestat tehnico-profesional, care va dirija execuția lucrărilor și va verifica calitatea lor din partea Antreprenorului general.

7.18. Dacă Antreprenorul general consideră că dispozițiile Beneficiarului sînt nejustificate sau inoportune, el poate ridica obiecții, dar acestea nu îl absolvă de a executa dispozițiile primite, în afara cazului în care ele contravin prevederilor legale. Dacă prin executarea dispozițiilor Beneficiarului se creează dificultăți în execuție, care generează cheltuieli suplimentare, acestea vor fi suportate de către Beneficiar.

7.19. Trasarea axelor principale, bornelor de referință, căilor de circulație și limitelor terenului pus la dispoziția Antreprenorului general, precum și materializarea cotelor de nivel în imediata apropiere a terenului, sînt obligațiuni ale Beneficiarului.

7.20. Pentru verificarea trasării de către Beneficiar sau proiectant, Antreprenorul general este obligat să protejeze și să păstreze toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea lucrărilor.

7.21. Ridicările de teren, trasările și cotele de nivel, precum și alte documente puse la dispoziția Beneficiarului sînt proprietatea Beneficiarului general de către Beneficiar pentru executarea contractului sînt hotărîtoare. Antreprenorul general este obligat să verifice documentele primite și să înștințeze Beneficiarul cu privire la erorile și inexactitățile constatate sau presupuse.

Antreprenorul general are obligația să stabilească toate relațiile care reglementează raporturile cu subantreprenorii de specialitate și este răspunzător față de Beneficiar pentru respectarea de către subantreprenorii de specialitate a prevederilor și obligațiilor legale și profesionale.



*P. Vasilescu*

- 7.23. Beneficiarul are obligația să-și procure toate autorizațiile și avizele prevăzute de actele normative, precum și regulamentele (documentele) care să-i permită executarea lucrărilor în cauză.
- 7.24. Pe parcursul executării lucrărilor, Beneficiarul are dreptul să dispună în scris:
- a) îndepărtarea de pe șantier a oricărui material care sînt calitativ necorespunzătoare;
  - b) înlocuirea materialelor necorespunzătoare calitativ cu altele corespunzătoare;
  - c) îndepărtarea sau refăcerea oricărei lucrări sau părți de lucrare necorespunzătoare din punct de vedere calitativ.
- 7.25. În cazul neexecutării de către Antreprenor a dispozițiilor din punctul 7.24. Beneficiarul poate opri lucrările, angaja și plăti alți antreprenori pentru executarea acestor lucrări, punînd în înlînzire în acest sens Antreprenorul, care va fi obligat, în condițiile legii, să compenseze cheltuielile aferente suportate de beneficiar în legătură cu faptul neexecutării.
- 7.26. În cazul în care în timpul executării lucrărilor, pe amplasamente se descoperă valori istorice, artistice sau științifice, Antreprenorul general este obligat să oprească execuția lucrărilor în zona respectivă și să comunice Beneficiarului, organelor de poliție sau organelor competente acest fapt.
- 7.27. În timpul desfășurării lucrărilor, Antreprenorul general are obligația să mențină căile de acces libere, să retragă utilajele, să îndepărteze surplusurile de materiale, deșeuri și lucrări provizorii de orice fel, care nu sînt necesare, iar la terminarea lucrărilor, Antreprenorul general va evacua de pe șantier toate utilajele de construcție, surplusurile de materiale, deșeurile și lucrările provizorii.
- 7.28. Antreprenorul general trebuie să obțină, pe propria cheltuială, toate avizele și aprobările și să plătească toate taxele necesare legate de execuția lucrărilor, precum și pentru bunuri sau drepturi afectate sau care pot fi afectate de execuția lucrărilor. Beneficiarul va restitui Antreprenorului general toate aceste sume în urma confirmării de către acesta.

## 8. Forța de muncă

Antreprenorul general și subantreprenorii vor îndeplini toate formalitățile necesare angajării întregii forțe de muncă pentru realizarea lucrărilor contractate în conformitate cu prevederile legislației în vigoare.

## 9. Materialele și execuția lucrărilor propriu-zise

- 9.1. Materialele vor fi de calitate prevăzută în documentația de executare, urmînd a fi supuse periodic la diverse testări de către proiectantul sau Beneficiarul ce le va solicita. Antreprenorul general va asigura, la cerere, forța de muncă, instrumentele, utilajul și materialele necesare pentru examinarea, măsurarea și testarea lucrărilor.
- 9.2. Costul probelor și încercărilor va fi suportat de Antreprenorul general, dacă acesta este prevăzut în documentație, în caz contrar cheltuielile vor fi suportate de Beneficiar.
- 9.3. Probele neprevăzute și comandate de Beneficiar pentru verificarea unor lucrări sau materiale puse în operă vor fi suportate de Antreprenorul general, dacă se dovedește că materialele nu sînt corespunzător calitative sau manopera nu este în conformitate cu prevederile contractului. În caz contrar, Beneficiarul va suporta aceste cheltuieli.
- 9.4. Beneficiarul, proiectantul sau orice altă persoană autorizată de aceștia au acces tot timpul la lucrări pe șantier și în locurile unde se pregătește lucrarea, în depozite de materiale prefabricate etc.
- 9.5. Lucrările care devin ascunse nu vor fi acoperite fără aprobarea responsabilului tehnic atestat și, sînd în caz, a proiectantului. Antreprenorul general asigurînd posibilitatea acestora să examineze și să urmărească orice lucrare care urmează să fie ascunsă. Antreprenorul general va asigura responsabilitatea tehnic atestată, proiectantul ori de cîte ori astfel de lucrări, inclusiv în cadrul clădirii, sînt gata pentru a fi examinate. Responsabilul tehnic atestat și proiectantul vor participa la examinarea și măsurarea lucrărilor de mai sus.
- 9.6. Antreprenorul general va dezveli orice parte sau părți de lucrare la dispoziția Beneficiarului și va refăce această parte sau părți de lucrare, dacă este cazul. Dacă se constată că lucrările au fost de calitate corespunzătoare și realizate conform documentației de execuție.



- dezvelirea, refacerea și/sau repararea vor fi suportate de Beneficiar, iar în caz contrar, de Antreprenorul general.
- 9.7. Beneficiarul trebuie să pună la dispoziția Antreprenorului general, în cazul în care nu s-a convenit altfel, fără plată:
- a) suprafețele de teren necesare pentru depozite și locuri de muncă pe șantier;
  - b) căile de acces rutier și racordurile de cale ferată;
  - c) racordurile pentru utilități (apă, gaz, energie, canalizare etc.) pînă la limita amplasamentului șantierului.
- 9.8. Costurile pentru consumul de utilități, precum și cel al contoarelor sau al altor aparate de măsurat se suportă de către Antreprenorul general. În cazul mai multor antreprenori, costurile se suportă proporțional de către aceștia.
- 9.9. Lucrările executate de Antreprenorul general în afara celor prevăzute în contract sau fără dispoziția Beneficiarului, precum și cele care nu respectă prevederile contractului, fără a exista în acest sens o dispoziție expresă a Beneficiarului, nu vor fi plătite Antreprenorului general. Antreprenorul general trebuie să înlăture aceste lucrări, în termenul stabilit cu Beneficiarul. De asemenea, el răspunde în fața Beneficiarului de toate pagubele pe care le-a provocat acestuia. Lucrările respective vor fi plătite Antreprenorului general numai dacă se dovedesc a fi necesare și se presupune că ele corespund voinței Beneficiarului, în care caz vor fi notificate imediat.
- 9.10. Lucrările vor începe după 10 zile de la semnarea și înregistrarea contractului în modul corespunzător și primirea ordinului de execuție.

## 10. Perioada de garanție și remedieri în perioada de garanție

- 10.1. Perioada de garanție pentru lucrările prevăzute la art. 2 al prezentului contract-model este de 3 ani.
- 10.2. Perioada de garanție curge de la data recepției finale și pînă la expirarea termenului prevăzut la punctul 10.1 din prezentul articol.
- 10.3. Antreprenorul general are obligația ca în perioada de garanție să înlăture toate defecțiunile ce țin de nerespectarea clauzelor contractului, pe cheltuiul propriu, în urma unei notificări transmise de către Beneficiar.
- 10.4. Dacă defecțiunile nu se datorează neglijenței sau lipsurilor Antreprenorului general, lucrările fiind executate de către acesta, conform prevederilor contractului, costul remedierilor va fi evaluat și plătit ca lucrări suplimentare.

## 11. Răspunderea părților

- 11.1. Părțile de contract răspund, fiecare, pentru greșelile proprii, precum și pentru cele ale reprezentanților lor legali și ale persoanelor fizice și juridice pe care le utilizează pentru îndeplinirea obligațiilor ce le revin.
- 11.2. Dacă în legătură cu executarea lucrărilor de construcții se produce o daună unui terț, părțile contractante răspund solidar, conform prevederilor legale. Pentru stabilirea întrei părți a cuantumului răspunderii pentru dauna provocată se va ține seama de gradul de vinovăție a fiecărei părteneri în producerea acesteia, dacă în clauzele contractuale nu s-a prevăzut altfel. Dacă prejudiciul cauzat terței persoane este urmare a unei măsuri dispuse de beneficiar în forma în care a fost aplicată, atunci acesta poartă singur răspunderea, numai dacă Antreprenorul general la înșușințat în prealabil de pericolul legat de executarea dispoziției.
- 11.3. Antreprenorul general este obligat, conform prevederilor legale, la plata daunelor pentru înălțarea sau deteriorarea drumurilor de acces sau a rețelelor de utilități, a terenurilor învecinate prin depozitarea de pămînt, materiale sau alte obiecte, precum și ca urmare a unor îngrădiri sau limitări din proprie vină.
- 11.4. În cazul în care Antreprenorul general are dubii cu privire la modul de execuție a lucrării, la riscul de asigurare împotriva accidentelor, la calitatea materialelor sau părților de construcție, utilizează tehnologie etc., livrate de Beneficiar, precum și cu privire la lucrările executate de alți agenți economici, atunci el trebuie să-i comunice obiectiv, în scris, Beneficiarului, imediat și pe cît posibil, înainte de începerea lucrărilor. Beneficiarul rămîne



- răspunzător pentru informațiile, dispozițiile și livrările sale.
- 11.5. Antreprenorul general trebuie să asigure lucrările executate și dotările pe care le are la dispoziție împotriva degradării și furturilor până la predarea lucrărilor către Beneficiar. El trebuie să ia măsuri de protecție contra degradării lucrării datorită acțiunilor atmosferice și a apei și să îndepărteze zăpada și gheața.
- 11.6. Dacă nerespectarea de către Antreprenorul general a prevederilor oricărui regulament sau hotărâri ale autorităților administrației publice locale sau ale altor organe locale, legal constituite, și care au caracter obligatoriu la executarea lucrărilor, provoacă pagube pentru Beneficiar, acesta va fi despăgubit de Antreprenorul general în mărimea sumei prejudiciului.
- 11.7. Dacă motivele constrîngerii sau ale întreruperii sînt imputabile uneia dintre părțile contractante, atunci cealaltă parte poate emite pretenții privind despăgubirea pentru daunele intervenite și care pot fi dovedite.
- 11.8. Dacă întârzierea în execuția lucrărilor este în culpa unuia din părți a contractului, partea culpabilă va plăti celelalte părți penalizări și/sau despăgubiri în cuantum de 0.05\_% (de la 0.01% pînă la 0.1%) din valoarea lucrărilor executate pentru fiecare zi de întârziere. Penalizarea devine operantă în momentul în care partea inculpă a intrat în întârziere.
- 11.9. Beneficiarul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune – interese, compensații plătibile conform prevederilor legale, în privința sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui muncitor sau altei persoane angajate de Antreprenorul general, cu excepția unui accident sau prejudiciu rezultînd din vina Beneficiarului, a agenților sau a angajaților acestora.

## 12. Soluționarea litigiilor

În cazul litigiilor privind calitatea și proprietățile materialelor de construcție, procedurile de verificare, corectitudinea efectuării probelor, a utilajelor de construcție folosite, fiecare parte poate, după o înștiințare prealabilă a celeilalte părți, să ceară efectuarea unor cercetări de către o instituție publică de cercetare. Costurile cercetărilor efectuate se suportă de partea a cărei culpă a fost dovedită.

## 13. Rezilierea contractului

13.1. Antreprenorul general poate cere rezilierea contractului, dacă :

- a) Beneficiarul nu-și îndeplinește o obligație care este în sarcina sa și prin aceasta pune pe Antreprenorul general în situația de a nu putea executa lucrarea;
- b) Beneficiarul nu onorează o plată scadentă mai mult de 3 luni;
- c) Beneficiarul notifică antreprenorul general că din motive neprevăzute și datorită unor conjuncturi economice îi este imposibil să continue îndeplinirea obligațiilor contractuale.

13.2. Beneficiarul poate cere rezilierea contractului, dacă:


- a) Antreprenorul general a fost declarat falit, intră în lichidare în vederea fuzionării sau are o ipotecă pe capital;
- b) Antreprenorul general a abandonat contractul;
- c) Antreprenorul general nu începe lucrările fără să aibă un motiv justificat sau nu reia lucrările suspendate, în termen rezonabil de la primirea dispoziției scrise de reîncepere a lucrărilor;

Antreprenorul general nu a îndepărtat materialele necorespunzătoare de pe șantier sau nu a reîncut o lucrare în termenul stabilit prin prezentul contract.

13.3. Căștea de reziliere a contractului pentru motivele menționate la punctele 13.1. și 13.2. din prezentul articol se va comunica în scris părții contractante cu cel puțin 15 zile lucrătoare anterior dății solicitate de reziliere.

13.4. Beneficiarul, în caz de reziliere a contractului, va convoca comisia de recepție care va efectua recepția cantitativă și calitativă a lucrărilor executate.

13.5. În cazul rezilierii contractului, Beneficiarul va încorni situația lucrărilor efectiv executate, inventarul materialelor, utilajelor și lucrărilor provizorii, după care se vor stabili sumele care urmează să le plătească în conformitate cu prevederile contractului, precum și daunele pe





care trebuie să le suporte Antreprenorul general din vina căruia s-a reziliat contractul.

13.6. Plata garanției de bună execuție se va efectua numai după expirarea perioadei de garanție (după efectuarea recepției finale), iar în cazurile prevăzute la literele c) și d) punctul 13.1. din prezentul articol după rezilierea contractului.

13.7. După rezilierea contractului, Beneficiarul poate continua execuția lucrărilor cu respectarea prevederilor legale.

13.8. Beneficiarul va convoca comisia de recepție care va efectua recepția cantitativă și calitativă a lucrărilor executate în maximum 15 zile de la data rezilierii contractului.

#### 14. Dispoziții finale

14.1. Următoarele documente (anexe la prezentul contract) vor fi citite și vor fi interpretate ca fiind parte integrantă a prezentului contract:

- scisoarea de acceptare;
- prezentul formular de contract completat și semnat;
- oferta, formularul de ofertă și anexa la formularul de ofertă;
- caietele de sarcini (specificațiile tehnice);
- listele cu cantități de lucrări și utilaje, devizele-ofertă și listele cu consumurile de resurse anexate;

f) planșele (partea desenată a proiectului tehnic);

g) tabelele cu informațiile suplimentare.

14.2. Documentele contractului vor fi întocmite în limba de stat, iar în caz de necesitate, în altă limbă de circulație internațională.

14.3. În cazurile în care apar ambiguități sau discrepanțe în clauzele prezentului contract, acestea vor fi clarificate de Beneficiar, care va emite instrucțiuni în acest sens pentru Antreprenorul general.

14.4. În documentele contractului nu se pot face modificări fără acordul ambelor părți.

14.5. În măturisirea celor expuse mai sus, părțile pun în aplicare executivă prezentul contract la data și anul indicat mai sus, fiind valabil pînă la finalizarea lucrărilor și efectuarea plăților integrale, aferente acestora.

#### 15. Rechizitele juridice, poștale și de plăți ale părților

“ BENEFICIAR ”:

Primăria or. Nisporeni

Adresa:

*or. Nisporeni, str. Alex. cel Bun nr.55*

Tel./Fax: *0(264)2-33-38, 0(264)2-36-04*

Denumirea

Băncii:

*MF Trezoreria de Stat*

Adresa

Băncii:

*Or. Nisporeni*

Cod

*TREZMD2X*

Bancar:

*226647*

decontare:

*c/1 230100000004619*

Cod fiscal:

*1007601006737*

“ ANTREPRENOR ”:

S.C. „Nisprofcon ” S.R.L.

Adresa: *MD-6401, Str. Sf. Petru*

*nr. 1, or. Nisporeni*

Tel./Fax: *0(264)2-40-09*

Denumirea

Băncii:

*BC Victoriabank S.A.  
filiala 4*

Adresa

Băncii:

*Or. Nisporeni*

Cod

*VICBMD2X806*

Bancar:

*222400004100125*


decontare:

*10036099010608*

Cod fiscal:


#### 16. Semnăturile părților

“ ANTREPRENOR ”





# ACHIZIȚII PUBLICE



## ACORD ADIȚIONAL NR.195

la contractul Nr. 50 din "23" aprilie 2014

Prezentul acord este semnat astăzi "01" decembrie 2014, în \_\_\_\_\_ or. Nisporeni \_\_\_\_\_ (localitatea)

între PRIMĂRIA ORASULUI NISPORENI, în persoana dlui Gangan Ion, primarul or. Nisporeni (denumirea autorității contractante) (numele, prenumele și funcția) și S.C. „Nisprofeon” S.R.L., în persoana dlui Guțanu Pavel (numele, prenumele și funcția) în scopul modificării Contractului Nr. 50 din "23" aprilie 2014 (numit în continuare Contract), înregistrat de către AAP cu Nr. 1-3342 /14 \_\_\_\_\_ din "21" 05 2014.

Prezentul acord se încheie ca urmare a hotărârii grupului de lucru pentru achiziții al Primăriei or. Nisporeni, Cod CPV: 45453000 - 7. Nr. 24-E din "01" decembrie 2014.

Orice modificare aplicată prin prezentul acord este obligatorie pentru fiecare parte din Contract, celelalte prevederi nemodificate rămânând obligatorii în continuare.

Prin prezentul acord, în Contract se aplică următoarele modificări:

1. **Pct. 41.** va avea urmatorul conținut : Valoarea lucrărilor de construcției-montaj ce reprezintă obiectul prezentului contract este de 2 637 579,00 (Două milioane șase sute trizeci și șapte mii cincisute șaptezeci și nouă lei, 00 bani lei) (inclusiv TVA) ( 2 294 600,00 + 342 979,00 lei).

Prezentul acord va avea ca obiect Lucrări de reparație la Grădinița de copii, „Povestea” or. Nisporeni, înregistrarea de către Agenția Achiziții Publice. (partea componentă a contractului).

Prezentul acord se consideră încheiat la data semnării lui și intră în vigoare după



OPERATOR ECONOMIC”:

S.C. „Nisprofeon” S.R.L.


I.S.



*[Signature]*

PRIMĂRIA ORASULUI NISPORENI

Primăria or. Nisporeni



*[Signature]*

INVESTITOR: Primăria or. Nisporeni

PROCES – VERBAL  
DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRIILOR  
Nr. 01 din 24 aprilie 2015

Obiectul: „Lucrări de reparație la grădinița de copii nr.1. or. Nisporeni”  
Executată în cadrul contractului nr. 50 din 23.04.2014

încheiat între Primăria or. Nisporeni, în persoana dlui Gangan Ion  
și între S.C. „Nisprofon” SRL, în persoana dlui Ciubotaru Pavel

1. Lucrările au fost executate în baza autorizației nr. \_\_\_\_\_  
la \_\_\_\_\_, cu valabilitate pînă la \_\_\_\_\_  
eliberată de \_\_\_\_\_

2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul 24 aprilie 2015,  
fiind formată din:

Președintele comisiei:  
Gangan Ion – primar or. Nisporeni;  
Membrii comisiei:  
Prof. Valeriu – arhitect or. Nisporeni;  
Sirbu Viorel – consilier orădenesc, președintele comitetului părintesc;  
Cociu Tatiana – director grădiniței de copii nr.1. or. Nisporeni  
Lefter Grigore – responsabil tehnic.

3. Au mai participat la recepție:

Lazăr Igor – șeful Secției Situații Exceptionale Nisporeni;  
Ciubotaru Ion – medic-sef a centrului de Sănătatea Publică;  
Gitanu Pavel – director SC „Nisprofon” SRL,  
(numele, prenumele) \_\_\_\_\_ (calitatea)

4. Valoarea obiectului este de 2370533,00 lei, conform listei anexa nr. 1

5. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune:  
De acceptat recepția la terminarea lucrărilor a obiectului: „Lucrări de reparație la  
grădinița de copii nr.1. or. Nisporeni”

6. Comisia de recepție recomandă următoarele:  
Recepția la terminarea lucrărilor a obiectului: „Lucrări de reparație la grădinița de copii  
nr.1. or. Nisporeni”

7. Prezentul proces-verbal, conținând 1 înă și 3 anexe numerotate, cu un total de 4 file,  
a fost încheiat astăzi 24 aprilie 2015 la ora 15.00 în 2 exemplare.  
Comisia de recepție:

Președinte: Gangan Ion

Membri:

Prof. Valeriu  
Sirbu Viorel  
Cociu Tatiana  
Lefter Grigore

Specialiști:

Lazăr Igor  
Ciubotaru Ion

8. Lucrarea „Lucrări de reparație la grădinița nr.1. or. Nisporeni” este

Transmisă:



Executantului:

24 aprilie 2015

Primăria:

24 aprilie

2015



Nr 4 din 30.04.2015

### Scrisoare de Recomandare

Acesta scrisoare vine sa confirme că Grădinița de copii Nr.1 „Povestea” din or. Nisporeni în calitate de beneficiar a lucrărilor de

#### „Reparație la Grădinița de copii Nr. 1, or. Nisporeni”

conform contractului Nr. 50 din 23.04.2014 care a fost încheiat în baza procedurii de Licitație Publică cu nr. 27/14 din 14.04.2014, au fost executate de SC ”Nisprofcon” SRL în calitate de antreprenor general cu suportul financiar al Primăriei or. Nisporeni și Fondului pentru Eficiență Energetică. Astfel ne exprimăm recunoștința față de antreprenor care a executat lucrările de:

- Termoizolare a peretilor cu Tink
- Termoizolare acoperișurilor
- Hidroizolare acoperișurilor cu membrana bituminosă
- Instalarea sistemelor pluviale
- Placare soclu cu placi ceramice
- Inlocuirea ferestrelor din termopan
- Reparația intrărilor în subsol

Pe parcursul execuției lucrărilor de construcție antreprenorul a dat dovadă de profesionalism prin asumarea obligațiilor contractuale în totalitate, fara intirzieri nemotivate sau abateri care o demonstrează și Procesul Verbal de Terminare a Lucrărilor Nr. 1 din 24.04.2015.

Astfel recomandăm cu încredere compania Nisprofcon SRL tuturor celor interesați de servicii calitative în domeniul construcțiilor.

Director Grădinița de copii nr.1 „Povestea”  
din or. Nisporeni

Tatiana Cocin

