

**Lucrari de intretinere a drumurilor locale pe
teritoriul raionului Hincesti pe (timp de
iarna)**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL

Valoarea de deviz 1 800 312,70 lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera :

1.	1	Затраты труда	чел-ч	1 765,00	57,66	101 769,90
2.	7124030010900	Drumar	чел-ч	28,75	57,66	1 657,72
3.	9310060019900	Muncitor necalificat	чел-ч	1 312,32	57,66	75 668,37
4.	9310060019930	Muncitor	чел-ч	1 093,535	57,66	63 053,23
		Total manopera				242 149,22

Materiale:

1.	2811237321801	Material antiderapant	t	2 073,25	352,23	730 260,85
		Total materiale de construcții				730 260,85

Utilaje de construcții:

1.	2932110004410	Plug de zapada cu o lama	h-ut	6,622	270,00	1 787,94
2.	29403400042201	Masina AD-405A	h-ut	30,00	200,00	6 000,00
3.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	29,018	410,00	11 897,38
4.	2952270007403	Incarcator frontal pe senile 0,5 - 0,99 mc	h-ut	39,746	333,00	13 235,42
5.	2952500005001	Tractor T-150K	h-ut	25,00	280,00	7 000,00
6.	2952500005005	Tractor MTZ-80	h-ut	66,223	280,00	18 542,44
7.	3410520001400	Auto de teren	h-ut	27,50	200,00	5 500,00
8.	3410540000002	Autocuratatator cu rotor	h-ut	7,25	300,00	2 175,00
9.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	281,25	260,00	73 125,00
10.	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	232,516	260,00	60 454,16
11.	6141120000000	Autospeciala KM 800 C, AD-405A (65115)	h-ut	143,50	290,00	41 615,00
		Total utilaje de construcții				241 332,34

Total:

Cheltuieli directe	lei	1 213 742,41
Asigurari Sociale + medicale	22,50 %	54 483,57
Total	100,00 +	1 268 225,98
Cheltuieli de regie	11,60 %	147 114,21
Total	100,00 +	1 415 340,19
Rentabilitatea de deviz	6,00 %	84 920,40
Total	100,00 +	1 500 260,59
TVA	20,00 %	300 052,11

Total deviz:

1 800 312,70

Intocmit


Autodacuv SRL

(funcția, semnătura)

Verificat

(Consiliul Raional Hincesti)

(funcția, semnătura)



Investitor Consiliul Raional Hincesti
 Obiect Lucrari de intretinere a drumurilor locale pe teritoriul raionului Hincesti pe
 (timp de iarna)

Catalog de prețuri unitare

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Compartiment				
1	п. K=1,00	Deserviciu de iarna 24/24ore	чел-ч			57,66
	1	Затраты труда	чел-ч		57,66	57,66
		2. Compartiment				
2	RpDB40A п. K=Man=1,00; Mat=1,00; U=1,00	Informari operative privind starea drumurilor publice pe timp de iarna	ora			286,31
	7124030010900	Drumar	чел-ч	1,1500	57,66	66,31
	3410520001400	Auto de teren	h-ut	1,1000	200,00	220,00
3	DI79A п. K=Man=1,00; Mat=1,00; U=1,00	Curatirea partii carosabile de zapada cu plug cu o lama pe tractor MTZ-80/82	1 km			35,00
	2932110004410	Plug de zapada cu o lama	h-ut	0,0114	270,00	3,08
	2952500005005	Tractor MTZ-80	h-ut	0,1140	280,00	31,92
4	DI53A п. K=Man=1,00; Mat=1,00; U=1,00	Curatirea partii carosabile de zapada afinata cu autogreder, cu grosimea de pina la 30 cm	1 km			40,59
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0990	410,00	40,59
5	DI53B п. K=Man=1,00; Mat=1,00; U=1,00	Curatirea partii carosabile de zapada afinata cu autogreder, cu grosimea de pina la 50 cm	1 km			57,40
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1400	410,00	57,40
6	DI73A п. K=Man=1,00; Mat=1,00; U=1,00	Curatirea drumurilor de zapada cu tractor T 150K cu lopata inclinata	1 km			56,00

1	2	3	4	5	6	7
	2952500005001	Tractor T-150K	h-ut	0,2000	280,00	56,00
7	DI86A п. K=Man=1,00; Mat=1,00; U=1,00	Curatirea partii carosabile de zapada cu masina AD-405A	1000 m2			3,00
	29403400042201	Masina AD-405A	h-ut	0,0150	200,00	3,00
8	DI64A п. K=Man=1,00; Mat=1,00; U=1,00	Curatirea partii carosabile si a acostamentelor de zapada cu autocuratatator cu rotor	1 km			435,00
	3410540000002	Autocuratatator cu rotor	h-ut	1,4500	300,00	435,00
9	TsC35A1 п. K=Man=1,00; Mat=1,00; U=1,00	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg.1 la distanta < 10 m	100 m3			1 585,08
	2952270007403	Incarcator frontal pe senile 0,5 - 0,99 mc	h-ut	4,7600	333,00	1 585,08
10	TsI50C5 п. K=Man=1,00; Mat=1,00; U=1,00	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km	t			97,50
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,3750	260,00	97,50
11	TRI1AA09 F1 п. K=Man=1,00; Mat=1,00; U=1,00	Descarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin transport pina la 10 m - din auto, categoria 1, pe rampa sau teren	t			23,06
	9310060019900	Muncitor necalificat	чел-ч	0,4000	57,66	23,06
12	DI148B п. K=Man=1,00; Mat=1,00; U=1,00	Raspindirea materialului antiderapant pe partea carosabila, manual: 150 g/m2 (Разбрасывание противогололедного материала на проезжей части, вручную: 150 г/м2)	1000 m2			67,65
	9310060019930	Muncitor	чел-ч	0,2570	57,66	14,82
	2811237321801	Material antiderapant	t	0,1500	352,23	52,83
13	DI72A п. K=Man=1,00; Mat=1,00; U=1,00	Trecerea lucratorilor de la un indicator la altul:1km de trecere	1 km			13,84
	9310060019900	Muncitor necalificat	чел-ч	0,2400	57,66	13,84

1	2	3	4	5	6	7
1 4	DI63A п. K=Man=1,00; Mat=1,00; U=1,00	Musuroirea MAD manual din gramezi de pe acostamente	m3			33,44
	9310060019900	Muncitor necalificat	чел-ч	0,5800	57,66	33,44
1 5	TsI51C5 п. K=Man=1,00; Mat=1,00; U=1,00	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 25 km	t			29,56
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,1137	260,00	29,56
1 6	DI146B п. K=Man=1,00; Mat=1,00; U=1,00	Raspindirea materialului antiderapant pe partea carosabila cu autospeciala KM 800 C, AD- 405A (65115): 100 g/m2 (Разбрасывание противогололедного материала по проезжей части спецмашиной KM 800 C, AD- 405A (65115): 100 г/м2)	1000 m2			38,12
	2811237321801	Material antiderapant	t	0,1000	352,23	35,22
	6141120000000	Autospeciala KM 800 C, AD-405A (65115)	h-ut	0,0100	290,00	2,90

APROBAT:

L.S.

Intocmit

(SRL Autodacuv)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Investitor

(Consiliul Raional Hincesti)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

\

**Lucrari de intretinere a drumurilor locale pe teritoriul
raionului Hincesti pe (timp de iarna)**
(denumirea obiectivului)

Formular Nr.7

DEVIZ LOCAL

Valoarea de deviz 1 800 312,70 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Compartiment				
1	п. K=1,00	Deserviciu de iarna 24/24ore	чел-ч	1 765,00	57,66	101 769,90
Total Compartiment						101 769,90
Incluziv salariu						101 769,90
		2. Compartiment				
2	RpDB40A п. K=Man=1,00; Mat=1,00; U=1,00	Informari operative privind starea drumurilor publice pe timp de iarna	ora	25,00	286,31	7 157,72
3	DI79A п. K=Man=1,00; Mat=1,00; U=1,00	Curatirea partii carosabile de zapada cu plug cu o lama pe tractor MTZ-80/82	1 km	580,90	35,00	20 330,38
4	DI53A п. K=Man=1,00; Mat=1,00; U=1,00	Curatirea partii carosabile de zapada afinata cu autogreder, cu grosimea de pina la 30 cm	1 km	222,40	40,59	9 027,38
5	DI53B п. K=Man=1,00; Mat=1,00; U=1,00	Curatirea partii carosabile de zapada afinata cu autogreder, cu grosimea de pina la 50 cm	1 km	50,00	57,40	2 870,00
6	DI73A п. K=Man=1,0	Curatirea drumurilor de zapada cu tractor T 150K cu lopata inclinata	1 km	125,00	56,00	7 000,00

1	2	3	4	5	6	7
	0; Mat=1,00; U=1,00					
7	DI86A п. K=Man=1,0 0; Mat=1,00; U=1,00	Curatirea partii carosabile de zapada cu masina AD-405A	1000 m2	2 000,00	3,00	6 000,00
8	DI64A п. K=Man=1,0 0; Mat=1,00; U=1,00	Curatirea partii carosabile si a acostamentelor de zapada cu autocuratatator cu rotor	1 km	5,00	435,00	2 175,00
9	TsC35A1 п. K=Man=1,0 0; Mat=1,00; U=1,00	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg.1 la distanta < 10 m	100 m3	8,35	1 585,08	13 235,42
10	TsI50C5 п. K=Man=1,0 0; Mat=1,00; U=1,00	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km	t	750,00	97,50	73 125,00
11	TRI1AA0 9F1 п. K=Man=1,0 0; Mat=1,00; U=1,00	Descarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin transport pina la 10 m - din auto, categoria 1, pe rampa sau teren	t	750,00	23,06	17 298,00
12	DI148B п. K=Man=1,0 0; Mat=1,00; U=1,00	Raspindirea materialului antiderapant pe partea carosabila, manual: 150 g/m2 (Разбрасывание противогололедного материала на проезжей части, вручную: 150 г/м2)	1000 m2	4 255,00	67,65	287 864,03
13	DI72A п. K=Man=1,0 0; Mat=1,00; U=1,00	Trecerea lucratorilor de la un indicator la altul:1km de trecere	1 km	100,00	13,84	1 383,84
14	DI63A п. K=Man=1,0 0; Mat=1,00; U=1,00	Musuroirea MAD manual din gramezi de pe acostamente	m3	1 704,00	33,44	56 986,53
15	TsI51C5 п. K=Man=1,0 0; Mat=1,00; U=1,00	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 25 km	t	2 045,00	29,56	60 454,16

1	2	3	4	5	6	7
16	DI146B п. K=Man=1,0 0; Mat=1,00; U=1,00	Raspindirea materialului antiderapant pe partea carosabila cu autospeciala KM 800 C, AD-405A (65115): 100 g/m2 (Разбрасывание противогололедного материала по проезжей части спецмашиной KM 800 C, AD-405A (65115): 100 г/м2)	1000 m2	14 350,0 0	38,12	547 065,05

Total Compartiment						1 111 972,51
Incluziv salariu						140 379,32

Cheltuieli directe	lei	1 213 742,41
Asigurari Sociale + medicale	22,50 %	54 483,57
Total	100,00 +	1 268 225,98
Cheltuieli de regie	11,60 %	147 114,21
Total	100,00 +	1 415 340,19
Rentabilitatea de deviz	6,00 %	84 920,40
Total	100,00 +	1 500 260,59
TVA	20,00 %	300 052,11

Total deviz:
Incluziv salariu

1 800 312,7
0
242 149,22

Intocmit

(SRL Autodacuv)

(funcția, semnătura)

Verificat

(Consiliul Raional Hincesti)

(funcția, semnătura)

