

# Lucrari de reparatie a acoperisului Blocului Central

(denumirea obiectivului)

## DEVIZ LOCAL № 01 Lucrari de reparatie a acoperisului Blocului Central

Valoarea de deviz 1 022 208,87 lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Lucrari reparatie acoperis membrane bituminoase Bloc central</b>				
1	RpCI42F п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi	m2	1 200,00 0	28,86 28,14	34 632,00 33 768,00
2	RpCI42A п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc.	m	290,000	6,00 5,88	1 740,00 1 705,20
3	CE05A п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv, fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla de 0,4 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. Material marunt (ulei mineral, alb de zinc, cositor, aliaj, vopsea de miniu de plumb gata prep.)=1,050	m2	23,000	157,98 33,60	3 633,47 772,80
4	IzF18C п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M100-T fara adaos de var, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 3 cm	m2	850,000	68,39 14,70	58 135,24 12 495,00
5	RpCI04A	Strat de bitum cald, aplicat peste	m2	160,000	66,37	10 618,56

1	2	3	4	5	6	7
	п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	invelitori de carton asfaltat (bitumat) sau impislituri bitumate, inclusiv presarea cu nisip Mat. marunte (petrol, cirpe etc.)=1,050			9,24	1 478,40
6	IzF01B п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat tip Praimer	m2	1 200,00 0	10,71 1,68	12 849,41 2 016,00
7	CE13A п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu Tehnoelast EPP sau analog Material marunt=1,050	m2	1 200,00 0	152,16 20,16	182 592,00 24 192,00
8	CE13A п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu Tehnoelast EKP sau analog Material marunt=1,050	m2	1 200,00 0	155,78 20,16	186 939,00 24 192,00
9	RpCE27A п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Parafrunzar (Aerator ULTRA M), la acoperisuri si terase Mat. marunte (electrozi, carbid, etc.)=1,080	buc	24,000	51,98 8,40	1 247,40 201,60
10	pret de piata п. K=1,000	Aerator ULTRA M	buc	24,000	110,00 0,00	2 640,00 0,00
11	CE23D п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe zidarie de caramida, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata intre 51 - 100 cm Material marunt (sirna, cuie, dibluri, carbuni, apa tare)=1,040	m	360,000	182,15 52,50	65 575,74 18 900,00
12	CE25B п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Montarea suplimentara pe contur, parapete la membrane bituminoase cu benzi simple din tabla zincata lat 10 cm Material marunt (adeziv, diluante)=1,050	m	410,000	54,60 8,40	22 386,00 3 444,00
13	RpCE28A п. K=3=1,000;	Izolarea gurilor de scurgere interioare sau exterioare, executata la repararea teraselor sau balcoanelor, cu tabla de	buc	4,000	205,36 117,60	821,43 470,40

1	2	3	4	5	6	7
	M=1,000; III=1,000	plumb de 2 mm grosime, pinza bitumata, bitum topit, executate cu tabla de plumb, 1 strat de pinza bitumata si 2 straturi de bitum topit Mat. marunte (acid azotic, cirpe etc.)=1,030				
14	RpCE29A п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Pelicula din polimeri pentru protejarea terasei pe timp ploios, pe durata refacerii Mat. marunte (sirna, cuie, etc.)=1,050	m2	400,000	40,11 6,30	16 045,20 2 520,00
15	TrB01A1-6 п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 60 m	t	10,000	49,56 49,56	495,60 495,60
16	TrB05A2-6 п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 60 m	t	10,000	174,30 174,30	1 743,00 1 743,00
17	TsH92B п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre	t	10,000	46,62 46,62	466,20 466,20
18	TsI50C9 п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 29 km	t	10,000	76,00 0,00	759,96 0,00
<b>Total Lucrari reparatie acoperis membrane bituminoase Bloc central</b>						<b>603 320,21</b>
<b>Inclusiv salariu</b>						<b>128 860,20</b>
		<b>2. Lucrari reparatie acoperis membrane bituminoase Sala senat</b>				
19	RpCI42F п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi	m2	335,000	28,86 28,14	9 668,10 9 426,90
20	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis -	m	68,000	6,00	408,00

1	2	3	4	5	6	7
	п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	ггheaburi, burlane, глаfuri, sorturi, etc.			5,88	399,84
21	IzF18C п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M100-T fara adaos de var, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 3 cm	m2	280,000	68,39 14,70	19 150,43 4 116,00
22	RpCI04A п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Strat de bitum cald, aplicat peste invelitori de carton asfaltat (bitumat) sau impislituri bitumate, inclusiv presarea cu nisip Mat. marunte (petrol, cirpe etc.)=1,050	m2	45,000	66,36 9,24	2 986,37 415,80
23	IzF01B п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat tip Praimer ANALOG	m2	335,000	10,71 1,68	3 587,12 562,80
24	CE13A п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontalemontate pe suport continuu Tehnoelast EPP ANALOG Material marunt=1,050	m2	335,000	152,16 20,16	50 973,55 6 753,60
25	CE13A п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontalemontate pe suport continuu Tehnoelast EKP ANALOG Material marunt=1,050	m2	335,000	155,78 20,16	52 187,09 6 753,60
26	RpCE27A п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Parafrunzar (Aerator ULTRA M), la acoperisuri si terase Mat. marunte (electrozi, carbid, etc.)=1,080	buc	6,000	51,98 8,40	311,85 50,40
27	pret de piata п. K=1,000	Aerator ULTRA M	buc	6,000	110,00 0,00	660,00 0,00
28	CE23D п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe zidarie de caramida, pentru	m	68,000	182,13 52,50	12 384,92 3 570,00

1	2	3	4	5	6	7
		lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata intre 51 - 100 cm Material marunt (sirna, cuie, dibluri, carbuni, apa tare)=1,040				
29	CE25B п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Montarea suplimentara pe contur, parapete la membrane bituminoase cu benzi simple din tabla zincata lat 10 cm Material marunt (adeziv, diluant)=1,050	m	68,000	54,60 8,40	3 712,80 571,20
30	RpCE28A п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Izolarea gurilor de scurgere interioare sau exterioare, executata la repararea teraselor sau balcoanelor, cu tabla de plumb de 2 mm grosime, pinza bitumata, bitum topit, executate cu tabla de plumb, 1 strat de pinza bitumata si 2 straturi de bitum topit Mat. marunte (acid azotic, cirpe etc.)=1,030	buc	2,000	205,37 117,60	410,74 235,20
31	RpCE29A п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Pelicula din polimeri pentru protejarea terasei pe timp ploios, pe durata refacerii Mat. marunte (sirna, cuie, etc.)=1,050	m2	150,000	40,11 6,30	6 016,95 945,00
32	TrB01A1-6 п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 60 m	t	5,000	49,56 49,56	247,80 247,80
33	TrB05A2-6 п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 60 m	t	5,000	174,30 174,30	871,50 871,50
34	TsH92B п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre	t	5,000	46,62 46,62	233,10 233,10
35	TsI50C9 п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 29 km	t	5,000	76,00 0,00	379,98 0,00

**Total Lucrari reparatie**

**164 190,30**

1	2	3	4	5	6	7
<b>acoperis membrane bituminoase Sala senat</b>						
<b>Inclusiv salariu</b>						<b>35 152,74</b>
	Cheltuieli directe		?			767 510,51
	CAS (PI3) * 24 %		24,00 %			39 363,11
	Cheltuieli de transport (PI3) * 2 %		2,00 %			11 889,11
	Total PI3+CAS+Cheltu		100,00 +			818 762,73
	Cheltuieli de regie (PI3+CAS+Cheltu) * 2 %		2,00 %			16 375,25
	Total PI3+CAS+Cheltu+Cheltu		100,00 +			835 137,98
	Beneficiul de deviz (PI3+CAS+Cheltu+Cheltu) * 2 %		2,00 %			16 702,75
	Total PI3+CAS+Cheltu+Cheltu+Benefi		100,00 +			851 840,73
	TVA (PI3+CAS+Cheltu+Cheltu+Benefi) * 20 %		20,00 %			170 368,14

**Total deviz:**  
**Inclusiv salariu**

**1 022 208,8**  
**7**  
**164 012,94**

Intocmit

(ProfmontajCons SRL)

(funcția, semnătura)

Verificat

(Universitatea de Stat din Moldova)

(funcția, semnătura)